

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA									
CNPJ.: 11.348.961/0001-08									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CARAUARI									
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	Material	UN	1,0000000	699,10	699,09	
Insumo	00011523	SINAPI	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	Material	UN	1,0000000	7,95	7,94	
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	2,1000000	197,49	414,72	
7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	ESQV - ESQUADRIA	m²	1,0000000	222,38	222,38	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	14,45	7,22	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	19,35	9,67	
Insumo	00010498	SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	1,5000000	5,35	8,01	
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	197,49	197,48	
7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	ESQV -	m²	1,0000000	233,75	233,75	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,5000000	17,79	26,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,5000000	14,45	21,67	
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0610000	51,94	3,16	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,8300000	0,45	2,19	
Insumo	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	Material	m²	1,0000000	180,05	180,05	
7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94579	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIA S/FERR	m²	1,0000000	194,64	194,64	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3110000	17,79	23,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6560000	14,45	9,47	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	7,3000000	0,14	1,05	
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	277,81	154,46	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2677000	23,70	6,34	
7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIA	m²	1,0000000	386,90	386,90	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0100000	343,55	3,43	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,6970000	17,79	30,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8480000	14,45	12,25	
Insumo	00011197	SINAPI	JANELA DE CORRER, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	Material	UN	0,5553000	614,16	341,04	
7.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94575	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2016	ESQV - ESQUADRIA	m²	1,0000000	293,73	293,73	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,9490000	17,79	52,46	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,4740000	14,45	21,29	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	24,4000000	0,14	3,52	
Insumo	00000601	SINAPI	JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	m²	1,0001000	202,46	202,47	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,5903000	23,70	13,99	
7.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	ESQV - ESQUADRIA	m²	1,0000000	284,77	284,77	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3828000	17,79	6,80	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1910000	14,45	2,75	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,44	2,11	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	4,39	30,04	
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	405,91	222,15	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	23,70	20,92	
7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	ESQV -	m²	1,0000000	222,47	222,47	
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0040000	300,78	1,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,6000000	14,45	23,12	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,5000000	17,70	26,55	
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	Material	KG	42,0000000	3,84	161,48	
Insumo	00000567	SINAPI	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	Material	M	2,0000000	5,06	10,12	
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA								
CNPJ.: 11.348.961/0001-08								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA								
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CARAUARI								
Composição	72111	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	72,31	72,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7500000	14,45	10,83
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7500000	21,05	15,78
Insumo	00010966	SINAPI	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	Material	KG	11,0000000	4,16	45,70
8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF 06/2016	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	31,99	31,99
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0009000	13,23	0,01
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0013000	12,54	0,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0970000	14,45	1,40
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0910000	21,89	1,99
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,12	4,64
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = 40" MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	Material	m²	1,1660000	20,54	23,94
8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	26,14	26,14
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0132000	13,23	0,17
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0183000	12,54	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2070000	14,45	2,99
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1120000	21,89	2,45
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	7,29	0,04
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	32,56	0,03
Insumo	00040872	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	1,0500000	12,11	12,71
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	23,70	4,69
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	63,33	2,84
8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	44,96	44,96
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0132000	13,23	0,17
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF 03/2016	CHOR - CUSTOS	CHI	0,0183000	12,54	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3710000	14,45	5,36
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2770000	21,89	6,06
Insumo	00040870	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	Material	M	1,0500000	24,18	25,38
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	7,29	0,09
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024000	32,56	0,07
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0810000	23,70	1,92
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0900000	63,33	5,69
8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	75220	SINAPI	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	COBE -	M	1,0000000	38,69	38,69
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1200000	21,89	2,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1200000	14,45	1,73
Insumo	00007241	SINAPI	CUMEIEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM	Material	m²	0,8250000	41,63	34,34
8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74064/002	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,13	10,13
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3000000	18,92	5,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2000000	14,45	2,89
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1200000	13,11	1,57
9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI	m²	1,0000000	108,76	108,76
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2780000	17,04	4,73
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3750000	17,79	24,46
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	4,03	2,09
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	26,62	32,19
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	35,15	39,53
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,6150000	9,38	5,76
9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/CON ST-07	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E= 2 CM	PISO - PISOS	M²	1,0000000	18,46	18,46

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por LÍVIA DOS SANTOS VASQUEZ em 18/09/2018 às 14:58:10. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.tj.juizdeforsas.br/portal/verificacao> e informe o processo TJAM 2018/029760 e o código 4A4D2YK8.

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA								
CNPJ.: 11.348.961/0001-08								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA								
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE CARAUARI								
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4300000	14,45	6,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	17,79	8,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0155000	32,46	0,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6,3000000	0,45	2,86
9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0440000	418,15	18,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8990000	17,79	15,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1820000	14,45	2,62
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,10	1,14
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	108,76	108,76
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2780000	17,04	4,73
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3750000	17,79	24,46
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	4,03	2,09
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	28,62	32,19
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	35,15	39,53
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,6150000	9,38	5,76
9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/CON ST-07	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 , E= 2 CM	PISO - PISOS	M²	1,0000000	18,46	18,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4300000	14,45	6,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	17,79	8,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0155000	32,46	0,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6,3000000	0,45	2,86
9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0440000	418,15	18,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8990000	17,79	15,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1820000	14,45	2,62
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,10	1,14
9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98568	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	46,99	46,99
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0440000	418,15	18,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9460000	17,79	16,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1910000	14,45	2,75
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,0500000	8,61	9,03
9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	108,76	108,76
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2780000	17,04	4,73
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3750000	17,79	24,46
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,5200000	4,03	2,09
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	28,62	32,19
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1250000	35,15	39,53
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,6150000	9,38	5,76
9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/CON ST-07	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA PREPARADA COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 , E= 2 CM	PISO - PISOS	M²	1,0000000	18,46	18,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4300000	14,45	6,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	17,79	8,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0155000	32,46	0,50
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6,3000000	0,45	2,86
9.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF 06/2018	IMPE - IMPERMEABI LIZAC	m²	1,0000000	38,14	38,14
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SEDI - SERVIÇOS	m³	0,0440000	418,15	18,39

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por LILIA DOS SANTOS VASQUEZ e WENDELL MARTINS DO NASCIMENTO e JOÃO DE ALBUQUERQUE ANDRADE LIMA NETO e LUIZ MARIANO COSTA e TATIANA FAZ DE ALMEIDA e RENANDEZ KINEZ DE ALCANTARA e RAFAEL FERNANDES JUNIOR e para a verificação da autenticidade desta cópia impressa, acesse o site: <https://cpad.cpa.br> e informe o processo T/JAM 2018/029760 e o código 4A4D2YK8.

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ - 11.348.961/0001-88

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI**

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insuno	00011829	SNAP1	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENICIONAL PARA CAIXA D'AGUA - 1/2".	Material	UN	1,00000000	10,32	10,32
Insuno	00007140	SNAP1	TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5649)	Material	UN	2,00000000	1,87	3,73
Insuno	00011675	SNAP1	REGISTRO DE ESFERA PVC COM VOLANTE VS SOLDAVEL DN 32 MM.	Material	UN	2,00000000	17,65	35,30
Insuno	00003538	SNAP1	JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,00000000	0,99	3,95
Insuno	00003748	SNAP1	FTTA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 10 M (L X D)	Material	UN	0,60000000	1,57	0,94
Insuno	00003460	SNAP1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS COM TAMPA	Material	UN	1,50000000	541,11	811,66
Insuno	00000119	SNAP1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC BISAQUA COM 75 GR	Material	UN	1,00000000	3,25	3,24
Insuno	00000087	SNAP1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGE LIVRE 25 MM X 3/4"	Material	UN	2,00000000	7,96	15,92
Insuno	00000068	SNAP1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES 32 MM X 1" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	3,00000000	8,68	26,03
Insuno	00000067	SNAP1	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,00000000	5,06	10,11
Composição	89957	SNAP1	Descrição PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	66,11	66,11
Composição	89356	SNAP1	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	M	2,14000000	10,17	21,76
Composição	89362	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,18000000	4,14	4,88
Composição	89366	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDAVEL DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	7,09	7,09
Composição	89399	SNAP1	TE PVC SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,89000000	5,73	5,09
Composição	90443	SNAP1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAUAS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INH - INSTALAÇÃO S	M	2,14000000	6,30	13,49
Composição	90466	SNAP1	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAUAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INH - INSTALAÇÃO S	M	2,14000000	6,45	13,80
Composição	89351	SNAP1	Descrição REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	16,98	16,98
Composição	89972	SNAP1	Descrição KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4". INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	23,47	23,47
Composição	89383	SNAP1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	3,08	3,08
Composição	89385	SNAP1	LIVA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	3,42	3,41
Composição	89353	SNAP1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	1,00000000	20,05	20,04
Composição	91786	Banco	Descrição (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	INH - INSTALAÇÃO S	M	1,00000000	12,87	12,87
Composição	89403	SNAP1	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	M	0,36700000	7,03	2,58
Composição	89447	SNAP1	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	M	0,07650000	13,99	1,07
Composição	89386	SNAP1	LIVA PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,01140000	4,11	0,04
Composição	89388	SNAP1	LIVA DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,08560000	5,27	0,45
Composição	89398	SNAP1	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,28470000	8,12	2,31
Composição	89431	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,05930000	3,95	0,23
Composição	89431	SNAP1	LIVA PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,02242000	4,91	0,11
Composição	89435	SNAP1	UNIAO PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,05559000	3,02	0,16
Composição	89438	SNAP1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,01789000	8,76	0,15
Composição	89443	SNAP1	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,05940000	2,97	0,17
Composição	89443	SNAP1	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,04060000	5,94	0,24
Composição	89492	SNAP1	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,15640000	3,17	0,49
Composição	89541	SNAP1	LIVA PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,21090000	2,50	0,52
Composição	89563	SNAP1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,09885000	2,46	0,24
Composição	89620	SNAP1	TE PVC SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,02580000	4,05	0,10
Composição	89622	SNAP1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,13120000	4,91	0,64
Composição	89624	SNAP1	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,06410000	5,81	0,37
Composição	89624	SNAP1	PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INH - INSTALAÇÃO S	UN	0,01520000	8,29	0,12

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 11.348.961/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	90438	SNAP	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0106000	6,94	0,07
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	90439	SNAP	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0030000	34,89	0,10
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	90434	SNAP	FRASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	INH - INSTALAÇÃO	M	0,0150000	6,30	0,09
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	90453	SNAP	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0412000	1,23	0,05
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	90466	SNAP	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	INH - INSTALAÇÃO	M	0,0150000	6,45	0,09
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	91190	SNAP	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0091000	2,49	0,02
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	91789	SNAP	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC - SOLDAVEL.	INH - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	17,84	17,84
Auxiliar	AF 10/2015							
Composição	89449	SNAP	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	7,32	7,32
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	89501	SNAP	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,2851000	6,06	1,72
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	89502	SNAP	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,1948000	6,86	1,33
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	89575	SNAP	LUIVA PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,2148000	4,79	1,02
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	89594	SNAP	UNICO PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,2270000	16,66	3,78
Auxiliar	AF 12/2014							
Composição	89598	SNAP	ADAPTAOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 1,12, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0751000	4,71	0,35
Auxiliar	AF 12/2014							
Composição	89625	SNAP	TE PVC SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0048000	9,42	0,04
Auxiliar	AF 12/2014							
Composição	90437	SNAP	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0418000	16,86	0,70
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	90454	SNAP	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,1023000	2,14	0,21
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	91188	SNAP	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES NA LAJE.	INH - INSTALAÇÃO	M	0,4457000	2,84	1,26
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	91191	SNAP	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.	INH - INSTALAÇÃO	UN	0,0418000	2,63	0,11
Auxiliar	AF 05/2015							
Composição	72204	Banco	REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH - INSTALAÇÃO	Und	1,0000000	8,36	8,36
Auxiliar	88316	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1500000	14,45	2,16
Composição	88267	SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1500000	17,34	2,60
Auxiliar	00000083	SNAP	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0250000	25,46	0,63
Composição	00000020	SNAP	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, TOMGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,40	2,39
Auxiliar	00000122	SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0200000	29,32	0,58
Composição	83627	SNAP	BOMBA REGAQUE D'AGUA TRIFÁSICA 1,5HP	INH - INSTALAÇÃO	Und	1,0000000	928,18	928,18
Auxiliar	88249	SNAP	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	6,1000000	17,04	103,94
Composição	88279	SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	6,1000000	42,90	261,69
Auxiliar	00000734	SNAP	BOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1,48HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEVADA 1 1/2" X 1", DIÂMETRO DO ROTOR 117 MM, H.M.C.: 10 M / 21,9 M3H A 24 M / 6,1 M3H	Equipamento	UN	1,0000000	562,56	562,55
Composição	73836/001	Banco	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	INH - INSTALAÇÃO	Und	1,0000000	639,97	639,97
Auxiliar	95139	SNAP	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVACAO DE 3 M - CHP DURAO, AF 07/2016	CHOR - CUSTOS	CHP	5,0000000	0,04	0,21
Composição	88267	SNAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	5,0000000	17,34	86,70
Auxiliar	88277	SNAP	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	10,0000000	40,85	408,50
Composição	88316	SNAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	10,0000000	14,45	144,50
Auxiliar	00001346	SNAP	FITA VEDA ROSCA EM FIOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	2,0000000	1,57	3,14
Composição	00001319	SNAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISKAGA COM 75 GR	Material	UN	2,0000000	3,25	6,49
Auxiliar	00018673	SNAP	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	20,0000000	6,29	126,81
Composição	00011677	SNAP	REGISTRO DE ESTERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	2,0000000	24,38	48,76
Auxiliar	00003640	SNAP	JOELHO PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	5,0000000	2,54	12,69
Composição	00011663	SNAP	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAXA D'AGUA, 1,1/2", COM HASTE METÁLICA E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	40,33	40,32
Auxiliar	00007442	SNAP	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	3,0000000	4,57	13,72
Composição	00000099	SNAP	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1,1/2", PARA CAXA D'AGUA	Material	UN	7,0000000	10,71	74,93
Composição	TJAMCON S1202	Banco	POÇO ARTESIANO COMPLETO DE 150 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEES - SERVIÇOS	UN	1,0000000	54.104,08	54.104,08
Auxiliar	TJAM0091	Proprio	REVESTIMENTO 6º E ACESSÓRIOS	Serviços	UN	1,0000000	54.104,09	54.104,08

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.JL - 11.348.961/0001-88

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI**

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,2500000	17,34	4,33
Auxiliar	88316	SINAP	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,2500000	14,45	3,61
Insuno	00003122	SINAP	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0150000	29,32	0,43
Insuno	00020079	SINAP	POLITILENO E OUTROS) (POTE DE 3,500" G)	Material	UN	0,0500000	66,97	4,01
Insuno	00003167	SINAP	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2000000	0,27	0,05
Insuno	00020083	SINAP	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0200000	25,46	0,50
Insuno	00003928	SINAP	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,89	1,77
Insuno	00003938	SINAP	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	3,17	12,69
Insuno	00000013	SINAP	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	8,55	0,42
13,7								
Composição	TJAM0009	Proprio	PONTO DE ESGOTO PRIMARIO COM TUBO PVC E CONEXOES DN = 100 MM	INES - INSTALACAO	UN	1,0000000	40,16	40,16
Auxiliar	88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	17,34	6,93
Composição	88316	SINAP	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	14,45	5,78
Insuno	00003167	SINAP	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2000000	0,27	0,05
Insuno	00000013	SINAP	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	8,55	0,42
Insuno	00003928	SINAP	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,89	1,77
Insuno	00003938	SINAP	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	5,17	20,68
Insuno	00003920	SINAP	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,94	5,87
Insuno	00001222	SINAP	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0150000	29,32	0,43
13,8								
Composição	TJAM/CONST - 249	Proprio	PONTO DE VENTILACAO DE ESGOTO - DIAMETRO Ø50 EMBUTIDO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INES - INSTALACAO	UN	1,0000000	43,38	43,38
Composição	88267	SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	17,34	6,93
Auxiliar	88316	SINAP	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	14,45	5,78
Insuno	00039319	SINAP	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,42	2,42
Insuno	00002998	SINAP	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	4,0000000	0,83	3,31
Insuno	00003928	SINAP	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	7,0000000	3,17	22,21
Insuno	00003926	SINAP	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,89	1,77
Insuno	00020078	SINAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS) (DE 4,00" G)	Material	UN	0,0500000	10,73	0,53
Insuno	00001222	SINAP	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0150000	29,32	0,43
13,9								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93350	SINAP	OLETOS PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, INCLUNDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC/P REDE COLETOIRA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2016	LIGACÕES ACUADAS	UN	1,0000000	546,09	546,09
Composição	90724	SINAP	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO, AF 06/2015	ASSTV - ASSENTVME	UN	1,0000000	14,60	14,60
Auxiliar	93358	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	MOV - MOVIMENTO	m²	4,2250000	41,23	174,21
Composição	93382	SINAP	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	MOV - MOVIMENTO	m²	3,5750000	18,41	65,81
Auxiliar	94102	SINAP	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF 06/2016	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,6500000	97,19	63,17
Composição	88246	SINAP	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,2600000	21,92	27,61
Composição	88316	SINAP	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,2600000	14,45	18,20
Insuno	00001970	SINAP	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,38	16,37
Insuno	00020078	SINAP	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLETILENO E OUTROS) (DE 4,00" G)	Material	UN	0,2500000	10,73	2,68
Insuno	00042989	SINAP	SELMI PVC, COM TRAVA, DE 90 GRAUS, DN 729 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETOIRA ESGOTO (NBR 10589)	Material	UN	1,0000000	12,51	12,50
Insuno	00036565	SINAP	TUBO COLETOUR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	M	11,0250000	13,87	152,94
13,10								
Composição	TJAM/CON 51704	Proprio	ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFUELIENTES 10 M²/DA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INES - INSTALACOE	UN	1,0000000	33,097,27	33,097,27
Insuno	TJAM0093	Proprio	INSTALACAO	Equipamento	UN	1,0000000	33,097,27	33,097,27
13,11								
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92639	SINAP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETOIRAS DE ESGOTO SAUNITARIO, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - AF 12/2015	ASSTV - ASSENTVME NTO DE TUBOS E	M	1,0000000	234,98	234,98
Composição	56331	SINAP	ESCVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERIAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T., POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0224000	98,05	2,37

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.J-11.348.961/0001-08

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CAVALARI

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Composição	5623	SNAP	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.	CHOR - CUSTOS	CHH	0,0500000	38,83	1,94
Auxiliar	88277	SNAP	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF 06/2014	SEDI - SERVICIOS	H	0,1110000	40,85	4,53
Composição	83316	SNAP	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,2220000	14,45	3,20
Auxiliar	00040343	SNAP	ANEL DE VEDAÇÃO/JUNTA ELASTICA, H = 168* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM	Material	UN	0,5000000	72,12	36,06
Insunso	00007774	SNAP	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8990)	Material	M	1,0300000	181,44	186,88
Composição	6171	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88630	SNAP	TAMPA DE CONCRETO ARMADO Ø6XØ65CM PARA CAIXA BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 10/2014	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0140000	1,18	0,01
Auxiliar	88245	SNAP	ARRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,1000000	19,11	1,91
Composição	88262	SNAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,1000000	17,66	1,76
Auxiliar	88316	SNAP	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,2000000	14,45	2,89
Composição	00000039	SNAP	ACO CA-60, 50 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,4400000	3,77	5,42
Insunso	00000345	SNAP	ARAME GALVANIZADO 18 BWS, 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0290000	13,77	0,39
Insunso	00000367	SNAP	AREIA GROSSA - POSTO LAZIDA-FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0160000	51,94	0,83
Insunso	0001379	SNAP	TRAMEN TO PORTLAND COMP-POSTO GP II-32	Material	KG	5,5400000	0,45	2,51
Insunso	0000478	SNAP	PEDRA BRUTA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0150000	86,57	1,29
Insunso	0000568	SNAP	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0800000	7,41	0,59
Composição	00004512	SNAP	PEÇA DE MADEIRA 3x4x4 QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	Material	M	2,5000000	0,33	0,82
Composição	95972	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95972	SNAP	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015	ASTU - ASSENTAM NTO DE TUBOS E	M	1,0000000	99,42	99,42
Auxiliar	5631	SNAP	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTERAS CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T.	CHOR - CUSTOS	CHP	0,1070000	99,05	10,59
Composição	5632	SNAP	POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS	CHH	0,2260000	38,83	8,77
Auxiliar	88629	SNAP	ARGAMASSA TRACO 1:3 (GIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, AF 09/2014	SEDI - SERVICIOS	m³	0,0030000	34,55	1,03
Composição	88277	SNAP	MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,5040000	40,85	20,58
Auxiliar	83316	SNAP	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	1,0080000	14,45	14,56
Insunso	00007795	SNAP	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PST-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8990)	Material	M	1,0300000	42,62	43,89
Composição	97900	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97900	SNAP	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJolos CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X 3,0X3 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 05/2018	INH - INSTALAOE S HIROS	UN	1,0000000	113,31	113,31
Auxiliar	94970	SNAP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (GIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016	FUND - FUNDACOES	m³	0,0291000	266,28	7,71
Composição	97734	SNAP	PEÇA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAVA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M, AF 01/2018	FUND - FUNDACOES	m³	0,0175000	1.526,14	26,88
Composição	94097	SNAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA, AF 08/2016	MOV - MOVIMENTO	m²	0,3600000	3,07	1,10
Composição	87316	SNAP	ARGAMASSA TRACO 1:4 (GIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 06/2014	SEDI - SERVICIOS	m²	0,0004000	275,74	0,11
Auxiliar	96920	SNAP	ARGAMASSA TRACO 1:3 (GIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEDI - SERVICIOS	m³	0,0200000	382,71	11,48
Composição	83309	SNAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	1,7200000	17,79	30,60
Auxiliar	83316	SNAP	SERVENITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	1,7205000	14,45	24,86
Insunso	00007258	SNAP	TIJOLO CERAMICO MACIO 5-X 10 X 20- CM	Material	UN	46,6890000	0,23	10,77
Composição	89280	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89280	SNAP	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 120 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	INH - INSTALAOE	M	1,0000000	33,02	33,02
Auxiliar	88248	SNAP	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,1800000	13,77	2,47
Composição	82667	SNAP	ENCAMADOR OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICIOS	H	0,1800000	17,34	3,12
Insunso	00001122	SNAP	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 880 GR	Material	UN	0,0062000	29,32	0,18
Insunso	00038383	SNAP	LIXA DIAGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	0,95	0,03
Insunso	00020083	SNAP	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0102000	25,46	0,25
Insunso	00009840	SNAP	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PEDRAL (NBR 5688)	Material	M	1,0400000	25,94	26,97
Composição	89280	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89280	SNAP	PONTO DE AGUA PLUVIAL DN 150 MM - COM EXECUÇÃO	ASTU -	UN	1,0000000	602,23	602,23
Auxiliar	90441	SNAP	FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM, AF 09/2015	INH - INSTALAOE	UN	1,0000000	71,38	71,38
Composição	89580	SNAP	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	INH - INSTALAOE	M	6,0000000	31,47	188,84
Auxiliar	91187	SNAP	COM ABRAÇADEIRA METALICA FLEXIVEL, 18 MM, FXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF 09/2015	INH - INSTALAOE	M	2,0000000	3,26	6,52
Composição	89280	SNAP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	INH - INSTALAOE	UN	2,0000000	47,34	94,67
Auxiliar	89291	SNAP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	INH - INSTALAOE	UN	3,0000000	38,16	117,47
Composição	89677	SNAP	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF 12/2014	INH - INSTALAOE	UN	5,0000000	24,67	123,35
Composição	151	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP-JL-11.348.961/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI

Item	Material	M	0,28500000	1,28	0,36
Itemso	00004491 SINAP	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)			
Itemso	00002692 SINAP	EMULSIONANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA			
Composição	73990/001 SINAP	Descrição			
Composição	929171 SINAP	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015			
Composição	929222 SINAP	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015			
Composição	948693 SINAP	Descrição			
Composição	888300 SINAP	CONCRETO FCK = 28MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016			
Composição	888301 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 10/2014			
Composição	888302 SINAP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 10/2014			
Composição	883177 SINAP	Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares			
Itemso	00003070 SINAP	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			
Itemso	00001379 SINAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			
Itemso	00004271 SINAP	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			
Composição	929173 SINAP	Descrição			
Composição	905886 SINAP	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015			
Composição	905877 SINAP	VIBRADOR DE MERSAO, DIAMETRO DE PONTIERA 45MM, MOTOR ELTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015			
Composição	882622 SINAP	VIBRADOR DE MERSAO, DIAMETRO DE PONTIERA 45MM, MOTOR ELTRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 08/2015			
Composição	883009 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	872922 SINAP	Descrição			
Composição	872995 SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO			
Composição	883009 SINAP	COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014			
Composição	88316 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, GAI E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
Composição	883009 SINAP	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 08/2014			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	873777 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF 08/2014			
Composição	883009 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	872922 SINAP	Descrição			
Composição	872922 SINAP	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, GAI E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 06/2014			
Composição	883009 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	948693 SINAP	Descrição			
Composição	882622 SINAP	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016			
Composição	883009 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	716233 SINAP	Descrição			
Composição	948693 SINAP	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIR) DE 14 X 10 CM, FUNDO NO LOCAL.			
Composição	882622 SINAP	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF 07/2016			
Composição	883009 SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Composição	88316 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			
Itemso	00003373 SINAP	ARAME RECOZIDO, 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)			
Itemso	00001348 SINAP	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 10 MM			

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 11.348.961/0001-08

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
ORÇ. CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI

Insuno	00005075	SINAP	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	7,41	0,14
Insuno	00010567	SINAP	TABUA MADEIRA 3x QUALIDADE DE 5,5 X 23,00CM (1 X 9) NAO APARELHADA	Material	M	0,1800000	1,59	0,28
Insuno	00006189	SINAP	TABUA MADEIRA 2x QUALIDADE 2,5 X 30,00CM (1 X 12) NAO APARELHADA	Material	M	0,1300000	6,59	0,85
19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88310	SINAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PINTURAS	m²	1,0000000	1,42	1,42
Auxiliar	88316	SINAP	AF 06/2014	SERVIÇOS	H	0,0390000	18,92	0,73
Composição	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,0140000	14,45	0,20
Auxiliar	00006066	SINAP	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNASEXTERNAS	Material	L	0,1600000	3,09	0,49
19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96726	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO, AF 05/2017	PINTURAS	m²	1,0000000	10,72	10,72
Composição	88310	SINAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3860000	18,92	7,30
Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,0970000	14,45	1,40
Insuno	00003767	SINAP	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,0600000	0,27	0,01
Insuno	00004056	SINAP	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOREXTERIOR	Material	GL	0,1640000	12,28	2,01
19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	68468	SINAP	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	PINTURAS	m²	1,0000000	8,34	8,34
Composição	88310	SINAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1870000	18,92	3,53
Auxiliar	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,0890000	14,45	0,99
Insuno	00007356	SINAP	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	12,20	4,02
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 50	Proprio	CANALETA PVC - ELETRICA + LOGICA - 80 X 20 MM	INEL -	m	1,0000000	79,17	79,17
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INSTALACAO	H	3,0000000	16,52	49,56
Auxiliar	88264	SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,3000000	21,17	6,35
Insuno	TJAM0022	Proprio	CANALETA DUPLA 80X35 MM - LOGICA + ELETRICA - COM FITA AUTO ADESIVA + ACESSORIOS	Equipamento	M	1,5000000	15,51	23,26
20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 25	Proprio	PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO EM GESSO ACARIONADO - FORN E INST.	INEL -	UN	1,0000000	46,05	46,05
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	16,52	8,26
Auxiliar	88264	SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,5000000	21,17	10,58
Insuno	00001014	SINAP	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-1	SEDI -	M	222,0000000	0,80	17,61
Insuno	00038064	SINAP	INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,45	9,45
Insuno	00021127	SINAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 27	Proprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO (MONO/BIFASICO)+ TERRA - FORN E INST.	INEL -	UN	1,0000000	54,83	54,83
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7500000	16,52	12,39
Auxiliar	88264	SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,7500000	21,17	15,87
Insuno	00001014	SINAP	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-1	Material	M	33,0000000	0,80	26,42
Insuno	00021127	SINAP	CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
Insuno	00021127	SINAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 52	Proprio	LUMINARIA LED PAFLON CILINDRICAQUADRADADA SOBREPOR 18W - FORN E INST.	INEL -	UN	1,0000000	57,26	57,26
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7500000	16,52	12,39
Auxiliar	88264	SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,7500000	21,17	15,87
Insuno	00021127	SINAP	LAMPADA PAFLON LED DE 18W SOBREPOR 6000K	SEDI -	D	1,0000000	28,86	28,86
Insuno	00021127	SINAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 29	Proprio	LUMINARIA TIPO JABUTI LED 20W - AREA EXTERNA - FORN E INST.	INEL -	UN	1,0000000	72,64	72,64
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	D	0,7500000	16,52	12,39
Auxiliar	88264	SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,7500000	21,17	15,87
Insuno	00038775	SINAP	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SEDI -	UN	1,0000000	23,78	23,78
Insuno	00021127	SINAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
Insuno	TJAM/ELE 1 - 02	Proprio	LAMPADA PL LED 20W E27	Equipamento	UN	1,0000000	20,46	20,45
20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM/ELE 1 - 01	Proprio	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W FORN E INST.	INEL -	UN	1,0000000	164,17	164,17
Composição	88247	SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	16,52	8,26

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.JL - 11.348.961/0001-08

**PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAVARI**

Composição Auxiliar	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,5000000	21,17	10,58
Composição	TJAM/ELE T - 26	Próprio	LUMINARIA 62 X 62 COM 4 LAMP / TUB LED 9 - 10W	Equipamento	UN	1,0000000	145,33	145,33
Composição					D			
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/ELE T - 02	Próprio	PONTO DE TOMADA DUPLA ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	92,77	92,77
Auxiliar	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,8500000	21,17	17,99
Composição	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,8500000	16,52	14,04
Composição	00000981	SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	33,0000000	1,43	47,13
Insu	00012147	SNAP	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,65	13,30
Insu	00021127	SNAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2000000	1,57	0,31
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/ELE T - 01	Próprio	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 10A - FORN E INST.	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	82,19	82,19
Auxiliar	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,7500000	16,52	12,39
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,7500000	21,17	15,87
Insu	00000981	SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	33,0000000	1,43	47,13
Insu	00012147	SNAP	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
Insu	00021127	SNAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	1,57	0,15
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/ELE T - 11	Próprio	PONTO DE TOMADA SIMPLES ATE 600 W / 2P+T 20A - FORN E INST.	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	112,04	112,04
Auxiliar	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,0000000	16,52	16,52
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,0000000	21,17	21,17
Insu	00000981	SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	33,0000000	1,43	47,13
Insu	00012147	SNAP	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	Material	UN	4,0000000	6,65	26,60
Insu	00021127	SNAP	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,4000000	1,57	0,62
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0700000	16,52	1,15
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0700000	21,17	1,48
Insu	00002688	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,1000000	0,92	1,01
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91863	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,0000000	6,15	6,15
Composição	91170	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,0000000	1,28	1,28
Auxiliar	91170	SNAP	PERFILADO EM LAJE, AF 05/2015	INEL - INSTALACAO	M	1,0000000	1,28	1,28
Composição	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0820000	16,52	1,35
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,0820000	21,17	1,73
Insu	00002674	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,0170000	1,76	1,79
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/ELE T - 54	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,0000000	45,70	45,70
Composição	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,6000000	16,52	9,91
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,6000000	21,17	12,70
Composição	88242	SNAP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	1,0000000	14,53	14,53
Insu	00039248	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,1000000	7,56	8,31
Insu	TJAM/ELE T - 07	Próprio	FITA SUBTERRANEA DE SINALIZACAO - REDE ELETRICA ABAIXO - ROLO 300M	Material	ROLO 300M	0,0033000	78,73	0,25
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TJAM/ELE T - 55	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,0000000	50,17	50,17
Composição	88264	SNAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	21,17	8,46
Composição	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,4000000	16,52	6,60
Insu	TJAM/ELE T - 08	Próprio	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	M	1,5000000	23,41	35,11
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SNAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015	INEL - INSTALACAO	M	1,0000000	11,13	11,13
Composição	88247	SNAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS	H	0,1150000	16,52	1,89

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.J.: 11.348.961/0001-88

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA																	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CAAUARI																	
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE E OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1																	
CONDUITOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2																	
Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00003278	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE E OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUITOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	771,00000000	2,32	178,86	Insumo	00003278	SNAP1	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE E OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUITOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	UN	1,00000000	66,09	66,09
Insumo	00039376	SNAP1	LAMPADA VAPOR METALICO OXIGNE 150 W, BASE E27/E40	Material	UN	2,00000000	19,30	38,59	Insumo	00039376	SNAP1	LAMPADA VAPOR METALICO OXIGNE 150 W, BASE E27/E40	Material	UN	2,00000000	24,61	49,21
Insumo	00039374	SNAP1	REATOR INTERMONTTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material	UN	2,00000000	75,07	150,13	Insumo	00039374	SNAP1	REATOR INTERMONTTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA	Material	UN	2,00000000	1,02	1,12
Insumo	00002878	SNAP1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,10000000											
Composiçao	TJAM/ELE T - 103	SNAP1	CAIXA METALICA PARA RAMAL DE ENTRADA PADRAO CONCESSIONARIA	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	38.954,94	38.954,94	Composiçao	TJAM/ELE T - 103	SNAP1	CAIXA METALICA PARA RAMAL DE ENTRADA PADRAO CONCESSIONARIA	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	215,72	215,72
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	1,00000000	16,52	16,52	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	1,00000000	21,17	21,17
Composiçao	88242	SNAP1	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	1,00000000	14,53	14,53	Composiçao	88242	SNAP1	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	1,00000000	14,53	14,53
Insumo	00039682	SNAP1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20	Material	UN	1,00000000	55,30	55,30	Insumo	00039682	SNAP1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20	Material	UN	1,00000000	55,30	55,30
Insumo	TJAM/ELET - 21	Proprio	USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) BARRAMENTO TRIFASICO 150A	Equipamento	D	1,00000000	108,21	108,20	Insumo	TJAM/ELET - 21	Proprio	USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) BARRAMENTO TRIFASICO 150A	Equipamento	D	1,00000000		
Composiçao	TJAM/ELE T - 33	Proprio	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUIDO ACESSORIOS DE FIXACAO - FORN E INST	INEL - INSTALACAO	M	1,00000000	24,25	24,25	Composiçao	TJAM/ELE T - 33	Proprio	PERFILADO 38X38MM SOBRE FORRO INCLUIDO ACESSORIOS DE FIXACAO - FORN E INST	INEL - INSTALACAO	M	1,00000000	24,25	24,25
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,50000000	16,52	8,26	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,50000000	16,52	8,26
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,50000000	21,17	10,58	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,50000000	21,17	10,58
Insumo	00039028	SNAP1	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1,50000000	3,61	5,41	Insumo	00039028	SNAP1	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1,50000000	3,61	5,41
Composiçao	93654	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	7,48	7,48	Composiçao	93654	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	7,48	7,48
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,04800000	16,52	0,79	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,04800000	16,52	0,79
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,04800000	21,17	1,01	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,04800000	21,17	1,01
Insumo	00034653	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	5,40	5,40	Insumo	00034653	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	5,40	5,40
Insumo	00001570	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	0,29	0,28	Insumo	00001570	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,00000000	0,29	0,28
Composiçao	93655	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	8,25	8,25	Composiçao	93655	SNAP1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	8,25	8,25
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,08600000	16,52	1,09	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,08600000	16,52	1,09
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,08600000	21,17	1,39	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,08600000	21,17	1,39
Insumo	00034653	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	30,97	30,96	Insumo	00034653	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	30,97	30,96
Insumo	00001571	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	0,38	0,75	Insumo	00001571	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	0,38	0,75
Composiçao	93655	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	36,71	36,71	Composiçao	93655	SNAP1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 04/2016	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	36,71	36,71
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,13300000	16,52	2,19	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,13300000	16,52	2,19
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,13300000	21,17	2,81	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,13300000	21,17	2,81
Insumo	00034616	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	30,97	30,96	Insumo	00034616	SNAP1	DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,00000000	30,97	30,96
Insumo	00001571	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	0,38	0,75	Insumo	00001571	SNAP1	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,00000000	0,38	0,75
Composiçao	TJAM/CON S1206	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	183,38	183,38	Composiçao	TJAM/CON S1206	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	183,38	183,38
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Insumo	TJAM0094	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 50A	Material	UN	1,00000000	173,96	173,96	Insumo	TJAM0094	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 50A	Material	UN	1,00000000	173,96	173,96
Composiçao	TJAM/CON S1206	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	187,60	187,60	Composiçao	TJAM/CON S1206	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	187,60	187,60
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Insumo	TJAM0098	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 80A	Material	UN	1,00000000	178,18	178,18	Insumo	TJAM0098	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 80A	Material	UN	1,00000000	178,18	178,18
Composiçao	TJAM/CON S1207	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	180,38	180,38	Composiçao	TJAM/CON S1207	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	180,38	180,38
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Insumo	TJAM0096	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 100A	Material	UN	1,00000000	170,97	170,96	Insumo	TJAM0096	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 100A	Material	UN	1,00000000	170,97	170,96
Composiçao	TJAM/CON S1207	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	180,38	180,38	Composiçao	TJAM/CON S1207	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO	UN	1,00000000	180,38	180,38
Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13	Composiçao	88247	SNAP1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29	Composiçao	88264	SNAP1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Insumo	TJAM0096	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 100A	Material	UN	1,00000000	170,97	170,96	Insumo	TJAM0096	Proprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDAVA, TRIPOLAR 100A	Material	UN	1,00000000	170,97	170,96

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.JL-11.348.961/0001-08

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ANALITICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
20.32	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM0091	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	189,87	189,87
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Auxiliar	TJAM0097	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIBOLAR 150A	Material	UN	1,00000000	180,46	180,45
20.33	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM0091	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,00000000	189,87	189,87
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,25000000	16,52	4,13
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,25000000	21,17	5,29
Auxiliar	TJAM0098	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIBOLAR 200A	Material	UN	1,00000000	180,46	180,45
20.34	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74131004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICIEL	UN	1,00000000	206,16	206,16
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,50000000	16,52	41,30
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,50000000	21,17	52,92
Auxiliar	00012038	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES	Material	UN	1,00000000	111,94	111,94
20.35	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74131005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICIEL	UN	1,00000000	241,65	241,65
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,00000000	16,52	49,56
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,00000000	21,17	63,51
Auxiliar	00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,00000000	128,58	128,58
20.36	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74131006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICIEL	UN	1,00000000	413,21	413,21
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,50000000	16,52	57,82
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,50000000	21,17	74,09
Auxiliar	00012041	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	Material	UN	1,00000000	281,31	281,30
20.37	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74131008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICIEL	UN	1,00000000	550,57	550,57
Auxiliar	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	6,00000000	16,52	99,12
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	6,00000000	21,17	127,02
Auxiliar	00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	Material	UN	1,00000000	324,37	324,37
20.38	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	TJAM0092	GRUPO GERADOR 151KVA CABINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UPR - LEGAÇÕES	UN	1,00000000	93,051,49	93,051,49
Composição	TJAM0092	GRUPO GERADOR 151 KVA CABINADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Equipamento	UN	1,00000000	95,051,50	95,051,49
21.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96115	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRAÇÃO, AF 05/2017 P	REVE - REVESTIME	m²	1,00000000	52,37	52,37
Auxiliar	88278	MONTADORES DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,54090000	21,05	11,38
Composição	00003035	ASAUME GALVANIZADO 10 BVIG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,03227000	9,00	0,29
Composição	00039443	PARAFUSO DRT WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA TENTILHA E PONTA BROCA (LBI), LARGURA 4,2 MM, COMPRIENTO 13 MM	Material	UN	1,00925000	0,13	0,13
Composição	00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGIADO, 4,2 X 19"	Material	CENTO	0,01010000	14,57	0,14
Composição	00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOULA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRWALL	Equipamento	UN	1,01835000	0,82	0,83
Composição	00039571	PERFIL LONGARINA (PINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	1,00925000	1,98	1,99
Composição	00039570	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO) T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1290 MM (L X C)	Material	M	2,98929000	1,94	5,80
Composição	00039514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E - 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Material	UN	2,73923000	11,61	31,87
22.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	AC001	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA CAPACIDADE 30.000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FORMA - FORNECIME	UN	1,00000000	2,892,47	2,892,47
Auxiliar	88250	AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,00000000	17,97	35,94
Composição	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	21,17	21,17
Auxiliar	88269	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,00000000	17,79	17,79
Composição	AC007	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA CAPACIDADE 30.000 BTUS SUPORTE MAC-FRANCOESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Equipamento	UN	1,00000000	2,769,30	2,769,29
Composição	00037991	SUPORTE MAC-FRANCOESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,00000000	24,14	48,28
22.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNP.J.: 11.348.961/0001-08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE CARAUARI

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,0000000	17,79	17,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,0000000	14,45	28,90
Composição Auxiliar	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES: FCK = 28 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR DO QUE 0,23 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF - 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES	m³	0,2800000	432,79	112,52
Composição Auxiliar	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME: FCK 30 MPa, COM USO DE ACABAMENTO. AF - 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES	m³	0,0400000	393,04	15,72
Composição Auxiliar	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M²; PEDREIRO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	m²	4,9000000	18,78	92,04
Composição Auxiliar	96538	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=23 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF - 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES	m²	0,6000000	28,56	17,13
Composição Auxiliar	73990/001	SINAPI	ARRIAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	FUES -	UN	0,3000000	420,41	126,12
Composição	26.2	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	74194/001	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	ESQV - ESQUADRIA	M	1,0000000	193,36	193,36
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF - 08/2014	SEDI - SERVIÇOS	m²	0,0200000	300,78	6,01
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,4000000	17,70	60,18
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,1000000	14,45	44,79
Composição Insumo	00007697	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1,1/2", E = 3,25 * MM, PESO 3,61 * KG/M (NBR 5890)	Material	M	4,0000000	20,60	82,38
Composição	27.1	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	9537	SINAPI	LMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS	m²	1,0000000	2,17	2,17
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1400000	14,45	2,02
Composição Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO MURIATICO DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0500000	3,09	0,15


 Ivaneisa Ferreira Queiroz
 CREA 15083-D AM
 Engº Civil

QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA

CNPJ.: 11.348.961/0001-08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMARCA DE CARAUARI/AM

Item	Descrição	Total	Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08
1	Administração	405.282,08	18.737,09	29.182,10	91.513,26	75.954,63	53.919,99	59.930,38	47.178,35	28.866,28
2	Serviços Iniciais	111.000,32	111.000,32							
3	Comunicação Visual	11.324,27								11.324,27
4	Infraestrutura	172.877,58		172.877,58						
5	Superestrutura	283.480,34			283.480,34					
6	Paredes e Painéis	216.807,58			108.403,79	108.403,79				
7	Esquadrias	111.762,15						55.881,08	55.881,08	
8	Cobertura	110.271,24			36.757,08	36.757,08	36.757,08			
9.1	Impermeabilização da Cobertura	66.435,01				66.435,01				
9.2	Impermeabilização das Áreas Molhadas	21.052,92				21.052,92				
9.3	Impermeabilização da Cisterna	27.825,19				27.825,19				
10	Aparelhos e Metais	13.747,73					13.747,73			
11	SPDA	20.444,15						20.444,15		
12	Instalações Hidráulicas	70.239,95				35.119,98	35.119,98			
13	Instalações de Esgoto	49.429,56					49.429,56			
14	Instalações de Águas Plúvias	16.688,20				8.344,10	8.344,10			
15	Combate à Incêndio	22.507,11						22.507,11		
16.1	Revestimento de Piso	90.205,00						45.102,50	45.102,50	
16.2	Revestimento de Parede	158.068,83					79.034,42	79.034,42		
17	Pavimentação	97.597,05				32.532,35	32.532,35	32.532,35		
18	Pintura	113.301,81							56.650,91	56.650,91
19	Muro Externo	98.060,32			49.030,16	49.030,16				
20	Instalações Elétricas	257.848,21			64.462,05	64.462,05	64.462,05	64.462,05		
21	Forro	52.853,37								52.853,37
22	Condicionadores de Ar	74.964,47							74.964,47	
23	Energia Solar	93.780,41							46.890,21	46.890,21
24	Dados e Voz	16.444,84						16.444,84		
25	Rodapés, soleiras e peitoris	11.658,75						11.658,75		
26	Serviços Diversos	6.966,12						6.966,12		
27	Limpeza	3.287,91								3.287,91
TOTAL		2.806.212,47	129.737,41	202.059,68	633.646,68	525.917,26	373.347,25	414.963,74	326.667,51	199.872,94
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI - 28,35%)		795.561,24	36.780,55	57.283,92	179.638,83	149.097,54	105.843,95	117.642,22	92.610,24	56.663,98
TOTAL GERAL		3.601.773,72	166.517,96	259.343,60	813.285,51	675.014,81	479.191,20	532.605,96	419.277,75	256.536,92



Ivanessa Ferreira Queiroz
 CREA 15083- D AM
 Engª Civil



•Data-base utilizada na definição do valor do crédito: __/__/__

•Data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento: __/__/__

•Data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento da sentença, ou do decurso do prazo para sua apresentação: __/__/__

•Data do reconhecimento da parcela incontroversa, se for o caso: __/__/__

A presente requisição é extraída dos autos de < Nome da Ação>, Processo n.º < Número do Processo>, movida(o) por < Nome do Autor> em desfavor de < Nome do Réu >, originada da Ação < Nome da Ação Originária>, Processo n.º < Número do Processo> ajuizada em <Data do Ajuizamento da Ação Originária> perante este Juízo.

Manaus-AM, em de de....., Eu,.....
.....< Nome do(a) Diretor(a) do Órgão/Secretário(a) da Secretaria>, lavrei e subscrevo o presente, conforme o constante nos autos, pelo que dou fé.

< Nome do(a) Desembargador(a) >
Desembargador(a) Relator(a)

REPUBLICADA POR ADITAMENTO

PORTARIA CONJUNTA Nº 2/2020

Dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Estado do Amazonas.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Vice Presidente e o Corregedor Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que há uma pandemia do novo Coronavírus em curso no mundo com a sua disseminação por mais de cem países, em todos os continentes;

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e, no caso do Tribunal de Justiça do Amazonas, a prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que não há evidências de transmissão do vírus por pessoas que ainda não apresentaram sintomas;

CONSIDERANDO que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas;

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene básicos aliado com a ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação são suficientes para a redução significativa do potencial do contágio;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande escala e de restringir riscos.

RESOLVE:

Art. 1º - Esta Portaria dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19) no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Art. 2º - Qualquer servidor, colaborador, estagiário, juiz ou desembargador deste Tribunal que apresentar febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) passa a ser considerado um caso suspeito, devendo assim, apresentar laudo à Divisão Médica.

Parágrafo único - Nas hipóteses do *caput* deste artigo, o servidor, colaborador, estagiário, juiz ou desembargador deverá entrar em contato telefônico com o Setor Médico e enviar a cópia digital do atestado por e-mail, para fins de afastamento do ambiente de trabalho e desempenho de suas funções, atribuições e atividades de trabalho por meio de home office, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, a critério da Presidência.

Art. 3º - O magistrado, servidor, colaborador ou estagiário que, comprovadamente, retornar de viagem de local onde hajam casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-19, dentro do período de 14 dias, contados do retorno à cidade de origem, não deverá comparecer ao ambiente de trabalho, devendo, excepcionalmente, desempenhar suas funções, atribuições e atividades funcionais por meio de home office, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único - A Divisão Médica deverá adotar protocolo de atendimento específico para os casos suspeitos de COVID-19.

Art. 4º - O Diretor da Divisão de Contratos e Convênios deverá notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do COVID-19 e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência de febre ou sintomas respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte prejuízo à Administração Pública.

§ 1º. O Setor Médico está excepcionalmente autorizado a prestar atendimento inicial aos funcionários de empresas terceirizadas que apresentarem febre ou sintomas respiratórios dentro das instalações do Tribunal de Justiça do Amazonas, devendo comunicar a Administração.

§ 2º. As empresas prestadoras de serviços que mantêm contrato com o Tribunal de Justiça do Amazonas se responsabilizarão por fornecer aos seus funcionários e colaboradores os materiais de prevenção constantes nesta Portaria.

Art. 5º - A Secretaria Geral de Administração intensificará a frequência de limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de providenciar a **adquisição e instalação de dispensadores** de álcool gel nas áreas de circulação, no acesso das recepções, elevadores, balcão de atendimento de varas e gabinetes, salas de reuniões, plenários, fóruns, juizados, locais de registro de ponto, Secretaria de Audiências de Custódia, bem como na Unidade destinada aos plantões cíveis e criminais e nas demais unidades que compõem as unidades jurisdicionais deste Tribunal de Justiça tanto na capital quanto no interior.

§ 1º - Fica a critério dos gabinetes dos magistrados adotarem restrições quanto ao atendimento presencial do público externo, advogados e procuradores, bem como a visitação a sua respectiva área.

§ 2º - As ascensoristas, atendentes e recepcionistas devem, obrigatoriamente, utilizar luvas e máscaras a serem substituídas a cada 2 (duas) horas.

Art. 6º - Excepcionalmente, os serviços de cortesia de água, café, suco e demais bebidas, devem ser servidos em copos descartáveis.



Artigo 7º - Os magistrados, servidores ou estagiários maiores de 60 (sessenta) anos de idade, gestantes, lactantes e portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento de mortalidade por COVID-19 poderão optar pela execução de suas atividades por meio de *home office*, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, devendo comunicar a opção, no caso de servidores e estagiários, à chefia imediata e, no caso de magistrados, à Presidência.

Artigo 8º - Os processos eletrônicos seguem sua tramitação normal.

Artigo 9º - Ficam temporariamente suspensas a visitação pública e o atendimento presencial do público externo em caráter administrativo e judicial.

Parágrafo único – Ficam suspensos eventos, reuniões, deslocamentos de servidores e magistrados, assim como quaisquer atividades em grupo, inclusive os previamente autorizados e agendados.

Artigo 10 – Ficam, excepcionalmente, suspensas, inicialmente pelo prazo de 15 dias, as sessões do Tribunal Pleno, Câmaras Reunidas, Câmaras Isoladas, Câmaras Cíveis e Criminais, Turmas Recursais dos Juizados Especiais, assim como todas as audiências cíveis e criminais, exceto as audiências de custódia.

Parágrafo 1º – A sessão do Tribunal Pleno do dia 17 de março de 2020 será, excepcionalmente, realizada, podendo, ainda, a critério da Presidência, a realização de sessão, em caráter excepcional, com público restrito.

Parágrafo 2º – Excepcionalmente, na forma do que dispõe o art. 8º da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ficam suspensas as audiências de custódia pelo período estabelecido no *caput* deste artigo.

Artigo 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Comunique-se. Publique-se.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus, 17 de março de 2020.

Desembargador **YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**
Presidente

Desembargador **WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO**
Vice Presidente

Desembargador **LAFAYETTE CARNEIRO VIEIRA JÚNIOR**
Corregedor Geral de Justiça

EDITAIS

Assunto: EDITAL nº 06/2020 - PTJ – VAGA DE MEMBRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS – CLASSE DOS ADVOGADOS

O Desembargador **YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em respeito aos termos do artigo 31, inciso VII da Lei Complementar nº 17/97, de 23 de janeiro de 1997, artigo 24, parágrafo único, do Regimento Interno deste Poder, do art. 120, § 1º, III, da Constituição da República, do art. 1º e 2º da Resolução n. 23.517/2017, do Tribunal Superior Eleitoral e, ainda, considerando os termos do Ofício n. 147/2020 – GABPRES/TRE/AM, de 11 de março de 2020 (**Processo Administrativo n. 2020/006346 – TJAM**), oriundo do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO a existência de 01 (uma) vaga para o cargo de **MEMBRO SUBSTITUTO do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para a CLASSE DOS ADVOGADOS**, em decorrência do término do primeiro biênio do **Dr. Luís Felipe Avelino Medina** que se dará em **23 de agosto de 2020**, ficando pelo presente, marcado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da primeira publicação deste edital, para que os candidatos aptos a concorrerem à referida vaga apresentem seus requerimentos de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo deste Tribunal de Justiça, devidamente instruídos com os requisitos constantes nos artigos 3º, III e 9º da Resolução TSE n. 23.517/2017, devendo-se observar também o que preconiza os artigos 2º e 3º da Resolução TSE n. 20.958/2001.

Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus, 14 de março de 2020.

Desembargador **YEDO SIMÕES DE OLIVEIRA**
Presidente

DESPACHOS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **2020/002406**

DESPACHO-OFÍCIO Nº 673/2020-GABPRES/TJAM

Trata-se de processo administrativo, em que o servidor Ricardo Pires Nonato, Auxiliar Judiciário, lotado na 1ª Vara da Comarca de Iranduba/AM, postula a inclusão em seus assentamentos funcionais, na condição de dependente, de seu filho menor Isaac Bentes Nonato, CPF nº 059.310.112-00, para fins previdenciários e tributários.

Às fls. 3/4, consta certidão de nascimento e CPF do filho menor.

À fl. 7, a Divisão de Pessoal informa que o servidor deste Poder, não possui dependente registrado em seus assentamentos funcionais.

Às fls. 12/13, consta Parecer da Assessoria Administrativa da Secretaria Geral de Administração.

É o relatório.

In casu, o pleito requerido pelo mencionado servidor deste Poder, para fins previdenciários, para inclusão do seu filho menor como dependente deverá ser encaminhado a AMAZONPREV, em razão do Termo de Adesão firmado por este Tribunal.

No que concerne à dedução do Imposto de Renda, o pedido do servidor deste Poder, encontra amparado nas disposições do art. 35, III da Lei nº 9.250/1995.

Neste panorama, acolho integralmente o mencionado Parecer por seus jurídicos e legais fundamentos, pelo que os adoto como minhas próprias razões de decidir, para DEFERIR PARCIALMENTE o pleito do servidor Ricardo Pires Nonato, Auxiliar Judiciário, lotado na 1ª Vara da Comarca de Iranduba/AM, no sentido de proceder à inclusão em