

**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
ELET-002	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 46 KA	UN	48,00
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	211,40
96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017	M	17,90
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,20
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.652,10
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	149,40
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,20
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,40
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,20
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
ELET-003	LUMINÁRIA EMB LAMP TUBO LED 1X10W FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	348,00
74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
74131/7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
74131/8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
83372	CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
SINAPI 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNI D	7,00
CPU-31	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2	16,65
SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	23,45
96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	23,45
94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	16,65
SINAPI 93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,80
SINAPI 97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	7,00
DPT SINAPI 97583	LÂMPADA TUBULAR DE 18 W PARA LUMINÁRIA TIPO CALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970058/2020, emitida em 23/10/2020


 Certidão nº 970058/2020  
 26/10/2020, 09:46

Chave de Impressão: 1Addx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2020 e contém 16 folhas





**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
PRÓPRIA - CP 26	REDE PARA ESCAPAMENTO DE GASES DO GRUPO GERADOR DE 225 KVA, EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 4" PARA ALTAS TEMPERATURAS, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,10

Grupo de Serviço : 9016 - SPDA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	9,00
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00
72260	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	39,00
72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,85
96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	55,10
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	331,45
72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
83377	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
95751	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	24,00
CPU-31	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA	M2	19,55
SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	9,77
96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	9,77
94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	19,55

Obra : 10 - PROJETO DE EXECUTIVO Dimensão : 1,000 UN  
 Municípios : Manaus - 100,00%  
 Endereço : AV. DJALMA BATISTA 346 CHAPADA

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
PRÓPRIA CP -32	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS/CLIMATIZAÇÃO PARA EDIFICAÇÃO	M2	1.410,39
PRÓPRIA CP -31	REDE DE INFRAESTRUTURA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO ENTRE 1/2" E 3/4") PARA 66 APARELHOS, CARGA TOTAL DE 1.466.000,00 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Obra : 11 - INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CFTV Dimensão : 1,000 UNID  
 Municípios : Manaus - 100,00%  
 Endereço : AV. DJALMA BATISTA 346 CHAPADA

Grupo de Serviço : 9012 - INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
CPU_LOG_01	LÓGICA, CFTV E TELEFONIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Obra : 12 - EQUIPAMENTOS Dimensão : 1,000 UNID  
 Municípios : Manaus - 100,00%  
 Endereço : AV. DJALMA BATISTA 346 CHAPADA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970058/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 970058/2020  
26/10/2020, 09:46  
Chave de Impressão: 1Addx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2020 e contém 16 folhas

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*




**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 9496 - EQUIPAMENTOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
EQUIP-01	Grupo Gerador, 260KVA - Fornecimento e instalação	UNI D	1,00
EQUIP-02	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225 KVA	UN	1,00

Manaus(AM), 30 de setembro de 2020.

  
**Gustavo Pinheiro da Silveira**  
 Eng. Civil Sec. Adju. de Engenharia - SEINFRA  
 CPF 987.996.036-49  
 Conselho: CREA 86787-D  
 RNP 140005374-9  
 (Órgão Fiscalizador)

  
**Walter Siqueira Brito**  
 Presidente do Centro de Serviços Compartilhados - CSC  
 CPF 653.593.722-49  
 (Contratante)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 970058/2020, emitida em 23/10/2020



Certidão nº 970058/2020  
 26/10/2020, 09:46  
 Chave de Impressão: 1Addx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/10/2020 e contém 16 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**959610/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**  
Registro: **24034/15 AM** RNP: **0414103629**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **AM20180143834** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2018 Baixada em: 18/09/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**  
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1581  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000  
Contrato: 017/2018 Celebrado em: 25/09/2018  
Valor do contrato: R\$ 225.791,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1581  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000  
Data de início: 26/09/2018 Conclusão efetiva: 24/12/2018  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1030 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 017/2018, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAÇÃO DA PRAÇA FRONTAL AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.

Número da ART: **AM20190173760** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/07/2019 Baixada em: 18/09/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**  
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1581  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000  
Contrato: 017/2018 Celebrado em: 21/12/2018  
Valor do contrato: R\$ 225.791,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA Nº: 1581  
Complemento: Bairro: ADRIANÓPOLIS  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69057000  
Data de início: 25/12/2018 Conclusão efetiva: 22/02/2019  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 00.697.295/0061-38

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1030 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 017/2018, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAÇÃO DA PRAÇA FRONTAL AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.  
Aditivo: ADITIVO DE PRAZO Nº 01





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**959610/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 17/09/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (Grupo de Serviço `9019 - PAISAGISMO`, tais como: plantio de grama, mini ixora, ipê mirim, palmeira fênix), salvo como apoio, por serem atividades forma das atribuições do profissional. Obs.: O representante da contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. DINILSON RAIMUNDO OLIVEIRA DE ARAUJO, CPF Nº 437.031.192-68, RNP Nº 040154854-6, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea/Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 959610/2019**  
26/09/2019, 18:14  
d5aa0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: d5aa0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 23/07/2020, às 10:00.



**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato : CT-00017/2018-HP528 Valor inicial : 225.791,18  
 Bem Público : HOSPITAL, MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO Valor Aditado : 0,00  
 Objeto : Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para executar serviços de construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus - AM. Valor do Reajuste : 0,00  
 Contratante : 21.001.742/0061-38 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO Valor final : 225.791,18  
 Contratado : 21.001.742/0001-01 - ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI Dias do Contrato : 90  
 SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E GERENCIA DE DIAS PARALIZADOS : 0  
 PROJETO E OBRAS - SUSAM  
 Orgão Fiscalizador : Ordem de Serviço : 002/2018-HP528 Prazo total : 150  
 Nº Do Edital - Data : 18/2018 - 11/09/2018 Vigência do Contrato : 25/09/2018 a 22/02/2019  
 Vigência de Execução : 25/09/2018 a 22/02/2019  
 Receb. Provisório : 22/02/2019  
 Receb. Definitivo : 30/08/2019  
 Fiscal da Contratante : Dinilson Raimundo Oliveira de Araújo, Conselho: 4470-D AM/RR, Portaria: 66 Data: 26/09/2018.  
 Joyce Souza de Sena Marinho, Conselho: CREA: 5666-D/AM/RR, 040446374-6, Engenheira Civil, Portaria: 0633 Data: 01/10/2018.  
 Responsável Técnico : Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP nº 040695685-5, Engenheiro Civil.  
 Corresponsável Técnico : Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP 041410362-9, Engenheiro Civil  
 Dias Aditados : 60

Nº do aditivo	Dias aditados	Data inicio	Data fim
1	60	24/12/2018	22/02/2019

Atestamos para os devidos fins, que os profissionais Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP nº 040695685-5, Engenheiro Civil e Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP nº 041410362-9, Engenheiro Civil, enquanto responsável Técnico e Corresponsável Técnico respectivamente da Empresa ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, executou de forma satisfatória para o HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO-HP528, CNPJ nº 21.001.742/0061-38, os serviços de construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus - AM, objeto do Contrato nº 0017/2018-HP528, conforme abaixo discriminado:

Obra : 01 - Construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.  
 Municípios : Manaus/AM.  
 Endereço : Av. Mário Ypiranga Monteiro 1581 Adrianópolis

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000
12	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000
Grupo de Serviço : 200 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS			
11	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM COMPNTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	187,410
12	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20M, ALT=2,50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ, FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO, CHASSIS REFORC. PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSPICARGA/DESCARGA	MES	2,00
13	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,000
Grupo de Serviço : 802 - REMOÇÕES			
21	RETRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	233,120
22	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	336,160
23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	28,380
Grupo de Serviço : 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS/AÇO/CONCRETO			
41	ESTRUTURA METALICA EM TEBOURAS OU TRELICAS. VAO LIVRE DE 12M A 19M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOSOS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	143,96
42	ESTRUTURA METALICA PRÉ-FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 51/4	KG	2110,500
43	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA	M3	20,890
44	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO (ACM)	M2	95,530
Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA			
81	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	120,014
82	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	179,860
83	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	59,846

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959610/2019, emitida em 26/09/2019



Certidão nº 959610/2019  
 23/07/2020, 10:00  
 Chave de Impressão: d5aa0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 2 folhas





**Atestado de Capacidade Técnica**

Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
71	LUMINÁRIA LED TIPO SPOT DE 30W, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMAMAS/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00
73	RELE FOTOELÉTRICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
101	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE AÇO ESCOVADO	UN	1,00

Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
91	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	174,01
92	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	166,94
93	CAXA DE AREIA 60X80X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	UN	8,00
94	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	36,00
95	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36,00

Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	14,81
32	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	765,600
33	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,56
34	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	9,57

Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
61	PLANTIO DE ORAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	233,120
62	PLANTIO DE MINI DORA	UN	1000,000
63	PLANTIO DE PÉ MIRIM	UN	4,000
64	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX	UN	0,000
65	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	106,430
66	PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	128,230
67	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	112,50
68	RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE BANCO DE FERRO COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI	UN	12,00
69	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	155,56

Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
111	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	672,37

Grupo de Serviço : 9277 - FORROS E COBERTURAS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
51	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	112,72
52	FORRO EM PLACAS DE PVC DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	M2	143,96
53	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	24,62
54	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	52,00

Grupo de Serviço : 300 - PROJETOS EXECUTIVOS

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
10	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÕES	UN	1,00

Manaus/AM, 17 de Setembro de 2019.

HPS 28 DE AGOSTO/SUSAM  
Cláudia Teixeira da Silva  
Diretora Geral  
CPF nº 275.196.352-87

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS  
Dinilson Raimundo Oliveira de Araújo  
Engenheiro Civil  
RNP nº 040154854-6  
CPF nº 437.031.192-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959610/2019, emitida em 26/09/2019



Certidão nº 959610/2019

23/07/2020, 10:00

Chave de impressão: d5aa0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**967206/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**  
Registro: **15025/09 AM** RNP: **0406956855**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Número da ART: **AM20190176525** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/07/2019 Baixada em: 22/03/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Comando da Aeronáutica** CPF/CNPJ: **00.394.429/0210-27**  
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430  
Complemento: Bairro: CRESPO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177  
Contrato: 026/GAPMN-ALA8/2019 Celebrado em: 18/07/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.352.894,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 770  
Complemento: PRÉDIO DO COMANDO DO GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DE MANAUS Bairro: CRESPO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177  
Data de início: 29/07/2019 Conclusão efetiva: 14/01/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: Comando da Aeronáutica CPF/CNPJ: 00.394.429/0210-27

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 1008.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 25.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 52 - REFORMA 2316.94 metro quadrado;**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 026/2019, CUJO OBJETO É A "MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GSD - PRÉDIO DO COMANDO DO GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DE MANAUS - ALA 8 — COMANDO DA AERONÁUTICA". ASSINATURA: 18/07/2019. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇO. ORDEM DE SERVIÇO: Nº 026/2019 - 29/07/2019.

Número da ART: **AM20190194244** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/12/2019 Baixada em: 22/03/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE  
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Comando da Aeronáutica** CPF/CNPJ: **00.394.429/0210-27**  
Endereço do contratante: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 430  
Complemento: Bairro: CRESPO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177  
Contrato: 026/GAPMN-ALA8/2019 Celebrado em: 11/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 121.910,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RODRIGO OTÁVIO Nº: 770  
Complemento: PRÉDIO DO COMANDO DO GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DE MANAUS Bairro: CRESPO  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073177  
Data de início: 11/12/2019 Conclusão efetiva: 14/01/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: Comando da Aeronáutica CPF/CNPJ: 00.394.429/0210-27

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 52 - REFORMA 1008.79 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 25.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 52 - REFORMA 2316.94 metro quadrado;**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**967206/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2019, CUJO OBJETO É A "MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GSD - PRÉDIO DO COMANDO DO GRUPO DE SEGURANÇA E DEFESA DE MANAUS - ALA 8 — COMANDO DA AERONÁUTICA". ASSINATURA: 11/12/2019.

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (18 páginas, emitido em 06/07/2020), para os serviços efetivamente executados entre 29/07/2019 a 14/01/2020, circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, Engenharia Civil. EXCETUAM-SE, portanto, as atividades fora de suas atribuições profissionais, tais como: INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÃO; ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; SOLDA EXOTÉRMICA; INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES. Obs: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civ. ALLAN KARDEC CRAVEIRO DE LIMA, CPF 614.057.282-72, com RNP sob Nº 0406108072, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-CREA. Certificamos, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas, constates nos documentos que encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 967206/2020**  
**17/07/2020, 20:47**  
**B2y3z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: B2y3z





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**ALA 8**

Avenida Rodrigo Otávio, nº 430, Bairro Crespo, CEP 69073-177, Manaus/AM  
 CNPJ (MF) nº 00.394.429/0210-27  
 Fone/Fax: (92) 3629-1212  
 E-mail: protocolo.ala8@fab.mil.br

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Everest Arquitetura e Engenharia Ltda**, CNPJ nº **21.001.742/0001-01**, sob responsabilidade técnica dos profissionais Engenheiro Civil Ricardo Pietrobelli - RNP nº 040695685-5 CREA/AM e Engenheiro Civil Dyemes Bruno de Almeida D Angelo - RNP nº 0414103629 CREA/AM, executou de forma satisfatória os serviços e obras de **"Manutenção do Prédio do GSD - prédio do Comando do Grupo de Segurança e Defesa de Manaus - ALA 8 - Comando da Aeronáutica"** na avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo, CEP 69073-177, Manaus/AM, conforme dados abaixo.

Objeto: Obra de "Manutenção do Prédio do GSD - prédio do Comando do Grupo de Segurança e Defesa de Manaus - ALA 8 - Comando da Aeronáutica" na avenida Rodrigo Otávio, 430, Crespo, CEP 69073-177, Manaus/AM.

Nº do contrato: 026/GAPMN-ALA8/2019.

Valor do Contrato: R\$ 1.352.894,44 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Contratante: Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica, representada pela ALA 8.

CNPJ nº: 00.394.429/0210-27.

Data da Assinatura do Contrato: 18/07/2019.

Prazo contratual: 18/07/2019 a 28/04/2020.

Prazo de execução conforme Ordem de Serviço: 29/07/2019 a 14/01/2020.

Aditivo de Serviço: 1º Termo Aditivo, no valor de R\$ 121.910,21 (cento e vinte e um mil, novecentos e dez reais e vinte e um centavos), assinado em 11/12/2019.

Prazo execução aditivo: 11/12/2019 a 14/01/2020.

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 1 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



121

CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO CONFORME PLANILHA ABAIXO:

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
01	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
0103	ESTUDOS E PROJETOS		
010305	PROJETO EXECUTIVO		
01030501	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	M2	25,00
01030502	PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO	M2	1.000,00
01030503	PROJETO EXECUTIVO ELÉTRICO	M2	1.500,00
0108	DOCUMENTAÇÕES		
010801	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		
01080101	ART DE PROJETOS ATÉ R\$ 8.000,00	UN	3,00
01080102	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0201	CANTEIRO DE OBRAS		
020101	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
02010101	ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00
02010102	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00
02010103	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6,00
020102	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02010201	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INC. CAIXA D'ÁGUA 1000L	UN	1,00
02010202	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
020104	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02010401	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	72,00
02010402	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,10
0202	DEMOLIÇÃO		
020201	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02020101	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	16,00
04	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
0405	PAVIMENTAÇÃO		
040506	REVESTIMENTOS		
04050601	CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO	M2	100,80
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
0601	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
060101	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BT		
06010101	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00
060105	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
06010501	CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO	UN	56,00
06010502	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN	18,00
06010503	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	364,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 2 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



06010504	SUPORE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	300,00
06010505	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	553,00
06010506	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4 ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	120,00
06010507	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
06010508	PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA	UN	18,00
06010509	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	18,00
06010510	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	60,00
06010511	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	60,00
06010512	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	3,00
<b>0610</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>061001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
06100101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	4,80
06100102	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,80
<b>09</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
<b>0902</b>	<b>LIMPEZA DE OBRAS</b>		
090201	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.695,22
<b>10</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>1001</b>	<b>PESSOAL</b>		
<b>100102</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
10010201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
<b>1004</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
100401	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,00
100402	MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO/OBRA	M3	15,00
100403	DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO/OBRA	M3	15,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMANDO**

<u>ITEM</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UND</u>	<u>QUANT.</u>
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>0202</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
<b>020201</b>	<b>DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL</b>		
02020101	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,13
02020102	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,76
02020103	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRI-LHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	42,08
02020104	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	68,56
02020105	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	187,30
<b>020203</b>	<b>REMOÇÕES</b>		
02020301	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-TAMENTO. AF_12/2017	M2	13,40
02020302	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-TAMENTO. AF_12/2017	M2	23,37
02020303	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	39,00
02020304	REMOÇÃO DE BANCADA	M2	3,47
02020305	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	384,86
02020306	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARI-ZADORA	M2	117,92

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 3 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



02020307	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	55,21
02020308	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	10,20
02020309	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.033,52
02020310	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M2	4,32
02020311	RETIRADA DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E ACESSÓRIOS	UN	18,00
02020312	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS.	M	97,60
02020313	RETIRADA DE CAIXA DÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO.	UN	2,00
02020314	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	65,00
02020315	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.100,00
02020316	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	70,00
02020317	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA	UN	30,00
02020318	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	48,00
<b>020233</b>	<b>CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO</b>		
02023301	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	243,01
02023302	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.860,14
<b>0203</b>	<b>LOCAÇÃO DE OBRAS</b>		
020301	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	95,50
<b>03</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
<b>0301</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
<b>030101</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
03010101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	3,41
03010102	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,97
<b>030103</b>	<b>LASTROS</b>		
03010301	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,32
<b>030104</b>	<b>SAPATAS ISOLADAS</b>		
03010401	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,60
03010402	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,60
03010403	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,92
03010404	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,40
<b>030105</b>	<b>CINTAS/ VIGAS BALDRAME</b>		
03010501	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,34
03010502	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,66
03010503	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,62
03010504	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,94
03010505	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,03
<b>030106</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
03010601	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS	M2	22,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 4 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



03010602	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	22,00
03010603	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	17,94
<b>0302</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>		
<b>030201</b>	<b>PILARES</b>		
03020101	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,24
03020102	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,48
03020103	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,64
03020104	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,47
<b>030202</b>	<b>VIGAS</b>		
03020201	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	17,93
03020202	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,46
03020203	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,40
03020204	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,50
03020205	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,09
<b>030203</b>	<b>LAJES</b>		
03020301	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	18,50
03020302	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	64,62
03020303	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	71,38
03020304	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,85
<b>030204</b>	<b>DIVERSOS</b>		
03020401	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,80
<b>04</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>0401</b>	<b>ARQUITETURA</b>		
<b>040101</b>	<b>PAREDES</b>		

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALAB/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 5 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



04010101	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,97
04010102	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	46,26
04010103	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	64,02
<b>040102</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
04010201	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	11,52
04010202	TELA ARAME GALVANIZADO FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 x2m, QUADRADA OU LOSANGO, FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 2"	M2	7,90
04010203	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	9,25
04010204	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	14,86
04010205	PORTA MAD. COMPENS. C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	M2	5,88
04010206	PORTA EM MADEIRA DE CORRER	M2	1,68
04010207	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	3,89
04010208	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
04010209	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
04010210	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
<b>040103</b>	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
04010301	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	10,80
<b>040104</b>	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
04010401	TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO	M2	1.033,52
04010402	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	53,55
<b>040105</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
04010501	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	315,13
04010502	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	19,27
04010503	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES-MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	37,30
04010504	PISO KORODUR, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	245,64
04010505	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRANITO, MARMORE OU SIMILAR COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE	M2	528,10
<b>040106</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
04010601	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	496,80
04010602	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,88

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 6 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, às 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



04010603	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	496,80
04010604	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,03
04010605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	252,85
<b>040107</b>	<b>REVESTIMENTOS DE FORROS</b>		
04010701	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	587,53
04010702	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	24,88
<b>040108</b>	<b>PINTURAS</b>		
04010801	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,55
04010802	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.218,98
04010803	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	118,44
04010804	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	M2	1.033,52
04010805	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.569,98
04010806	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,55
04010807	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.218,98
04010808	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	142,55
<b>040109</b>	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
04010901	RODAPÉ EM PORCELANATO	M	11,86
04010902	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	M2	5,60
<b>040110</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
04011001	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00
04011002	PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO	UN	11,00
04011003	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
04011004	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00
04011005	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
04011006	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	11,00
04011007	ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO	UN	10,00
04011008	BOX DE CHUVEIRO EM VIDRO TEMPERADO.	M2	4,50
<b>0404</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
<b>040401</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
04040101	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	17,40
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS</b>		
<b>0501</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>050102</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas

Atestado de Capacidade Técnica  
Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 7 de 18



05010201	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	122,35
05010202	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,80
05010203	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,10
<b>050105</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
05010501	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
05010502	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
05010503	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	2,00
05010504	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
05010505	TORNEIRA ELETRICA PARA PIA	UN	2,00
05010506	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
05010507	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
05010508	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05010509	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UN	7,00
05010510	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
05010511	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
05010512	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	3,00
05010513	BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM	M2	6,30
05010514	BANCADA SIMPLES EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA	M2	13,95
05010515	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE	UN	8,00
05010516	CUBA DE SOBREPOR, COM SIFÃO CROMADO, ENGATE CROMADO, TORNEIRA DE METAL, VÁLVULA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
05010517	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
0504	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
050403	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALAB/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 8 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



BU

AT K J R Y

05040301	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,80
05040302	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,70
05040303	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,90
05040304	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	67,10
050408	<b>ACESSÓRIOS</b>		
05040801	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00
0506	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
050603	<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>		
05060301	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	5,00
050609	<b>RASGOS E QUEBRAS</b>		
05060901	FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACAÇÃO	M	34,65
05060902	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	34,65
05060903	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	23,10
06	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
0601	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
060102	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT</b>		
06010201	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
06010202	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
06010203	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,20
06010204	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,00
06010205	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
06010206	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,40
06010207	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	627,40
06010208	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,00
06010209	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	795,80
06010210	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	118,50

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 9 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

06010211	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
06010212	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	72,00
06010213	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	281,00
06010214	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
06010215	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	562,00
06010216	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	144,00
06010217	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
<b>060103</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
06010301	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06010302	QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR 800x400x200 BAR.TRIF.400A	UN	1,00
06010303	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 56 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
06010304	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
06010305	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
06010306	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
06010307	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,00
06010308	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00
06010309	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.194,40
06010310	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.719,20
06010311	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.080,00
06010312	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,00
06010313	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
06010314	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	158,00
06010315	FITA ISOLATE DE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	M	45,00
06010316	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	13,00
06010317	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALAB/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 10 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



06010318	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00
06010319	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
06010320	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	32,00
06010321	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00
06010322	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
06010323	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	2,00
06010324	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00
06010325	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN	4,00
06010326	DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
06010327	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA	UN	4,00
06010328	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017	UN	20,00
<b>060104</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
06010401	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
06010402	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM REFLETOR COM ALETAS, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBOLED T8 DE 20 W COM BULBO LEITOSO, ETIQUETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
06010403	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UN	11,00
06010404	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X20W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT (COM 2 LÂMPADAS)	UN	73,00
06010405	LÂMPADAS TUBOLED T8 DE 20W, COM BULBO LEITOSO, ETIQUETA A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00
06010406	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
06010407	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
06010408	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
06010409	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, TIPO CONDULETE, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
06010410	TOMADA BAIXA (1 MÓDULO) 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	108,00
06010411	TOMADA MÉDIA (1 MÓDULO) 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
06010412	TOMADA ALTA (1 MÓDULO) 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
06010413	TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, TIPO CONDULETE, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
06010414	LUMINÁRIA EM LED PARA ILIMINAÇÃO PÚBLICA (POSTE), 50W, CORPO EM ALUMÍNIO	UN	10,00
06010415	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	79,00
06010416	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	141,00
<b>060114</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
06011401	GANCHO LONGO PARA PERFILADO	UN	237,00
<b>0602</b>	<b>TELEFONIA</b>		
060201	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR EM PVC, PARA 02 CONECTORES RJ-45 CAT. 6, COM ESPELHO	PC	78,00

Atestado de Capacidade Técnica  
Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 11 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2/3Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



060202	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	M	50,00
060203	BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES	M	4,00
<b>0609</b>	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
060901	RACK PARA REDE LOGICA12U, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
060902	RACK PARA REDE LOGICA16U, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
060903	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT. 6	M	5.480,90
060904	CABO DE FIBRA OPTICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00
060905	ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M	UN	692,43
060906	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	40,00
060907	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UN	230,00
060908	CANAleta PLASTICA C/TAMPA (HELLERMAN OU EQUIVALENTE) 1"X1"	M	250,00
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>0702</b>	<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
<b>070202</b>	<b>CONDICIONADORES</b>		
07020201	APARELHO AIR-SPLIT - 7.000 BTUS	UN	4,00
07020202	APARELHO AIR-SPLIT - 9.000 BTUS	UN	3,00
07020203	APARELHO AIR-SPLIT - 12.000 BTUS	UN	3,00
07020204	APARELHO AIR-SPLIT - 18.000 BTUS	UN	1,00
07020205	APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTUS	UN	3,00
07020206	APARELHO AIR-SPLIT - 30.000 BTUS	UN	7,00
<b>0704</b>	<b>VENTILAÇÃO MECÂNICA</b>		
<b>070402</b>	<b>REDES E DUTOS</b>		
07040201	EXAUSTOR D=40CM	UN	5,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO 1**

<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT.</b>
<b>02</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>0202</b>	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
<b>020201</b>	<b>DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL</b>		
02020101	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,66
02020102	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRI-LHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	351,82
02020103	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	37,80
02020104	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	5,00
<b>020203</b>	<b>REMOÇÕES</b>		
02020301	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-TAMENTO. AF_12/2017	M2	50,20
02020302	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI-TAMENTO. AF_12/2017	M2	29,88
02020303	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	94,00
02020304	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	421,27
02020305	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARI-ZADORA	M2	86,36
02020306	RETIRADAS DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RE-TIRADA DO ENTARUGAMENTO	M2	35,40
02020307	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂ-MICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.283,41
02020308	RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE	M2	8,00
02020309	RETIRADA DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E ACESSÓ-RIOS	UN	2,00
02020310	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS.	M	70,20
02020311	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO.	UN	3,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALAB/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 12 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40  
 Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



02020312	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	40,00
02020313	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.200,00
02020314	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
02020315	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA	UN	15,00
<b>020204</b>	<b>CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO</b>		
02020401	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	219,84
02020402	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.396,89
<b>04</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>0401</b>	<b>ARQUITETURA</b>		
<b>040101</b>	<b>PAREDES</b>		
04010101	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,40
<b>040102</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
04010201	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL	M2	26,88
04010202	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	27,96
04010203	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	43,40
04010204	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	6,80
04010205	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
<b>040103</b>	<b>VIDROS E PLÁSTICOS</b>		
04010301	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	14,40
<b>040104</b>	<b>COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL</b>		
04010401	TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO	M2	1.283,41
04010402	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	90,70
<b>040105</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISOS</b>		
04010501	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	M2	86,36
04010502	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	86,36
04010503	PISO KORODUR, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	5,00
04010504	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRANITO, MARMORE OU SIMILAR COM APLICAÇÃO DE RESINA HIDROFUGANTE	M2	549,22
<b>040106</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
04010601	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,80
04010602	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,80
04010603	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	351,83
<b>040107</b>	<b>REVESTIMENTOS DE FORROS</b>		
04010701	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	421,27

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 13 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020

19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



<b>040108</b>	<b>PINTURAS</b>		
04010801	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,29
04010802	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	511,92
04010803	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,08
04010804	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	1.283,41
04010805	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.112,40
04010806	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	81,29
04010807	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	511,92
04010808	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	81,29
<b>040109</b>	<b>ACABAMENTOS E ARREMATES</b>		
04010901	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	37,80
04010902	SOLEIRA E PEITORIL EM GRANITO (PRETO) C/ REBAIXO E=3CM	M2	2,00
04010903	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20,00
<b>040110</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
04011001	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	16,00
04011002	PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO	UN	4,00
04011003	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
04011004	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
04011005	ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO	UN	16,00
<b>0404</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
<b>040401</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>		
04040101	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	4,20
04040102	GRADIL EM BARRA DE AÇO	M2	38,10
<b>05</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS</b>		
<b>0501</b>	<b>ÁGUA FRIA</b>		
<b>050102</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>		
05010201	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	88,50
05010202	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,80
05010203	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,45
<b>050105</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
05010501	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
05010502	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	22,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 14 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'EU', 'PR', and '184'.

05010503	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
05010504	CHUVEIRO PLÁSTICO CROMADO DE 1/2", COM BRAÇO E CANOPLA	UN	20,00
05010505	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
05010506	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00
05010507	BANCADA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5 CM	M2	7,38
05010508	FURO E COLAGEM DE CUBA EM TAMPO DE GRANITO OU MÁRMORE	UN	12,00
05010509	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SI-FÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
<b>0504</b>	<b>ESGOTOS SANITÁRIOS</b>		
<b>050403</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
05040301	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,80
05040302	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,40
05040303	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	23,90
05040304	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	37,60
<b>050408</b>	<b>ACESSÓRIOS</b>		
05040801	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
05040802	CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC TIGRE OU SIMILAR	M	19,20
<b>0506</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>050603</b>	<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>		
05060301	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00
<b>050609</b>	<b>RASGOS E QUEBRAS</b>		
05060901	FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACAO	M	25,80
05060902	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	25,80
05060903	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS	M	14,80
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
<b>0601</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>060102</b>	<b>ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT</b>		
06010201	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,40

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 15 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40  
 Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'W' and several other marks.

06010202	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
06010203	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,18
06010204	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	201,60
06010205	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	386,40
06010206	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
06010207	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	83,00
06010208	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
06010209	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,00
06010210	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
06010211	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
<b>060103</b>	<b>REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO</b>		
06010301	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
06010302	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
06010303	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	166,70
06010304	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	533,60
06010305	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.909,36
06010306	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	44,00
06010307	FITA ISOLATE DE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR	M	14,00
06010308	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,00
06010309	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
06010310	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	2,00
06010311	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA	UN	4,00
<b>060104</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>		
06010401	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
06010402	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM REFLETOR COM ALETAS, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBOLED T8 DE 20 W COM BULBO LEITOSO, ETIQUETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
06010403	LÂMPADAS TUBOLED T8 DE 20W, COM BULBO LEITOSO, ETIQUETA A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	104,00
06010404	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 16 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40  
 Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

06010405	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
06010406	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
06010407	TOMADA ALTA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, TIPO CONDULETE, INCLUINDO SUPORTE E PLACA PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
06010408	TOMADA BAIXA (1 MÓDULO) 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
06010409	TOMADA ALTA (1 MÓDULO) 2P+T, ABNT, DE SOBREPOR 10A, 250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
06010410	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
06010411	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00
<b>060105</b>	<b>ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>		
06010501	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
<b>0609</b>	<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
060901	ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M	UN	12,00
060902	SUPORTE PARA ELETROCALHAS	UN	30,00
060903	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	3,00
060904	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UN	2,00
<b>0610</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
<b>061001</b>	<b>ESCAVAÇÃO DE VALAS</b>		
06100101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	32,00
<b>0610040</b>	<b>RASGOS E QUEBRAS</b>		
06100401	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	56,00
06100402	FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO	M	56,00
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES</b>		
<b>0702</b>	<b>AR CONDICIONADO CENTRAL</b>		
<b>070202</b>	<b>CONDICIONADORES</b>		
07020201	APARELHO AIR-SPLIT - 36.000 BTUS	UN	3,00

**ADITIVO DE SERVIÇOS - GERAL E ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
06.00.000	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</b>		
06.01.000	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
06.01.500	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
06.01.504a	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	-364,00
06.01.504.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - INSTALACAO	M	364,00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TELHAMENTO ANEXO II**

02.00.000	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
02.01.000	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
02.01.400	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.406.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	127,32
02.01.406.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	254,64
02.02.000	<b>DEMOLIÇÃO</b>		
02.02.100	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.02.101a	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,08
02.02.161.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE. COM REAPROVEITAMENTO.	M2	927,30

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 17 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão nº 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40


Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas




02.02.300	REMOÇÕES		
02.02.311k	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	187,21
02.02.330	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO		
02.02.331.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	225,14
02.02.331a	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	-219,84
02.02.331b	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	106,08
<b>04.00.000</b>	<b>ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO</b>		
<b>04.01.000</b>	<b>ARQUITETURA</b>		
04.01.100	PAREDES		
04.01.124.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	95,50
04.01.400	COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL		
04.01.401b	TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO	M2	927,30
04.01.550	REVESTIMENTOS DE FORROS		
04.01.553a	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	187,21
04.01.560	PINTURAS		
04.01.561c	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,33
04.01.566a	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,33
04.01.581a	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	14,33
04.01.700	ACABAMENTOS E ARREMATES		
04.01.706.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	18,85

Manaus, 06 de julho de 2020.



Fábio Luiz Barbosa Rastelli - Cel Av  
 Ordenador de Despesas Delegado da ALA 8  
 CPF n.º 917.342.079-49



Allan Kardec Craveiro de Lima  
 2º Ten. QOCON Tec Civ  
 CPF n.º 614.057.282-72  
 Engenheiro Civil  
 RNP n.º 0406018072 CREA/AM

Atestado de Capacidade Técnica  
 Contrato 026/GAPMN-ALA8/2019, de 18 de julho de 2019.

Pág 18 de 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n.º 967206/2020, emitida em 17/07/2020



Certidão n.º 967206/2020  
 19/07/2020, 09:40

Chave de Impressão: B2y3z

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2020 e contém 18 folhas

Handwritten blue marks and signatures at the bottom right of the page.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**959610/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DYEMES BRUNO DE ALMEIDA D ANGELO**

Registro: **24034/15 AM**

RNP: **0414103629**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PROJETO, EXECUÇÃO E DESEMP. DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **AM20180143834** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **19/10/2018** Baixada em: **18/09/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**

Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1581**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057000**

Contrato: **017/2018**

Celebrado em: **25/09/2018**

Valor do contrato: **R\$ 225.791,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1581**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057000**

Data de início: **26/09/2018**

Conclusão efetiva: **24/12/2018**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1030 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado;**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 017/2018, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAÇÃO DA PRAÇA FRONTAL AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.

Número da ART: **AM20190173760** Tipo de ART: **OBRA OU SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2019** Baixada em: **18/09/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**

Endereço do contratante: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1581**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057000**

Contrato: **017/2018**

Celebrado em: **21/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 225.791,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MÁRIO YPIRANGA**

Nº: **1581**

Complemento:

Bairro: **ADRIANÓPOLIS**

Cidade: **MANAUS**

UF: **AM**

CEP: **69057000**

Data de início: **25/12/2018**

Conclusão efetiva: **22/02/2019**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: **00.697.295/0061-38**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1030 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 143.95 metro quadrado;**

**Observações**

ANOTAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONTRATO Nº 017/2018, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EXTERNA PARA ACOLHIMENTO DE VISITANTES E HUMANIZAÇÃO DA PRAÇA FRONTAL AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS/AM". ASSINATURA: 25/09/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2018 - HPS28: 26/09/2018.

Aditivo: **ADITIVO DE PRAZO Nº 01**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Amazonas

Impresso em: 23/07/2020, às 10:00.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**959610/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Informações Complementares**

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (02 páginas, emitido em 17/09/2019), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE as atividades da Agronomia (Grupo de Serviço "9019 - PAISAGISMO", tais como: plantio de grama, mini ixora, ipê mirim, palmeira fênix), salvo como apoio, por serem atividades forma das atribuições do profissional. Obs.: O representante da contratante que subscreve o atestado, Eng. Civ. DINILSON RAIMUNDO OLIVEIRA DE ARAUJO, CPF Nº 437.031.192-68, RNP Nº 040154854-6, é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea/Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 959610/2019**

**26/09/2019, 18:14**

**d5aa0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: d5aa0





**Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato : CT-00017/2018-HP528 Valor Inicial : 225.791,18  
 Bem Público : HOSPITAL, MATERINIDADE E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO Valor Aditado : 0,00  
 Objeto : Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para executar serviços de construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus - AM. Valor do Reajuste : 0,00  
 Contratante : 21.001.742/0061-38 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO Valor final : 225.791,18  
 Contratado : 21.001.742/0001-01 - ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI Dias do Contrato : 90  
 SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA E GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - SUSAM Dias paralizados : 0  
 Orgão Fiscalizador : 002/2018-HP528 Prazo total : 150  
 Ordem de Serviço : 18/2018 - 11/09/2018 Vigência do Contrato : 25/09/2018 a 22/02/2019  
 Nº Do Edital - Data : 18/2018 - 11/09/2018 Vigência de Execução : 25/09/2018 a 22/02/2019  
 Receb. Provisório : 22/02/2019  
 Receb. Definitivo : 30/08/2019  
 Fiscal da Contratante : Dinilson Raimundo Oliveira de Araújo, Conselho: 4470-D AM/RR, Portaria: 66 Data: 26/09/2018.  
 Joyce Souza de Sena Marinho, Conselho: CREA: 5666-D/AM/RR, 040446374-6, Engenheira Civil, Portaria: 0633 Data: 01/10/2018.  
 Responsável Técnico : Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP nº 040695685-5, Engenheiro Civil.  
 Corresponsável Técnico : Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP 041410362-9, Engenheiro Civil  
 Dias Aditados : 60

Nº do aditivo	Dias aditados	Data início	Data fim
1	60	24/12/2018	22/02/2019

Atestamos para os devidos fins, que os profissionais Ricardo Pietrobelli, Conselho: CREA: 15025-D/AM, RNP nº 040695685-5, Engenheiro Civil e Dyemes Bruno de Almeida D Angelo, Conselho: CREA: 24034-D/AM, RNP nº 041410362-9, Engenheiro Civil, enquanto responsável Técnico e Corresponsável Técnico respectivamente da Empresa ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 21.001.742/0001-01, executou de forma satisfatória para o HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO-HP528, CNPJ nº 21.001.742/0061-38, os serviços de construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, em Manaus - AM, objeto do Contrato nº 0017/2018-HP528, conforme abaixo discriminado:

Obra : 01 - Construção de um abrigo externo para acolhimento de visitantes e humanização da praça frontal ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.  
 Municípios : Manaus/AM.  
 Endereço : Av. Mário Ypiranga Monteiro 1581 Adrianópolis

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Grupo de Serviço : 9021 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
11	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,000
12	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,000
Grupo de Serviço : 200 - SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS			
11	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COMPINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	187,410
12	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M, CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ, FORRO C/ISOL TERM/AUSTICO, CHASSIS REFORC, PIPO COMPENS NAVAL EXG TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00
13	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,000
Grupo de Serviço : 802 - REMOÇÕES			
21	RETRADA DE GRAMA EM PLACAS	M2	233,120
22	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	336,160
23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	28,360
Grupo de Serviço : 1302 - ESTRUTURAS METÁLICAS/AÇO/CONCRETO			
41	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOIRAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M A 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOSOS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	143,96
42	ESTRUTURA METÁLICA PRÉ-FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 514	KG	2110,500
43	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO FCK 30 MPa	M3	20,890
44	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO (ACM)	M2	95,530
Grupo de Serviço : 3000 - PINTURA			
81	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	120,014
82	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	179,860
83	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	98,848

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959610/2019, emitida em 26/09/2019



Certidão nº 959610/2019

23/07/2020, 10:00

Chave de Impressão: d5aa0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 2 folhas





Atestado de Capacidade Técnica

Código	Serviço	Unid.	Quantidade
Grupo de Serviço : 3200 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
71	LUMINÁRIA LED TIPO SPOT DE 30W, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	LN	10,00
72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	200,00
73	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LN	2,00
Grupo de Serviço : 3500 - DIVERSOS			
101	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE AÇO ESCOVADO	LN	1,00
Grupo de Serviço : 4300 - DRENAGEM			
91	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	174,01
92	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RÉTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	166,94
93	CADIA DE AREIA 60X80X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO.	LN	8,00
94	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	36,00
95	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	36,00
Grupo de Serviço : 9002 - INFRAESTRUTURA			
31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	14,61
32	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	765,600
33	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,56
34	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	9,57
Grupo de Serviço : 9019 - PAISAGISMO			
61	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	233,120
62	PLANTIO DE MINI BORA	LN	1000,000
63	PLANTIO DE PÉ MIRIM	LN	4,000
64	PLANTIO DE PALMEIRA FÊNIX	LN	0,000
65	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRALÍCO	M3	106,430
66	PISO EM CONCRETO ARMADO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	128,230
67	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	112,50
68	RECUPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE BANCO DE FERRO COM ASSENTO EM MADEIRA DE LEI	LN	12,00
69	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	155,56
Grupo de Serviço : 9065 - LIMPEZA			
111	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	672,37
Grupo de Serviço : 9277 - FORROS E COBERTURAS			
51	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	112,72
52	FORRO EM PLACAS DE PVC/DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_06/2017	M2	143,95
53	CUMEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	24,62
54	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	52,00
Grupo de Serviço : 900 - PROJETOS EXECUTIVOS			
10	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA E FUNDAÇÕES	LN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 959610/2019, emitida em 26/09/2019



Certidão nº 959610/2019  
23/07/2020, 10:00  
Chave de Impressão: d5aa0  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2019 e contém 2 folhas

Manaus/AM, 17 de Setembro de 2019.

HPS 28 DE AGOSTO/SUSAM  
Cláudia Teixeira da Silva  
Diretora Geral  
CPF nº 275.196.352-87

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS  
Dinilson Raimundo Oliveira de Araújo  
Engenheiro Civil  
RNP nº 040154854-6  
CPF nº 437.031.192-68



*[Handwritten signatures and initials]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**954989/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**  
Registro: **0406956855AM** RNP: **0406956855**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20150017297** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/07/2015 Baixada em: 28/02/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES** CPF/CNPJ: **04.477.634/0001-90**  
Endereço do contratante: AVENIDA AV. SENADOR ÁLVARO MAIA Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69114000

Contrato: 033/2015 Celebrado em: 22/07/2015  
Valor do contrato: R\$ 430.925,58 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO XAVIER Bairro: MUCAJATUBA  
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIERA DA ROCHA UF: AM CEP: 69114000  
Cidade: SILVES

Data de início: 22/07/2015 Conclusão efetiva: 21/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES** CPF/CNPJ: 04.477.634/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1094.76 metro quadrado;

**Observações**

REGISTRO DE ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO TERMO DE CONTRATO Nº 033/2015, CUJO OBJETO É A "REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DA ROCHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SILVES - AMAZONAS". ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2015. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS.

Número da ART: **AM20150029930** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/11/2015 Baixada em: 28/02/2016  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES** CPF/CNPJ: **04.477.634/0001-90**  
Endereço do contratante: AVENIDA AV. SENADOR ÁLVARO MAIA Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SILVES UF: AM CEP: 69114000

Contrato: 033/2015 Celebrado em: 28/09/2015  
Valor do contrato: R\$ 215.272,03 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA FRANCISCO XAVIER Bairro: MUCAJATUBA  
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIERA DA ROCHA UF: AM CEP: 69114000  
Cidade: SILVES

Data de início: 20/10/2015 Conclusão efetiva: 19/12/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES** CPF/CNPJ: 04.477.634/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 1094.76 metro quadrado;

**Observações**

REGISTRO DE ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 033/2015, CUJO OBJETO É A "REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA DA ROCHA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SILVES - AMAZONAS". ASSINATURA DO ADITIVO: 28/09/2015. PRAZO: 60 (SESENTA) DIAS. VALOR DO ADITIVO DE SERVIÇOS: R\$ 215.272,03.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**954989/2019**

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 954989/2019**  
24/04/2019, 15:17  
948yA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:  
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 948yA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que o profissional **RICARDO PIETROBELLI**, Eng.º Civil, CREA nº 040695685-5 AM, responsável técnico pela empresa **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.001.742/0001-01, estabelecida na cidade de Manaus/AM, com sede na Rua Selma Acioly, 18, Adrianópolis, CEP: 69.057-063, executou satisfatoriamente para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES**, a Obra de **"Reforma e Construção de Muro da Unidade Educacional Municipal José Vieira da Rocha (Código INEP 13075918)"**, de acordo com o Termo de Contrato nº 033/2015, conforme abaixo discriminado:

**Objeto:** Obra de Reforma e Construção de Muro da Unidade Educacional Municipal José Vieira da Rocha (Código INEP 13075918), no município de Silves/AM.

**Local da Obra:** Rua Francisco Xavier, s/n, Bairro: Mucajatuba, Silves, Amazonas, CEP: 69.114-000.

**Valor do Contrato:** R\$ 430.925,58 (Quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

**Data da Assinatura do Contrato:** 22/07/2015.

**Início de Execução da Obra:** 22/07/2015.

**Término de Execução da Contrato:** 19/10/2015.

**Registro de ART:** Contrato registrado junto ao CREA-AM sob a ART nº AM20150017297.

**Valor do Aditivo de Serviços:** R\$ 430.925,58 (Quatrocentos e trinta mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

**Data da Assinatura do Contrato:** 22/07/2015.

**Início de Execução da Obra:** 22/07/2015.

**Término de Execução da Contrato:** 20/10/2015.

**Observação:** Termo de contrato registrado junto ao CREA-AM sob a ART nº AM20150017297.

**Valor do Aditivo de Serviços:** R\$ 215.272,03 (Duzentos e quinze mil, duzentos e setenta e dois reais e três centavos).

**Data da Assinatura do Aditivo:** 28/09/2015.

**Início de Execução do Aditivo:** 21/10/2015.

**Término de Execução do Contrato:** 20/12/2015.

**Registro de ART:** Termo de Aditivo Contratual registrado junto ao CREA-AM sob a ART nº AM20150029930.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019  
25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 948YA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES**



**TERMO DE CONTRATO Nº 033/2015.**

**“Obra de Reforma e Construção de Muro da Unidade Educacional Municipal José Vieira da Rocha, no município de Silves/AM.”.**

**IMPLANTAÇÃO**

<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	3,00
1.2	MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,00

<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INSTALADA	M2	6,00
2.2	Transporte de insumos via fluvial - Manaus / Silves 381km (ida), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton	TON	100,00

**CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA DA ROCHA**

<b>1.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA SEM APROVEITAMENTO	M2	37,70

<b>2.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA</b>		
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M3	29,20
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00M), EXCETO ROCHA	M3	11,97
2.3	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISOS À MAÇO 30 KG	M2	33,97
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO E= 5 CM PREPARO E LANÇAMENTO	M2	33,97
2.5	FORMA DE TÁBUAS P/ FUNDAÇÃO, FABRIC. MONT. DESFORMA APROVEIT. 1 VEZ	M2	126,54
2.6	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 3/8 - 10.0 MM C.D.O	KG	910,80
2.7	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM ESTRUTURA (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M3	10,12
2.8	ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO FURADO (10X20X20CM) 1/2 VEZ	M2	220,15
2.9	CHAPISCO TRAÇO 1:3	M2	440,30
2.10	REBOCO PAULISTA 1:2 (E=5MM)	M2	440,30
2.11	PINTURA ACRILICA COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS	M2	440,30
2.12	GRADIL DE FERRO (BARRA CHATA 1 1/2X3/16) - COLOCAÇÃO E ACABAMENTO h 1,00M	M2	42,20

<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL</b>		
3.1	PLATIBANDA C/ CHAPA DE ALUM. LISA TIPO ACM ALUCOBOND COM ESTRUTURA	M2	79,46

**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA DA ROCHA**

<b>1.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	REMOÇÃO OU RASPAGEM DE PINTURA	M2	3.823,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019  
 25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 948YA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES



1.2	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA	M2	1.094,76
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	172,79
1.4	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	M2	77,60
<b>2.0 PAREDES E PAINÉIS</b>			
2.1	ALVENARIA DE VEDACAO C/ TIJOLO FURADO (10X20X20CM) 1/2 VEZ	M2	74,92
<b>3.0 COBERTURA</b>			
3.1	FORRO EM LAMBRI DE PVC 200MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	M2	1.246,79
3.2	Rufo em chapa galvanizada #24	M2	112,50
3.3	Impermeabilização de rufos c/ manta asfáltica 3mm L=40cm	M2	112,50
3.4	Estrutura de madeira de lei 1ª qualidade p/ telhas onduladas de fibrocimento, alumínio, aço zincado ou plástica, vão 10m	M2	1.465,60
3.5	Estrutura metálica em perfil de aço p/ cobertura	M2	3.771,04
3.6	Cobertura c/ telha ondulada fibrocimento 6mm, área de projeção horizontal	M2	106,03
3.7	Cobertura com telha galvanizada ondulada e=0,5mm, acabamento natural	M2	158,30
3.8	Cumeeira normal p/ telha ondulada 6mm	M2	15,00
3.9	Calha galvanizada nº 24 de platibanda L=1,00m	M	59,42
3.10	Andaime metálico de encaixe	M2	81,80
<b>4.0 REVESTIMENTO</b>			
4.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3	M2	230,38
4.2	REBOCO PAULISTA 1:2 (E=5MM)	M2	230,38
4.3	Emboço traço 1:2:4 (e=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	30,80
4.4	Pastilha cerâmica 10 x 10 cm - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia 1:3:9 rejuntamento c/ cimento branco	M2	42,32
4.5	Azulejo branco 15 x 15cm c/ argamassa de cimento colante e rejuntamento c/ cimento branco	M2	68,04
<b>5.0 PAVIMENTAÇÃO</b>			
5.1	PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO, ESP. 10 CM	M2	189,32
5.2	CERÂMICA 30X30 C/ ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	M2	168,60
5.3	CALÇADA 8 CM	M2	43,31
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>			
6.1	VIDRO LISO TRANSPARENTE - 4MM	M2	28,85
6.2	JANELA DE FERRO TIPO BASCULANTE	M2	19,20
6.3	Portão de ferro tipo grade, de correr ou abrir, 2 folhas	M2	36,73
6.4	Porta de ferro de abrir quadriculada	M2	36,78
6.5	Grades de proteção de ferro redondo, liso 1/2" - colocação e acabamento, incluindo aparelhamento	M2	9,15
6.6	Porta compensado chapeado, revestido c/ fórmica, 1 folha de 0,60 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	17,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019  
25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 9483/A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES



6.7	Porta compensado chapeado, revestido c/ fórmica, 1 folha de 0,70 x 2,10m - colocação e acabamento	M2	1,47
6.8	Porta compensado chapeado, revestido c/ fórmica, 1 folha - colocação e acabamento	M2	34,44
<b>7.0 PINTURA</b>			
7.1	MASSA CORRIDA ACRILICA - 2 DEMÃOS	M2	3.823,10
7.2	PINTURA ACRILICA COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS	M2	3.823,10
7.3	PINTURA ESMALTE EM MADEIRA C/ APARELHAMENTO - 2 DEMÃOS	M2	235,98
7.4	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE FERRO COM APARELHAMENTO - 2 DEMAOS	M2	1.214,15
7.5	PINTURA NOVAR PARA PISO EM CONCRETO	M2	193,78
<b>8.0 LOUÇAS E METAIS</b>			
8.1	VASO SANITÁRIO BRANCO C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA/COMPLETO	UNID	12,00
8.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO S/ COLUNA C/ ACESSÓRIOS	UNID	12,00
8.3	SABONETEIRA P/ SABONETE LIQUIDO SUSPENSA FIXO A PAREDE	UNID	12,00
8.4	PORTA PAPEL BRANCO - 15X15 EM LOUÇA	UNID	12,00
8.5	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - INOX	UNID	12,00
8.6	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID	18,00
8.7	ARMÁRIO EM CHAPA DE MDF/MDP 18 MM DUAS PORTAS, 2,00 X 1,80 M	UNID	12,00
8.8	CONJUNTO FECHADURAS INTERNA/EXTERNAS	UNID	30,00
8.9	Tomeira bóia p/ caixa d'água de 1"	UNID	1,00
8.10	Tubo PVC soldável com conexões, DN 25mm	UNID	150,00
<b>9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
9.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO C/ BARRAM. 18 CIRC. (INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO)	UNID.	1,00
9.2	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR	UNID.	145,00
9.3	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA	UNID.	30,00
9.4	TOMADAS SIMPLES DE EMBUTIR C/ CAIXA 4X2	UNID.	59,00
9.5	PONTO DE TOMADA DE 2500W - INCLUSIVE FIAÇÃO	UNID.	30,00
9.6	REFLETORES LED P/ QUADRAS DE ESPORTE, COMPLETO, C/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO	UNID.	4,00
<b>10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/ESPECIAIS/COMBATE A INCÊNDIO</b>			
10.1	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	UND	1,00
10.2	Extintor - CO2 - 6kg	UN	3,00
10.3	Extintor - Pó Químico 12Kg	UN	3,00
10.4	Extintor - Agua 10l	UN	3,00
10.5	Fornecimento e Colocacao de Placas de Sinalizacao Prov. Inclusive Pintura	M2	2.140,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019

25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 948yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES



10.6	Fornecimento e instalação de sirene de alcance 500m, 100A / 220V	UN	2,00
10.7	Tubo de aço preto com conexões sem costura 2 1/2" x 6,00m Shedule 40 / NBR 5590 - Fornecimento e Instalação	M	124,96
10.8	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL BRONZE 2.1/2	UN	2,00
10.9	REGISTRO VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATÃO P/ HIDRANTES D=2.1/2	UN	4,00
10.10	CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RAPIDO 1.1/2X2.1/2	UN	4,00
10.11	ESGUICHO EM LATÃO JATO SOLIDO P/ INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1.1/2X16MM	UN	4,00
10.12	TAMPÃO LATÃO C/ CORRENTE P INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1.1/2	UN	4,00
10.13	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 UN 190,00 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, EXTERNA, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17cm	UN	4,00
10.14	Mangueira de Incendio c/ Capa Simples Tecida Fio Poliester Tubo int UN 772,76 Borracha Sint Abnt TP 1 p/ inst PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INTLATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 30M	UN	4,00
10.15	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	2,00
<b>11.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
11.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	2.140,36
<b>12.0</b>	<b>RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO</b>		
<b>12.1</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
12.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL (ATÉ 2,00M), EXCETO ROCHA	M3	2,72
12.1.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS E PISOS À MAÇO 30 KG	M2	75,76
12.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO E= 5 CM PREPARO E LANÇAMENTO	M2	138,88
12.1.4	FORMA DE CHAPA RESINADA PARA ESTRUTURAS, FABRIC. MONT. DESFORMA APROVEIT. 1 VEZ	M2	80,40
12.1.5	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 3/8 - 16.0 MM C.D.O	KG	804,00
12.1.6	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM ESTRUTURA (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M3	6,70
<b>12.2</b>	<b>SUPRAESTRUTURA</b>		
12.2.1	Forma em compensado resinado p/ estrutura em geral aproveitamento 1x, incluindo fabricação, montagem, desmontagem de forma e escoramento, travamento e contravimentamento (pilares, vigas e lajes)	M2	38,20
12.2.2	ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 3/8 - 10.0 MM C.D.O	KG	320,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019  
25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 948yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas





ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES



12.2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25 MPA EM ESTRUTURA (PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO)	M3	3,20
12.2.4	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, cap. 5.000L c/ tampa - sem estrutura de suporte	UND	1,00

*[Handwritten Signature]*  
**JOÃO LÚCIO GALVÃO BONÇALVES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF: 285.174.812-00  
 CREA: 6795-D/AM

*[Handwritten Signature]*  
**FRANROSSI DE OLIVEIRA LIRA**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 202.165.052-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 954989/2019, emitida em 24/04/2019



Certidão nº 954989/2019

25/04/2019, 10:31

Chave de Impressão: 948yA

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2019 e contém 6 folhas



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

203



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**954747/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **RICARDO PIETROBELLI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO PIETROBELLI**  
Registro: **0406956855AM** RNP: **0406956855**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20160050109** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/06/2016 Baixada em: 22/01/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **10.792.928/0006-14**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 08/02/2016  
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672  
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de início: 10/02/2016 Conclusão efetiva: 09/07/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1118.02 metro quadrado;

**Observações**

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA DO ADITIVO: 08/02/2016. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Número da ART: **AM20160050111** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/06/2016 Baixada em: 22/01/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: **10.792.928/0006-14**  
Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672  
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: 08/2015 Celebrado em: 25/05/2016  
Valor do contrato: R\$ 92.724,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672  
Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de início: 25/05/2016 Conclusão efetiva: 09/07/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS** CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1118.02 metro quadrado;

**Observações**

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA DO ADITIVO DE SERVIÇOS: 25/05/2016. VALOR: R\$ 92.724,26. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 1.446.118,52.

Número da ART: **AM20160063384** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/10/2016 Baixada em: 22/01/2018  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**954747/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Contrato: 08/2015

Celebrado em: 09/07/2016

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Data de início: 10/07/2016

Conclusão efetiva: 06/12/2016

Finalidade:

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1118.02 metro quadrado;

**Observações**

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO: 09/07/2016. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Número da ART: **AM20160066164**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 14/11/2016

Baixada em: 22/01/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Contrato: 08/2015

Celebrado em: 19/05/2015

Valor do contrato: R\$ 1.353.394,26

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Data de início: 15/06/2015

Conclusão efetiva: 10/02/2016

Finalidade: Escolar

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS

CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1175 - EDIFICAÇÃO 50 - PROJETO E EXECUÇÃO 1118.02 metro quadrado;

**Observações**

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2015 - IFAM, CUJO OBJETO REFERE-SE A "CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS NO CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL". ASSINATURA DO CONTRATO: 19/05/2015. ORDEM DE SERVIÇO: 15/06/2015. PRAZO DE PRAZO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS.

Número da ART: **AM20170082986**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 12/05/2017

Baixada em: 22/01/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ENGECORP ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS**

CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento:

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Contrato: 08/2015

Celebrado em: 15/12/2016

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA

Nº: 1672

Complemento: IFAM - CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69075351

Data de início: 07/12/2016

Conclusão efetiva: 05/04/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: 19/04/2019, às 09:33.

