

**CARTA PROPOSTA**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 – TJAM

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre - AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

**RAZÃO SOCIAL:** IDEAL CONSTRUTORA LTDA**CNPJ:** 63.737.159/0001-03 **TELEFONE:** (92) 98465-4378**E-MAIL:** licitacao@idealconstrutoraltda.com.br**ENDEREÇO:** Travessa do Caxangá, nº 28, sala 02, Centro, CEP 69.020-301, Centro, Manaus/AM**BANCO:** BRADESCO – 237**AGÊNCIA:** 0482**CONTA CORRENTE:** 67509-1

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR TOTAL                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre - AM, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos | UN      | 1          | <b>R\$ 6.097.486,14</b><br>(seis milhões e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e catorze centavos). |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 6.097.486,14** (seis milhões e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e catorze centavos).

**Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.**

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Declaro que possuo capacidade operacional e técnica para atendimento a todos os requisitos deste Edital e seus anexos.

Manaus, 18 de dezembro de 2025

LUCAS

ALENCAR

MARTINS:529

34551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.19  
07:04:15 -04'00'

LUCAS ALENCAR MARTINS

SÓCIO PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF 529.345.512-53

RG 19394160 – SSP/AM

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                   |         |                                                                                                                                                                                                | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |          |            |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                   |         |                                                                                                                                                                                                | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |          |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| ENDEREÇO:                                                                   |                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| Item                                                                        | Código            | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                      | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |
| 1                                                                           |                   |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 528.075,11                                                                          | 10,59 %  |
| 1.1                                                                         | 93565             | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                    | MES                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 21.284,37  | 212.843,70                                                                          | 4,27 %   |
| 1.2                                                                         | 93563             | SINAPI  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | MES                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 7.095,31   | 70.953,10                                                                           | 1,42 %   |
| 1.3                                                                         | 94295             | SINAPI  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | MES                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 8.223,15   | 82.231,50                                                                           | 1,65 %   |
| 1.4                                                                         | 93572             | SINAPI  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                         | MES                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 7.263,19   | 72.631,90                                                                           | 1,46 %   |
| 1.5                                                                         |                   | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS - Adaptado da SETOP (ED-50270)                                                                                                        | mês                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 2.712,60   | 27.126,00                                                                           | 0,54 %   |
|                                                                             | TJAM/MAN UT-181   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 1.6                                                                         | 101460            | SINAPI  | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                       | MES                                                                                                                                                                                                                          | 10,00    | 4.403,16   | 44.031,60                                                                           | 0,88 %   |
| 1.7                                                                         | 101404            | SINAPI  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | MES                                                                                                                                                                                                                          | 1,00     | 18.257,31  | 18.257,31                                                                           | 0,37 %   |
| 2                                                                           |                   |         | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 98.935,42                                                                           | 1,98 %   |
| 2.1                                                                         |                   | Próprio | CFTV INSTALADO NO CANTEIRO DE OBRAS - CAMERA BULLET - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Adaptado AGESUL2501000510                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 11.845,69  | 11.845,69                                                                           | 0,24 %   |
|                                                                             | TJAM/MAN UT-210   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 2.2                                                                         |                   | Próprio | ENGENHEIRO CIVIL CALCULISTA - REVISÃO NBR 6118                                                                                                                                                 | H                                                                                                                                                                                                                            | 40,00    | 130,91     | 5.236,40                                                                            | 0,10 %   |
|                                                                             | TJAM/CON ST - 488 |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 2.3                                                                         | 103689            | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                         | m²                                                                                                                                                                                                                           | 6,00     | 438,37     | 2.630,22                                                                            | 0,05 %   |
| 2.4                                                                         | 98459             | SINAPI  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                          | m²                                                                                                                                                                                                                           | 320,00   | 85,26      | 27.283,20                                                                           | 0,55 %   |
| 2.5                                                                         | 41598             | SINAPI  | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 2.408,20   | 2.408,20                                                                            | 0,05 %   |
| 2.6                                                                         | 98445             | SINAPI  | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 142,75   | 114,08     | 16.284,92                                                                           | 0,33 %   |
| 2.7                                                                         | 95470             | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                      | UN                                                                                                                                                                                                                           | 3,00     | 306,54     | 919,62                                                                              | 0,02 %   |
| 2.8                                                                         | 100860            | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 98,43      | 393,72                                                                              | 0,01 %   |
| 2.9                                                                         | 89714             | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                         | M                                                                                                                                                                                                                            | 6,00     | 37,49      | 224,94                                                                              | 0,00 %   |
| 2.10                                                                        | 92847             | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M                                                                                                                                                                                                                            | 2,00     | 1.245,67   | 2.491,34                                                                            | 0,05 %   |
| 2.11                                                                        | 99059             | SINAPI  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                            | 138,40   | 61,68      | 8.536,51                                                                            | 0,17 %   |
| 2.12                                                                        | 98530             | SINAPI  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 162,15     | 810,75                                                                              | 0,02 %   |
| 2.13                                                                        | 98527             | SINAPI  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 242,89     | 1.214,45                                                                            | 0,02 %   |
| 2.14                                                                        |                   | Próprio | LIGAÇÃO PROVISORIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 2.964,39   | 2.964,39                                                                            | 0,06 %   |
|                                                                             | TJAM/CON ST - 492 |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 2.15                                                                        | 94213             | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 142,75   | 63,27      | 9.031,79                                                                            | 0,18 %   |
| 2.16                                                                        | 95241             | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                         | m²                                                                                                                                                                                                                           | 142,75   | 46,65      | 6.659,28                                                                            | 0,13 %   |
| 3                                                                           |                   |         | MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 126.937,86                                                                          | 2,54 %   |
| 3.1                                                                         |                   |         | LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E ATERRAMENTO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 126.937,86                                                                          | 2,54 %   |
| 3.1.1                                                                       | 94296             | SINAPI  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                          | MES                                                                                                                                                                                                                          | 1,00     | 7.929,06   | 7.929,06                                                                            | 0,16 %   |
| 3.1.2                                                                       | 98525             | SINAPI  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                   | m²                                                                                                                                                                                                                           | 1.800,00 | 0,71       | 1.278,00                                                                            | 0,03 %   |
| 3.1.3                                                                       | 100576            | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 1.800,00 | 3,03       | 5.454,00                                                                            | 0,11 %   |
| 3.1.4                                                                       |                   | Próprio | ATERRO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, INCLUSO TRANSPORTE - Adaptado SINAPI 94318                                                                                           | m³                                                                                                                                                                                                                           | 1.440,00 | 77,97      | 112.276,80                                                                          | 2,25 %   |
|                                                                             | TJAM/MAN UT-207   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 4                                                                           |                   |         | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 805.023,87                                                                          | 16,14 %  |
| 4.1                                                                         |                   |         | ESTACAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 212.517,51                                                                          | 4,26 %   |
| 4.1.1                                                                       |                   | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ - Adaptada da SUDECAP (04.10.01)                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 18.796,43  | 18.796,43                                                                           | 0,38 %   |
|                                                                             | TJAM/MAN UT-285   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 4.1.2                                                                       | 95577             | SINAPI  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                             | KG                                                                                                                                                                                                                           | 1.961,00 | 11,51      | 22.571,11                                                                           | 0,45 %   |
| 4.1.3                                                                       |                   | Próprio | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 31 CM, ARGAMASSA FCK=20MPA - Adaptada SINAPI 102646                                                                                                                | m                                                                                                                                                                                                                            | 636,00   | 249,36     | 158.592,96                                                                          | 3,18 %   |
|                                                                             | TJAM/MAN UT-224   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| 4.1.4                                                                       | 95584             | SINAPI  | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS                                                                                               | KG                                                                                                                                                                                                                           | 831,04   | 15,11      | 12.557,01                                                                           | 0,25 %   |
| 4.2                                                                         |                   |         | BLOCO DE COROAMENTO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 77.605,96                                                                           | 1,56 %   |
| 4.2.1                                                                       | 96523             | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                                                 | m³                                                                                                                                                                                                                           | 164,66   | 106,21     | 17.488,53                                                                           | 0,35 %   |
| 4.2.2                                                                       | 101616            | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                      | m²                                                                                                                                                                                                                           | 114,20   | 7,16       | 817,67                                                                              | 0,02 %   |
| 4.2.3                                                                       | 96619             | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                           | m²                                                                                                                                                                                                                           | 114,20   | 49,97      | 5.706,57                                                                            | 0,11 %   |
| 4.2.4                                                                       | 96534             | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                   | m²                                                                                                                                                                                                                           | 127,47   | 79,35      | 10.114,74                                                                           | 0,20 %   |
| 4.2.5                                                                       | 96555             | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                          | m³                                                                                                                                                                                                                           | 28,33    | 933,53     | 26.446,90                                                                           | 0,53 %   |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |        |        |                                                                                                                                                                        |     | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |            |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |        |        |                                                                                                                                                                        |     | BDI - I: 22,23% BDI - II: %<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |        |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |        |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |        |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |        |        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                                                                                     |  |  |  |
| Item                                                                        | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Und | Quant.                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unit | Total      | Peso (%)                                                                            |  |  |  |
| 4.2.6                                                                       | 96543  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                   | KG  | 259,54                                                                                                                                                                                                                       | 21,62      | 5.611,25   | 0,11 %                                                                              |  |  |  |
| 4.2.7                                                                       | 96544  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                 | KG  | 87,32                                                                                                                                                                                                                        | 19,38      | 1.692,26   | 0,03 %                                                                              |  |  |  |
| 4.2.8                                                                       | 96545  | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                   | KG  | 316,51                                                                                                                                                                                                                       | 17,40      | 5.507,27   | 0,11 %                                                                              |  |  |  |
| 4.2.9                                                                       | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                            | m³  | 136,33                                                                                                                                                                                                                       | 30,96      | 4.220,77   | 0,08 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3                                                                         |        |        | VIGAS DE FUNDAÇÃO (BALDRAME)                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                              |            | 147.686,85 | 2,96 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.1                                                                       | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                              | m³  | 10,29                                                                                                                                                                                                                        | 1.028,19   | 10.580,07  | 0,21 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.2                                                                       | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                                                      | m³  | 6,25                                                                                                                                                                                                                         | 797,56     | 4.984,75   | 0,10 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.3                                                                       | 96527  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024                                                       | m³  | 161,65                                                                                                                                                                                                                       | 116,95     | 18.904,96  | 0,38 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.4                                                                       | 96619  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                   | m²  | 64,00                                                                                                                                                                                                                        | 49,97      | 3.198,08   | 0,06 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.5                                                                       | 96542  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                            | m²  | 420,89                                                                                                                                                                                                                       | 100,64     | 42.358,36  | 0,85 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.6                                                                       | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                          | KG  | 394,66                                                                                                                                                                                                                       | 18,13      | 7.155,18   | 0,14 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.7                                                                       | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                        | KG  | 91,14                                                                                                                                                                                                                        | 16,74      | 1.525,68   | 0,03 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.8                                                                       | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                          | KG  | 734,62                                                                                                                                                                                                                       | 15,46      | 11.357,22  | 0,23 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.9                                                                       | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                         | KG  | 126,79                                                                                                                                                                                                                       | 13,78      | 1.747,16   | 0,04 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.10                                                                      | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                | KG  | 71,84                                                                                                                                                                                                                        | 11,69      | 839,80     | 0,02 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.11                                                                      | 96555  | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                  | m³  | 25,38                                                                                                                                                                                                                        | 933,53     | 23.692,99  | 0,47 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.12                                                                      | 98557  | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                            | m²  | 420,89                                                                                                                                                                                                                       | 40,48      | 17.037,62  | 0,34 %                                                                              |  |  |  |
| 4.3.13                                                                      | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                            | m³  | 139,05                                                                                                                                                                                                                       | 30,96      | 4.304,98   | 0,09 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4                                                                         |        |        | PILARES                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                              |            | 85.717,98  | 1,72 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.1                                                                       | 92415  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m²  | 281,39                                                                                                                                                                                                                       | 150,64     | 42.388,58  | 0,85 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.2                                                                       | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG  | 508,48                                                                                                                                                                                                                       | 15,22      | 7.739,06   | 0,16 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.3                                                                       | 92762  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 1.448,10                                                                                                                                                                                                                     | 11,92      | 17.261,35  | 0,35 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.4                                                                       | 92763  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 219,76                                                                                                                                                                                                                       | 10,01      | 2.199,79   | 0,04 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.5                                                                       | 92764  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 57,91                                                                                                                                                                                                                        | 9,69       | 561,14     | 0,01 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.6                                                                       | 94966  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                              | m³  | 15,27                                                                                                                                                                                                                        | 688,16     | 10.508,20  | 0,21 %                                                                              |  |  |  |
| 4.4.7                                                                       | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                           | m³  | 15,27                                                                                                                                                                                                                        | 331,36     | 5.059,86   | 0,10 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5                                                                         |        |        | VIGAS DE COBERTURA                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                              |            | 87.251,88  | 1,75 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.1                                                                       | 92467  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020            | m²  | 367,61                                                                                                                                                                                                                       | 99,23      | 36.477,94  | 0,73 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.2                                                                       | 92759  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG  | 327,97                                                                                                                                                                                                                       | 15,22      | 4.991,70   | 0,10 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.3                                                                       | 92760  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG  | 249,97                                                                                                                                                                                                                       | 14,29      | 3.572,07   | 0,07 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.4                                                                       | 92761  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                            | KG  | 553,99                                                                                                                                                                                                                       | 13,36      | 7.401,30   | 0,15 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.5                                                                       | 92762  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 276,79                                                                                                                                                                                                                       | 11,92      | 3.299,33   | 0,07 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.6                                                                       | 92763  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 185,67                                                                                                                                                                                                                       | 10,01      | 1.858,55   | 0,04 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.7                                                                       | 92764  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 76,69                                                                                                                                                                                                                        | 9,69       | 743,12     | 0,01 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.8                                                                       | 92765  | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                           | KG  | 50,55                                                                                                                                                                                                                        | 10,98      | 555,03     | 0,01 %                                                                              |  |  |  |
| 4.5.9                                                                       | 94966  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                              | m³  | 27,81                                                                                                                                                                                                                        | 688,16     | 19.137,72  | 0,38 %                                                                              |  |  |  |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |          |            |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |          |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                |         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| Item                                                                        | Código         | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |  |
| 4.5.10                                                                      | 103670         | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                              | m³                                                                                                                                                                                                                           | 27,81    | 331,36     | 9.215,12                                                                            | 0,18 %   |  |
| 4.6                                                                         |                |         | LAJE                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 194.243,69                                                                          | 3,89 %   |  |
| 4.6.1                                                                       | 103761         | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022                                                                           | m²                                                                                                                                                                                                                           | 665,80   | 76,39      | 50.860,46                                                                           | 1,02 %   |  |
| 4.6.2                                                                       | 92768          | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                        | KG                                                                                                                                                                                                                           | 1.569,80 | 14,62      | 22.950,47                                                                           | 0,46 %   |  |
| 4.6.3                                                                       | 92769          | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                        | KG                                                                                                                                                                                                                           | 1.726,71 | 13,70      | 23.655,92                                                                           | 0,47 %   |  |
| 4.6.4                                                                       | 92770          | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                        | KG                                                                                                                                                                                                                           | 928,33   | 12,82      | 11.901,19                                                                           | 0,24 %   |  |
| 4.6.5                                                                       | 92771          | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                       | KG                                                                                                                                                                                                                           | 299,74   | 11,42      | 3.423,03                                                                            | 0,07 %   |  |
| 4.6.6                                                                       | 92772          | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                       | KG                                                                                                                                                                                                                           | 158,90   | 9,58       | 1.522,26                                                                            | 0,03 %   |  |
| 4.6.7                                                                       | 94966          | SINAPI  | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                 | m³                                                                                                                                                                                                                           | 78,40    | 688,16     | 53.951,74                                                                           | 1,08 %   |  |
| 4.6.8                                                                       | 103670         | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                              | m³                                                                                                                                                                                                                           | 78,40    | 331,36     | 25.978,62                                                                           | 0,52 %   |  |
| 5                                                                           |                |         | COBERTURA E PLATIBANDA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 313.672,41                                                                          | 6,29 %   |  |
| 5.1                                                                         | TJAM/MANUT-182 | Próprio | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - Adaptada da ORSE (12508) | m²                                                                                                                                                                                                                           | 846,92   | 189,34     | 160.355,83                                                                          | 3,21 %   |  |
| 5.2                                                                         |                | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                            | m²                                                                                                                                                                                                                           | 846,92   | 63,27      | 53.584,62                                                                           | 1,07 %   |  |
| 5.3                                                                         | 94231          | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 97,25    | 49,11      | 4.775,94                                                                            | 0,10 %   |  |
| 5.4                                                                         | 94229          | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                            | 102,60   | 160,12     | 16.428,31                                                                           | 0,33 %   |  |
| 5.5                                                                         | TJAM/SERV-722  | Próprio | PILARETE DE CONCRETO P/ PLATIBANDA 15 X 25 CM CONCRETO 20 Mpa, C/ ALTURA DE 1,80 m, INCLUSIVE FORMA E AÇO                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                           | 52,00    | 164,71     | 8.564,92                                                                            | 0,17 %   |  |
| 5.6                                                                         |                | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                            | m²                                                                                                                                                                                                                           | 158,52   | 97,36      | 15.433,50                                                                           | 0,31 %   |  |
| 5.7                                                                         | 87894          | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                          | m²                                                                                                                                                                                                                           | 317,04   | 7,66       | 2.428,52                                                                            | 0,05 %   |  |
| 5.8                                                                         | 104951         | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                              | m²                                                                                                                                                                                                                           | 317,04   | 38,39      | 12.171,16                                                                           | 0,24 %   |  |
| 5.9                                                                         | 88485          | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 317,04   | 3,91       | 1.239,62                                                                            | 0,02 %   |  |
| 5.10                                                                        | 95305          | SINAPI  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                       | m²                                                                                                                                                                                                                           | 317,04   | 13,20      | 4.184,92                                                                            | 0,08 %   |  |
| 5.11                                                                        | 101966         | SINAPI  | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 156,77   | 220,10     | 34.505,07                                                                           | 0,69 %   |  |
| 6                                                                           |                |         | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 226.042,84                                                                          | 4,53 %   |  |
| 6.1                                                                         | 87632          | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                                                     | m²                                                                                                                                                                                                                           | 896,20   | 49,45      | 44.317,09                                                                           | 0,89 %   |  |
| 6.2                                                                         | 98546          | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                                                               | m²                                                                                                                                                                                                                           | 896,20   | 119,66     | 107.239,29                                                                          | 2,15 %   |  |
| 6.3                                                                         | 98556          | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                                  | m²                                                                                                                                                                                                                           | 632,56   | 58,66      | 37.105,96                                                                           | 0,74 %   |  |
| 6.4                                                                         | 98563          | SINAPI  | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023                                                                                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 896,20   | 41,71      | 37.380,50                                                                           | 0,75 %   |  |
| 7                                                                           |                |         | PAREDES E PAINÉIS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 357.480,06                                                                          | 7,17 %   |  |
| 7.1                                                                         | 103328         | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                            | m²                                                                                                                                                                                                                           | 1.421,14 | 97,36      | 138.362,19                                                                          | 2,77 %   |  |
| 7.2                                                                         | 93200          | SINAPI  | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                            | 471,55   | 12,81      | 6.040,55                                                                            | 0,12 %   |  |
| 7.3                                                                         | 105029         | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                            | 47,00    | 51,82      | 2.435,54                                                                            | 0,05 %   |  |
| 7.4                                                                         | 105023         | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 74,60    | 66,62      | 4.969,85                                                                            | 0,10 %   |  |
| 7.5                                                                         | 87879          | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                  | m²                                                                                                                                                                                                                           | 2.842,27 | 4,99       | 14.182,92                                                                           | 0,28 %   |  |
| 7.6                                                                         | 104951         | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                              | m²                                                                                                                                                                                                                           | 2.842,27 | 38,39      | 109.114,74                                                                          | 2,19 %   |  |
| 7.7                                                                         | 96361          | SINAPI  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS                                | m²                                                                                                                                                                                                                           | 520,73   | 141,33     | 73.594,77                                                                           | 1,48 %   |  |
| 7.8                                                                         | TJAM/SERV-150  | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL.                                                                                                                                                                              | m²                                                                                                                                                                                                                           | 520,73   | 16,86      | 8.779,50                                                                            | 0,18 %   |  |
| 8                                                                           |                |         | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 13.339,16                                                                           | 0,27 %   |  |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   | <div>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</div> <div>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</div> <div>ORSE - 09/2025 - Sergipe</div> <div>SEDOP - 10/2025 - Pará</div> <div>SIURB - 07/2025 - São Paulo</div> <div>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais</div> <div>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul</div> <div>BDI - I: 22,23% BDI - II: %</div> <div>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</div> |        |            | <div></div> |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| ENDEREÇO:                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |
| Item                                                                        | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quant. | Valor Unit | Total                                                                                          | Peso (%) |
| 8.1                                                                         | 90443  | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156,59 | 8,60       | 1.346,67                                                                                       | 0,03 %   |
| 8.2                                                                         | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81,00  | 29,69      | 2.404,89                                                                                       | 0,05 %   |
| 8.3                                                                         | 89403  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79,00  | 19,11      | 1.509,69                                                                                       | 0,03 %   |
| 8.4                                                                         | 89356  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,00  | 25,00      | 1.950,00                                                                                       | 0,04 %   |
| 8.5                                                                         | 94653  | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                                                                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00   | 53,06      | 53,06                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.6                                                                         | 89985  | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00   | 71,56      | 214,68                                                                                         | 0,00 %   |
| 8.7                                                                         | 89987  | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00  | 75,14      | 751,40                                                                                         | 0,02 %   |
| 8.8                                                                         | 89410  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,00  | 11,12      | 433,68                                                                                         | 0,01 %   |
| 8.9                                                                         | 89415  | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00   | 16,07      | 96,42                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.10                                                                        | 89381  | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00   | 12,02      | 36,06                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.11                                                                        | 89400  | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | 19,98      | 79,92                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.12                                                                        | 89413  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 12,35      | 24,70                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.13                                                                        | 89541  | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00   | 6,18       | 18,54                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.14                                                                        | 89443  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00   | 17,20      | 51,60                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.15                                                                        | 90466  | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156,59 | 16,77      | 2.626,01                                                                                       | 0,05 %   |
| 8.16                                                                        | 13649  | ORSE   | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar                                                                                                                                      | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 271,97     | 543,94                                                                                         | 0,01 %   |
| 8.17                                                                        | 94491  | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | 90,68      | 90,68                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.18                                                                        | 94492  | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | 93,37      | 373,48                                                                                         | 0,01 %   |
| 8.19                                                                        | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | 30,65      | 30,65                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.20                                                                        | 89395  | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,00  | 13,61      | 190,54                                                                                         | 0,00 %   |
| 8.21                                                                        | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00   | 29,15      | 87,45                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.22                                                                        | 89501  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00   | 13,84      | 83,04                                                                                          | 0,00 %   |
| 8.23                                                                        | 90373  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00  | 12,92      | 310,08                                                                                         | 0,01 %   |
| 8.24                                                                        | 89366  | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 15,99      | 31,98                                                                                          | 0,00 %   |
| 9                                                                           |        |        | INSTALAÇÕES DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 69.388,42                                                                                      | 1,39 %   |
| 9.1                                                                         | 90091  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117,62 | 6,36       | 748,06                                                                                         | 0,01 %   |
| 9.2                                                                         | 97907  | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00  | 704,72     | 8.456,64                                                                                       | 0,17 %   |
| 9.3                                                                         | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00   | 77,55      | 697,95                                                                                         | 0,01 %   |
| 9.4                                                                         | 89708  | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | 99,80      | 99,80                                                                                          | 0,00 %   |
| 9.5                                                                         | 98104  | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 386,26     | 772,52                                                                                         | 0,02 %   |
| 9.6                                                                         | 89710  | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 18,57      | 37,14                                                                                          | 0,00 %   |
| 9.7                                                                         | 98558  | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00   | 9,55       | 57,30                                                                                          | 0,00 %   |
| 9.8                                                                         | 89849  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115,00 | 51,25      | 5.893,75                                                                                       | 0,12 %   |
| 9.9                                                                         | 89714  | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42,00  | 37,49      | 1.574,58                                                                                       | 0,03 %   |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            | <div>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</div> <div>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</div> <div>ORSE - 09/2025 - Sergipe</div> <div>SEDOP - 10/2025 - Pará</div> <div>SIURB - 07/2025 - São Paulo</div> <div>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais</div> <div>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul</div> <div>BDI - I: 22,23% BDI - II: %</div> <div>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</div> |        |            | <div></div> |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |                                                                                                |          |  |
| Item                                                                        | Código             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quant. | Valor Unit | Total                                                                                          | Peso (%) |  |
| 9.10                                                                        | 89712              | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,00  | 26,92      | 430,72                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.11                                                                        | 89711              | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,00  | 21,80      | 697,60                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.12                                                                        | 104348             | SINAPI  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | 9,26       | 37,04                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.13                                                                        | 89798              | SINAPI  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,00  | 11,72      | 140,64                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 9.14                                                                        | 89778              | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                            | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,00  | 16,26      | 747,96                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.15                                                                        | 89797              | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | 49,20      | 196,80                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 9.16                                                                        | 89746              | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00   | 28,25      | 254,25                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.17                                                                        | 89731              | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00   | 15,46      | 77,30                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.18                                                                        | 89753              | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00   | 8,89       | 62,23                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.19                                                                        | 89784              | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,00   | 24,37      | 121,85                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 9.20                                                                        | 91187              | SINAPI  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,00  | 25,77      | 1.546,20                                                                                       | 0,03 %   |  |
| 9.21                                                                        | TJAM/CON<br>ST204  | Próprio | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 10 M³/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | 43.119,01  | 43.119,01                                                                                      | 0,86 %   |  |
| 9.22                                                                        | 93382              | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                                                                                                                | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,57  | 30,96      | 2.184,84                                                                                       | 0,04 %   |  |
| 9.23                                                                        | 89774              | SINAPI  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 14,16      | 28,32                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.24                                                                        | 104345             | SINAPI  | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                        | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00   | 41,39      | 41,39                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.25                                                                        | 89726              | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00   | 10,38      | 62,28                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.26                                                                        | 89732              | SINAPI  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,00   | 16,07      | 128,56                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 9.27                                                                        | 89748              | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,00  | 40,02      | 520,26                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.28                                                                        | 89728              | SINAPI  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00  | 12,60      | 189,00                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 9.29                                                                        | 89796              | SINAPI  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00   | 42,53      | 297,71                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 9.30                                                                        | 104344             | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 39,67      | 79,34                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 9.31                                                                        | 104346             | SINAPI  | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,00   | 43,69      | 87,38                                                                                          | 0,00 %   |  |
| 10                                                                          |                    |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 329.612,56                                                                                     | 6,61 %   |  |
| 10.1                                                                        |                    |         | Instalações elétricas                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | 169.129,56                                                                                     | 3,39 %   |  |
| 10.1.1                                                                      | TJAM/MAN<br>UT-205 | Próprio | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Adaptada ORSE 764                                                                                                                          | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74,80  | 66,61      | 4.982,42                                                                                       | 0,10 %   |  |
| 10.1.2                                                                      | TJAM/SERV-<br>602  | Próprio | Fornecimento e instalação de perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 - Adaptada ORSE (9669)                                                                                                                                       | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219,00 | 41,09      | 8.998,71                                                                                       | 0,18 %   |  |
| 10.1.3                                                                      | TJAM/SERV-<br>604  | Próprio | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526)                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 336,00 | 15,85      | 5.325,60                                                                                       | 0,11 %   |  |
| 10.1.4                                                                      | TJAM/SERV-<br>756  | Próprio | Saída/Terminal para perfilado 38x38, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (12558)                                                                                                                                                      | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,00   | 16,75      | 150,75                                                                                         | 0,00 %   |  |
| 10.1.5                                                                      | TJAM/SERV-<br>757  | Próprio | Tala para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526)                                                                                                                                                                       | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74,00  | 14,25      | 1.054,50                                                                                       | 0,02 %   |  |
| 10.1.6                                                                      | TJAM/SERV-<br>758  | Próprio | Tampa para perfilado 38x38, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526)                                                                                                                                                                | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00   | 22,83      | 91,32                                                                                          | 0,00 %   |  |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |               |         |                                                                                                                                                                                       | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |          |            |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |               |         |                                                                                                                                                                                       | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |          |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |               |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |               |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |               |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| ENDEREÇO:                                                                   |               |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |               |         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |
| Item                                                                        | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                             | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |
| 10.1.7                                                                      | 91834         | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                             | M                                                                                                                                                                                                                            | 300,00   | 21,34      | 6.402,00                                                                            | 0,13 %   |
| 10.1.8                                                                      | 91925         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                      | M                                                                                                                                                                                                                            | 2.632,50 | 3,84       | 10.108,80                                                                           | 0,20 %   |
| 10.1.9                                                                      | 91927         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                      | M                                                                                                                                                                                                                            | 3.642,10 | 5,16       | 18.793,23                                                                           | 0,38 %   |
| 10.1.10                                                                     | 91928         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | M                                                                                                                                                                                                                            | 1.327,20 | 7,08       | 9.396,57                                                                            | 0,19 %   |
| 10.1.11                                                                     | 91931         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 418,00   | 10,53      | 4.401,54                                                                            | 0,09 %   |
| 10.1.12                                                                     | 91933         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 268,30   | 16,75      | 4.494,02                                                                            | 0,09 %   |
| 10.1.13                                                                     | 91934         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 285,40   | 25,11      | 7.166,39                                                                            | 0,14 %   |
| 10.1.14                                                                     | TJAM/SERV-607 | Próprio | Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial Legrand ou similar - Adaptada ORSE (7805)                                                                   | un                                                                                                                                                                                                                           | 14,00    | 11,81      | 165,34                                                                              | 0,00 %   |
| 10.1.15                                                                     |               | Próprio | Derivação em T para canaleta 110x20mm, "sistema X", re.304 01, Pial Legrand ou similar                                                                                                | un                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 21,21      | 21,21                                                                               | 0,00 %   |
| 10.1.16                                                                     | 97595         | SINAPI  | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 99,67      | 498,35                                                                              | 0,01 %   |
| 10.1.17                                                                     | 100619        | SINAPI  | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 564,87     | 2.824,35                                                                            | 0,06 %   |
| 10.1.18                                                                     | 92004         | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 64,00    | 70,52      | 4.513,28                                                                            | 0,09 %   |
| 10.1.19                                                                     | 91992         | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                           | 34,00    | 57,26      | 1.946,84                                                                            | 0,04 %   |
| 10.1.20                                                                     | 92005         | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | 75,66      | 907,92                                                                              | 0,02 %   |
| 10.1.21                                                                     | 91953         | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                           | 46,00    | 37,41      | 1.720,86                                                                            | 0,03 %   |
| 10.1.22                                                                     | 12971         | ORSE    | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021                                                                                                | un                                                                                                                                                                                                                           | 8,00     | 73,94      | 591,52                                                                              | 0,01 %   |
| 10.1.23                                                                     | 13920         | ORSE    | Luminária de embutir (dicroica) para duas lâmpadas PAR-16, estrutura em alumínio extrudado, branco fosco, moldura e máscara em alumínio, inclusive lâmpada led GU10, 4w, 370lm, 3000K | un                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 136,08     | 544,32                                                                              | 0,01 %   |
| 10.1.24                                                                     | 13148         | ORSE    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                            | un                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 73,19      | 365,95                                                                              | 0,01 %   |
| 10.1.25                                                                     | TJAM/SERV-600 | Próprio | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória - Adaptada Orse 769                                                                                       | m                                                                                                                                                                                                                            | 192,80   | 69,42      | 13.384,17                                                                           | 0,27 %   |
| 10.1.26                                                                     |               | Próprio | LUMINÁRIA TIPO QUADRADA 60x60, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | un                                                                                                                                                                                                                           | 191,00   | 315,60     | 60.279,60                                                                           | 1,21 %   |
| 10.2                                                                        |               |         | Subestação + QGBT + Alimentação                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 147.804,70                                                                          | 2,96 %   |
| 10.2.1                                                                      | 171395        | SEDOP   | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 87.243,99  | 87.243,99                                                                           | 1,75 %   |
| 10.2.2                                                                      | TJAM/SERV-90  | Próprio | ESTRUTURA PARA QGBT 1900x600x600                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 2.979,71   | 2.979,71                                                                            | 0,06 %   |
| 10.2.3                                                                      |               | 97888   | SINAPI                                                                                                                                                                                | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020                                                                              | UN       | 6,00       | 551,25                                                                              | 3.307,50 |
| 10.2.4                                                                      | 92986         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 10,10    | 37,84      | 382,18                                                                              | 0,01 %   |
| 10.2.5                                                                      | 92998         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 29,30    | 186,81     | 5.473,53                                                                            | 0,11 %   |
| 10.2.6                                                                      | 93000         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 12,70    | 247,02     | 3.137,15                                                                            | 0,06 %   |
| 10.2.7                                                                      | 92990         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 50,32    | 75,34      | 3.791,10                                                                            | 0,08 %   |
| 10.2.8                                                                      | 97669         | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                                      | M                                                                                                                                                                                                                            | 114,00   | 32,71      | 3.728,94                                                                            | 0,07 %   |
| 10.2.9                                                                      | 92988         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 380,20   | 54,60      | 20.758,92                                                                           | 0,42 %   |
| 10.2.10                                                                     | 92984         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                        | M                                                                                                                                                                                                                            | 380,20   | 27,55      | 10.474,51                                                                           | 0,21 %   |
| 10.2.11                                                                     | 102486        | SINAPI  | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                              | m³                                                                                                                                                                                                                           | 4,12     | 616,66     | 2.540,63                                                                            | 0,05 %   |
| 10.2.12                                                                     | 91935         | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 152,10   | 26,21      | 3.986,54                                                                            | 0,08 %   |
| 10.3                                                                        |               |         | Quadros elétricos                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 12.678,30                                                                           | 0,25 %   |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |          |            |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |          |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                  |         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| Item                                                                        | Código           | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |  |
| 10.3.1                                                                      | 101881           | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 857,37     | 3.429,48                                                                            | 0,07 %   |  |
| 10.3.2                                                                      | 101879           | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 3,00     | 541,33     | 1.623,99                                                                            | 0,03 %   |  |
| 10.3.3                                                                      | 9687             | ORSE    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 594,49     | 1.188,98                                                                            | 0,02 %   |  |
| 10.3.4                                                                      | TJAM/ELET - 40   | Próprio | DPS 20kA - FORN E INST.                                                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                           | 25,00    | 81,44      | 2.036,00                                                                            | 0,04 %   |  |
| 10.3.5                                                                      | 101895           | SINAPI  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 3,00     | 413,13     | 1.239,39                                                                            | 0,02 %   |  |
| 10.3.6                                                                      | 93672            | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 87,98      | 87,98                                                                               | 0,00 %   |  |
| 10.3.7                                                                      | 93673            | SINAPI  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 98,75      | 98,75                                                                               | 0,00 %   |  |
| 10.3.8                                                                      | 93653            | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                           | 75,00    | 11,48      | 861,00                                                                              | 0,02 %   |  |
| 10.3.9                                                                      | 93654            | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                           | 9,00     | 11,48      | 103,32                                                                              | 0,00 %   |  |
| 10.3.10                                                                     | 93656            | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                           | 10,00    | 13,64      | 136,40                                                                              | 0,00 %   |  |
| 10.3.11                                                                     | 93657            | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                           | 9,00     | 15,45      | 139,05                                                                              | 0,00 %   |  |
| 10.3.12                                                                     | 93659            | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                                                                | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 25,78      | 51,56                                                                               | 0,00 %   |  |
| 10.3.13                                                                     | 92337            | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | M                                                                                                                                                                                                                            | 12,00    | 140,20     | 1.682,40                                                                            | 0,03 %   |  |
| 11                                                                          |                  |         | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 108.061,87                                                                          | 2,17 %   |  |
| 11.1                                                                        | TJAM/MAN UT-205  | Próprio | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Adaptada ORSE 764                                                                                                            | m                                                                                                                                                                                                                            | 74,80    | 66,61      | 4.982,42                                                                            | 0,10 %   |  |
| 11.2                                                                        | TJAM/SERV-602    | Próprio | Fornecimento e instalação de perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 - Adaptada ORSE (9669)                                                                                                                         | m                                                                                                                                                                                                                            | 115,00   | 41,09      | 4.725,35                                                                            | 0,09 %   |  |
| 11.3                                                                        | TJAM/MAN UT-184  | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS - Adaptado SIURB (9090002)                                                                                                                                                       | GL                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 2.203,42   | 2.203,42                                                                            | 0,04 %   |  |
| 11.4                                                                        | TJAM/MAN UT-185  | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS - Adaptada da SIURB (9090003)                                                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                           | 64,00    | 39,06      | 2.499,84                                                                            | 0,05 %   |  |
| 11.5                                                                        | 98307            | SINAPI  | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                           | 491,00   | 68,07      | 33.422,37                                                                           | 0,67 %   |  |
| 11.6                                                                        | 98297            | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                            | 1.432,00 | 8,00       | 11.456,00                                                                           | 0,23 %   |  |
| 11.7                                                                        | TJAM/MAN UT-196  | Próprio | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Adaptada ORSE (11229)                                                                                                                                         | un                                                                                                                                                                                                                           | 18,00    | 958,70     | 17.256,60                                                                           | 0,35 %   |  |
| 11.8                                                                        | TJAM/MAN UT-197  | Próprio | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT - Adaptada ORSE (10726)                                                                                                                         | un                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | 1.232,31   | 14.787,72                                                                           | 0,30 %   |  |
| 11.9                                                                        | 13597            | ORSE    | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia                                                             | un                                                                                                                                                                                                                           | 23,00    | 257,53     | 5.923,19                                                                            | 0,12 %   |  |
| 11.10                                                                       | 98305            | SINAPI  | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 3.560,81   | 7.121,62                                                                            | 0,14 %   |  |
| 11.11                                                                       | TJAM/MAN UT-276  | Próprio | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 114,00   | 32,31      | 3.683,34                                                                            | 0,07 %   |  |
| 12                                                                          |                  |         | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 80.023,42                                                                           | 1,60 %   |  |
| 12.1                                                                        | 97599            | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00     | 22,73      | 181,84                                                                              | 0,00 %   |  |
| 12.2                                                                        | 11867            | ORSE    | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si                                                                                                              | un                                                                                                                                                                                                                           | 27,00    | 159,22     | 4.298,94                                                                            | 0,09 %   |  |
| 12.3                                                                        | 1511             | ORSE    | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721                                                                                                           | un                                                                                                                                                                                                                           | 7,00     | 220,66     | 1.544,62                                                                            | 0,03 %   |  |
| 12.4                                                                        | 11852            | ORSE    | Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)                                                 | un                                                                                                                                                                                                                           | 60,00    | 13,33      | 799,80                                                                              | 0,02 %   |  |
| 12.5                                                                        | 12888            | ORSE    | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5                                                                                                                      | un                                                                                                                                                                                                                           | 7,00     | 15,68      | 109,76                                                                              | 0,00 %   |  |
| 12.6                                                                        | 92336            | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                            | 82,00    | 106,88     | 8.764,16                                                                            | 0,18 %   |  |
| 12.7                                                                        | 9010050          | SIURB   | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS                                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 1.203,84   | 1.203,84                                                                            | 0,02 %   |  |
| 12.8                                                                        | 12141            | ORSE    | Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 4 x 1,5mm2                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                                                                                            | 972,00   | 28,52      | 27.721,44                                                                           | 0,56 %   |  |
| 12.9                                                                        | 13613            | ORSE    | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação                                                                                                         | m                                                                                                                                                                                                                            | 742,00   | 21,34      | 15.834,28                                                                           | 0,32 %   |  |
| 12.10                                                                       | 11824            | ORSE    | Sirene audiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio                                                                                                                                                               | un                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 220,33     | 440,66                                                                              | 0,01 %   |  |
| 12.11                                                                       | 11961            | ORSE    | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador                                                                                                                                                        | un                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 517,66     | 1.035,32                                                                            | 0,02 %   |  |
| 12.12                                                                       | TJAM / CONST 855 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO ENDEREÇÁVEL                                                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 192,72     | 770,88                                                                              | 0,02 %   |  |
| 12.13                                                                       | TJAM/CONST - 439 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO REGULÁVEL 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 2.740,91   | 5.481,82                                                                            | 0,11 %   |  |
| 12.14                                                                       | 102122           | SINAPI  | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                                                                                                      | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 7.796,90   | 7.796,90                                                                            | 0,16 %   |  |

|                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |        |            |  |          |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   | BDI - I: 22,23%      BDI - II: %                                                                                                                                                                                             |        |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
| ENDEREÇO:                                                                   |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |        |            |                                                                                     |          |
| Item                                                                        | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant. | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |
| 12.15                                                                       | 99620           | SINAPI  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 187,63     | 375,26                                                                              | 0,01 %   |
| 12.16                                                                       | 94499           | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 227,53     | 455,06                                                                              | 0,01 %   |
| 12.17                                                                       | 92353           | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                           | 19,00  | 147,30     | 2.798,70                                                                            | 0,06 %   |
| 12.18                                                                       | 92642           | SINAPI  | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 205,07     | 410,14                                                                              | 0,01 %   |
| 13                                                                          |                 |         | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 44.734,83                                                                           | 0,90 %   |
| 13.1                                                                        | 90091           | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³                                                                                                                                                                                                                           | 127,20 | 6,36       | 808,99                                                                              | 0,02 %   |
| 13.2                                                                        | 101616          | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                         | m²                                                                                                                                                                                                                           | 14,00  | 7,16       | 100,24                                                                              | 0,00 %   |
| 13.3                                                                        | 99255           | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                           | 18,00  | 828,87     | 14.919,66                                                                           | 0,30 %   |
| 13.4                                                                        | 89580           | SINAPI  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                            | 38,00  | 58,25      | 2.213,50                                                                            | 0,04 %   |
| 13.5                                                                        | 89690           | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | 82,06      | 656,48                                                                              | 0,01 %   |
| 13.6                                                                        | 89590           | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | 124,32     | 994,56                                                                              | 0,02 %   |
| 13.7                                                                        | 98558           | SINAPI  | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | 9,55       | 76,40                                                                               | 0,00 %   |
| 13.8                                                                        | TJAM - 66       | Próprio | RALO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | 59,50      | 476,00                                                                              | 0,01 %   |
| 13.9                                                                        | 10996           | ORSE    | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar                                                                                                    | m                                                                                                                                                                                                                            | 180,00 | 136,05     | 24.489,00                                                                           | 0,49 %   |
| 14                                                                          |                 |         | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 248.118,05                                                                          | 4,97 %   |
| 14.1                                                                        | 87630           | SINAPI  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021                                       | m²                                                                                                                                                                                                                           | 770,82 | 44,59      | 34.370,86                                                                           | 0,69 %   |
| 14.2                                                                        | 87262           | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                           | 770,82 | 142,67     | 109.972,88                                                                          | 2,20 %   |
| 14.3                                                                        | 104611          | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                           | 295,21 | 103,72     | 30.619,18                                                                           | 0,61 %   |
| 14.4                                                                        | 104598          | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                    | m²                                                                                                                                                                                                                           | 70,33  | 131,27     | 9.232,21                                                                            | 0,19 %   |
| 14.5                                                                        | 98689           | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                            | 47,65  | 131,38     | 6.260,25                                                                            | 0,13 %   |
| 14.6                                                                        | 98688           | SINAPI  | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                                   | M                                                                                                                                                                                                                            | 426,75 | 66,83      | 28.519,70                                                                           | 0,57 %   |
| 14.7                                                                        | TJAM/CON ST213  | Próprio | PORCELANATO ESMALTADO 20x90 AMADEIRADO COMO ESPECIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                              | M²                                                                                                                                                                                                                           | 51,40  | 154,70     | 7.951,58                                                                            | 0,16 %   |
| 14.8                                                                        | TJAM/MAN UT-220 | Próprio | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF, estruturado em fachada - Adaptada CPOS/CDHU 21.03.151 e SEDOP CP012                                                                     | m²                                                                                                                                                                                                                           | 22,38  | 946,89     | 21.191,39                                                                           | 0,42 %   |
| 15                                                                          |                 |         | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 323.893,50                                                                          | 6,49 %   |
| 15.1                                                                        | 90443           | SINAPI  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                            | 150,00 | 8,60       | 1.290,00                                                                            | 0,03 %   |
| 15.2                                                                        | 90466           | SINAPI  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                            | 150,00 | 16,77      | 2.515,50                                                                            | 0,05 %   |
| 15.3                                                                        | 89865           | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                            | 303,00 | 18,07      | 5.475,21                                                                            | 0,11 %   |
| 15.4                                                                        | 103247          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 3.002,18   | 6.004,36                                                                            | 0,12 %   |
| 15.5                                                                        | 103250          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 4.372,59   | 8.745,18                                                                            | 0,18 %   |
| 15.6                                                                        | 103260          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 7,00   | 6.857,88   | 48.005,16                                                                           | 0,96 %   |
| 15.7                                                                        | 103261          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 9,00   | 14.011,49  | 126.103,41                                                                          | 2,53 %   |
| 15.8                                                                        | 103263          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00   | 19.446,15  | 19.446,15                                                                           | 0,39 %   |
| 15.9                                                                        | 103253          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                           | 8,00   | 5.970,32   | 47.762,56                                                                           | 0,96 %   |
| 15.10                                                                       | 103265          | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00   | 23.455,61  | 46.911,22                                                                           | 0,94 %   |
| 15.11                                                                       | 103291          | SINAPI  | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                                                    | M                                                                                                                                                                                                                            | 31,00  | 59,82      | 1.854,42                                                                            | 0,04 %   |

|                                                                             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     |           |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul               |          |            |  |           |        |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                                     |           |        |  |
| Item                                                                        | Código          | Banco           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Und                                                                                                                                                                                                                                        | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%)  |        |  |
| 15.12                                                                       | 103289          | SINAPI          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00     | 30,44      | 91,32                                                                               | 0,00 %    |        |  |
| 15.13                                                                       | 103290          | SINAPI          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                          | 35,00    | 47,47      | 1.661,45                                                                            | 0,03 %    |        |  |
| 15.14                                                                       | 103292          | SINAPI          | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                          | 65,00    | 72,53      | 4.714,45                                                                            | 0,09 %    |        |  |
| 15.15                                                                       | 91927           | SINAPI          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                          | 36,00    | 5,16       | 185,76                                                                              | 0,00 %    |        |  |
| 15.16                                                                       | 91929           | SINAPI          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                          | 29,00    | 7,52       | 218,08                                                                              | 0,00 %    |        |  |
| 15.17                                                                       | 91931           | SINAPI          | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00     | 10,53      | 21,06                                                                               | 0,00 %    |        |  |
| 15.18                                                                       | 89866           | SINAPI          | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00     | 7,61       | 53,27                                                                               | 0,00 %    |        |  |
| 15.19                                                                       | 89410           | SINAPI          | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                         | 77,00    | 11,12      | 856,24                                                                              | 0,02 %    |        |  |
| 15.20                                                                       | TJAM/MAN UT-200 | Próprio         | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" - Adaptada ORSE 11508                                                                                                                                                                                   | m                                                                                                                                                                                                                                          | 31,00    | 12,52      | 388,12                                                                              | 0,01 %    |        |  |
| 15.21                                                                       |                 | Próprio         | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" - Adaptada ORSE 11506                                                                                                                                                                                   | m                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00     | 11,99      | 35,97                                                                               | 0,00 %    |        |  |
| 15.22                                                                       |                 | Próprio         | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" - Adaptada ORSE 11507                                                                                                                                                                                   | m                                                                                                                                                                                                                                          | 35,00    | 12,47      | 436,45                                                                              | 0,01 %    |        |  |
| 15.23                                                                       |                 | Próprio         | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" - Adaptada ORSE 9837                                                                                                                                                                                    | m                                                                                                                                                                                                                                          | 65,00    | 12,19      | 792,35                                                                              | 0,02 %    |        |  |
| 15.24                                                                       | 89869           | SINAPI          | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                                         | 31,00    | 10,51      | 325,81                                                                              | 0,01 %    |        |  |
| 16                                                                          |                 |                 | FORRO                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 73.574,76                                                                           | 1,47 %    |        |  |
| 16.1                                                                        | TJAM/SERV-134   | Próprio         | FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                       | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 770,82   | 95,45      | 73.574,76                                                                           | 1,47 %    |        |  |
| 17                                                                          |                 |                 | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 198.287,45                                                                          | 3,97 %    |        |  |
| 17.1                                                                        |                 | TJAM/MAN UT-186 | Próprio                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptado SINAPI (90790) - COR PADRÃO TJAM | UN       | 45,00      | 1.023,58                                                                            | 46.061,10 | 0,92 % |  |
| 17.2                                                                        |                 |                 | Próprio                                                                                                                                                                                                                                                    | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptada SINAPI (100675) - COR PADRÃO TJAM    | UN       | 3,00       | 1.111,50                                                                            | 3.334,50  | 0,07 % |  |
| 17.3                                                                        | TJAM/MAN UT-189 | Próprio         | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 180X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptada SINAPI (100675) - COR PADRÃO TJAM                   | UN                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00     | 2.011,96   | 4.023,92                                                                            | 0,08 %    |        |  |
| 17.4                                                                        | 91341           | SINAPI          | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                     | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00     | 653,36     | 3.266,80                                                                            | 0,07 %    |        |  |
| 17.5                                                                        | TJAM/SERV-217   | Próprio         | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 5,00X2,40M, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS CONFORME PADRÃO TJAM                                                                                                                              | UN                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | 10.115,24  | 10.115,24                                                                           | 0,20 %    |        |  |
| 17.6                                                                        |                 | SINAPI          | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 2,40     | 618,74     | 1.484,97                                                                            | 0,03 %    |        |  |
| 17.7                                                                        | 102181          | SINAPI          | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                                                                                                                                                             | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00     | 694,91     | 1.389,82                                                                            | 0,03 %    |        |  |
| 17.8                                                                        | 99862           | SINAPI          | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019                                                                                                                                                                        | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 43,70    | 681,26     | 29.771,06                                                                           | 0,60 %    |        |  |
| 17.9                                                                        | TJAM/MAN UT-192 | Próprio         | Esquadria de alumínio anodizado preto de correr c/ vidro temperado 10mm e ferragens - Adaptada SEDOP (091382)                                                                                                                                              | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 48,10    | 1.417,74   | 68.193,29                                                                           | 1,37 %    |        |  |
| 17.10                                                                       |                 | Próprio         | Película G5 - Aplicada - Adaptada SEDOP (251321)                                                                                                                                                                                                           | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 48,10    | 101,65     | 4.889,36                                                                            | 0,10 %    |        |  |
| 17.11                                                                       | 101965          | SINAPI          | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                                                                                       | M                                                                                                                                                                                                                                          | 43,00    | 173,69     | 7.468,67                                                                            | 0,15 %    |        |  |
| 17.12                                                                       | 100701          | SINAPI          | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                                                                                                 | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 8,40     | 692,60     | 5.817,84                                                                            | 0,12 %    |        |  |
| 17.13                                                                       | 99841           | SINAPI          | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS                                                                                                                                         | M                                                                                                                                                                                                                                          | 9,45     | 1.319,67   | 12.470,88                                                                           | 0,25 %    |        |  |
| 18                                                                          |                 |                 | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 104.656,09                                                                          | 2,10 %    |        |  |
| 18.1                                                                        | 88485           | SINAPI          | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                                  | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 2.881,24 | 3,91       | 11.265,64                                                                           | 0,23 %    |        |  |
| 18.2                                                                        | 88497           | SINAPI          | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023                                                                                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                                         | 2.881,24 | 18,77      | 54.080,87                                                                           | 1,08 %    |        |  |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |          |            |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |          |            | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                             |          |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |
| Item                                                                        | Código               | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Und                                                                                                                                                                                                                          | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                               | Peso (%) |  |
| 18.3                                                                        | 88489                | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                                    | m²                                                                                                                                                                                                                           | 1.939,28 | 12,62      | 24.473,71                                                                           | 0,49 %   |  |
| 18.4                                                                        | 95626                | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                                                                                                                                           | m²                                                                                                                                                                                                                           | 941,96   | 15,75      | 14.835,87                                                                           | 0,30 %   |  |
| 19                                                                          |                      |         | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 54.099,73                                                                           | 1,08 %   |  |
| 19.1                                                                        | 102513               | SINAPI  | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                                                                                           | m²                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | 49,94      | 599,28                                                                              | 0,01 %   |  |
| 19.2                                                                        | 105004               | SINAPI  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                                                                              | m²                                                                                                                                                                                                                           | 17,95    | 148,50     | 2.665,57                                                                            | 0,05 %   |  |
| 19.3                                                                        | TJAM/CON<br>ST - 516 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA                                                                                                                                                                         | m²                                                                                                                                                                                                                           | 23,95    | 303,20     | 7.261,64                                                                            | 0,15 %   |  |
| 19.4                                                                        |                      | SINAPI  | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 549,69     | 2.198,76                                                                            | 0,04 %   |  |
| 19.5                                                                        | 100868               | SINAPI  | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 3,00     | 288,62     | 865,86                                                                              | 0,02 %   |  |
| 19.6                                                                        | 100874               | SINAPI  | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                               | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 262,73     | 262,73                                                                              | 0,01 %   |  |
| 19.7                                                                        | TJAM/MAN<br>UT-204   | Próprio | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) fixado em tubo metálico a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Adaptada ORSE (11345)                                                        | un                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 586,72     | 2.346,88                                                                            | 0,05 %   |  |
| 19.8                                                                        |                      | ORSE    | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. - Escada                                                 | m                                                                                                                                                                                                                            | 28,72    | 1.203,97   | 34.578,01                                                                           | 0,69 %   |  |
| 19.9                                                                        | 102491               | SINAPI  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                    | m²                                                                                                                                                                                                                           | 162,00   | 20,50      | 3.321,00                                                                            | 0,07 %   |  |
| 20                                                                          |                      |         | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 81.088,23                                                                           | 1,63 %   |  |
| 20.1                                                                        | 100858               | SINAPI  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 753,40     | 1.506,80                                                                            | 0,03 %   |  |
| 20.2                                                                        | TJAM/SERV-<br>136    | Próprio | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E                                                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                           | 1,20     | 1.051,55   | 1.261,86                                                                            | 0,03 %   |  |
| 20.3                                                                        |                      | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 10,00    | 664,69     | 6.646,90                                                                            | 0,13 %   |  |
| 20.4                                                                        | 95471                | SINAPI  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 777,26     | 777,26                                                                              | 0,02 %   |  |
| 20.5                                                                        | 100849               | SINAPI  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                                                                                                                           | 11,00    | 44,21      | 486,31                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.6                                                                        | 95547                | SINAPI  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                           | 12,00    | 45,71      | 548,52                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.7                                                                        | 95544                | SINAPI  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                           | 11,00    | 56,12      | 617,32                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.8                                                                        | TJAM/SERV-<br>135    | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                           | 20,70    | 1.003,42   | 20.770,79                                                                           | 0,42 %   |  |
| 20.9                                                                        |                      | SINAPI  | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                                                                                                                           | 5,00     | 89,03      | 445,15                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.10                                                                       | TJAM/SERV-<br>7      | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 80 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 1.705,81   | 6.823,24                                                                            | 0,14 %   |  |
| 20.11                                                                       |                      | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 100 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO                    | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 1.277,74   | 2.555,48                                                                            | 0,05 %   |  |
| 20.12                                                                       | TJAM/SERV-<br>362    | Próprio | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FRONTÃO E SAIA, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 2.282,93   | 4.565,86                                                                            | 0,09 %   |  |
| 20.13                                                                       |                      | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 330 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 5.154,89   | 10.309,78                                                                           | 0,21 %   |  |
| 20.14                                                                       | 86910                | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | UN                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 174,79     | 349,58                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.15                                                                       | 2035                 | ORSE    | Porta toalha inox para papel toalha em folha                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                                                                                                                                           | 7,00     | 102,64     | 718,48                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.16                                                                       | 13649                | ORSE    | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar                                                                                                                                            | un                                                                                                                                                                                                                           | 2,00     | 271,97     | 543,94                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.17                                                                       | 12476                | ORSE    | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021                                                                               | m²                                                                                                                                                                                                                           | 3,60     | 328,94     | 1.184,18                                                                            | 0,02 %   |  |
| 20.18                                                                       | 86922                | SINAPI  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                     | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 898,94     | 898,94                                                                              | 0,02 %   |  |
| 20.19                                                                       | TJAM/CON<br>ST - 493 | Próprio | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 473,71     | 473,71                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.20                                                                       |                      | ORSE    | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação                                                                                                                                        | un                                                                                                                                                                                                                           | 4,00     | 259,65     | 1.038,60                                                                            | 0,02 %   |  |
| 20.21                                                                       | 103018               | SINAPI  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                          | UN                                                                                                                                                                                                                           | 1,00     | 334,71     | 334,71                                                                              | 0,01 %   |  |
| 20.22                                                                       | 8211                 | ORSE    | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar                                                                                                                                                             | un                                                                                                                                                                                                                           | 10,00    | 386,43     | 3.864,30                                                                            | 0,08 %   |  |
| 20.23                                                                       | TJAM/MAN<br>UT-206   | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2 - Adaptado SINAPI 102148                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                           | 23,68    | 563,08     | 13.333,73                                                                           | 0,27 %   |  |
|                                                                             |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                                     |          |  |

| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          | <div>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</div> <div>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</div> <div>ORSE - 09/2025 - Sergipe</div> <div>SEDOP - 10/2025 - Pará</div> <div>SIURB - 07/2025 - São Paulo</div> <div>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais</div> <div>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul</div> <div>BDI - I: 22,23% BDI - II: %</div> <div>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</div> |          |            | <div></div> |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                       |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                                                |          |  |
| Item                                                                        | Código             | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quant.   | Valor Unit | Total                                                                                          | Peso (%) |  |
| 20.24                                                                       | 4375               | ORSE    | Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l                                                                                                                                                             | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,00    | 93,89      | 1.032,79                                                                                       | 0,02 %   |  |
| 21                                                                          |                    |         | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 113.632,98                                                                                     | 2,28 %   |  |
| 21.1                                                                        | 92394              | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 359,95   | 134,26     | 48.326,88                                                                                      | 0,97 %   |  |
| 21.2                                                                        | 94277              | SINAPI  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180,00   | 34,41      | 6.193,80                                                                                       | 0,12 %   |  |
| 21.3                                                                        | 102498             | SINAPI  | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180,00   | 1,83       | 329,40                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 21.4                                                                        | 103946             | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                                                            | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298,19   | 22,90      | 6.828,55                                                                                       | 0,14 %   |  |
| 21.5                                                                        | 98511              | SINAPI  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024                                                                                                                                   | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,00    | 282,24     | 3.669,12                                                                                       | 0,07 %   |  |
| 21.6                                                                        | 94994              | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022                                                                               | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408,97   | 112,39     | 45.964,13                                                                                      | 0,92 %   |  |
| 21.7                                                                        | 94291              | SINAPI  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00    | 77,37      | 2.321,10                                                                                       | 0,05 %   |  |
| 22                                                                          |                    |         | COMUNICAÇÃO VISUAL                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 25.787,36                                                                                      | 0,52 %   |  |
| 22.1                                                                        | 241318             | SEDOP   | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)                                                                                                                                                                          | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 1.343,11   | 1.343,11                                                                                       | 0,03 %   |  |
| 22.2                                                                        | 12044              | ORSE    | Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado                                                                                                                                                                                  | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71,00    | 129,76     | 9.212,96                                                                                       | 0,18 %   |  |
| 22.3                                                                        | 7721               | ORSE    | Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação                                                                                                                              | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63,00    | 181,88     | 11.458,44                                                                                      | 0,23 %   |  |
| 22.4                                                                        | 12628              | ORSE    | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01                                                                                                      | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 3.022,23   | 3.022,23                                                                                       | 0,06 %   |  |
| 22.5                                                                        | 2437               | ORSE    | Base para fixação de mastro triplo                                                                                                                                                                                                       | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 750,62     | 750,62                                                                                         | 0,02 %   |  |
| 23                                                                          |                    |         | RESERVATÓRIO ELEVADO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 189.365,34                                                                                     | 3,80 %   |  |
| 23.1                                                                        | TJAM/MAN<br>UT-118 | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR REVESTIDO DE 120 METROS - Completo                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 108.420,14 | 108.420,14                                                                                     | 2,17 %   |  |
| 23.2                                                                        |                    | ORSE    | Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ousimilar)                                                                                                                                                    | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 7.517,16   | 7.517,16                                                                                       | 0,15 %   |  |
| 23.3                                                                        | TJAM/MAN<br>UT-211 | Próprio | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais - Adaptada SICRO 7107376                               | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 48.641,23  | 48.641,23                                                                                      | 0,98 %   |  |
| 23.4                                                                        |                    | Próprio | CASA DE BOMBAS(2,6 x 1,60)m, EM ALVENARIA E LAJE DE CONCRETO                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00     | 5.727,67   | 5.727,67                                                                                       | 0,11 %   |  |
| 23.5                                                                        | 96523              | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                                                                                                                           | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,39    | 106,21     | 1.315,94                                                                                       | 0,03 %   |  |
| 23.6                                                                        | 96540              | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                        | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00    | 133,72     | 1.604,64                                                                                       | 0,03 %   |  |
| 23.7                                                                        | 96543              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                     | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,44    | 21,62      | 593,25                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 23.8                                                                        | 96546              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                                                    | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,94    | 15,19      | 515,54                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 23.9                                                                        | 104922             | SINAPI  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                   | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 493,20   | 12,03      | 5.933,19                                                                                       | 0,12 %   |  |
| 23.10                                                                       | 95241              | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                                                                                                                   | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,29     | 46,65      | 340,07                                                                                         | 0,01 %   |  |
| 23.11                                                                       | 96555              | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                    | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,38     | 933,53     | 8.756,51                                                                                       | 0,18 %   |  |
| 24                                                                          |                    |         | MURO / MURETA / LIXEIRA                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 328.432,14                                                                                     | 6,58 %   |  |
| 24.1                                                                        | TJAM/MAN<br>UT-224 | Próprio | ESTACA RAZI COM DIÂMETRO DE 31 CM, ARGAMASSA FCK=20MPA - Adaptada SINAPI 102646                                                                                                                                                          | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 226,00   | 249,36     | 56.355,36                                                                                      | 1,13 %   |  |
| 24.2                                                                        |                    | SINAPI  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                                                       | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.088,19 | 9,59       | 10.435,74                                                                                      | 0,21 %   |  |
| 24.3                                                                        | 95583              | SINAPI  | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                          | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165,32   | 17,22      | 2.846,81                                                                                       | 0,06 %   |  |
| 24.4                                                                        | 92415              | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                   | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90,72    | 150,64     | 13.666,06                                                                                      | 0,27 %   |  |
| 24.5                                                                        | 92759              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                              | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109,40   | 15,22      | 1.665,06                                                                                       | 0,03 %   |  |
| 24.6                                                                        | 92762              | SINAPI  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                             | KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245,00   | 11,92      | 2.920,40                                                                                       | 0,06 %   |  |
| 24.7                                                                        | TJAM/MAN<br>UT-219 | Próprio | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,14m, embasamento com concreto ciclópico 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =20,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - Adaptada ORSE 8789 | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324,03   | 339,33     | 109.953,09                                                                                     | 2,20 %   |  |
| 24.8                                                                        |                    | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                  | M²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,60    | 948,04     | 16.685,50                                                                                      | 0,33 %   |  |
| 24.9                                                                        | 1843               | ORSE    | Gradil em alumínio anodizado preto                                                                                                                                                                                                       | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51,00    | 299,71     | 15.285,21                                                                                      | 0,31 %   |  |
| 24.10                                                                       | 88485              | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 684,06   | 3,91       | 2.674,67                                                                                       | 0,05 %   |  |
| 24.11                                                                       | 95305              | SINAPI  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                                      | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 684,06   | 13,20      | 9.029,59                                                                                       | 0,18 %   |  |
| 24.12                                                                       | 105126             | SINAPI  | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                                                                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160,00   | 39,03      | 6.244,80                                                                                       | 0,13 %   |  |
| 24.13                                                                       | 100701             | SINAPI  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                                                                                                                               | m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,36     | 692,60     | 2.327,13                                                                                       | 0,05 %   |  |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>SUDECAP - 07/2025 - Minas Gerais<br>AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | BDI - I: 22,23% BDI - II: %                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |            |            |          |
|-----------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|----------|
| Item                  | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                            | Und   | Quant.   | Valor Unit | Total      | Peso (%) |
| 24.14                 | 106060   | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025                                                                                  | m²    | 5,29     | 216,01     | 1.142,69   | 0,02 %   |
| 24.15                 | 98546    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023                                                                                                                          | m²    | 243,12   | 119,66     | 29.091,73  | 0,58 %   |
| 24.16                 | 94966    | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                            | m³    | 19,54    | 688,16     | 13.446,64  | 0,27 %   |
| 24.17                 | 103670   | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                         | m³    | 19,54    | 331,36     | 6.474,77   | 0,13 %   |
| 24.18                 | 96542    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                                          | m²    | 243,12   | 100,64     | 24.467,59  | 0,49 %   |
| 24.19                 | 104916   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                        | KG    | 33,54    | 18,13      | 608,08     | 0,01 %   |
| 24.20                 | 104917   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                      | KG    | 0,17     | 16,74      | 2,84       | 0,00 %   |
| 24.21                 | 104918   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                        | KG    | 201,06   | 15,46      | 3.108,38   | 0,06 %   |
| 25                    |          |        | COBERTURA ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                             |       |          |            | 43.096,24  | 0,86 %   |
| 25.1                  | 94216    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                 | m²    | 123,60   | 175,74     | 21.721,46  | 0,44 %   |
| 25.2                  | 92580    | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                      | m²    | 123,60   | 45,88      | 5.670,76   | 0,11 %   |
| 25.3                  | 104919   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                                                                       | KG    | 156,80   | 13,78      | 2.160,70   | 0,04 %   |
| 25.4                  | 96556    | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                                                                                              | m³    | 3,20     | 1.104,38   | 3.534,01   | 0,07 %   |
| 25.5                  | 92415    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                               | m²    | 36,00    | 150,64     | 5.423,04   | 0,11 %   |
| 25.6                  | 92762    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                         | KG    | 74,04    | 11,92      | 882,55     | 0,02 %   |
| 25.7                  | 92759    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                                          | KG    | 54,40    | 15,22      | 827,96     | 0,02 %   |
| 25.8                  | 94966    | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                                            | m³    | 1,80     | 688,16     | 1.238,68   | 0,02 %   |
| 25.9                  | 103670   | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                                         | m³    | 1,80     | 331,36     | 596,44     | 0,01 %   |
| 25.10                 | 102520   | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021                                                                                                                                         | m²    | 12,00    | 86,72      | 1.040,64   | 0,02 %   |
| 26                    |          |        | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |            | 103.175,15 | 2,07 %   |
| 26.1                  | 99804    | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019                                                                                                                                                  | m²    | 936,72   | 6,17       | 5.779,56   | 0,12 %   |
| 26.2                  | 020174   | SEDOP  | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)                                                                                                                                                                                         | m³    | 60,00    | 95,69      | 5.741,40   | 0,12 %   |
| 26.3                  | 8539     | ORSE   | Escada marinheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/2" x 1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"                                                                                             | m     | 3,50     | 534,67     | 1.871,34   | 0,04 %   |
| 26.4                  | 97064    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                                                                                                     | M     | 305,00   | 29,73      | 9.067,65   | 0,18 %   |
| 26.5                  | 00010527 | SINAPI | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 2.440,00 | 33,08      | 80.715,20  | 1,62%    |

|                       |              |         |
|-----------------------|--------------|---------|
| Total sem BDI         | 4.988.534,85 | 100,00% |
| Total do BDI (22,23%) | 1.108.951,29 |         |
| Total Geral           | 6.097.486,14 |         |

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934  
551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.19  
07:04:52 -04'00'

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                  |                                     |           |           |            |                        |  |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|--|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                  |                                     |           |           |            |                        |  |
| 1.1                           | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und       | Quant.    | Valor Unit | Total                  |  |
| Composição                    | 93565    | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES       | 1,0000000 | 21.284,37  | 21.284,37              |  |
| Composição Auxiliar           | 95415    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES       | 1,0000000 | 229,59     | 229,59                 |  |
| Insumo                        | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | 0                                   | MES       | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                 |  |
| Insumo                        | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | 0                                   | MES       | 1,0000000 | 137,21     | 137,21                 |  |
| Insumo                        | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | 0                                   | MES       | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                  |  |
| Insumo                        | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                     | Mão de Obra                         | MES       | 1,0000000 | 20.646,60  | 20.646,60              |  |
| Insumo                        | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | 0                                   | MES       | 1,0000000 | 2,21       | 2,21                   |  |
|                               |          |        |                                                                                                  | MO sem LS =>                        | 20.876,19 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 20.876,19 |  |

| 1.2                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total                 |  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Composição          | 93563    | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 7.095,31   | 7.095,31              |  |
| Composição Auxiliar | 95413    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 25,45      | 25,45                 |  |
| Insumo              | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                           | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 144,30     | 144,30                |  |
| Insumo              | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                           | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                |  |
| Insumo              | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 10,47      | 10,47                 |  |
| Insumo              | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                  | Mão de Obra                         | MES      | 1,0000000 | 6.646,33   | 6.646,33              |  |
|                     |          |        |                                                                                          | MO sem LS =>                        | 6.671,78 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6.671,78 |  |

| 1.3                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total                 |  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Composição          | 94295    | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 8.223,15   | 8.223,15              |  |
| Composição Auxiliar | 95423    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 121,23     | 121,23                |  |
| Insumo              | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                    | Mão de Obra                         | MES      | 1,0000000 | 7.591,20   | 7.591,20              |  |
| Insumo              | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 227,43     | 227,43                |  |
| Insumo              | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                |  |
|                     |          |        |                                                                                                 | MO sem LS =>                        | 7.712,43 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7.712,43 |  |

| 1.4                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total                 |  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Composição          | 93572    | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 7.263,19   | 7.263,19              |  |
| Composição Auxiliar | 95422    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 106,14     | 106,14                |  |
| Insumo              | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                |  |
| Insumo              | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 227,43     | 227,43                |  |
| Insumo              | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                         | Mão de Obra                         | MES      | 1,0000000 | 6.646,33   | 6.646,33              |  |
|                     |          |        |                                                                                                 | MO sem LS =>                        | 6.752,47 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6.752,47 |  |

| 1.5        | Código             | Banco   | Descrição                                                                               | Tipo                                 | Und                      | Quant.    | Valor Unit  | Total    |                       |
|------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|-----------------------|
| Composição | TJAM/MAN<br>UT-181 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS - Adaptado da SETOP (ED-50270) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS             | mês                      | 1,0000000 | 2.712,60    | 2.712,60 |                       |
| Composição |                    | 88316   | SINAPI                                                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H         | 110,0000000 | 24,66    | 2.712,60              |
|            |                    |         |                                                                                         |                                      | MO sem LS =>             | 1.685,20  | LS =>       | 0,00     | MO com LS => 1.685,20 |

| 1.6                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                              | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total                 |  |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Composição          | 101460   | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 4.403,16   | 4.403,16              |  |
| Composição Auxiliar | 101372   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 10,08      | 10,08                 |  |
| Insumo              | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |  |
| Insumo              | 00043503 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 246,17     | 246,17                |  |
| Insumo              | 00043479 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 107,86     | 107,86                |  |
| Insumo              | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 217,50     | 217,50                |  |
| Insumo              | 00041096 | SINAPI | VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                              | Mão de Obra                         | MES      | 1,0000000 | 2.633,18   | 2.633,18              |  |
| Insumo              | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                |  |
| Insumo              | 00040862 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 919,61     | 919,61                |  |
|                     |          |        |                                                                                        | MO sem LS =>                        | 2.643,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 2.643,26 |  |

| 1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|--|
|-----|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                |                          |           |           |           |                        |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                |                          |           |           |           |                        |
| Composição                    | 101404   | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES       | 1,0000000 | 18.257,31 | 18.257,31              |
| Composição Auxiliar           | 101318   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA        | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES       | 1,0000000 | 468,07    | 468,07                 |
| Insumo                        | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | MES       | 1,0000000 | 137,21    | 137,21                 |
| Insumo                        | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | MES       | 1,0000000 | 2,21      | 2,21                   |
| Insumo                        | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                        | MES       | 1,0000000 | 14,53     | 14,53                  |
| Insumo                        | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                        | MES       | 1,0000000 | 254,23    | 254,23                 |
| Insumo                        | 00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                            | Mão de Obra              | MES       | 1,0000000 | 17.381,06 | 17.381,06              |
|                               |          |        |                                                                                                | MO sem LS =>             | 17.849,13 | LS =>     | 0,00      | MO com LS => 17.849,13 |

| 2.1                 | Código     | Banco   | Descrição                                                                                                                                                        | Tipo                                                             | Und      | Quant.      | Valor Unit | Total                 |
|---------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| Composição          |            | Próprio | CFTV INSTALADO NO CANTEIRO DE OBRAS - CAMERA BULLET - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Adaptado AGESUL2501000510                                                      | 0                                                                | UN       | 1,0000000   | 11.845,69  | 11.845,69             |
| Composição Auxiliar | 72936      | SINAPI  | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ                           | M        | 50,0000000  | 17,90      | 895,00                |
| Composição Auxiliar | 8646       | ORSE    | Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária                                                                                  | Diversos                                                         | un       | 4,0000000   | 393,35     | 1.573,40              |
| Composição Auxiliar | 96985      | SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                        | Sistema de Proteção contra Descargas                             | UN       | 4,0000000   | 75,65      | 302,60                |
| Composição Auxiliar | 92868      | SINAPI  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                           | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas Enterradas | UN       | 2,0000000   | 21,47      | 42,94                 |
| Composição Auxiliar | 97882      | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.                                                | Caixas Enterradas                                                | UN       | 8,0000000   | 267,03     | 2.136,24              |
| Composição Auxiliar | 0102000016 | AGESUL  | GRAVADOR DIGITAL NVR NVD 1404 P, PARA ATE 04 CAMERAS DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                         | 0                                                                | UN       | 1,0000000   | 527,75     | 527,75                |
| Composição Auxiliar | 96989      | SINAPI  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                           | Sistema de Proteção contra Descargas                             | UN       | 2,0000000   | 174,44     | 348,88                |
| Composição Auxiliar | 72252      | SINAPI  | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                               | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ                           | M        | 40,0000000  | 36,08      | 1.443,20              |
| Composição Auxiliar | 13597      | ORSE    | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia | Diversos                                                         | un       | 4,0000000   | 257,53     | 1.030,12              |
| Composição Auxiliar | 98297      | SINAPI  | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                                       | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem                              | M        | 150,0000000 | 8,00       | 1.200,00              |
| Composição Auxiliar | 97668      | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021                 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica                        | M        | 100,0000000 | 22,44      | 2.244,00              |
| Composição Auxiliar | 98111      | SINAPI  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                               | Caixas Enterradas                                                | UN       | 2,0000000   | 50,78      | 101,56                |
|                     |            |         |                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                                     | 2.225,96 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 2.225,96 |

| 2.2                 | Código | Banco   | Descrição                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          |        | Próprio | ENGENHEIRO CIVIL CALCULISTA - REVISÃO NBR 6118              | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS            | H      | 1,0000000 | 130,91     | 130,91              |
| Composição Auxiliar | 90779  | SINAPI  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 130,91     | 130,91              |
|                     |        |         |                                                             | MO sem LS =>                        | 128,76 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 128,76 |

| 2.3                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 103689   | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                    | Sinalização Vertical Viária         | m²    | 1,0000000 | 438,37     | 438,37             |
| Composição Auxiliar | 102234   | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                     | Pintura em Madeira                  | m²    | 0,5000000 | 22,59      | 11,29              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,1186000 | 24,66      | 27,58              |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3729000 | 29,75      | 11,09              |
| Insumo              | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                            | M     | 3,2083000 | 3,69       | 11,83              |
| Insumo              | 00005069 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                       | Material                            | KG    | 0,0132000 | 19,44      | 0,25               |
| Insumo              | 00005065 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                         | Material                            | KG    | 0,0113000 | 36,28      | 0,40               |
| Insumo              | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material                            | m²    | 1,0000000 | 375,93     | 375,93             |
|                     |          |        |                                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 29,44 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 29,44 |

| 2.4                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 98459  | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                     | Instalações para Canteiros de Obras         | m²  | 1,0000000 | 85,26      | 85,26 |
| Composição Auxiliar | 88239  | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 0,4920000 | 25,82      | 12,70 |
| Composição Auxiliar | 94974  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³  | 0,0061000 | 600,97     | 3,66  |
| Composição Auxiliar | 91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI | 0,0264000 | 41,06      | 1,08  |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 0,7350000 | 29,75      | 21,86 |
| Composição Auxiliar | 91692  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 0,0066000 | 42,37      | 0,27  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                     |              |       |           |       |                    |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                     |              |       |           |       |                    |
| Insumo                        | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                 | Material     | M     | 2,0000000 | 5,20  | 10,40              |
| Insumo                        | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                 | Material     | KG    | 0,0680000 | 18,75 | 1,27               |
| Insumo                        | 00004491 | SINAPI | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                           | Material     | M     | 1,2273000 | 7,28  | 8,93               |
| Insumo                        | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL | Material     | m²    | 0,5853000 | 42,88 | 25,09              |
|                               |          |        |                                                                                                                     | MO sem LS => | 24,91 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 24,91 |

| 2.5                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                   | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 41598    | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA                                                             | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ | UN     | 1,0000000  | 2.408,20   | 2.408,20            |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H      | 8,0000000  | 40,75      | 326,00              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H      | 8,0000000  | 24,66      | 197,28              |
| Insumo              | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                  | Material                               | UN     | 2,0000000  | 1,09       | 2,18                |
| Insumo              | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material                               | UN     | 2,0000000  | 1,34       | 2,68                |
| Insumo              | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                      | Material                               | M      | 7,9600000  | 103,99     | 827,76              |
| Insumo              | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                    | Material                               | UN     | 1,0000000  | 58,97      | 58,97               |
| Insumo              | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                    | Material                               | UN     | 2,0000000  | 1,47       | 2,94                |
| Insumo              | 00001096 | SINAPI | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                              | Material                               | UN     | 2,0000000  | 101,38     | 202,76              |
| Insumo              | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                        | Material                               | UN     | 2,0000000  | 30,55      | 61,10               |
| Insumo              | 00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                       | Material                               | UN     | 2,0000000  | 4,49       | 8,98                |
| Insumo              | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA             | Material                               | UN     | 2,0000000  | 8,81       | 17,62               |
| Insumo              | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                    | Material                               | UN     | 0,1333333  | 84,22      | 11,22               |
| Insumo              | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)           | Material                               | UN     | 1,0000000  | 212,48     | 212,48              |
| Insumo              | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                        | Material                               | UN     | 1,0000000  | 72,11      | 72,11               |
| Insumo              | 00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BUWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                     | Material                               | M      | 27,0000000 | 8,67       | 234,09              |
| Insumo              | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                     | Material                               | UN     | 4,0000000  | 1,58       | 6,32                |
| Insumo              | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                             | Material                               | UN     | 8,0000000  | 6,33       | 50,64               |
| Insumo              | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                       | Material                               | M      | 3,0000000  | 16,97      | 50,91               |
| Insumo              | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA                                                                                       | Material                               | M      | 8,0000000  | 7,77       | 62,16               |
|                     |          |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                           | 372,96 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 372,96 |

| 2.6                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 98445    | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6         | Instalações para Canteiros de Obras         | m²    | 1,0000000 | 114,08     | 114,08             |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,1016000 | 41,06      | 4,17               |
| Composição Auxiliar | 94974    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021      | Produção de Concreto                        | m³    | 0,0043000 | 600,97     | 2,58               |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,6890000 | 25,82      | 17,78              |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0253000 | 42,37      | 1,07               |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 1,0210000 | 29,75      | 30,37              |
| Insumo              | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                            | Material                                    | KG    | 0,0690000 | 18,75      | 1,29               |
| Insumo              | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                            | Material                                    | M     | 1,8033000 | 5,20       | 9,37               |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                      | Material                                    | M     | 1,8033000 | 7,28       | 13,12              |
| Insumo              | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material                                    | m²    | 1,0500380 | 32,70      | 34,33              |
|                     |          |        |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                | 36,95 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 36,95 |

| 2.7                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo            | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 95470    | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 306,54     | 306,54             |
| Composição Auxiliar | 95469    | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                             | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 297,65     | 297,65             |
| Insumo              | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE                                                | Material        | UN    | 1,0000000 | 8,89       | 8,89               |
|                     |          |        |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>    | 15,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 15,61 |

| 2.8                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                  | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN  | 1,0000000 | 98,43      | 98,43 |
| Composição Auxiliar | 88267  | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,4467000 | 29,48      | 13,16 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                 |                                     |       |           |       |                    |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                 |                                     |       |           |       |                    |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1407000 | 24,66 | 3,46               |
| Insumo                        | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                          | Material                            | UN    | 0,0210000 | 2,49  | 0,05               |
| Insumo                        | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material                            | UN    | 1,0000000 | 81,76 | 81,76              |
| MO sem LS =>                  |          |        |                                                                                 |                                     | 11,38 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 11,38 |

| 2.9                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                              | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 89714    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M     | 1,0000000 | 37,49      | 37,49              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,4444000 | 25,47      | 11,31              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,4444000 | 29,48      | 13,10              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                              | Material                                          | UN    | 0,0247000 | 1,42       | 0,03               |
| Insumo              | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                       | Material                                          | M     | 1,0549000 | 12,38      | 13,05              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                        |                                                   | 16,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 16,58 |

| 2.10                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                            | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 92847    | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto | M     | 1,0000000 | 1.245,67   | 1.245,67           |
| Composição Auxiliar | 5632     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                     | CHI   | 0,1238000 | 98,80      | 12,23              |
| Composição Auxiliar | 5631     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                     | CHP   | 0,0638000 | 220,79     | 14,08              |
| Composição Auxiliar | 88246    | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                             | H     | 0,2851000 | 25,31      | 7,21               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                             | H     | 0,5703000 | 24,66      | 14,06              |
| Insumo              | 00007720 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                         | Material                                                        | M     | 1,0300000 | 1.118,81   | 1.152,37           |
| Insumo              | 00040347 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                 | Material                                                        | UN    | 0,4000000 | 114,30     | 45,72              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 19,86 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 19,86 |

| 2.11                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 99059    | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras                            | M     | 1,0000000 | 61,68      | 61,68              |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,7247000 | 29,75      | 21,55              |
| Composição Auxiliar | 94974    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021  | Produção de Concreto                        | m³    | 0,0040000 | 600,97     | 2,40               |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,7247000 | 25,82      | 18,71              |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,0280000 | 41,06      | 1,14               |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0070000 | 42,37      | 0,29               |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                            | Material                                    | KG    | 0,1110000 | 19,07      | 2,11               |
| Insumo              | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                    | M     | 0,5500000 | 8,23       | 4,52               |
| Insumo              | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                             | Material                                    | L     | 0,0256000 | 26,77      | 0,68               |
| Insumo              | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA    | Material                                    | M     | 0,7445000 | 4,62       | 3,43               |
| Insumo              | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA                                   | Material                                    | M     | 0,4125000 | 16,63      | 6,85               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                            |                                             | 28,42 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 28,42 |

| 2.12                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          | 98530  | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal                   | UN     | 1,0000000 | 162,15     | 162,15              |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 4,2562000 | 24,66      | 104,95              |
| Composição Auxiliar | 88441  | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 2,2639000 | 25,27      | 57,20               |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                              |                                     | 101,08 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 101,08 |

| 2.13       | Código | Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 98527  | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN  | 1,0000000 | 242,89     | 242,89 |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |        |           |        |                     |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |        |           |        |                     |
| Composição Auxiliar           | 5679  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 1,4932000 | 74,96  | 111,93              |
| Composição Auxiliar           | 5678  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 0,2691000 | 159,72 | 42,98               |
| Composição Auxiliar           | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 1,7623000 | 25,27  | 44,53               |
| Composição Auxiliar           | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 1,7623000 | 24,66  | 43,45               |
|                               |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                             | 114,03 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 114,03 |

| 2.14                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                                     | Und      | Quant.     | Valor Unit | Total                 |
|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------------|
| Composição          |          | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO                                                                                                                              | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS                     | UN       | 1,0000000  | 2.964,39   | 2.964,39              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H        | 8,1200000  | 24,66      | 200,23                |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H        | 4,0000000  | 25,47      | 101,88                |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H        | 8,0000000  | 30,16      | 241,28                |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H        | 8,0000000  | 29,75      | 238,00                |
| Composição Auxiliar | 92688    | SINAPI  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M        | 30,0000000 | 39,45      | 1.183,50              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H        | 8,0000000  | 29,48      | 235,84                |
| Insumo              | 00007258 | SINAPI  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                        | Material                                                 | UN       | 30,0000000 | 0,51       | 15,30                 |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                 | Material                                                 | KG       | 1,0000000  | 21,12      | 21,12                 |
| Insumo              | 00012773 | SINAPI  | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                | Material                                                 | UN       | 1,0000000  | 110,97     | 110,97                |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                           | Material                                                 | M        | 25,0000000 | 7,28       | 182,00                |
| Insumo              | 00034636 | SINAPI  | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                  | Material                                                 | UN       | 1,0000000  | 432,32     | 432,32                |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                          | Material                                                 | m³       | 0,0189000  | 103,38     | 1,95                  |
|                     |          |         |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                             | 1.018,73 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 1.018,73 |

| 2.15                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 94213    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                         | Telhamento para Cobertura                                | m²   | 1,0000000 | 63,27      | 63,27             |
| Composição Auxiliar | 93282    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0013000 | 41,00      | 0,05              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0970000 | 24,66      | 2,39              |
| Composição Auxiliar | 88323    | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0910000 | 29,49      | 2,68              |
| Composição Auxiliar | 93281    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0009000 | 41,94      | 0,03              |
| Insumo              | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material                                                 | CJ   | 4,1500000 | 1,96       | 8,13              |
| Insumo              | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL                    | Material                                                 | m²   | 1,1660000 | 42,88      | 49,99             |
|                     |          |        |                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 3,38 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,38 |

| 2.16                | Código | Banco  | Descrição                                                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 95241  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro                              | m²    | 1,0000000 | 46,65      | 46,65              |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0919000 | 24,66      | 2,26               |
| Composição Auxiliar | 94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | Produção de Concreto                | m³    | 0,0690000 | 532,41     | 36,73              |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI |                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2541500 | 30,16      | 7,66               |
|                     |        |        |                                                                                                        | MO sem LS =>                        | 10,96 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 10,96 |

| 3.1.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                               | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total                 |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------|
| Composição          | 94296    | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 7.929,06   | 7.929,06              |
| Composição Auxiliar | 95424    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES      | 1,0000000 | 46,78      | 46,78                 |
| Insumo              | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 130,62     | 130,62                |
| Insumo              | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                                  | Mão de Obra                         | MES      | 1,0000000 | 7.473,61   | 7.473,61              |
| Insumo              | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 9,29       | 9,29                  |
| Insumo              | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 14,53      | 14,53                 |
| Insumo              | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | MES      | 1,0000000 | 254,23     | 254,23                |
|                     |          |        |                                                                                         | MO sem LS =>                        | 7.520,39 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7.520,39 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> |  |  | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> | <b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |           |            |                   |
|-------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composições Principais        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |      |           |            |                   |
| 3.1.2                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | 98525           | SINAPI  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                    | Supressão Vegetal                                        | m²   | 1,0000000 | 0,71       | 0,71              |
| Composição Auxiliar           | 89032           | SINAPI  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0017000 | 206,54     | 0,35              |
| Composição Auxiliar           | 88441           | SINAPI  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0046000 | 25,27      | 0,11              |
| Composição Auxiliar           | 89031           | SINAPI  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0029000 | 86,43      | 0,25              |
| MO sem LS =>                  |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 0,21 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,21 |
| 3.1.3                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | 100576          | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                                  | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                  | m²   | 1,0000000 | 3,03       | 3,03              |
| Composição Auxiliar           | 93244           | SINAPI  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016                                         | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0060957 | 72,43      | 0,44              |
| Composição Auxiliar           | 5934            | SINAPI  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                       | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0083127 | 115,87     | 0,96              |
| Composição Auxiliar           | 88316           | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0086152 | 24,66      | 0,21              |
| Composição Auxiliar           | 5932            | SINAPI  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                       | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0003025 | 282,78     | 0,08              |
| Composição Auxiliar           | 73436           | SINAPI  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016                                         | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0025195 | 169,88     | 0,42              |
| Composição Auxiliar           | 5901            | SINAPI  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0010702 | 322,81     | 0,34              |
| Composição Auxiliar           | 5903            | SINAPI  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,                                                                                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0075450 | 77,56      | 0,58              |
| MO sem LS =>                  |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 0,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,88 |
| 3.1.4                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | TJAM/MAN UT-207 | Próprio | ATERRO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA, INCLUSO TRANSPORTE - Adaptado SINAPI 94318                                                                                                            | Aterro e Reaterro de Valas                               | m³   | 1,0000000 | 77,97      | 77,97             |
| Composição Auxiliar           | 91533           | SINAPI  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                               | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,1285000 | 49,93      | 6,41              |
| Composição Auxiliar           | 88316           | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0303000 | 24,66      | 0,74              |
| Insumo                        | 00006081        | SINAPI  | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                 | Material                                                 | m³   | 1,3889000 | 50,99      | 70,82             |
| MO sem LS =>                  |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 4,65 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,65 |
| 4.1.1                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | TJAM/MAN UT-285 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ - Adaptada da SUDECAP (04.10.01)                                                                                                                      | 4,1                                                      | UN   | 1,0000000 | 18.796,43  | 18.796,43         |
| Insumo                        | 89.20.80        | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ                                                                                                                                                       | Material                                                 | VB   | 1,0000000 | 18.796,43  | 18.796,43         |
| MO sem LS =>                  |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
| 4.1.2                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | 95577           | SINAPI  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS                                                                                                                                              | Armação de Estacas                                       | KG   | 1,0000000 | 11,51      | 11,51             |
| Composição Auxiliar           | 88238           | SINAPI  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0061000 | 25,97      | 0,15              |
| Composição Auxiliar           | 92803           | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                                                                                                                     | Armação para Estruturas de Concreto Armado               | KG   | 1,0000000 | 9,78       | 9,78              |
| Composição Auxiliar           | 88245           | SINAPI  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0306000 | 29,96      | 0,91              |
| Insumo                        | 00039017        | SINAPI  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                            | Material                                                 | UN   | 0,5430000 | 0,21       | 0,11              |
| Insumo                        | 00043132        | SINAPI  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                              | Material                                                 | KG   | 0,0200000 | 28,19      | 0,56              |
| MO sem LS =>                  |                 |         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | 0,92 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,92 |
| 4.1.3                         | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                    | TJAM/MAN UT-224 | Próprio | ESTACA RAIZ COM DIÂMETRO DE 31 CM, ARGAMASSA FCK=20MPA - Adaptada SINAPI 102646                                                                                                                                 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                            | m    | 1,0000000 | 249,36     | 249,36            |
| Composição Auxiliar           | 88316           | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,8800000 | 24,66      | 21,70             |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                                           |                                                          |       |           |          |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                                           |                                                          |       |           |          |              |       |
| Composição Auxiliar           | 102976   | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017                                                         | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,1389000 | 285,01   | 39,58        |       |
| Composição Auxiliar           | 90651    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q =                                                              | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,2179000 | 0,98     | 0,21         |       |
| Composição Auxiliar           | 90776    | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2934000 | 41,38    | 12,14        |       |
| Composição Auxiliar           | 90643    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO.                                                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0230000 | 26,41    | 0,60         |       |
| Composição Auxiliar           | 90778    | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,0489000 | 127,52   | 6,23         |       |
| Composição Auxiliar           | 102975   | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017                                                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1545000 | 152,81   | 23,60        |       |
| Composição Auxiliar           | 90644    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015                                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,2704000 | 7,20     | 1,94         |       |
| Composição Auxiliar           | 105515   | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPa, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020            | Argamassas                                               | m³    | 0,1430000 | 969,82   | 138,68       |       |
| Composição Auxiliar           | 90650    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0755000 | 10,79    | 0,81         |       |
| Insumo                        | 00041986 | SINAPI | TUBO DE REVESTIMENTO, EM AÇO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURAÇÃO, DIÂMETRO 10" (273 MM)                                     | Material                                                 | M     | 0,0002000 | 3.369,28 | 0,67         |       |
| Insumo                        | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                        | Material                                                 | M     | 0,0083000 | 14,25    | 0,11         |       |
| Insumo                        | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                             | Franquia                                                 | m³    | 0,1740000 | 17,78    | 3,09         |       |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                             | 61,51 | LS =>     | 0,00     | MO com LS => | 61,51 |

| 4.1.4               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 95584    | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS                     | Armação de Estacas                         | KG   | 1,0000000 | 15,11      | 15,11        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,1040000 | 29,96      | 3,11         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0208000 | 25,97      | 0,54         |      |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,70      | 10,70        |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,9700000 | 0,21       | 0,20         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0200000 | 28,19      | 0,56         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 3,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,18 |

| 4.2.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96523  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³    | 1,0000000 | 106,21     | 106,21       |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 3,1260000 | 24,66      | 77,08        |       |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,9660000 | 30,16      | 29,13        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 67,92 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 67,92 |

| 4.2.2               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                         | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                  | m²   | 1,0000000 | 7,16       | 7,16         |      |
| Composição Auxiliar | 91534  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0036000 | 42,06      | 0,15         |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1531000 | 24,66      | 3,77         |      |
| Composição Auxiliar | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0036000 | 49,93      | 0,17         |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,1020000 | 30,16      | 3,07         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                   | MO sem LS =>                                             | 4,67 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,67 |

| 4.2.3               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96619  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024                                            | Lastro                              | m²    | 1,0000000 | 49,97      | 49,97        |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1226500 | 24,66      | 3,02         |       |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3390500 | 30,16      | 10,22        |       |
| Composição Auxiliar | 94968  | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                | m³    | 0,0690000 | 532,41     | 36,73        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                 | MO sem LS =>                        | 13,19 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 13,19 |

| 4.2.4               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 96534  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)        | m²  | 1,0000000 | 79,35      | 79,35 |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 1,3340000 | 29,75      | 39,68 |
| Composição Auxiliar | 88239  | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 0,5880000 | 25,82      | 15,18 |
| Composição Auxiliar | 91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015   | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0440000 | 41,06      | 1,80  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                 |                                             |       |           |       |                    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                 |                                             |       |           |       |                    |
| Composição Auxiliar           | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0110000 | 42,37 | 0,46               |
| Insumo                        | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                         | Material                                    | M     | 0,9240000 | 2,55  | 2,35               |
| Insumo                        | 00040304 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                       | Material                                    | KG    | 0,0290000 | 23,54 | 0,68               |
| Insumo                        | 00006212 SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                             | Material                                    | M     | 1,1550000 | 12,09 | 13,96              |
| Insumo                        | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                 | Material                                    | L     | 0,0167000 | 6,28  | 0,10               |
| Insumo                        | 00004491 SINAPI | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                       | Material                                    | M     | 0,6750000 | 7,28  | 4,91               |
| Insumo                        | 00005074 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                                                             | Material                                    | KG    | 0,0110000 | 21,37 | 0,23               |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                                 |                                             | 38,94 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 38,94 |

| 4.2.5               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 96555  | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E                            | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³    | 1,0000000 | 933,53       | 933,53 |
| Composição Auxiliar | 94972  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                              | m³    | 1,1600000 | 679,57       | 788,30 |
| Composição Auxiliar | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHP   | 0,3400000 | 1,34         | 0,45   |
| Composição Auxiliar | 90587  | SINAPI | ELETRICADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHI   | 1,1010000 | 0,53         | 0,58   |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 2,8820000 | 24,66        | 71,07  |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 2,4250000 | 30,16        | 73,13  |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                                           | 161,76                                            | LS => | 0,00      | MO com LS => | 161,76 |

| 4.2.6               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 96543    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG    | 1,0000000 | 21,62        | 21,62 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,0970000 | 25,97        | 2,51  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,2520000 | 29,96        | 7,54  |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG    | 1,0000000 | 10,63        | 10,63 |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000 | 28,19        | 0,70  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN    | 1,1430000 | 0,21         | 0,24  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      | 8,11                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 8,11  |

| 4.2.7               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 96544    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                               | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG    | 1,0000000 | 19,38        | 19,38 |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG    | 1,0000000 | 10,70        | 10,70 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,0750000 | 25,97        | 1,94  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,1960000 | 29,96        | 5,87  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN    | 0,8560000 | 0,21         | 0,17  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000 | 28,19        | 0,70  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      | 5,97                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 5,97  |

| 4.2.8               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 96545    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG    | 1,0000000 | 17,40        | 17,40 |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG    | 1,0000000 | 10,60        | 10,60 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,0570000 | 25,97        | 1,48  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,1500000 | 29,96        | 4,49  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG    | 0,0250000 | 28,19        | 0,70  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN    | 0,6350000 | 0,21         | 0,13  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      | 4,39                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 4,39  |

| 4.2.9               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93382  | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                       | Aterro e Reaterro de Valas                  | m³  | 1,0000000 | 30,96      | 30,96 |
| Composição Auxiliar | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 0,1962000 | 49,93      | 9,79  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                       |                                             |       |           |        |              |       |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                       |                                             |       |           |        |              |       |
| Composição Auxiliar           | 5903  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,0006000 | 77,56  | 0,04         |       |
| Composição Auxiliar           | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,7866000 | 24,66  | 19,39        |       |
| Composição Auxiliar           | 5901  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0054000 | 322,81 | 1,74         |       |
|                               |       |        |                                                                                                                       | MO sem                                      | 18,60 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 18,60 |
|                               |       |        |                                                                                                                       | LS =>                                       |       |           |        |              |       |

| 4.3.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|--------|
| Composição          | 101165   | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020                                            | Alvenarias Diversas                 | m³     | 1,0000000   | 1.028,19   | 1.028,19     |        |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 10,2630000  | 30,16      | 309,53       |        |
| Composição Auxiliar | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³     | 0,1300000   | 717,36     | 93,25        |        |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 5,1320000   | 24,66      | 126,55       |        |
| Insumo              | 00034566 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)                                                                                                                   | Material                            | UN     | 122,2700000 | 4,08       | 498,86       |        |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                      | MO sem                              | 304,66 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 304,66 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                      | LS =>                               |        |             |            |              |        |

| 4.3.2               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|--------|
| Composição          | 102487   | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                  | Produção de Concreto                        | m³     | 1,0000000 | 797,56     | 797,56       |        |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 6,4684000 | 24,66      | 159,51       |        |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 1,6702000 | 30,16      | 50,37        |        |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI    | 0,6377000 | 0,53       | 0,33         |        |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 0,2198000 | 1,34       | 0,29         |        |
| Composição Auxiliar | 94963    | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM      | Produção de Concreto                        | m³     | 0,8050000 | 590,42     | 475,28       |        |
| Insumo              | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                           | Material                                    | m³     | 0,4543000 | 246,05     | 111,78       |        |
|                     |          |        |                                                                                                                    | MO sem                                      | 189,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 189,10 |
|                     |          |        |                                                                                                                    | LS =>                                       |        |           |            |              |        |

| 4.3.3               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96527  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m²    | 1,0000000 | 116,95     | 116,95       |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 3,5150000 | 24,66      | 86,67        |       |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 1,0040000 | 30,16      | 30,28        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 74,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 74,66 |

| 4.3.5               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96542    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,          | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m²    | 1,0000000 | 100,64     | 100,64       |       |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHP   | 0,0140000 | 42,37      | 0,59         |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 1,7180000 | 29,75      | 51,11        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H     | 0,7310000 | 25,82      | 18,87        |       |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHI   | 0,0560000 | 41,06      | 2,29         |       |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                   | Material                                          | M     | 1,2180000 | 7,28       | 8,86         |       |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                          | m²    | 0,3150000 | 51,90      | 16,34        |       |
| Insumo              | 00005073 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                        | Material                                          | KG    | 0,0080000 | 19,44      | 0,15         |       |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                     | Material                                          | M     | 0,7220000 | 2,55       | 1,84         |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                  | Material                                          | KG    | 0,0150000 | 23,54      | 0,35         |       |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                        | Material                                          | KG    | 0,0090000 | 21,12      | 0,19         |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                            | Material                                          | L     | 0,0095500 | 6,28       | 0,05         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                      | 49,69 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 49,69 |

| 4.3.6               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 104916   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024       | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG  | 1,0000000 | 18,13      | 18,13 |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,1660000 | 29,96      | 4,97  |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG  | 1,0000000 | 10,63      | 10,63 |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,0640000 | 25,97      | 1,66  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN  | 0,8190000 | 0,21       | 0,17  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                    |          |      |           |       |              |      |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-------|--------------|------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                    |          |      |           |       |              |      |
| Insumo                        | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG   | 0,0250000 | 28,19 | 0,70         |      |
|                               |          |        |                                                                                    | MO sem   | 5,79 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 5,79 |

| 4.3.7               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104917   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024      | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 16,74      | 16,74        |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0500000 | 25,97      | 1,29         |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1310000 | 29,96      | 3,92         |      |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 10,70      | 10,70        |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 0,6440000 | 0,21       | 0,13         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem                                            | 4,22 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,22 |

| 4.3.8               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104918   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024        | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 15,46      | 15,46        |      |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 10,60      | 10,60        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1020000 | 29,96      | 3,05         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0390000 | 25,97      | 1,01         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 0,5030000 | 0,21       | 0,10         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem                                            | 3,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,10 |

| 4.3.9               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104919   | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024       | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 13,78      | 13,78        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0810000 | 29,96      | 2,42         |      |
| Composição Auxiliar | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 9,78       | 9,78         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0310000 | 25,97      | 0,80         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 0,3990000 | 0,21       | 0,08         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem                                            | 2,37 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,37 |

| 4.3.10              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104920   | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 11,69      | 11,69        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0640000 | 29,96      | 1,91         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0250000 | 25,97      | 0,64         |      |
| Composição Auxiliar | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                                                             | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 8,38       | 8,38         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM    | Material                                          | UN   | 0,3170000 | 0,21       | 0,06         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                      | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                         | MO sem                                            | 1,82 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,82 |

| 4.3.12              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                              | Tipo                                   | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 98557    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                                                            | Impermeabilização, Proteção Mecânica e | m²    | 1,0000000 | 40,48      | 40,48        |       |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,0969000 | 25,57      | 2,47         |       |
| Composição Auxiliar | 88270    | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,4299000 | 30,16      | 12,96        |       |
| Insumo              | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material                               | KG    | 1,5000000 | 16,70      | 25,05        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                        | MO sem                                 | 10,48 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 10,48 |

| 4.4.1               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |  |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|--|
| Composição          | 92415  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE         | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²  | 1,0000000 | 150,64     | 150,64 |  |
| Composição Auxiliar | 92263  | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²  | 0,5250000 | 168,32     | 88,36  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO<br>BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                             |                                     |        |           |       |                    |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                             |                                     |        |           |       |                    |
| Composição Auxiliar           | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,1250000 | 29,75 | 33,46              |
| Composição Auxiliar           | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 0,2060000 | 25,82 | 5,31               |
| Insumo                        | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento                         | UNXMES | 0,3930000 | 26,47 | 10,40              |
| Insumo                        | 00040304 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                   | Material                            | KG     | 0,0190000 | 23,54 | 0,44               |
| Insumo                        | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE                     | Equipamento                         | MES    | 0,7850000 | 9,75  | 7,65               |
| Insumo                        | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                             | Material                            | L      | 0,0100000 | 6,28  | 0,06               |
| Insumo                        | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M                       | Equipamento                         | UNXMES | 0,1960000 | 25,32 | 4,96               |
|                               |          |        |                                                                                                                             | MO sem LS =>                        | 46,86  | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 46,86 |

| 4.4.2               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 92759    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 15,22      | 15,22             |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0175000 | 25,97      | 0,45              |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,63      | 10,63             |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,1069000 | 29,96      | 3,20              |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70              |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN   | 1,1900000 | 0,21       | 0,24              |
|                     |          |        |                                                                                                                             | MO sem LS =>                               | 3,81 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,81 |

| 4.4.3               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 92762    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.    | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 11,92      | 11,92             |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0064000 | 25,97      | 0,16              |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0392000 | 29,96      | 1,17              |
| Composição Auxiliar | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,78       | 9,78              |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70              |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,5430000 | 0,21       | 0,11              |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 1,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,10 |

| 4.4.4               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 92763    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.    | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,01      | 10,01             |
| Composição Auxiliar | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 8,38       | 8,38              |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0257000 | 29,96      | 0,76              |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0042000 | 25,97      | 0,10              |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,3670000 | 0,21       | 0,07              |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70              |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 0,68 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,68 |

| 4.4.5               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 92764    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.    | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,69       | 9,69              |
| Composição Auxiliar | 92805    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 8,29       | 8,29              |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0032000 | 25,97      | 0,08              |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0194000 | 29,96      | 0,58              |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,2120000 | 0,21       | 0,04              |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70              |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                               | 0,49 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,49 |

| 4.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

**LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025**  
**PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)**  
**PREPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 63.737.159/0001-03**  
**OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM**  
**ENDEREÇO:**



**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO**

### Composições Principais

|                     |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |              |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|-------|
| composição          | 94966    | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM                                         | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 688,16 | 688,16       |       |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos              | CHP   | 0,7458000   | 1,87   | 1,39         |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,4490000   | 30,87  | 44,73        |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,2958000   | 24,66  | 56,61        |       |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,7032000   | 0,38   | 0,26         |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 388,8826000 | 0,92   | 357,77       |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | Material                                                 | m³    | 0,5892000   | 261,77 | 154,23       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7078000   | 103,38 | 73,17        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 67,85 | LS =>       | 0,00   | MO com LS => | 67,85 |

| 4.4.7               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|--------|
| Composição          | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                       | Concretagem para Estruturas de Concreto     | m³     | 1,0000000 | 331,36     | 331,36       |        |
| Composição Auxiliar | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 1,0420000 | 1,34       | 1,39         |        |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 2,4590000 | 30,16      | 74,16        |        |
| Composição Auxiliar | 88262  | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 2,4590000 | 29,75      | 73,15        |        |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 7,3770000 | 24,66      | 181,91       |        |
| Composição Auxiliar | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI    | 1,4170000 | 0,53       | 0,75         |        |
|                     |        |        |                                                                                                                    | MO sem LS =>                                | 214,50 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 214,50 |

| 4.5.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                      | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 92467    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 1,0000000 | 99,23      | 99,23        |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,8170000 | 29,75      | 24,30        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,1500000 | 25,82      | 3,87         |       |
| Composição Auxiliar | 92266    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 0,1650000 | 166,81     | 27,52        |       |
| Composição Auxiliar | 92272    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                                | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M     | 1,0380000 | 37,03      | 38,43        |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                    | Material                                  | L     | 0,0040000 | 6,28       | 0,02         |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                          | Material                                  | KG    | 0,0490000 | 23,54      | 1,15         |       |
| Insumo              | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA                         | Material                                  | M     | 0,3280000 | 12,02      | 3,94         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                    | MO sem LS =>                              | 30,48 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 30,48 |

| 4.5.3               |          |        |                                                                                                                             |                                            |      |           |            |              |      |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 4.5.3               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição          | 92760    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 14,29      | 14,29        |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0129000 | 25,97      | 0,33         |      |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,70      | 10,70        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0790000 | 29,96      | 2,36         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN   | 0,9700000 | 0,21       | 0,20         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                             | MO sem LS =>                               | 2,54 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,54 |

| 4.5.4               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                       | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total |              |      |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição          | 92761    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 13,36      | 13,36 |              |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0092000 | 25,97      | 0,23  |              |      |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 10,60      | 10,60 |              |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0561000 | 29,96      | 1,68  |              |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                          | Material                                   | KG           | 0,0250000 | 28,19      | 0,70  |              |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM        | Material                                   | UN           | 0,7430000 | 0,21       | 0,15  |              |      |
|                     |          |        |                                                                                                                             |                                            | MO sem LS => | 1,67      | LS =>      | 0,00  | MO com LS => | 1,67 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

| 4.5.8               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92765    | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,98      | 10,98        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0152000 | 29,96      | 0,45         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0025000 | 25,97      | 0,06         |      |
| Composição Auxiliar | 92806    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,75       | 9,75         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM         | Material                                   | UN   | 0,1130000 | 0,21       | 0,02         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                           | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                              |                                            | 0,37 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,37 |

Composições Principais

| 4.6.1               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                      | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 103761   | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²    | 1,0000000 | 76,39      | 76,39        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,1710000 | 25,82      | 4,41         |       |
| Composição          | 92273    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-                                                                                                   | Fôrmas para Estruturas de                 | M     | 0,8670000 | 14,72      | 12,76        |       |
| Composição          | 92267    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA                                                                                                             | Fôrmas para Estruturas de                 | m²    | 0,3410000 | 55,86      | 19,04        |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,9350000 | 29,75      | 27,81        |       |
| Insumo              | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM                                                                                                                            | Material                                  | M     | 0,3870000 | 16,63      | 6,43         |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                       | Material                                  | KG    | 0,0780000 | 23,54      | 1,83         |       |
| Insumo              | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                  | M     | 0,3370000 | 12,02      | 4,05         |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                 | Material                                  | L     | 0,0100000 | 6,28       | 0,06         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                 | MO sem LS =>                              | 25,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 25,32 |

Composições Principais

| 4.6.2               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92768    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 14,62      | 14,62        |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0136000 | 25,97      | 0,35         |      |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,63      | 10,63        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0836000 | 29,96      | 2,50         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 2,1180000 | 0,21       | 0,44         |      |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      |                                            | 3,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,27 |

Composições Principais

| 4.6.3               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92769    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 13,70      | 13,70        |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0098000 | 25,97      | 0,25         |      |
| Composição Auxiliar | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,70      | 10,70        |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0597000 | 29,96      | 1,78         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 1,3330000 | 0,21       | 0,27         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      |                                            | 2,09 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,09 |

Composições Principais

| 4.6.4               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92770    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 12,82      | 12,82        |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0066000 | 25,97      | 0,17         |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0403000 | 29,96      | 1,20         |      |
| Composição Auxiliar | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,60      | 10,60        |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,7280000 | 0,21       | 0,15         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      |                                            | 1,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,29 |

Composições Principais

| 4.6.5      | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92771  | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 11,42      | 11,42 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                      |                                            |      |           |       |                   |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                      |                                            |      |           |       |                   |
| Composição Auxiliar           | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0042000 | 25,97 | 0,10              |
| Composição Auxiliar           | 92803 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 9,78  | 9,78              |
| Composição Auxiliar           | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0259000 | 29,96 | 0,77              |
| Insumo                        | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN   | 0,3570000 | 0,21  | 0,07              |
| Insumo                        | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG   | 0,0250000 | 28,19 | 0,70              |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                                      |                                            | 0,79 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 0,79 |

| 4.6.6               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92772    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG    | 1,0000000 | 9,58         | 9,58  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H     | 0,0023000 | 25,97        | 0,05  |
| Composição Auxiliar | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG    | 1,0000000 | 8,38         | 8,38  |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H     | 0,0143000 | 29,96        | 0,42  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN    | 0,1470000 | 0,21         | 0,03  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG    | 0,0250000 | 28,19        | 0,70  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                      | 0,42                                       | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,42  |

| 5.1                 | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-182 | Próprio | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - Adaptada da ORSE (12508) | COBE - COBERTURA                    | m²    | 1,0000000 | 189,34       | 189,34 |
| Composição Auxiliar | 88317           | SINAPI  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1100000 | 34,46        | 3,79   |
| Composição Auxiliar | 88316           | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3400000 | 24,66        | 8,38   |
| Composição Auxiliar | 88262           | SINAPI  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1900000 | 29,75        | 5,65   |
| Composição Auxiliar | 12384           | ORSE    | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01                                                                                       | Estrutura Metálica                  | m     | 0,2000000 | 342,42       | 68,48  |
| Composição Auxiliar | 12414           | ORSE    | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco                                                                       | Estrutura Metálica                  | m     | 1,0000000 | 84,67        | 84,67  |
| Insumo              | 2454            | ORSE    | Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)                                                                                                                                                                                 | Equipamento                         | h     | 0,1100000 | 135,07       | 14,85  |
| Insumo              | 8904            | ORSE    | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                                 | Equipamento                         | h     | 0,1900000 | 3,76         | 0,71   |
| Insumo              | 160             | ORSE    | Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça                                                                                                                                                                     | Serviços                            | pxd   | 3,7500000 | 0,62         | 2,32   |
| Insumo              | 4983            | ORSE    | Furadeira Industrial                                                                                                                                                                                                                      | Equipamento                         | h     | 0,1900000 | 2,61         | 0,49   |
| MO sem LS =>        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                           | 47,56                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 47,56  |

| 5.3                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 94231    | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                | Telhamento para Cobertura                   | M     | 1,0000000 | 49,11        | 49,11 |
| Composição Auxiliar | 93281    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0132000 | 41,94        | 0,55  |
| Composição Auxiliar | 88323    | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,1120000 | 29,49        | 3,30  |
| Composição Auxiliar | 93282    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,0183000 | 41,00        | 0,75  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,2070000 | 24,66        | 5,10  |
| Insumo              | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | Material                                    | 310ML | 0,1980000 | 31,32        | 6,20  |
| Insumo              | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                | Material                                    | KG    | 0,0060000 | 18,75        | 0,11  |
| Insumo              | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                               | Material                                    | M     | 1,0500000 | 21,31        | 22,37 |
| Insumo              | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | Material                                    | KG    | 0,0450000 | 237,09       | 10,66 |
| Insumo              | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | Material                                    | KG    | 0,0012000 | 66,14        | 0,07  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                    | 6,45                                        | LS => | 0,00      | MO com LS => | 6,45  |

| 5.4                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Composição          | 94229    | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019    | Telhamento para Cobertura                   | M     | 1,0000000 | 160,12     | 160,12 |
| Composição Auxiliar | 93282    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,0183000 | 41,00      | 0,75   |
| Composição Auxiliar | 93281    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0132000 | 41,94      | 0,55   |
| Composição Auxiliar | 88323    | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,5390000 | 29,49      | 15,89  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,6330000 | 24,66      | 15,60  |
| Insumo              | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                      | Material                                    | KG    | 0,0049000 | 66,14      | 0,32   |
| Insumo              | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                    | Material                                    | 310ML | 0,1610000 | 31,32      | 5,04   |
| Insumo              | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                             | Material                                    | KG    | 0,1800000 | 237,09     | 42,67  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</p> <p>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)</p> <p>PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA</p> <p>CNPJ: 63.737.159/0001-03</p> <p>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM</p> <p>ENDEREÇO:</p> | <p>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</p> <p>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</p> <p>ORSE - 09/2025 - Sergipe</p> <p>SEDOP - 10/2025 - Pará</p> <p>SIURB - 07/2025 - São Paulo</p> <p>BDI - I: 22,23%</p> <p>BDI - II: %</p> <p>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                 |          |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                 |          |       |           |       |              |       |
| Insumo                        | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)             | Material | KG    | 0,0250000 | 18,75 | 0,46         |       |
| Insumo                        | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M     | 1,0500000 | 75,09 | 78,84        |       |
|                               |          |        |                                                                 | MO sem   | 21,63 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 21,63 |
|                               |          |        |                                                                 | LS =>    |       |           |       |              |       |

| 5.5                 | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                   | Tipo                                                       | Und                                        | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | TJAM/SERV-722 | Próprio | PILARETE DE CONCRETO P/ PLATIBANDA 15 X 25 CM CONCRETO 20 Mpa, C/ ALTURA DE 1,80 m, INCLUSIVE FORMA E AÇO                                                                   | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                              | UN                                         | 1,0000000 | 164,71     | 164,71       |       |
| Composição Auxiliar |               | 92800   | SINAPI                                                                                                                                                                      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG        | 1,1100000  | 10,63        | 11,79 |
| Composição Auxiliar | 102481        | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                              | Produção de Concreto                                       | m³                                         | 0,0675000 | 600,14     | 40,50        |       |
| Composição Auxiliar | 92876         | SINAPI  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado                 | KG                                         | 2,8400000 | 9,85       | 27,97        |       |
| Composição Auxiliar | 92443         | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                  | m²                                         | 1,4400000 | 58,65      | 84,45        |       |
|                     |               |         |                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                               | 31,17                                      | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 31,17 |

| 5.6                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 103328   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                        | Alvenaria de Vedação                | m²    | 1,0000000  | 97,36      | 97,36        |       |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,6100000  | 30,16      | 48,55        |       |
|                     | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,8050000  | 24,66      | 19,85        |       |
| Composição Auxiliar | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0091000  | 717,36     | 6,52         |       |
| Insumo              | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)                                                                                                                                     | Material                            | CENTO | 0,0050000  | 39,41      | 0,19         |       |
| Insumo              | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                            | Material                            | M     | 0,4200000  | 2,44       | 1,02         |       |
| Insumo              | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                        | Material                            | UN    | 28,3100000 | 0,75       | 21,23        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                      | MO sem                              | 46,64 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 46,64 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                      | LS =>                               |       |            |            |              |       |

| 5.7                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                        | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 87894  | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco                            | m²   | 1,0000000 | 7,66       | 7,66         |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1394000 | 30,16      | 4,20         |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0465000 | 24,66      | 1,14         |      |
| Composição Auxiliar | 87313  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM                                                                 | Argamassas                          | m³   | 0,0037000 | 628,33     | 2,32         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                        | 3,96 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,96 |

| 5.8                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024         | Massa Única Interna                 | m²    | 1,0000000 | 38,39      | 38,39        |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1953000 | 24,66      | 4,81         |       |
| Composição Auxiliar | 87292  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0304000 | 717,36     | 21,80        |       |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3906000 | 30,16      | 11,78        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                        | 14,17 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 14,17 |

| 5.9                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                 | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 88485    | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 3,91       | 3,91         |      |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0666000 | 31,73      | 2,11         |      |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0222000 | 24,66      | 0,54         |      |
| Insumo              | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                          | Material                            | L    | 0,1666000 | 7,61       | 1,26         |      |
|                     |          |        |                                                                           | MO sem LS =>                        | 1,71 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,71 |

| 5.10                | Código | Banco  | Descrição                                                           | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 95305  | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²  | 1,0000000 | 13,20      | 13,20 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,0514000 | 24,66      | 1,26  |
| Composição Auxiliar | 88310  | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1541000 | 31,73      | 4,88  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                         |              |      |           |      |                   |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                         |              |      |           |      |                   |
| Insumo                        | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material     | KG   | 1,1074000 | 6,38 | 7,06              |
|                               |          |        |                                                                         | MO sem LS => | 3,95 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => 3,95 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 5.11 Composição     | 101966   | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                                                        | Peitoris e Chapins                          | M     | 1,0000000 | 220,10     | 220,10             |
| Composição Auxiliar | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,1890000 | 31,30      | 5,91               |
| Composição Auxiliar | 87283    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                  | m³    | 0,0060000 | 531,01     | 3,18               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,0940000 | 24,66      | 2,31               |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0090000 | 42,37      | 0,38               |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,1790000 | 41,06      | 7,34               |
| Insumo              | 00004825 | SINAPI | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                     | Material                                    | M     | 1,0400000 | 193,25     | 200,98             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                | 12,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 12,28 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 6.1 Composição      | 87632    | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso                          | m²    | 1,0000000 | 49,45      | 49,45              |
| Composição Auxiliar | 87373    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                            | Argamassas                          | m³    | 0,0431000 | 829,52     | 35,75              |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2450000 | 30,16      | 7,38               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1230000 | 24,66      | 3,03               |
| Insumo              | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                  | Material                            | L     | 0,2100000 | 13,52      | 2,83               |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                    | Material                            | KG    | 0,5000000 | 0,92       | 0,46               |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                        | 14,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 14,23 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 6.2 Composição      | 98546    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m²    | 1,0000000 | 119,66     | 119,66             |
| Composição Auxiliar | 88270    | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                        | H     | 0,9324000 | 30,16      | 28,12              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                        | H     | 0,2102000 | 25,57      | 5,37               |
| Insumo              | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP                                                                                                        | Material                                                   | KG    | 0,2600000 | 9,06       | 2,35               |
| Insumo              | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                              | Material                                                   | L     | 0,5872000 | 17,39      | 10,21              |
| Insumo              | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                | Material                                                   | m²    | 1,1319000 | 65,04      | 73,61              |
|                     |          |        |                                                                                                                             | MO sem LS =>                                               | 22,74 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 22,74 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                | Tipo                                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 6.3 Composição      | 98556    | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m²    | 1,0000000 | 58,66      | 58,66              |
| Composição Auxiliar | 88270    | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                        | H     | 0,9881000 | 30,16      | 29,80              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                        | H     | 0,2228000 | 25,57      | 5,69               |
| Insumo              | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                          | Material                                                   | KG    | 4,6154000 | 2,99       | 13,80              |
| Insumo              | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                  | Material                                                   | m²    | 1,3513000 | 6,94       | 9,37               |
|                     |          |        |                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                               | 24,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 24,10 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                  | Tipo                                   | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| 6.4 Composição      | 98563    | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. E=2CM. AF_09/2023  | Impermeabilização, Proteção Mecânica e | m²    | 1,0000000 | 41,71      | 41,71              |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,4541000 | 30,16      | 13,69              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,1024000 | 24,66      | 2,52               |
| Composição Auxiliar | 87372    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                             | m³    | 0,0250000 | 935,00     | 23,37              |
| Insumo              | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA                                                    | Material                               | m²    | 1,0400000 | 2,05       | 2,13               |
|                     |          |        |                                                                                                            | MO sem LS =>                           | 15,43 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 15,43 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 7.2 Composição      | 93200  | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024                                                                                        | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M   | 1,0000000 | 12,81      | 12,81 |
| Composição Auxiliar | 87294  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas                                  | m³  | 0,0040000 | 674,65     | 2,69  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |              |                                      |                                     |      |           |       |                   |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |              |                                      |                                     |      |           |       |                   |
| Composição Auxiliar           | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2910000 | 30,16 | 8,77              |
| Composição Auxiliar           | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0550000 | 24,66 | 1,35              |
| MO sem LS =>                  |              |                                      |                                     | 7,24 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 7,24 |

| 7.3                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 105029 SINAPI   | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                               | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M     | 1,0000000 | 51,82      | 51,82              |
| Composição Auxiliar | 92270 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                              | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado   | m²    | 0,0760000 | 130,97     | 9,95               |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,1370000 | 24,66      | 3,37               |
| Composição Auxiliar | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³    | 0,0320000 | 642,80     | 20,56              |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                              | Armação para Estruturas de Concreto Armado  | KG    | 0,7900000 | 10,60      | 8,37               |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,2740000 | 30,16      | 8,26               |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM                    | Material                                    | UN    | 6,0000000 | 0,21       | 1,26               |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | Material                                    | L     | 0,0090000 | 6,28       | 0,05               |
| MO sem LS =>        |                 |                                                                                                                                         |                                             | 12,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 12,61 |

| 7.4                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 105023 SINAPI   | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                                     | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M     | 1,0000000 | 66,62      | 66,62              |
| Composição Auxiliar | 94964 SINAPI    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³    | 0,0320000 | 642,80     | 20,56              |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,2510000 | 24,66      | 6,18               |
| Composição Auxiliar | 92270 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                                              | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado   | m²    | 0,1040000 | 130,97     | 13,62              |
| Composição Auxiliar | 92802 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022                                                                              | Armação para Estruturas de Concreto Armado  | KG    | 0,7900000 | 10,60      | 8,37               |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,5010000 | 30,16      | 15,11              |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA                                                               | Material                                    | M     | 0,2030000 | 7,28       | 1,47               |
| Insumo              | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                         | Material                                    | L     | 0,0090000 | 6,28       | 0,05               |
| Insumo              | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM                    | Material                                    | UN    | 6,0000000 | 0,21       | 1,26               |
| MO sem LS =>        |                 |                                                                                                                                         |                                             | 19,86 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 19,86 |

| 7.5                 | Código Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 87879 SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Chapisco                            | m²   | 1,0000000 | 4,99       | 4,99              |
| Composição Auxiliar | 87313 SINAPI | ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                      | Argamassas                          | m³   | 0,0037000 | 628,33     | 2,32              |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0681000 | 30,16      | 2,05              |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0255000 | 24,66      | 0,62              |
| MO sem LS =>        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 2,16 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 2,16 |

| 7.7                 | Código Banco    | Descrição                                                                                                                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total  |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------|
| Composição          | 96361 SINAPI    | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Paredes em Drywall                  | m²    | 1,0000000  | 141,33     | 141,33 |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,7260000  | 29,23      | 21,22  |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2370000  | 24,66      | 5,84   |
| Insumo              | 00039443 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                      | Material                            | UN    | 0,5441000  | 0,21       | 0,11   |
| Insumo              | 00039435 SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                 | Material                            | UN    | 20,1868000 | 0,08       | 1,61   |
| Insumo              | 00039419 SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                       | Material                            | M     | 1,8234000  | 6,90       | 12,58  |
| Insumo              | 00039434 SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                  | Material                            | KG    | 1,0978000  | 3,51       | 3,85   |
| Insumo              | 00039432 SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                             | Material                            | M     | 1,5851000  | 2,80       | 4,43   |
| Insumo              | 00039413 SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                             | Material                            | m²    | 2,1060000  | 20,22      | 42,58  |
| Insumo              | 00039422 SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                   | Material                            | M     | 5,8278000  | 7,83       | 45,63  |
| Insumo              | 00037586 SINAPI | PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAÓ INDIRETA)                                                                             | Material                            | CENTO | 0,0592000  | 45,83      | 2,71   |
| Insumo              | 00039431 SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                           | Material                            | M     | 2,5027000  | 0,31       | 0,77   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |              |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |  |  |              |       |       |      |              |       |
|                               |  |  |  | MO sem LS => | 18,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,81 |

| 7.8                 | Código        | Banco   | Descrição                                                                     | Tipo                                                         | Und                                 | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | TJAM/SERV-150 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL.                  | PARE - PAREDES/PAINEIS                                       | m²                                  | 1,0000000 | 16,86      | 16,86        |      |
| Composição Auxiliar |               | 88278   | SINAPI                                                                        | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H         | 0,0680000  | 29,23        | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 88316         | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                          | H                                   | 0,0170000 | 24,66      | 0,41         |      |
| Insumo              | 000068        | Próprio | FELTRO EM LA DE VIDRO, 1 FACE REVESTIDA , COM DENSIDADE = 32 KG/M3, E="50" MM | Material                                                     | m²                                  | 1,0000000 | 14,47      | 14,47        |      |
|                     |               |         |                                                                               | MO sem LS =>                                                 | 1,68                                | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,68 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90443  | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações                   | M    | 1,0000000 | 8,60       | 8,60         |      |
| Composição Auxiliar | 88267  | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2348000 | 29,48      | 6,92         |      |
| Composição Auxiliar | 88248  | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0660000 | 25,47      | 1,68         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                        | 5,94 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 5,94 |

| 8.2                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 103979   | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M    | 1,0000000 | 29,69      | 29,69        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2677000 | 29,48      | 7,89         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2677000 | 25,47      | 6,81         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                        | Material                                 | UN   | 0,0312000 | 1,42       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                               | Material                                 | M    | 1,0493000 | 14,25      | 14,95        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                  | MO sem LS =>                             | 9,98 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,98 |

| 8.3                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89403    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M    | 1,0000000 | 19,11      | 19,11        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1891000 | 29,48      | 5,57         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1891000 | 25,47      | 4,81         |      |
| Insumo              | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                               | Material                                 | M    | 1,0493000 | 8,27       | 8,67         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                        | Material                                 | UN   | 0,0441000 | 1,42       | 0,06         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                  | MO sem LS =>                             | 7,05 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 7,05 |

| 8.4                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 89356    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M     | 1,0000000 | 25,00      | 25,00        |       |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H     | 0,3800000 | 29,48      | 11,20        |       |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H     | 0,3800000 | 25,47      | 9,67         |       |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                     | Material                                 | UN    | 0,0886000 | 1,42       | 0,12         |       |
| Insumo              | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                            | Material                                 | M     | 1,0493000 | 3,83       | 4,01         |       |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                             | 14,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 14,18 |

| 8.5                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                             | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 94653    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de | M    | 1,0000000 | 53,06      | 53,06        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros              | H    | 0,2235000 | 29,48      | 6,58         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros              | H    | 0,2235000 | 25,47      | 5,69         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                     | Material                                         | UN   | 0,0248000 | 1,42       | 0,03         |      |
| Insumo              | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                            | Material                                         | M    | 1,0493000 | 38,85      | 40,76        |      |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                                     | 8,33 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 8,33 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 8.6 Composição      |          | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN  | 1,0000000 | 71,56      | 71,56 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 0,2212000 | 25,47      | 5,63  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 0,2212000 | 29,48      | 6,52  |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                      | Material                                    | UN  | 0,0106000 | 9,18       | 0,09  |
| Insumo              | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"                                                     | Material                                    | UN  | 1,0000000 | 59,32      | 59,32 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |              |      |       |      |
|-------------------------------|--|--|--|--------------|------|-------|------|
| Composições Principais        |  |  |  |              |      |       |      |
|                               |  |  |  | MO sem LS => | 8,25 | LS => | 0,00 |
|                               |  |  |  | MO com LS => |      | 8,25  |      |

| 8.7                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89987    | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN   | 1,0000000 | 75,14      | 75,14             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,2212000 | 25,47      | 5,63              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,2212000 | 29,48      | 6,52              |
| Insumo              | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"                                                    | Material                                    | UN   | 1,0000000 | 62,90      | 62,90             |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                     | Material                                    | UN   | 0,0106000 | 9,18       | 0,09              |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                                | 8,25 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 8,25 |

| 8.8                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89410    | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 11,12      | 11,12 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1359000 | 25,47      | 3,46  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1359000 | 29,48      | 4,00  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                              | Material                                 | UN   | 0,0080000 | 61,45      | 0,49  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                  | Material                                 | UN   | 0,0302000 | 1,42       | 0,04  |
| Insumo              | 00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                 | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 2,75       | 2,75  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                             | Material                                 | UN   | 0,0071000 | 54,23      | 0,38  |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                             | 5,06 | LS =>     | 0,00       | 5,06  |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO com LS =>                             |      |           |            |       |

| 8.9                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89415    | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 16,07      | 16,07 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1621000 | 25,47      | 4,12  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1621000 | 29,48      | 4,77  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                              | Material                                 | UN   | 0,0110000 | 61,45      | 0,67  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                  | Material                                 | UN   | 0,0360000 | 1,42       | 0,05  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                                                             | Material                                 | UN   | 0,0094000 | 54,23      | 0,50  |
| Insumo              | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                 | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 5,96       | 5,96  |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                             | 6,05 | LS =>     | 0,00       | 6,05  |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO com LS =>                             |      |           |            |       |

| 8.10                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                              | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89381    | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 12,02      | 12,02 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0944000 | 25,47      | 2,40  |
| Composição          | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0944000 | 29,48      | 2,78  |
| Insumo              | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"                                                                                    | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 6,06       | 6,06  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                              | Material                                 | UN   | 0,0315000 | 1,42       | 0,04  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                                                                         | Material                                 | UN   | 0,0059000 | 54,23      | 0,31  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                          | Material                                 | UN   | 0,0070000 | 61,45      | 0,43  |
|                     |          |        |                                                                                                                                        | MO sem LS =>                             | 3,52 | LS =>     | 0,00       | 3,52  |
|                     |          |        |                                                                                                                                        | MO com LS =>                             |      |           |            |       |

| 8.11                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89400    | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 19,98      | 19,98 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2221000 | 29,48      | 6,54  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2221000 | 25,47      | 5,65  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                     | Material                                 | UN   | 0,0572000 | 1,42       | 0,08  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                 | Material                                 | UN   | 0,0143000 | 61,45      | 0,87  |
| Insumo              | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                 | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 6,17       | 6,17  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                | Material                                 | UN   | 0,0124000 | 54,23      | 0,67  |
|                     |          |        |                                                                                                                               | MO sem LS =>                             | 8,29 | LS =>     | 0,00       | 8,29  |
|                     |          |        |                                                                                                                               | MO com LS =>                             |      |           |            |       |

| 8.12                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 89413    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN  | 1,0000000 | 12,35      | 12,35 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,1621000 | 25,47      | 4,12  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,1621000 | 29,48      | 4,77  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR                                                                              | Material                                 | UN  | 0,0094000 | 54,23      | 0,50  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                               | Material                                 | UN  | 0,0110000 | 61,45      | 0,67  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO<br>BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |          |        |                                                                           |              |      |           |      |              |      |
|------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|--------------|------|
| Insumo                 | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material     | UN   | 1,0000000 | 2,24 |              | 2,24 |
| Insumo                 | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                 | Material     | UN   | 0,0360000 | 1,42 |              | 0,05 |
|                        |          |        |                                                                           | MO sem LS => | 6,05 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => | 6,05 |

| 8.13                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                          | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89541    | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 6,18       | 6,18         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0577000 | 25,47      | 1,46         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0577000 | 29,48      | 1,70         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                     | Material                                 | UN   | 0,0094000 | 54,23      | 0,50         |      |
| Insumo              | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                   | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 1,84       | 1,84         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                          | Material                                 | UN   | 0,0131000 | 1,42       | 0,01         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                      | Material                                 | UN   | 0,0110000 | 61,45      | 0,67         |      |
|                     |          |        |                                                                                                    | MO sem LS =>                             | 2,15 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,15 |

| 8.14                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89443    | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 17,20      | 17,20        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2161000 | 29,48      | 6,37         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2161000 | 25,47      | 5,50         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                 | Material                                 | UN   | 0,0141000 | 54,23      | 0,76         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                  | Material                                 | UN   | 0,0165000 | 61,45      | 1,01         |      |
| Insumo              | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                           | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 3,49       | 3,49         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                      | Material                                 | UN   | 0,0540000 | 1,42       | 0,07         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                | MO sem LS =>                             | 8,06 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 8,06 |

| 8.15                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90466  | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações                   | M    | 1,0000000 | 16,77      | 16,77        |      |
| Composição Auxiliar | 88629  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                              | Argamassas                          | m³   | 0,0051000 | 766,26     | 3,90         |      |
| Composição Auxiliar | 88267  | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3650000 | 29,48      | 10,76        |      |
| Composição Auxiliar | 88248  | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0830000 | 25,47      | 2,11         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                        | 9,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,58 |

| 8.16        | Código          | Banco | Descrição                                                                                    | Tipo                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição  | 13649           | ORSE  | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar | Louças e Metais Sanitários | un  | 1,0000000 | 271,97     | 271,97 |
| Item Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)                                                   | Mão de Obra                | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21  |
| Insumo      | 14459           | ORSE  | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar | Material                   | un  | 1,0000000 | 248,96     | 248,96 |
| Composição  | 10554           | ORSE  | Encargos Complementares - Encanador                                                          | Provisórios                | h   | 1,0000000 | 3,57       | 3,57   |
| Insumo      | 981             | ORSE  | Fita veda rosca 18mm                                                                         | Material                   | m   | 0,8400000 | 0,28       | 0,23   |

Detalhamento de Cálculo ORSE

| Item   | Código          | Banco | Descrição                                                                                    | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|--------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)                                                   | Mão de Obra | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21  |
| Insumo | 14459           | ORSE  | Chuveiro em aço inox cromado com tubo, de parede, linha max ref.: 1977.C.CT, Deca ou similar | Material    | un  | 1,0000000 | 248,96     | 248,96 |
| Insumo | 10596           | ORSE  | Protetor auricular                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02   |
| Insumo | 10761           | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                          | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47   |
| Insumo | 11254           | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 3/4"                                                              | Material    | un  | 0,0007000 | 25,84      | 0,01   |
| Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                               | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02   |
| Insumo | 2378            | ORSE  | Vale transporte                                                                              | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27   |
| Insumo | 11255           | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1"                                                                | Material    | un  | 0,0006000 | 46,05      | 0,02   |
| Insumo | 11256           | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"                                                            | Material    | un  | 0,0004000 | 87,12      | 0,03   |
| Insumo | 11253           | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1/2"                                                              | Material    | un  | 0,0011000 | 27,25      | 0,02   |
| Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                 | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05   |
| Insumo | 941             | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                  | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27   |
| Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                   | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00   |
| Insumo | 10362           | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                           | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05   |
| Insumo | 10592           | ORSE  | Lima chata 12"                                                                               | Material    | un  | 0,0001000 | 36,00      | 0,00   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPOSNTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |      |                                                                                        |          |        |           |        |      |                    |
|-------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|--------------------|
| Composições Principais        |            |      |                                                                                        |          |        |           |        |      |                    |
| Insumo                        | 158        | ORSE | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un     | 0,1018000 | 13,16  | 1,33 |                    |
| Insumo                        | 00012895/S | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un     | 0,0006000 | 12,69  | 0,00 |                    |
| Insumo                        | 11257      | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"                                                      | Material | un     | 0,0004000 | 30,36  | 0,01 |                    |
| Insumo                        | 10599      | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un     | 0,0018000 | 16,92  | 0,03 |                    |
| Insumo                        | 1651       | ORSE | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr     | 0,0008000 | 5,64   | 0,00 |                    |
| Insumo                        | 10517      | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj     | 0,0004000 | 281,95 | 0,11 |                    |
| Insumo                        | 10492      | ORSE | Cesta Básica                                                                           | Material | un     | 0,0045000 | 192,66 | 0,86 |                    |
| Insumo                        | 10593      | ORSE | Praio simples 30cm                                                                     | Material | un     | 0,0001000 | 18,39  | 0,00 |                    |
| Insumo                        | 981        | ORSE | Fita veda rosca 18mm                                                                   | Material | m      | 0,8400000 | 0,28   | 0,23 |                    |
|                               |            |      |                                                                                        |          | MO sem | 19,21     | LS =>  | 0,00 | MO com LS => 19,21 |
|                               |            |      |                                                                                        |          | LS =>  |           |        |      |                    |

| 8.17                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 94491    | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN   | 1,0000000 | 90,68      | 90,68             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1133000 | 29,48      | 3,34              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1133000 | 25,47      | 2,88              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                        | Material                                    | UN   | 0,0114000 | 1,42       | 0,01              |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                    | Material                                    | UN   | 0,0180000 | 61,45      | 1,10              |
| Insumo              | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                     | Material                                    | UN   | 0,0714000 | 17,70      | 1,26              |
| Insumo              | 00011676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO                 | Material                                    | UN   | 1,0000000 | 82,09      | 82,09             |
|                     |          |        |                                                                                                  | MO sem LS =>                                | 4,22 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,22 |

| 8.18                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 94492    | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN   | 1,0000000 | 93,37      | 93,37        |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1133000 | 25,47      | 2,88         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1133000 | 29,48      | 3,34         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                        | Material                                    | UN   | 0,0114000 | 1,42       | 0,01         |      |
| Insumo              | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                     | Material                                    | UN   | 0,0714000 | 17,70      | 1,26         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                    | Material                                    | UN   | 0,0180000 | 61,45      | 1,10         |      |
| Insumo              | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO                 | Material                                    | UN   | 1,0000000 | 84,78      | 84,78        |      |
|                     |          |        |                                                                                                  | MO sem LS =>                                | 4,22 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,22 |

| 8.19                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                             | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104008   | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 30,65      | 30,65        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2610000 | 29,48      | 7,69         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2610000 | 25,47      | 6,64         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                        | Material                                 | UN   | 0,0194000 | 54,23      | 1,05         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                             | Material                                 | UN   | 0,0690000 | 1,42       | 0,09         |      |
| Insumo              | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                         | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 13,66      | 13,66        |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                         | Material                                 | UN   | 0,0248000 | 61,45      | 1,52         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                       | MO sem                                   | 9,73 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,73 |
|                     |          |        |                                                                                                                       | LS =>                                    |      |           |            |              |      |

| 8.20                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89395    | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 13,61      | 13,61        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2026000 | 29,48      | 5,97         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2026000 | 25,47      | 5,16         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                              | Material                                 | UN   | 0,0106000 | 54,23      | 0,57         |      |
| Insumo              | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                        | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 1,11       | 1,11         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                               | Material                                 | UN   | 0,0120000 | 61,45      | 0,73         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                   | Material                                 | UN   | 0,0507000 | 1,42       | 0,07         |      |
|                     |          |        |                                                                                                             | MO sem LS =>                             | 7,55 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 7,55 |

| 8.21                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN  | 1,0000000 | 29,15      | 29,15 |
| Composição Auxiliar | 88248  | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,3059000 | 25,47      | 7,79  |
| Composição Auxiliar | 88267  | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,3059000 | 29,48      | 9,01  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                     |              |       |       |           |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                     |              |       |       |           |              |       |
| Insumo                        | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3       | Material     |       | UN    | 0,0330000 | 61,45        | 2,02  |
| Insumo                        | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material     |       | UN    | 1,0000000 | 8,90         | 8,90  |
| Insumo                        | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                      | Material     |       | UN    | 0,0247000 | 54,23        | 1,33  |
| Insumo                        | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                           | Material     |       | UN    | 0,0765000 | 1,42         | 0,10  |
|                               |          |        |                                                                     | MO sem LS => | 11,41 | LS => | 0,00      | MO com LS => | 11,41 |

| 8.22                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89501    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 13,84      | 13,84        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1271000 | 29,48      | 3,74         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1271000 | 25,47      | 3,23         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                     | Material                                 | UN   | 0,0190000 | 1,42       | 0,02         |      |
| Insumo              | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                     | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 4,61       | 4,61         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                 | Material                                 | UN   | 0,0220000 | 61,45      | 1,35         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                | Material                                 | UN   | 0,0165000 | 54,23      | 0,89         |      |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                             | 4,73 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,73 |

| 8.23                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90373    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 12,92      | 12,92        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1312000 | 29,48      | 3,86         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1312000 | 25,47      | 3,34         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                         | Material                                 | UN   | 0,0315000 | 1,42       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                    | Material                                 | UN   | 0,0059000 | 54,23      | 0,31         |      |
| Insumo              | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                          | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 4,94       | 4,94         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                     | Material                                 | UN   | 0,0070000 | 61,45      | 0,43         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                             | 4,89 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,89 |

| 8.24                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89366    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN   | 1,0000000 | 15,99      | 15,99        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1416000 | 29,48      | 4,17         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1416000 | 25,47      | 3,60         |      |
| Insumo              | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                   | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 7,44       | 7,44         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                  | Material                                 | UN   | 0,0338000 | 1,42       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                             | Material                                 | UN   | 0,0059000 | 54,23      | 0,31         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                              | Material                                 | UN   | 0,0070000 | 61,45      | 0,43         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                             | 5,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 5,27 |

| 9.1                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90091  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas                                       | m³   | 1,0000000 | 6,36       | 6,36         |      |
| Composição Auxiliar | 5632   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014                                                                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0146593 | 98,80      | 1,44         |      |
| Composição Auxiliar | 5631   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0186100 | 220,79     | 4,10         |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0332693 | 24,66      | 0,82         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                             | 1,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,61 |

| 9.2                 | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 97907  | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                           | Caixas Enterradas                                        | UN  | 1,0000000 | 704,72     | 704,72 |
| Composição Auxiliar | 94970  | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                 | Produção de Concreto                                     | m³  | 0,1163000 | 626,34     | 72,84  |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                        | Argamassas                                               | m³  | 0,1039000 | 804,18     | 83,55  |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 3,8237000 | 24,66      | 94,29  |
| Composição Auxiliar | 5679   | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0276000 | 74,96      | 2,06   |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                               | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                  | m²  | 1,2100000 | 7,16       | 8,66   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                                              |                                             |        |            |          |                     |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                                              |                                             |        |            |          |                     |
| Composição Auxiliar           | 5678 SINAPI     | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN: 1 M3,                              | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 0,0136000  | 159,72   | 2,17                |
| Composição Auxiliar           | 97735 SINAPI    | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                            | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas    | m³     | 0,0700000  | 2.785,73 | 195,00              |
| Composição Auxiliar           | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 4,8665000  | 30,16    | 146,77              |
| Composição Auxiliar           | 87316 SINAPI    | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                  | m³     | 0,0196000  | 569,43   | 11,16               |
| Insumo                        | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                    | Material                                    | M      | 0,5520000  | 12,02    | 6,63                |
| Insumo                        | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                      | Material                                    | M      | 0,1760000  | 2,55     | 0,44                |
| Insumo                        | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                    | Material                                    | M      | 0,1480000  | 7,28     | 1,07                |
| Insumo                        | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                              | Material                                    | L      | 0,0068000  | 6,28     | 0,04                |
| Insumo                        | 00005069 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                          | Material                                    | KG     | 0,0156000  | 19,44    | 0,30                |
| Insumo                        | 00000650 SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                           | Material                                    | UN     | 26,4945000 | 3,01     | 79,74               |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                                                              |                                             | 262,80 | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 262,80 |

| 9.3                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                             | Tipo                                            | Und   | Quant.    | Valor Unit         | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|
| Composição          | 104329   | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN    | 1,0000000 | 77,55              | 77,55 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 0,4231000 | 25,47              | 10,77 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 0,4231000 | 29,48              | 12,47 |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                        | Material                                        | UN    | 0,0292000 | 54,23              | 1,58  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                         | Material                                        | UN    | 0,0440000 | 61,45              | 2,70  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                             | Material                                        | UN    | 0,0154000 | 1,42               | 0,02  |
| Insumo              | 00011717 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                    | Material                                        | UN    | 1,0000000 | 50,01              | 50,01 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                       | 15,78                                           | LS => | 0,00      | MO com LS => 15,78 |       |

| 9.4                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                            | Und   | Quant.    | Valor Unit         | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|
| Composição          | 89708    | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN    | 1,0000000 | 99,80              | 99,80 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 0,4777000 | 25,47              | 12,16 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 0,4777000 | 29,48              | 14,08 |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                     | Material                                        | UN    | 0,1040000 | 61,45              | 6,39  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                         | Material                                        | UN    | 0,0184000 | 1,42               | 0,02  |
| Insumo              | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                             | Material                                        | UN    | 1,0000000 | 63,53              | 63,53 |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                    | Material                                        | UN    | 0,0668000 | 54,23              | 3,62  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                   | 17,82                                           | LS => | 0,00      | MO com LS => 17,82 |       |

| 9.5                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                        | Tipo                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 98104    | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS                           | Caixas Enterradas                        | UN  | 1,0000000 | 386,26     | 386,26 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 2,9957000 | 24,66      | 73,87  |
| Composição Auxiliar | 94970    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021          | Produção de Concreto                     | m³  | 0,0223000 | 626,34     | 13,96  |
| Composição Auxiliar | 87316    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019     | Argamassas                               | m³  | 0,0115000 | 569,43     | 6,54   |
| Composição Auxiliar | 100475   | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                               | m³  | 0,0848000 | 804,18     | 68,19  |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 3,8127000 | 30,16      | 114,99 |
| Composição Auxiliar | 101616   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                        | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas  | m²  | 0,3500000 | 7,16       | 2,50   |
| Composição Auxiliar | 97733    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                                  | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³  | 0,0132000 | 3.826,62   | 50,51  |
| Insumo              | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                              | Material                                 | KG  | 0,0062000 | 19,44      | 0,12   |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                        | Material                                 | M   | 0,0592000 | 7,28       | 0,43   |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                          | Material                                 | M   | 0,0704000 | 2,55       | 0,17   |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                  | Material                                 | L   | 0,0027000 | 6,28       | 0,01   |
| Insumo              | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                        | Material                                 | M   | 0,2208000 | 12,02      | 2,65   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                              |          |    |             |      |       |  |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|----|-------------|------|-------|--|
| Composições Principais        |          |        |                                                              |          |    |             |      |       |  |
| Insumo                        | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 102,5970000 | 0,51 | 52,32 |  |
|                               |          |        |                                                              | MO sem   |    | 158,53      |      |       |  |
|                               |          |        |                                                              | LS =>    |    |             |      |       |  |

| 9.6                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 89710    | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO | Instalações Prediais de Esgoto - Calhas e Ralos | UN  | 1,0000000 | 18,57      | 18,57 |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H   | 0,1652000 | 25,47      | 4,20  |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H   | 0,1652000 | 29,48      | 4,87  |  |
| Insumo              | 00011739 | SINAPI | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                    | Material                                        | UN  | 1,0000000 | 8,73       | 8,73  |  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                    | Material                                        | UN  | 0,0075000 | 61,45      | 0,46  |  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                        | Material                                        | UN  | 0,0360000 | 1,42       | 0,05  |  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                   | Material                                        | UN  | 0,0049000 | 54,23      | 0,26  |  |
|                     |          |        |                                                                                                                  | MO sem                                          |     | 6,16      |            |       |  |
|                     |          |        |                                                                                                                  | LS =>                                           |     |           |            |       |  |

| 9.7                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 98558    | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Impermeabilização, Proteção Mecânica e | UN  | 1,0000000 | 9,55       | 9,55  |  |
| Composição Auxiliar | 88270    | SINAPI |                                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H   | 0,1361000 | 30,16      | 4,10  |  |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H   | 0,0307000 | 25,57      | 0,78  |  |
| Insumo              | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                | Material                               | m²  | 0,3571000 | 6,94       | 2,47  |  |
| Insumo              | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS                                                        | Material                               | KG  | 0,7385000 | 2,99       | 2,20  |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                 |     | 3,31      |            |       |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | LS =>                                  |     |           |            |       |  |

| 9.8                 | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 89849    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M   | 1,0000000 | 51,25      | 51,25 |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,3114000 | 25,47      | 7,93  |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,3114000 | 29,48      | 9,18  |  |
| Insumo              | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                             | Material                                          | M   | 1,0549000 | 32,35      | 34,12 |  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                    | Material                                          | UN  | 0,0173000 | 1,42       | 0,02  |  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | MO sem                                            |     | 11,61     |            |       |  |
|                     |          |        |                                                                                                                              | LS =>                                             |     |           |            |       |  |

| 9.10                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 89712    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M   | 1,0000000 | 26,92      | 26,92 |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,3182000 | 29,48      | 9,38  |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,3182000 | 25,47      | 8,10  |  |
| Insumo              | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                       | Material                                          | M   | 1,0549000 | 8,93       | 9,42  |  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                             | Material                                          | UN  | 0,0177000 | 1,42       | 0,02  |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | MO sem                                            |     | 11,87     |            |       |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | LS =>                                             |     |           |            |       |  |

| 9.11                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 89711    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M   | 1,0000000 | 21,80      | 21,80 |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,2930000 | 29,48      | 8,63  |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,2930000 | 25,47      | 7,46  |  |
| Insumo              | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                       | Material                                          | M   | 1,0549000 | 5,40       | 5,69  |  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                             | Material                                          | UN  | 0,0163000 | 1,42       | 0,02  |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | MO sem                                            |     | 10,93     |            |       |  |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | LS =>                                             |     |           |            |       |  |

| 9.12                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 104348   | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN  | 1,0000000 | 9,26       | 9,26  |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,0114000 | 29,48      | 0,33  |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,0114000 | 25,47      | 0,29  |  |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                           | Material                                          | UN  | 0,0080000 | 1,42       | 0,01  |  |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                      | Material                                          | UN  | 0,0073000 | 54,23      | 0,39  |  |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                       | Material                                          | UN  | 0,0110000 | 61,45      | 0,67  |  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                             |              |      |           |      |                   |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                             |              |      |           |      |                   |
| Insumo                        | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material     | UN   | 1,0000000 | 7,57 | 7,57              |
|                               |          |        |                                                             | MO sem LS => | 0,41 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => 0,41 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                        | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89798    | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M    | 1,0000000 | 11,72      | 11,72             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0415000 | 29,48      | 1,22              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0415000 | 25,47      | 1,05              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                        | Material                                          | UN   | 0,0230000 | 1,42       | 0,03              |
| Insumo              | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                  | Material                                          | M    | 1,0549000 | 8,93       | 9,42              |
|                     |          |        |                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                      | 1,54 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,54 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89778    | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 16,26      | 16,26             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1284000 | 29,48      | 3,78              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1284000 | 25,47      | 3,27              |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                   | Material                                          | UN   | 0,0400000 | 61,45      | 2,45              |
| Insumo              | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                       | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 5,44       | 5,44              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                       | Material                                          | UN   | 0,0054000 | 1,42       | 0,00              |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                  | Material                                          | UN   | 0,0245000 | 54,23      | 1,32              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                 | MO sem LS =>                                      | 4,78 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,78 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89797    | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 49,20      | 49,20             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2568000 | 29,48      | 7,57              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2568000 | 25,47      | 6,54              |
| Insumo              | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                        | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 19,95      | 19,95             |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                              | Material                                          | UN   | 0,1725000 | 22,38      | 3,86              |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                            | Material                                          | UN   | 3,0000000 | 3,76       | 11,28             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 9,57 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,57 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                          | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89746    | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 28,25      | 28,25             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1926000 | 29,48      | 5,67              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1926000 | 25,47      | 4,90              |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                         | Material                                          | UN   | 0,1150000 | 22,38      | 2,57              |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                       | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 3,76       | 7,52              |
| Insumo              | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                 | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 7,59       | 7,59              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                      | 7,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7,18 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89731    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 15,46      | 15,46             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1379000 | 25,47      | 3,51              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1379000 | 29,48      | 4,06              |
| Insumo              | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                 | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 2,54       | 2,54              |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                        | Material                                          | UN   | 0,0500000 | 22,38      | 1,11              |
| Insumo              | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                       | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 2,12       | 4,24              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 5,14 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,14 |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 89753  | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN  | 1,0000000 | 8,89       | 8,89  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                          |                                     |      |           |       |              |      |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|--------------|------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                          |                                     |      |           |       |              |      |
| Composição Auxiliar           | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0919000 | 25,47 | 2,34         |      |
| Composição Auxiliar           | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0919000 | 29,48 | 2,70         |      |
| Insumo                        | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                | Material                            | UN   | 0,0390000 | 1,42  | 0,05         |      |
| Insumo                        | 00020083 | SINAPI | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3            | Material                            | UN   | 0,0110000 | 61,45 | 0,67         |      |
| Insumo                        | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                           | Material                            | UN   | 0,0073000 | 54,23 | 0,39         |      |
| Insumo                        | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material                            | UN   | 1,0000000 | 2,74  | 2,74         |      |
|                               |          |        |                                                                          | MO sem LS =>                        | 3,42 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 3,42 |

| 9.19                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89784    | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 24,37      | 24,37        |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1839000 | 25,47      | 4,68         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1839000 | 29,48      | 5,42         |      |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                | Material                                          | UN   | 0,0750000 | 22,38      | 1,67         |      |
| Insumo              | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                       | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 6,24       | 6,24         |      |
| Insumo              | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                               | Material                                          | UN   | 3,0000000 | 2,12       | 6,36         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                      | 6,86 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 6,86 |

| 9.20                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 91187    | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA | Rasgos e Fixações                   | M     | 1,0000000 | 25,77      | 25,77        |       |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1505000 | 25,47      | 3,83         |       |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6622000 | 29,48      | 19,52        |       |
| Insumo              | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                                                                    | Material                            | UN    | 0,0185000 | 54,21      | 1,00         |       |
| Insumo              | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                   | Material                            | UN    | 2,5926000 | 0,55       | 1,42         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                        | 16,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 16,18 |

| 9.21       | Código         | Banco   | Descrição                                                                | Tipo                                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | TJAM/CON ST204 | Próprio | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 10 M³/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN   | 1,0000000 | 43.119,01  | 43.119,01    |      |
| Insumo     | TJAM0093       | Próprio | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 10M³/DIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | Equipamento                          | UN   | 1,0000000 | 43.119,01  | 43.119,01    |      |
|            |                |         |                                                                          | MO sem LS =>                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| 9.23                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89774    | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 14,16      | 14,16        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1102000 | 29,48      | 3,24         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1102000 | 25,47      | 2,80         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                  | Material                                          | UN   | 0,0260000 | 61,45      | 1,59         |      |
| Insumo              | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                       | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 5,57       | 5,57         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                      | Material                                          | UN   | 0,0460000 | 1,42       | 0,06         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                 | Material                                          | UN   | 0,0167000 | 54,23      | 0,90         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                                      | 4,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,10 |

| 9.24                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                           | Tipo                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 104345   | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN  | 1,0000000 | 41,39      | 41,39 |  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,2325000 | 25,47      | 5,92  |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H   | 0,2325000 | 29,48      | 6,85  |  |
| Insumo              | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                            | Material                                          | UN  | 1,0000000 | 15,85      | 15,85 |  |
| Insumo              | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                         | Material                                          | UN  | 1,0000000 | 2,12       | 2,12  |  |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                                        | Material                                          | UN  | 2,0000000 | 3,76       | 7,52  |  |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                          | Material                                          | UN  | 0,1400000 | 22,38      | 3,13  |  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |              |      |       |      |              |      |
|-------------------------------|--|--|--|--------------|------|-------|------|--------------|------|
| Composições Principais        |  |  |  |              |      |       |      |              |      |
|                               |  |  |  | MO sem LS => | 8,67 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,67 |

| 9.25       | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89726    | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 10,38      | 10,38        |      |
| Composição | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e                          | H    | 0,1270000 | 25,47      | 3,23         |      |
| Composição | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e                          | H    | 0,1270000 | 29,48      | 3,74         |      |
| Auxiliar   |          |        | COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | Parâmetros                                        |      |           |            |              |      |
| Insumo     | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                 | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 1,95       | 1,95         |      |
| Insumo     | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                     | Material                                          | UN   | 0,0150000 | 61,45      | 0,92         |      |
| Insumo     | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                    | Material                                          | UN   | 0,0099000 | 54,23      | 0,53         |      |
| Insumo     | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                         | Material                                          | UN   | 0,0071000 | 1,42       | 0,01         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 4,73 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,73 |

| 9.26                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89732    | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 16,07      | 16,07        |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1379000 | 25,47      | 3,51         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1379000 | 29,48      | 4,06         |      |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                        | Material                                          | UN   | 0,0500000 | 22,38      | 1,11         |      |
| Insumo              | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO                                                                                                         | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 3,15       | 3,15         |      |
| Insumo              | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                       | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 2,12       | 4,24         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                      | 5,14 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 5,14 |

| 9.27                | Código Banco |        | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89748        | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 40,02      | 40,02        |      |
| Composição Auxiliar | 88248        | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1926000 | 25,47      | 4,90         |      |
| Composição Auxiliar | 88267        | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1926000 | 29,48      | 5,67         |      |
| Insumo              | 00020078     | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                              | Material                                          | UN   | 0,1150000 | 22,38      | 2,57         |      |
| Insumo              | 00001966     | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 19,36      | 19,36        |      |
| Insumo              | 00000301     | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                                            | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 3,76       | 7,52         |      |
|                     |              |        |                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                      | 7,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 7,18 |

| 9.28                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89728    | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 12,60      | 12,60        |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1270000 | 25,47      | 3,23         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,1270000 | 29,48      | 3,74         |      |
| Insumo              | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 4,17       | 4,17         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                         | Material                                          | UN   | 0,0099000 | 54,23      | 0,53         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                                                                              | Material                                          | UN   | 0,0071000 | 1,42       | 0,01         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                          | Material                                          | UN   | 0,0150000 | 61,45      | 0,92         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                      | 4,73 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,73 |

| 9.29                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89796    | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU      | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e | UN   | 1,0000000 | 42,53      | 42,53        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2568000 | 29,48      | 7,57         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2568000 | 25,47      | 6,54         |      |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) | Material                                 | UN   | 0,1725000 | 22,38      | 3,86         |      |
| Insumo              | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                      | Material                                 | UN   | 1,0000000 | 13,28      | 13,28        |      |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                               | Material                                 | UN   | 3,0000000 | 3,76       | 11,28        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS =>                             | 9,57 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,57 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

| 9.30                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 104344   | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 39,67      | 39,67             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2325000 | 25,47      | 5,92              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2325000 | 29,48      | 6,85              |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                               | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 3,76       | 7,52              |
| Insumo              | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                            | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 14,13      | 14,13             |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E                                         | Material                                          | UN   | 0,1400000 | 22,38      | 3,13              |
| Insumo              | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 2,12       | 2,12              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                            |                                                   | 8,67 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 8,67 |

| 9.31                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 104346   | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN   | 1,0000000 | 43,69      | 43,69             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2446000 | 29,48      | 7,21              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,2446000 | 25,47      | 6,22              |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E                                         | Material                                          | UN   | 0,1525000 | 22,38      | 3,41              |
| Insumo              | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                                                               | Material                                          | UN   | 2,0000000 | 3,76       | 7,52              |
| Insumo              | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 3,12       | 3,12              |
| Insumo              | 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                             | Material                                          | UN   | 1,0000000 | 16,21      | 16,21             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                            |                                                   | 9,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,12 |

| 10.1.1              | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                         | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          |                 | Próprio | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) - Adaptada ORSE 764 | 90          | m     | 1,0000000 | 66,61      | 66,61              |
| Composição Auxiliar | 10549           | ORSE    | Encargos Complementares - Servente                                                                                | Provisórios | h     | 0,6000000 | 3,63       | 2,17               |
| Composição Auxiliar | 10552           | ORSE    | Encargos Complementares - Eletricista                                                                             | Provisórios | h     | 0,6000000 | 3,50       | 2,10               |
| Insumo              | 00002436/SINAPI | ORSE    | Eletricista (horista)                                                                                             | Mão de Obra | h     | 0,6000000 | 19,21      | 11,52              |
| Insumo              | 00006111/SINAPI | ORSE    | Servente de obras (horista)                                                                                       | Mão de Obra | h     | 0,6000000 | 13,70      | 8,22               |
| Insumo              | 862             | ORSE    | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)                                         | Material    | m     | 1,0000000 | 42,60      | 42,60              |
| MO sem LS =>        |                 |         |                                                                                                                   |             | 19,74 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 19,74 |

| 10.1.2              | Código   | Banco   | Descrição                                                                                            | Tipo                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          |          | Próprio | Fornecimento e instalação de perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 - Adaptada ORSE (9669) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | m     | 1,0000000 | 41,09      | 41,09              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H     | 0,5000000 | 40,75      | 20,37              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H     | 0,5000000 | 24,66      | 12,33              |
| Insumo              | 00039028 | SINAPI  | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                     | Material                                 | M     | 1,0000000 | 8,39       | 8,39               |
| MO sem LS =>        |          |         |                                                                                                      |                                          | 23,31 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 23,31 |

| 10.1.3              | Código | Banco   | Descrição                                                                    | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          |        | Próprio | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | un   | 1,0000000 | 15,85      | 15,85             |
| Composição Auxiliar | 88264  | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2000000 | 40,75      | 8,15              |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2000000 | 24,66      | 4,93              |
| Insumo              | 3625   | ORSE    | Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar                            | Material                                 | un   | 1,0000000 | 2,77       | 2,77              |
| MO sem LS =>        |        |         |                                                                              |                                          | 9,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,32 |

| 10.1.4              | Código | Banco   | Descrição                                                                             | Tipo                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          |        | Próprio | Saída/Terminal para perfilado 38x38, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (12558) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | un   | 1,0000000 | 16,75      | 16,75             |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 24,66      | 4,93              |
| Composição Auxiliar | 88264  | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 40,75      | 8,15              |
| Insumo              | 13378  | ORSE    | Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)                                   | Material                                              | un   | 1,0000000 | 3,67       | 3,67              |
| MO sem LS =>        |        |         |                                                                                       |                                                       | 9,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,32 |

| 10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |                |         |                                                                      |                                                       |      |           |       |                   |
|------------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composição             | TJAM/SERV: 757 | Próprio | Tala para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | un   | 1,0000000 | 14,25 | 14,25             |
| Composição Auxiliar    | 88264          | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 40,75 | 8,15              |
| Composição Auxiliar    | 88316          | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 24,66 | 4,93              |
| Insumo                 | 9866           | ORSE    | Tala plana perfurada 38mm                                            | Material                                              | un   | 1,0000000 | 1,17  | 1,17              |
| MO sem LS =>           |                |         |                                                                      |                                                       | 9,32 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 9,32 |

| 10.1.6              | Código         | Banco   | Descrição                                                                   | Tipo                                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/SERV: 758 | Próprio | Tampa para perfilado 38x38, ( ref.: Mopa ou similar) - Adaptada ORSE (9526) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | un   | 1,0000000 | 22,83      | 22,83             |
| Composição Auxiliar | 88264          | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 40,75      | 8,15              |
| Composição Auxiliar | 88316          | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H    | 0,2000000 | 24,66      | 4,93              |
| Insumo              | 9860           | ORSE    | Tampa de encaixe 38mm para perfilado                                        | Material                                              | m    | 1,0000000 | 9,75       | 9,75              |
| MO sem LS =>        |                |         |                                                                             |                                                       | 9,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,32 |

| 10.1.7              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91834    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                              | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 21,34      | 21,34             |
| Composição Auxiliar | 91170    | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações                                                       | M    | 1,0000000 | 12,37      | 12,37             |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0910000 | 40,75      | 3,70              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0910000 | 26,43      | 2,40              |
| Insumo              | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                               | Material                                                                | M    | 1,1000000 | 2,61       | 2,87              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 9,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,53 |

| 10.1.8              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                        | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91925    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 3,84       | 3,84              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0230000 | 26,43      | 0,60              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0230000 | 40,75      | 0,93              |
| Insumo              | 00000993 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1                | Material                                                                | M    | 1,2434000 | 1,83       | 2,27              |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                           | Material                                                                | UN   | 0,0094000 | 5,21       | 0,04              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                  |                                                                         | 1,10 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,10 |

| 10.1.9              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                   | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91927    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 5,16       | 5,16              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0290000 | 40,75      | 1,18              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0290000 | 26,43      | 0,76              |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                      | Material                                                                | UN   | 0,0094000 | 5,21       | 0,04              |
| Insumo              | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material                                                                | M    | 1,2434000 | 2,56       | 3,18              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                             |                                                                         | 1,39 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,39 |

| 10.1.10             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91928    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 7,08       | 7,08              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0390000 | 26,43      | 1,03              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0390000 | 40,75      | 1,58              |
| Insumo              | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2        | Material                                                                | M    | 1,2434000 | 3,57       | 4,43              |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                        | Material                                                                | UN   | 0,0094000 | 5,21       | 0,04              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                               |                                                                         | 1,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,88 |

| 10.1.11    | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 91931  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | M   | 1,0000000 | 10,53      | 10,53 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOF - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                           |                                     |       |           |              |      |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                           |                                     |       |           |              |      |
| Composição Auxiliar           | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0510000 | 40,75        | 2,07 |
| Composição Auxiliar           | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0510000 | 26,43        | 1,34 |
| Insumo                        | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                    | Material                            | UN    | 0,0094000 | 5,21         | 0,04 |
| Insumo                        | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material                            | M     | 1,2434000 | 5,70         | 7,08 |
| MO sem LS =>                  |          |        |                                                                                                                                                           | 2,45                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 2,45 |

| 10.1.12             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 91933    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M     | 1,0000000 | 16,75        | 16,75 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H     | 0,0760000 | 26,43        | 2,00  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H     | 0,0760000 | 40,75        | 3,09  |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                                | UN    | 0,0094000 | 5,21         | 0,04  |
| Insumo              | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material                                                                | M     | 1,2434000 | 9,35         | 11,62 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                            | 3,66                                                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 3,66  |

| 10.1.13             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 91934    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M     | 1,0000000 | 25,11        | 25,11 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H     | 0,1140000 | 26,43        | 3,01  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H     | 0,1140000 | 40,75        | 4,64  |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                         | Material                                                                | UN    | 0,0094000 | 5,21         | 0,04  |
| Insumo              | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2        | Material                                                                | M     | 1,2434000 | 14,01        | 17,42 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                | 5,49                                                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 5,49  |

| 10.1.14             | Código | Banco   | Descrição                                                                                    | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          |        | Próprio | Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial                    | 90                                  | un    | 1,0000000 | 11,81        | 11,81 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0800000 | 24,66        | 1,97  |
| Composição Auxiliar | 88264  | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0800000 | 40,75        | 3,26  |
| Insumo              | 7519   | ORSE    | Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema X", ref.6750 53, Pial Legrand ou similar | Material                            | un    | 1,0000000 | 6,58         | 6,58  |
| MO sem LS =>        |        |         |                                                                                              | 3,72                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 3,72  |

| 10.1.15             | Código | Banco   | Descrição                                                                                  | Tipo                                                  | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          |        | Próprio | Derivação em T para canaleta 110x20mm, "sistema X", re.304 01, Pial Legrand ou similar     | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | un    | 1,0000000 | 21,21        | 21,21 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 0,0800000 | 24,66        | 1,97  |
| Composição Auxiliar | 88264  | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 0,0800000 | 40,75        | 3,26  |
| Insumo              | 3656   | ORSE    | Derivação em T para canaleta 110 x 20mm (ref.304 04 sistema "x", Pial Legrand ou similar ) | Material                                              | un    | 1,0000000 | 15,98        | 15,98 |
| MO sem LS =>        |        |         |                                                                                            | 3,72                                                  | LS => | 0,00      | MO com LS => | 3,72  |

| 10.1.16             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 97595    | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                           | Iluminação Predial e Monitoramento  | UN    | 1,0000000 | 99,67        | 99,67 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1962812 | 26,43        | 5,18  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6281000 | 40,75        | 25,59 |
| Insumo              | 00039392 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000" W, USO INTERNO | Material                            | UN    | 1,0000000 | 68,90        | 68,90 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                        | 22,98                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 22,98 |

| 10.1.17             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 100619   | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos      | UN  | 1,0000000 | 564,87     | 564,87 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,8775455 | 26,43      | 23,19  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 3,9489545 | 40,75      | 160,91 |
| Insumo              | 00011975 | SINAPI | CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                              | Material                            | UN  | 4,0000000 | 20,41      | 81,64  |
| Insumo              | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                               | Material                            | M   | 2,0000000 | 35,63      | 71,26  |
| Insumo              | 00012388 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M                                         | Material                            | UN  | 1,0000000 | 227,87     | 227,87 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |        |       |      |                     |
|-------------------------------|--|--------|--------|-------|------|---------------------|
| Composições Principais        |  |        |        |       |      |                     |
|                               |  | MO sem | 138,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => 138,50 |
|                               |  | LS =>  |        |       |      |                     |

| 10.1.18             | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 92004  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 70,52      | 70,52 |
| Composição Auxiliar | 91946  | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN   | 1,0000000    | 13,77      | 13,77 |
| Composição Auxiliar | 92002  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 56,75      | 56,75 |
|                     |        | MO sem | 33,78                                                                                                                              | LS =>                                                                   | 0,00 | MO com LS => | 33,78      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                    |                                                                         |      |              |            |       |

| 10.1.19             | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                           | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 91992  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN   | 1,0000000    | 57,26      | 57,26 |
| Composição Auxiliar | 91990  | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN   | 1,0000000    | 43,49      | 43,49 |
| Composição          | 91946  | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas -                        | UN   | 1,0000000    | 13,77      | 13,77 |
|                     |        | MO sem | 30,83                                                                                                                              | LS =>                                          | 0,00 | MO com LS => | 30,83      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                    |                                                |      |              |            |       |

| 10.1.20             | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 92005  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 75,66      | 75,66 |
| Composição Auxiliar | 92003  | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 61,89      | 61,89 |
| Composição Auxiliar | 91946  | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN   | 1,0000000    | 13,77      | 13,77 |
|                     |        | MO sem | 33,78                                                                                                                              | LS =>                                                                   | 0,00 | MO com LS => | 33,78      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                    |                                                                         |      |              |            |       |

| 10.1.21             | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 91953  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 37,41      | 37,41 |
| Composição Auxiliar | 91946  | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN   | 1,0000000    | 13,77      | 13,77 |
| Composição Auxiliar | 91952  | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                          | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,                          | UN   | 1,0000000    | 23,64      | 23,64 |
|                     |        | MO sem | 17,36                                                                                                                              | LS =>                                                                   | 0,00 | MO com LS => | 17,36      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                    |                                                                         |      |              |            |       |

| 10.1.22    | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12971            | ORSE  | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 | Luminárias Internas | un  | 1,0000000 | 73,94      | 73,94 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra         | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21 |
| Insumo     | 13685            | ORSE  | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar                 | Material            | un  | 1,0000000 | 33,84      | 33,84 |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra         | h   | 1,0000000 | 13,70      | 13,70 |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios         | h   | 1,0000000 | 3,63       | 3,63  |
| Composição | 10552            | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                  | Provisórios         | h   | 1,0000000 | 3,50       | 3,50  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21 |
| Insumo                       | 13685            | ORSE  | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar                 | Material    | un  | 1,0000000 | 33,84      | 33,84 |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h   | 1,0000000 | 13,70      | 13,70 |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un  | 0,0002000 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0090000 | 4,52       | 0,04  |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,2036000 | 4,70       | 0,95  |
| Insumo                       | 00012895/S       | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0012000 | 12,69      | 0,01  |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,2036000 | 13,16      | 2,67  |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0008000 | 281,95     | 0,22  |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Oculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0016000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0036000 | 16,92      | 0,06  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0004000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0046000 | 10,22      | 0,04  |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0030000 | 181,42     | 0,54  |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un  | 0,0003000 | 17,46      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0015000 | 69,48      | 0,10  |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un  | 0,0001000 | 35,53      | 0,00  |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,1595000 | 4,23       | 0,67  |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un  | 0,0002000 | 174,08     | 0,03  |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0090000 | 11,79      | 0,10  |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0090000 | 192,66     | 1,73  |
| Insumo                       | 11241            | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                               | Material    | un  | 0,0002000 | 160,33     | 0,03  |
| Insumo                       | 11240            | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material    | un  | 0,0002000 | 44,82      | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |      |                            |              |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|-------|------|----------------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |       |      |                            |              |       |           |       |              |       |
| Insumo                        | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material     | un    | 0,0002000 | 25,27 | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12"          | Material     | un    | 0,0001000 | 41,35 | 0,00         |       |
|                               |       |      |                            | MO sem LS => | 32,91 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 32,91 |

| 10.1.23    | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                                             | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 13920      | ORSE  | Luminária de embutir (dicroica) para duas lâmpadas PAR-16, estrutura em alumínio extrudado, branco fosco, moldura e máscara em alumínio, inclusive lâmpada led GU10, 4w, 370lm, 3000K | Luminárias Internas | un  | 1,0000000 | 136,08     | 136,08 |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                                             | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 14711      | ORSE  | Luminária de embutir (dicroica) para duas lâmpadas PAR-16, estrutura em alumínio extrudado, branco fosco, moldura e máscara em alumínio                                               | Material            | un  | 1,0000000 | 56,46      | 56,46  |
| Insumo     | 00002436/S | INAPI | Eletricista (horista)                                                                                                                                                                 | Mão de Obra         | h   | 1,1000000 | 19,21      | 21,13  |
| Composição | 10552      | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                                                                                                                 | Provisórios         | h   | 1,1000000 | 3,50       | 3,85   |
| Insumo     | 14712      | ORSE  | Lâmpada led GU10, 4w, 370lm, 3000K                                                                                                                                                    | Material            | un  | 2,0000000 | 17,76      | 35,52  |
| Composição | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                    | Provisórios         | h   | 1,1000000 | 3,63       | 3,99   |
| Insumo     | 00006111/S | INAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                           | Mão de Obra         | h   | 1,1000000 | 13,70      | 15,07  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                                                                         |              |       |           |            |              |       |
|------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                               | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Insumo                       | 14711      | ORSE  | Luminária de embutir (dicroica) para duas lâmpadas PAR-16, estrutura em alumínio extrudado, branco fosco, moldura e máscara em alumínio | Material     | un    | 1,0000000 | 56,46      | 56,46        |       |
| Insumo                       | 00002436/S | INAPI | Eletricista (horista)                                                                                                                   | Mão de Obra  | h     | 1,1000000 | 19,21      | 21,13        |       |
| Insumo                       | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                             | Material     | un    | 0,0033000 | 181,42     | 0,59         |       |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                         | Material     | un    | 0,0039600 | 16,92      | 0,06         |       |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                     | Material     | un    | 0,2239600 | 13,16      | 2,94         |       |
| Insumo                       | 11241      | ORSE  | Alicate volt-amperímetro                                                                                                                | Material     | un    | 0,0002200 | 160,33     | 0,03         |       |
| Insumo                       | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                     | Serviços     | un    | 0,2239600 | 4,70       | 1,05         |       |
| Insumo                       | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                              | Serviços     | cj    | 0,0008800 | 281,95     | 0,24         |       |
| Insumo                       | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                            | Material     | un    | 0,0099000 | 192,66     | 1,90         |       |
| Insumo                       | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                  | Material     | un    | 0,0013200 | 12,69      | 0,01         |       |
| Insumo                       | 11240      | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                                                                  | Material     | un    | 0,0002200 | 44,82      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                         | Material     | un    | 0,1754500 | 4,23       | 0,74         |       |
| Insumo                       | 10579      | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                              | Material     | un    | 0,0002200 | 25,27      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11242      | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                                                                       | Material     | un    | 0,0001100 | 41,35      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                      | Serviços     | un    | 0,0099000 | 11,79      | 0,11         |       |
| Insumo                       | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                      | Material     | un    | 0,0099000 | 4,52       | 0,04         |       |
| Insumo                       | 00012893/S | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                            | Material     | par   | 0,0016500 | 69,48      | 0,11         |       |
| Insumo                       | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                  | Material     | pr    | 0,0017600 | 5,64       | 0,00         |       |
| Insumo                       | 00012894/S | INAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                              | Material     | un    | 0,0004400 | 18,90      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 00012892/S | INAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                          | Material     | par   | 0,0050600 | 10,22      | 0,05         |       |
| Insumo                       | 14712      | ORSE  | Lâmpada led GU10, 4w, 370lm, 3000K                                                                                                      | Material     | un    | 2,0000000 | 17,76      | 35,52        |       |
| Insumo                       | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                             | Material     | un    | 0,0002200 | 34,68      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                    | Material     | un    | 0,0003300 | 17,46      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                   | Material     | un    | 0,0001100 | 35,53      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 00002711/S | INAPI | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                      | Material     | un    | 0,0002200 | 174,08     | 0,03         |       |
| Insumo                       | 00006111/S | INAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                             | Mão de Obra  | h     | 1,1000000 | 13,70      | 15,07        |       |
|                              |            |       |                                                                                                                                         | MO sem LS => | 36,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 36,20 |

|                              |                     |       |                                                                                            |                     |     |           |            |       |
|------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 10.1.24                      | Código              | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição                   | 13148               | ORSE  | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Luminárias Externas | un  | 1,0000000 | 73,19      | 73,19 |
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00002436/S<br>INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                      | Mão de Obra         | h   | 0,5000000 | 19,21      | 9,60  |
| Composição                   | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                         | Provisórios         | h   | 0,3000000 | 3,63       | 1,08  |
| Insumo                       | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                | Mão de Obra         | h   | 0,3000000 | 13,70      | 4,11  |
| Insumo                       | 1691                | ORSE  | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10                                                   | Material            | un  | 2,0000000 | 0,81       | 1,62  |
| Composição                   | 10552               | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                      | Provisórios         | h   | 0,5000000 | 3,50       | 1,75  |
| Insumo                       | 13791               | ORSE  | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Material            | un  | 1,0000000 | 55,03      | 55,03 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                            |                     |     |           |            |       |
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00002436/S<br>INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                      | Mão de Obra         | h   | 0,5000000 | 19,21      | 9,60  |
| Insumo                       | 10788               | ORSE  | Pá quadrada                                                                                | Material            | un  | 0,0000600 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                         | Material            | un  | 0,0036000 | 4,52       | 0,01  |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                        | Serviços            | un  | 0,0814400 | 4,70       | 0,38  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                                                                                            |             |       |           |        |              |       |
|-------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                                            |             |       |           |        |              |       |
| Insumo                        | 00012895/S INAPI | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)     | Material    | un    | 0,0004800 | 12,69  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 158 ORSE         |      | Almoço (Participação do empregador)                                                        | Material    | un    | 0,0814400 | 13,16  |              | 1,07  |
| Insumo                        | 10517 ORSE       |      | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                 | Serviços    | cj    | 0,0003200 | 281,95 |              | 0,09  |
| Insumo                        | 1651 ORSE        |      | Óculos branco proteção                                                                     | Material    | pr    | 0,0006400 | 5,64   |              | 0,00  |
| Insumo                        | 10599 ORSE       |      | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                            | Material    | un    | 0,0014400 | 16,92  |              | 0,02  |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                 | Material    | un    | 0,0001600 | 18,90  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                             | Material    | par   | 0,0018400 | 10,22  |              | 0,01  |
| Insumo                        | 941 ORSE         |      | Fardamento com mangas curta                                                                | Material    | un    | 0,0012000 | 181,42 |              | 0,21  |
| Insumo                        | 4728 ORSE        |      | Talhadeira chata 10"                                                                       | Material    | un    | 0,0000900 | 17,46  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                               | Material    | par   | 0,0005900 | 69,48  |              | 0,04  |
| Insumo                        | 4729 ORSE        |      | Marreta 1 kg com cabo                                                                      | Material    | un    | 0,0000300 | 35,53  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 2378 ORSE        |      | Vale transporte                                                                            | Material    | un    | 0,0609300 | 4,23   |              | 0,25  |
| Insumo                        | 00002711/S INAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara         | Material    | un    | 0,0000600 | 174,08 |              | 0,01  |
| Insumo                        | 10362 ORSE       |      | Seguro de vida e acidente em grupo                                                         | Serviços    | un    | 0,0036000 | 11,79  |              | 0,04  |
| Insumo                        | 10492 ORSE       |      | Cesta Básica                                                                               | Material    | un    | 0,0036000 | 192,66 |              | 0,69  |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)                                                                | Mão de Obra | h     | 0,3000000 | 13,70  |              | 4,11  |
| Insumo                        | 1691 ORSE        |      | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10                                                   | Material    | un    | 2,0000000 | 0,81   |              | 1,62  |
| Insumo                        | 11241 ORSE       |      | Alicate volt-amperimetro                                                                   | Material    | un    | 0,0001000 | 160,33 |              | 0,01  |
| Insumo                        | 11240 ORSE       |      | Alicate com isolamento                                                                     | Material    | un    | 0,0001000 | 44,82  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 10579 ORSE       |      | Chave de fenda chata 30 cm                                                                 | Material    | un    | 0,0001000 | 25,27  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11242 ORSE       |      | Chave inglesa 12"                                                                          | Material    | un    | 0,0000500 | 41,35  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 13791 ORSE       |      | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | Material    | un    | 1,0000000 | 55,03  |              | 55,03 |
| MO sem LS =>                  |                  |      |                                                                                            |             | 13,71 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 13,71 |

| 10.1.25             | Código     | Banco        | Descrição                                                                                       | Tipo                                   | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | TJAM/SERV: | Próprio      | Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 110 x 20 mm com divisória - Adaptada Orse 769 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ | m     | 1,0000000 | 69,42      | 69,42        |       |
| Composição Auxiliar |            | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,3500000 | 24,66      | 8,63         |       |
| Composição Auxiliar |            | 88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros    | H     | 0,3500000 | 40,75      | 14,26        |       |
| Insumo              |            | 14762 ORSE   | Fita adesiva dupla face - rolo com 20m, modelo 3M ou similar                                    | Material                               | un    | 0,0500000 | 82,19      | 4,10         |       |
| Insumo              |            | 504 ORSE     | Canaleta plastica 110 x 20 mm, com divisória ( ref. 300 46, Pial Legrand ou similar)            | Material                               | m     | 1,0500000 | 40,41      | 42,43        |       |
| MO sem LS =>        |            |              |                                                                                                 |                                        | 16,31 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 16,31 |

| 10.1.26             | Código               | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                          | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | TJAM/CON<br>ST - 533 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO QUADRADA 60x60, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES TIPO LED DE 9W/4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un    | 1,0000000 | 315,60     | 315,60       |       |
| Composição Auxiliar | 88247                | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                           | H     | 0,3453000 | 26,43      | 9,12         |       |
| Composição Auxiliar | 88264                | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                           | H     | 0,8288000 | 40,75      | 33,77        |       |
| Insumo              | 14110                | ORSE    | Luminária aletada alto rendimento Embutir, com aletas, de alumínio anodizado com 99,99% de pureza, com quatro lâmpadas de Led de 9,9w (60cm) inclusas, corpo em chapa de aço c/ pintura eletrostát. cor branca, modelo LAR ECO 4x9,9w G-Light ou similar | Material                                                      | un    | 1,0000000 | 272,71     | 272,71       |       |
| MO sem LS =>        |                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 31,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 31,80 |

| 10.2.1              | Código       | Banco | Descrição                                                                               | Tipo     | Und | Quant.      | Valor Unit | Total     |
|---------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------|-----------|
| Composição          | 171395 SEDOP |       | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | 0        | un  | 1,0000000   | 87.243,99  | 87.243,99 |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP |       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | 0        | h   | 104,0000000 | 30,56      | 3.178,24  |
| Composição Auxiliar | 170624 SEDOP |       | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico)                                    | 0        | un  | 1,0000000   | 2.508,34   | 2.508,34  |
| Composição Auxiliar | 170415 SEDOP |       | Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)                          | 0        | un  | 1,0000000   | 4.093,78   | 4.093,78  |
| Composição Auxiliar | 280005 SEDOP |       | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | 0        | h   | 104,0000000 | 24,72      | 2.570,88  |
| Insumo              | E00178 SEDOP |       | Pino p/ isolador                                                                        | Material | un  | 6,0000000   | 9,81       | 58,86     |
| Insumo              | E00114 SEDOP |       | Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L"                                     | Material | un  | 3,0000000   | 234,73     | 704,19    |
| Insumo              | E00183 SEDOP |       | Mão francesa plana galvanizada 726mm                                                    | Material | un  | 4,0000000   | 17,12      | 68,48     |
| Insumo              | E00187 SEDOP |       | Parafuso de cabeça quadrada 16x450mm                                                    | Material | un  | 2,0000000   | 13,67      | 27,34     |
| Insumo              | E00362 SEDOP |       | Elo fusivel 8 K                                                                         | Material | un  | 3,0000000   | 3,59       | 10,77     |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |        |       |                                                                                                                                                                                                         |              |          |            |           |              |          |
|-------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|
| Composições Principais        |        |       |                                                                                                                                                                                                         |              |          |            |           |              |          |
| Insumo                        | E05047 | SEDOP | Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 15,0 kv, corrente nominal do porta fusível de 100 A, capacidade de interrupção simétrica de 7,10 KA, capacidade de interrupção assimétrica 10,00 KA | Material     | un       | 1,0000000  | 175,57    | 175,57       |          |
| Insumo                        | E00558 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector                                                                                                                                                            | Material     | un       | 3,0000000  | 74,03     | 222,09       |          |
| Insumo                        | E00186 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm                                                                                                                                                                     | Material     | un       | 6,0000000  | 4,17      | 25,02        |          |
| Insumo                        | E00181 | SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm                                                                                                                                                              | Material     | un       | 2,0000000  | 11,52     | 23,04        |          |
| Insumo                        | E00200 | SEDOP | Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste)                                                                                                                                                        | Material     | un       | 2,0000000  | 506,07    | 1.012,14     |          |
| Insumo                        | E00327 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm                                                                                                                                               | Material     | un       | 1,0000000  | 427,55    | 427,55       |          |
| Insumo                        | E00184 | SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm                                                                                                                                                              | Material     | un       | 4,0000000  | 5,43      | 21,72        |          |
| Insumo                        | E00324 | SEDOP | Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre                                                                                                                                                     | Material     | un       | 4,0000000  | 29,32     | 117,28       |          |
| Insumo                        | E00113 | SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L"                                                                                                                                                       | Material     | un       | 3,0000000  | 168,79    | 506,37       |          |
| Insumo                        | E00749 | SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)                                                                                                                                                                     | Material     | un       | 2,0000000  | 155,07    | 310,14       |          |
| Insumo                        | E00310 | SEDOP | Armação secundária de 2 estribos                                                                                                                                                                        | Material     | un       | 2,0000000  | 40,69     | 81,38        |          |
| Insumo                        | E00525 | SEDOP | Curva 90° p/ elet F"G" 4" (IE)                                                                                                                                                                          | Material     | un       | 1,0000000  | 193,01    | 193,01       |          |
| Insumo                        | E00328 | SEDOP | Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA                                                                                                                                                             | Material     | un       | 1,0000000  | 607,74    | 607,74       |          |
| Insumo                        | E00182 | SEDOP | Arruela quadrada galv. de 18x38cm                                                                                                                                                                       | Material     | un       | 14,0000000 | 0,91      | 12,74        |          |
| Insumo                        | E00548 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 4"                                                                                                                                                                       | Material     | m        | 9,0000000  | 114,29    | 1.028,61     |          |
| Insumo                        | E00405 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 4"                                                                                                                                                                       | Material     | un       | 2,0000000  | 26,11     | 52,22        |          |
| Insumo                        | E00189 | SEDOP | Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fusível)                                                                                                                                           | Material     | un       | 6,0000000  | 58,86     | 353,16       |          |
| Insumo                        | E00510 | SEDOP | Cabecote de alumínio de 4" p/ entrada de linha de alimentação p/ eletroduto                                                                                                                             | Material     | un       | 2,0000000  | 65,72     | 131,44       |          |
| Insumo                        | E00188 | SEDOP | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2                                                                                                                                                             | Material     | un       | 4,0000000  | 1,99      | 7,96         |          |
| Insumo                        | E00180 | SEDOP | Sela galvanizada para cruzeta                                                                                                                                                                           | Material     | un       | 2,0000000  | 16,93     | 33,86        |          |
| Insumo                        | E00605 | SEDOP | Luva p/ elet. F"G" de 4" (IE)                                                                                                                                                                           | Material     | un       | 4,0000000  | 47,13     | 188,52       |          |
| Insumo                        | E00177 | SEDOP | Isolador tipo pino - classe 15KV                                                                                                                                                                        | Material     | un       | 6,0000000  | 37,01     | 222,06       |          |
| Insumo                        | E00751 | SEDOP | Transformador de 225KVA -AT 13,2KV-BT220/127V                                                                                                                                                           | Material     | un       | 1,0000000  | 52.341,17 | 52.341,17    |          |
| Insumo                        | E00201 | SEDOP | Caixa p/ transformador de corrente                                                                                                                                                                      | Material     | un       | 1,0000000  | 1.472,10  | 1.472,10     |          |
| Insumo                        | E00191 | SEDOP | Conector tipo parafuso fendido                                                                                                                                                                          | Material     | un       | 2,0000000  | 34,14     | 68,28        |          |
| Insumo                        | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck                                                                                                                                                                                       | Equipamento  | h        | 5,0000000  | 317,19    | 1.585,95     |          |
| Insumo                        | E00105 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm2                                                                                                                                                                                  | Material     | m        | 15,0000000 | 45,45     | 681,75       |          |
| Insumo                        | E00176 | SEDOP | Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG                                                                                                                                                          | Material     | un       | 3,0000000  | 25,44     | 76,32        |          |
| Insumo                        | E00227 | SEDOP | Cabo de cobre nu 16mm2                                                                                                                                                                                  | Material     | m        | 25,0000000 | 17,39     | 434,75       |          |
| Insumo                        | E00326 | SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm                                                                                                                                               | Material     | un       | 1,0000000  | 396,57    | 396,57       |          |
| Insumo                        | E00415 | SEDOP | Cabo de cobre c/ isolamento p/ 1KV #150 mm2                                                                                                                                                             | Material     | m        | 70,0000000 | 160,18    | 11.212,60    |          |
|                               |        |       |                                                                                                                                                                                                         | MO sem LS => | 5.540,52 | LS =>      | 0,00      | MO com LS => | 5.540,52 |

| 10.2.2              | Código       | Banco   | Descrição                                           | Tipo                                                  | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          |              | Próprio | ESTRUTURA PARA QGBT 1900x600x600                    | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | UN    | 1,0000000 | 2.979,71   | 2.979,71     |       |
|                     | TJAM/SERV-90 |         |                                                     |                                                       |       |           |            |              |       |
| Composição Auxiliar | 88247        | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 1,0000000 | 26,43      | 26,43        |       |
| Composição Auxiliar | 88264        | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 1,0000000 | 40,75      | 40,75        |       |
| Insumo              | 000036       | Próprio | PAINEL MODULAR 1900X600X600                         | Material                                              | UN    | 1,0000000 | 1.253,32   | 1.253,32     |       |
| Insumo              | 000034       | Próprio | TAMPA LATERAL PAINEL 1900X600                       | Material                                              | UN    | 2,0000000 | 506,76     | 1.013,52     |       |
| Insumo              | 000035       | Próprio | PLACA DE MONTAGEM 1900X600                          | Material                                              | UN    | 1,0000000 | 645,69     | 645,69       |       |
|                     |              |         |                                                     | MO sem LS =>                                          | 48,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 48,28 |

| 10.2.3              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                        | Tipo                                        | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|--------|
| Composição          | 97888    | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES                                      | Caixas Enterradas                           | UN     | 1,0000000   | 551,25     | 551,25       |        |
| Composição Auxiliar | 5679     | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI    | 0,0178000   | 74,96      | 1,33         |        |
| Composição Auxiliar | 100475   | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                  | m³     | 0,1012000   | 804,18     | 81,38        |        |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 3,5674000   | 24,66      | 87,97        |        |
| Composição Auxiliar | 87316    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019     | Argamassas                                  | m³     | 0,0136000   | 569,43     | 7,74         |        |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 4,5403000   | 30,16      | 136,93       |        |
| Composição Auxiliar | 97735    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                                | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas    | m³     | 0,0448000   | 2.785,73   | 124,80       |        |
| Composição Auxiliar | 101619   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                                         | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas     | m³     | 0,0810000   | 506,27     | 41,00        |        |
| Composição Auxiliar | 5678     | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 0,0087000   | 159,72     | 1,38         |        |
| Insumo              | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                     | Material                                    | UN     | 134,7640000 | 0,51       | 68,72        |        |
|                     |          |        |                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                                | 219,10 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 219,10 |

| 10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                                |                                           |      |           |       |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                                |                                           |      |           |       |              |       |
| Composição                    | 92986    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 37,84 |              | 37,84 |
| Composição Auxiliar           | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0697000 | 26,43 |              | 1,84  |
| Composição Auxiliar           | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0697000 | 40,75 |              | 2,84  |
| Insumo                        | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1                                              | Material                                  | M    | 1,0150000 | 32,64 |              | 33,12 |
| Insumo                        | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                         | Material                                  | UN   | 0,0090000 | 5,21  |              | 0,04  |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                              | 3,36 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 3,36  |

| 10.2.5              | Código Banco |        | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                      | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92998        | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 186,81     | 186,81       |      |
| Composição Auxiliar | 88264        | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,2025000 | 40,75      | 8,25         |      |
| Composição Auxiliar | 88247        | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,2025000 | 26,43      | 5,35         |      |
| Insumo              | 00001000     | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2     | Material                                  | M    | 1,0150000 | 170,62     | 173,17       |      |
| Insumo              | 00021127     | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                          | Material                                  | UN   | 0,0090000 | 5,21       | 0,04         |      |
|                     |              |        |                                                                                                                                                                 | MO sem LS =>                              | 9,76 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,76 |

| 10.2.6              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                      | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 93000    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M     | 1,0000000 | 247,02     | 247,02       |       |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,2512000 | 26,43      | 6,63         |       |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,2512000 | 40,75      | 10,23        |       |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                          | Material                                  | UN    | 0,0090000 | 5,21       | 0,04         |       |
| Insumo              | 00001015 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1                                               | Material                                  | M     | 1,0150000 | 226,72     | 230,12       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                 | MO sem LS =>                              | 12,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 12,12 |

| 10.2.7              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                      | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92990    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 75,34      | 75,34        |      |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,1007000 | 26,43      | 2,66         |      |
| Composição          | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e                  | H    | 0,1007000 | 40,75      | 4,10         |      |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                         | Material                                  | UN   | 0,0090000 | 5,21       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2     | Material                                  | M    | 1,0150000 | 67,53      | 68,54        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                | MO sem                                    | 4,85 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,85 |

| 10.2.8              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                      | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 97669    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021     | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 32,71      | 32,71        |      |
| Composição          | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e                  | H    | 0,1511000 | 26,43      | 3,99         |      |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,1511000 | 40,75      | 6,15         |      |
| Insumo              | 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material                                  | M    | 1,1000000 | 20,52      | 22,57        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                              | 7,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 7,28 |

| 10.2.9              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                      | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 92988    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 54,60      | 54,60        |      |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0830000 | 40,75      | 3,38         |      |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0830000 | 26,43      | 2,19         |      |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                         | Material                                  | UN   | 0,0090000 | 5,21       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2     | Material                                  | M    | 1,0150000 | 48,27      | 48,99        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                | MO sem LS =>                              | 3,99 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,99 |

| 10.2.10    | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                      | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 92984  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M   | 1,0000000 | 27,55      | 27,55 |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           |                   |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           |                   |
| Composição                    | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0608000 | 40,75             |
| Auxiliar                      |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           | 2,47              |
| Composição                    | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0608000 | 26,43             |
| Auxiliar                      |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           | 1,60              |
| Insumo                        | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                            | UN    | 0,0090000 | 5,21              |
|                               |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           | 0,04              |
| Insumo                        | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material                            | M     | 1,0150000 | 23,10             |
|                               |          |        |                                                                                                                                                            |                                     |       |           | 23,44             |
| MO sem LS =>                  |          |        |                                                                                                                                                            | 2,93                                | LS => | 0,00      | MO com LS => 2,93 |

| 10.2.11             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.      | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------|
| Composição          | 102486   | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto                | m³    | 1,0000000   | 616,66       | 616,66 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 6,2383000   | 24,66        | 153,83 |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                       | Material                            | KG    | 283,3092000 | 0,92         | 260,64 |
| Insumo              | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                           | Material                            | m³    | 0,5946000   | 194,92       | 115,89 |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                               | Material                            | m³    | 0,8348000   | 103,38       | 86,30  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                          | 95,57                               | LS => | 0,00        | MO com LS => | 95,57  |

| 10.2.12             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91935    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 26,21      | 26,21             |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,1140000 | 26,43      | 3,01              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,1140000 | 40,75      | 4,64              |
| Insumo              | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material                                                                | M    | 1,2434000 | 14,90      | 18,52             |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | Material                                                                | UN   | 0,0094000 | 5,21       | 0,04              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                                            | 5,49 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,49 |

| 10.3.1              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                | Tipo                                    | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          | 101881   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40             | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN     | 1,0000000 | 857,37     | 857,37              |
| Composição Auxiliar | 87367    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE            | Argamassas                              | m³     | 0,0189000 | 821,69     | 15,52               |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H      | 2,0560000 | 26,43      | 54,34               |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H      | 2,0560000 | 40,75      | 83,78               |
| Insumo              | 00012042 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material                                | UN     | 1,0000000 | 703,73     | 703,73              |
|                     |          |        |                                                                                                                          | MO sem LS =>                            | 102,51 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 102,51 |

| 10.3.2              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 101879   | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN    | 1,0000000 | 541,33     | 541,33       |       |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI |                                                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,6570000 | 40,75      | 67,52        |       |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,6570000 | 26,43      | 43,79        |       |
| Composição Auxiliar | 87367    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                              | m³    | 0,0144000 | 821,69     | 11,83        |       |
| Insumo              | 00012039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                       | Material                                | UN    | 1,0000000 | 418,19     | 418,19       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                | MO sem                                  | 82,46 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 82,46 |

| 10.3.3     | Código           | Banco | Descrição                                                      | Tipo                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 9687             | ORSE  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un  | 1,0000000 | 594,49     | 594,49 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                      | Tipo                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                          | Mão de Obra                    | h   | 0,6000000 | 19,21      | 11,52  |
| Insumo     | 10063            | ORSE  | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | Material                       | un  | 1,0000000 | 570,47     | 570,47 |
| Composição | 10552            | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                          | Provisórios                    | h   | 0,6000000 | 3,50       | 2,10   |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                    | Mão de Obra                    | h   | 0,6000000 | 13,70      | 8,22   |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                             | Provisórios                    | h   | 0,6000000 | 3,63       | 2,17   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                       |             |     |           |            |       |
|------------------------------|------------|-------|-----------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição             | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00002436/S | ORSE  | Eletricista (horista) | Mão de Obra | h   | 0,6000000 | 19,21      | 11,52 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |      |                                                                                        |              |       |           |        |                    |
|-------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |            |      |                                                                                        |              |       |           |        |                    |
| Insumo                        | 10063      | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA                         | Material     | un    | 1,0000000 | 570,47 | 570,47             |
| Insumo                        | 941        | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un    | 0,0018000 | 181,42 | 0,32               |
| Insumo                        | 10599      | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un    | 0,0021600 | 16,92  | 0,03               |
| Insumo                        | 158        | ORSE | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un    | 0,1221600 | 13,16  | 1,60               |
| Insumo                        | 11241      | ORSE | Alicate volt-ampereímetro                                                              | Material     | un    | 0,0001200 | 160,33 | 0,01               |
| Insumo                        | 10761      | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un    | 0,1221600 | 4,70   | 0,57               |
| Insumo                        | 10517      | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj    | 0,0004800 | 281,95 | 0,13               |
| Insumo                        | 10492      | ORSE | Cesta Básica                                                                           | Material     | un    | 0,0054000 | 192,66 | 1,04               |
| Insumo                        | 00012895/S | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un    | 0,0007200 | 12,69  | 0,00               |
| Insumo                        | 11240      | ORSE | Alicate com isolamento                                                                 | Material     | un    | 0,0001200 | 44,82  | 0,00               |
| Insumo                        | 2378       | ORSE | Vale transporte                                                                        | Material     | un    | 0,0957000 | 4,23   | 0,40               |
| Insumo                        | 10579      | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material     | un    | 0,0001200 | 25,27  | 0,00               |
| Insumo                        | 11242      | ORSE | Chave inglesa 12"                                                                      | Material     | un    | 0,0000600 | 41,35  | 0,00               |
| Insumo                        | 10362      | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un    | 0,0054000 | 11,79  | 0,06               |
| Insumo                        | 10596      | ORSE | Protetor auricular                                                                     | Material     | un    | 0,0054000 | 4,52   | 0,02               |
| Insumo                        | 00012893/S | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par   | 0,0009000 | 69,48  | 0,06               |
| Insumo                        | 1651       | ORSE | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr    | 0,0009600 | 5,64   | 0,00               |
| Insumo                        | 00012894/S | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un    | 0,0002400 | 18,90  | 0,00               |
| Insumo                        | 00012892/S | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par   | 0,0027600 | 10,22  | 0,02               |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra  | h     | 0,6000000 | 13,70  | 8,22               |
| Insumo                        | 10788      | ORSE | Pá quadrada                                                                            | Material     | un    | 0,0001200 | 34,68  | 0,00               |
| Insumo                        | 4728       | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material     | un    | 0,0001800 | 17,46  | 0,00               |
| Insumo                        | 4729       | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material     | un    | 0,0000600 | 35,53  | 0,00               |
| Insumo                        | 00002711/S | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material     | un    | 0,0001200 | 174,08 | 0,02               |
|                               |            |      |                                                                                        | MO sem LS => | 19,74 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 19,74 |

| 10.3.4              | Código         | Banco   | Descrição                                                                                       | Tipo                                                  | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/ELET - 40 | Próprio | DPS 20kA - FORN E INST.                                                                         | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO | UN    | 1,0000000 | 81,44      | 81,44              |
| Composição Auxiliar | 88247          | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 0,2500000 | 26,43      | 6,60               |
| Composição Auxiliar | 88264          | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                   | H     | 0,2500000 | 40,75      | 10,18              |
| Insumo              | 00039469       | SINAPI  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material                                              | UN    | 1,0000000 | 64,66      | 64,66              |
|                     |                |         |                                                                                                 | MO sem LS =>                                          | 12,06 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 12,06 |

| 10.3.5              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 101895   | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025           | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN    | 1,0000000 | 413,13     | 413,13             |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,2224150 | 26,43      | 32,30              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,2224150 | 40,75      | 49,81              |
| Insumo              | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA                                                 | Material                                | UN    | 1,0000000 | 317,73     | 317,73             |
| Insumo              | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material                                | UN    | 3,0000000 | 4,43       | 13,29              |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                            | 59,01 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 59,01 |

| 10.3.6              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 93672    | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN    | 1,0000000 | 87,98      | 87,98              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,3814190 | 26,43      | 10,08              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,3814190 | 40,75      | 15,54              |
| Insumo              | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material                                | UN    | 3,0000000 | 1,37       | 4,11               |
| Insumo              | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                           | Material                                | UN    | 1,0000000 | 58,25      | 58,25              |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                            | 18,40 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 18,40 |

| 10.3.7              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 93673    | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN  | 1,0000000 | 98,75      | 98,75 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H   | 0,5297450 | 40,75      | 21,58 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H   | 0,5297450 | 26,43      | 14,00 |
| Insumo              | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material                                | UN  | 3,0000000 | 1,64       | 4,92  |
| Insumo              | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -                                                | Material                                | UN  | 1,0000000 | 58,25      | 58,25 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 25,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 25,57 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |              |       |

| 10.3.8              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 93653    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN   | 1,0000000    | 11,48      | 11,48 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0354280    | 40,75      | 1,44  |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0354280    | 26,43      | 0,93  |
| Insumo              | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                            | Material                                | UN   | 1,0000000    | 8,29       | 8,29  |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material                                | UN   | 1,0000000    | 0,82       | 0,82  |
|                     |          | MO sem | 1,70                                                                                                           | LS =>                                   | 0,00 | MO com LS => | 1,70       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                |                                         |      |              |            |       |

| 10.3.9              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 93654    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN   | 1,0000000    | 11,48      | 11,48 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0354280    | 40,75      | 1,44  |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0354280    | 26,43      | 0,93  |
| Insumo              | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                            | Material                                | UN   | 1,0000000    | 8,29       | 8,29  |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material                                | UN   | 1,0000000    | 0,82       | 0,82  |
|                     |          | MO sem | 1,70                                                                                                           | LS =>                                   | 0,00 | MO com LS => | 1,70       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                |                                         |      |              |            |       |

| 10.3.10             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 93656    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN   | 1,0000000    | 13,64      | 13,64 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0639640    | 26,43      | 1,69  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0639640    | 40,75      | 2,60  |
| Insumo              | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                          | Material                                | UN   | 1,0000000    | 8,29       | 8,29  |
| Insumo              | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material                                | UN   | 1,0000000    | 1,06       | 1,06  |
|                     |          | MO sem | 3,08                                                                                                         | LS =>                                   | 0,00 | MO com LS => | 3,08       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                              |                                         |      |              |            |       |

| 10.3.11             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 93657    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN   | 1,0000000    | 15,45      | 15,45 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0877910    | 26,43      | 2,32  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0877910    | 40,75      | 3,57  |
| Insumo              | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                          | Material                                | UN   | 1,0000000    | 8,29       | 8,29  |
| Insumo              | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material                                | UN   | 1,0000000    | 1,27       | 1,27  |
|                     |          | MO sem | 4,23                                                                                                         | LS =>                                   | 0,00 | MO com LS => | 4,23       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                              |                                         |      |              |            |       |

| 10.3.12             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 93659    | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, | UN   | 1,0000000    | 25,78      | 25,78 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1765820    | 40,75      | 7,19  |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1765820    | 26,43      | 4,66  |
| Insumo              | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material                                | UN   | 1,0000000    | 1,64       | 1,64  |
| Insumo              | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A                                          | Material                                | UN   | 1,0000000    | 12,29      | 12,29 |
|                     |          | MO sem | 8,51                                                                                                          | LS =>                                   | 0,00 | MO com LS => | 8,51       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                               |                                         |      |              |            |       |

| 10.3.13             | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 92337    | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M    | 1,0000000    | 140,20     | 140,20 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,3460000    | 25,47      | 8,81   |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,3460000    | 29,48      | 10,20  |
| Insumo              | 00007694 | SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                               | Material                                                 | M    | 1,0390000    | 116,65     | 121,19 |
|                     |          | MO sem | 12,91                                                                                                                                           | LS =>                                                    | 0,00 | MO com LS => | 12,91      |        |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                                                 |                                                          |      |              |            |        |

| 11.3       | Código          | Banco   | Descrição                                                              | Tipo       | Und          | Quant.       | Valor Unit | Total    |
|------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Composição | TJAM/MAN UT-184 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS - Adaptado SIURB (9090002) | Edificação | GL           | 1,0000000    | 2.203,42   | 2.203,42 |
| Insumo     | 65040           | SIURB   | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS                            | Material   | Valor Global | 1,0000000    | 2.203,42   | 2.203,42 |
|            |                 | MO sem  | 0,00                                                                   | LS =>      | 0,00         | MO com LS => | 0,00       |          |
|            |                 | LS =>   |                                                                        |            |              |              |            |          |

**LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025**  
**PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)**  
**PREPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 63.737.159/0001-03**  
**OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM**  
**ENDEREÇO:**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |



## Composições Principais

| 11.4       | Código             | Banco   | Descrição                                                                       | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | TJAM/MAN<br>UT-185 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS - Adaptada da SIURB (9090003) | Edificação   | UN    | 1,0000000 | 39,06      | 39,06        |      |
| Insumo     | 65041              | SIURB   | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS                               | Material     | Ponto | 1,0000000 | 39,06      | 39,06        |      |
|            |                    |         |                                                                                 | MO sem LS => | 0,00  | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| 11.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 98307    | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025                                   | Redes de Lógica, Telefonia          | UN    | 1,0000000 | 68,07      | 68,07        |       |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4317216 | 40,75      | 17,59        |       |
| Composição          | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 0,3237912 | 26,43      | 8,55         |       |
| Insumo              | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material                            | UN    | 1,0000000 | 41,93      | 41,93        |       |
|                     |          |        |                                                                                               | MO sem                              | 19,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 19,00 |

|                     |          |        |                                                                                                            |                                     |      |           |            |              |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 11.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição          | 98297    | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M    | 1,0000000 | 8,00       | 8,00         |      |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0073472 | 26,43      | 0,19         |      |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0097963 | 40,75      | 0,39         |      |
| Insumo              | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                        | Material                            | M    | 1,0500000 | 7,07       | 7,42         |      |
|                     |          |        |                                                                                                            | MO sem LS =>                        | 0,42 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,42 |

| 11.7                | Código          | Banco   | Descrição                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          |                 | Próprio | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Adaptada ORSE (11229) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS        | un    | 1,0000000 | 958,70       | 958,70 |
|                     | TJAM/MAN UT-196 |         |                                                                                      |                                     |       |           |              |        |
| Composição Auxiliar | 88247           | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,5000000 | 26,43        | 39,64  |
| Composição Auxiliar | 88264           | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,5000000 | 40,75        | 61,12  |
| Insumo              | 7304            | ORSE    | Patch panel 24 portas cat 6                                                          | Material                            | un    | 1,0000000 | 857,94       | 857,94 |
|                     |                 |         | MO sem LS =>                                                                         | 72,42                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 72,42  |

| 11.8                   | Código             | Banco   | Descrição                                                                                            | Tipo                                   | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição             | TJAM/MAN<br>UT-197 | Próprio | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mbps + 2P10-100-1000 BT - Adaptada ORSE (10726) | INES - INSTALAÇÕES<br>ESPECIAIS        | un    | 1,0000000 | 1.232,31   | 1.232,31     |       |
| Composição<br>Auxiliar | 88264              | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H     | 1,0000000 | 40,75      | 40,75        |       |
| Insumo                 | 11481              | ORSE    | Switch 24 portas 10/100 mbps + 2P10-100-1000 BT                                                      | Material                               | un    | 1,0000000 | 1.191,56   | 1.191,56     |       |
|                        |                    |         |                                                                                                      | MO sem<br>LS =>                        | 31,30 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 31,30 |

|             |               |              |                                                                                                                                                                  |             |            |               |                   |              |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>11.9</b> | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                 | <b>Tipo</b> | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição  | 13597         | ORSE         | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia | Diversos    | un         | 1,0000000     | 257,53            | 257,53       |
| <b>Item</b> | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                 | <b>Tipo</b> | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Insumo      | 14332         | ORSE         | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar                                               | Material    | un         | 1,0000000     | 234,96            | 234,96       |
| Insumo      | 6698          | ORSE         | Técnico em informática - 40h - Rev 02                                                                                                                            | Mão de Obra | h          | 1,0000000     | 22,57             | 22,57        |

| Item   | Código Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo            | Und   | Quant.        | Valor Unit   | Total  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------------|--------|
| Insumo | 14332 ORSE   | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | Material        | un    | 1,0000000     | 234.96       | 234.96 |
| Insumo | 6698 ORSE    | Técnico em informática - 40h - Rev 02                                                                              | Mão de Obra     | h     | 1,0000000     | 22.57        | 22.57  |
|        |              |                                                                                                                    | MO sem<br>LS => | 22,57 | LS =><br>0,00 | MO com LS => | 22.57  |

| 11.10      | Código Banco |        | Descrição                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição | 98305        | SINAPI | RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.         | Redes de Lógica, Telefonia          | UN    | 1,0000000 | 3.560,81   | 3.560,81     |       |
| Composição | 88247        | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,7179862 | 26,43      | 18,97        |       |
| Auxiliar   |              |        |                                                                     |                                     |       |           |            |              |       |
| Composição | 88264        | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 0,9573149 | 40,75      | 39,01        |       |
| Insumo     | 00043836     | SINAPI | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570" MM | Material                            | UN    | 1,0000000 | 3.502,83   | 3.502,83     |       |
|            |              |        |                                                                     | MO sem LS =>                        | 42,15 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 42,15 |

| 1.11                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                           | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | TJAM/MAN | Próprio | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN   | 1,0000000 | 32,31      | 32,31        |      |
|                     | UT-276   |         |                                                                                                                     |                                     |      |           |            |              |      |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0073472 | 26,43      | 0,19         |      |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0097963 | 40,75      | 0,39         |      |
| Insumo              | 00039607 | SINAPI  | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                             | Material                            | UN   | 1,0500000 | 30,22      | 31,73        |      |
|                     |          |         |                                                                                                                     | MO sem                              | 0,42 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,42 |

| 12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                         |                                     |      |           |       |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                         |                                     |      |           |       |
| Composição                    | 97599    | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento  | UN   | 1,0000000 | 22,73 |
| Composição Auxiliar           | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1765000 | 7,19  |
| Composição Auxiliar           | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0551562 | 1,45  |
| Insumo                        | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                   | Material                            | UN   | 1,0000000 | 14,09 |
|                               |          |        |                                                                                                         | MO sem LS =>                        | 6,45 | LS =>     | 0,00  |
|                               |          |        |                                                                                                         | MO com LS =>                        |      |           | 6,45  |

| 12.2       | Código          | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 11867           | ORSE  | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Luminárias Internas | un  | 1,0000000 | 159,22     | 159,22 |
| Item       | Código          | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 12700           | ORSE  | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | Material            | un  | 1,0000000 | 139,21     | 139,21 |
| Composição | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                              | Provisórios         | h   | 0,5000000 | 3,63       | 1,81   |
| Composição | 10552           | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                                           | Provisórios         | h   | 0,5000000 | 3,50       | 1,75   |
| Insumo     | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                     | Mão de Obra         | h   | 0,5000000 | 13,70      | 6,85   |
| Insumo     | 00002436/SINAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                                           | Mão de Obra         | h   | 0,5000000 | 19,21      | 9,60   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                 |       |                                                                                        |              |       |           |            |        |
|------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------|
| Item                         | Código          | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 12700           | ORSE  | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de            | Material     | un    | 1,0000000 | 139,21     | 139,21 |
| Insumo                       | 10788           | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material     | un    | 0,0001000 | 34,68      | 0,00   |
| Insumo                       | 10596           | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un    | 0,0045000 | 4,52       | 0,02   |
| Insumo                       | 10761           | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un    | 0,1018000 | 4,70       | 0,47   |
| Insumo                       | 00012895/SINAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un    | 0,0006000 | 12,69      | 0,00   |
| Insumo                       | 158             | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un    | 0,1018000 | 13,16      | 1,33   |
| Insumo                       | 10517           | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj    | 0,0004000 | 281,95     | 0,11   |
| Insumo                       | 1651            | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr    | 0,0008000 | 5,64       | 0,00   |
| Insumo                       | 10599           | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un    | 0,0018000 | 16,92      | 0,03   |
| Insumo                       |                 | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un    | 0,0002000 | 18,90      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012892/SINAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par   | 0,0023000 | 10,22      | 0,02   |
| Insumo                       | 941             | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un    | 0,0015000 | 181,42     | 0,27   |
| Insumo                       | 4728            | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material     | un    | 0,0001500 | 17,46      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012893/SINAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par   | 0,0007500 | 69,48      | 0,05   |
| Insumo                       | 4729            | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material     | un    | 0,0000500 | 35,53      | 0,00   |
| Insumo                       | 2378            | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un    | 0,0797500 | 4,23       | 0,33   |
| Insumo                       | 00002711/SINAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material     | un    | 0,0001000 | 174,08     | 0,01   |
| Insumo                       | 10362           | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un    | 0,0045000 | 11,79      | 0,05   |
| Insumo                       | 10492           | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un    | 0,0045000 | 192,66     | 0,86   |
| Insumo                       | 11241           | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                               | Material     | un    | 0,0001000 | 160,33     | 0,01   |
| Insumo                       | 11240           | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material     | un    | 0,0001000 | 44,82      | 0,00   |
| Insumo                       | 10579           | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material     | un    | 0,0001000 | 25,27      | 0,00   |
| Insumo                       | 11242           | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material     | un    | 0,0000500 | 41,35      | 0,00   |
| Insumo                       | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra  | h     | 0,5000000 | 13,70      | 6,85   |
| Insumo                       | 00002436/SINAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra  | h     | 0,5000000 | 19,21      | 9,60   |
|                              |                 |       |                                                                                        | MO sem LS => | 16,45 | LS =>     | 0,00       |        |
|                              |                 |       |                                                                                        | MO com LS => |       |           |            | 16,45  |

| 12.3       | Código          | Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 1511            | ORSE  | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | Equipamentos para Combate a Incêndio | un  | 1,0000000 | 220,66     | 220,66 |
| Item       | Código          | Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                 | Provisórios                          | h   | 0,1000000 | 3,63       | 0,36   |
| Insumo     | 00010892/SINAPI | ORSE  | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc                                | Material                             | un  | 1,0000000 | 218,98     | 218,98 |
| Insumo     | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                        | Mão de Obra                          | h   | 0,1000000 | 13,70      | 1,37   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                        |          |     |           |            |       |
|------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material | un  | 0,0000200 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material | un  | 0,0004500 | 4,52       | 0,00  |
| Insumo                       | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un  | 0,0101800 | 4,70       | 0,04  |
| Insumo                       | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un  | 0,0000600 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un  | 0,0101800 | 13,16      | 0,13  |
| Insumo                       | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj  | 0,0000400 | 281,95     | 0,01  |
| Insumo                       | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr  | 0,0000800 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un  | 0,0001800 | 16,92      | 0,00  |
| Insumo                       |            | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material | un  | 0,0000200 | 18,90      | 0,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>Endereço: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| Composições de Preço Unitário |                  |      |                                                                                    |             |      |           |        |                   |
|-------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|--------|-------------------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                                    |             |      |           |        |                   |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | Material    | par  | 0,0002300 | 10,22  | 0,00              |
| Insumo                        | 941              | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                        | Material    | un   | 0,0001500 | 181,42 | 0,02              |
| Insumo                        | 4728             | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                               | Material    | un   | 0,0000300 | 17,46  | 0,00              |
| Insumo                        |                  | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material    | par  | 0,0000800 | 69,48  | 0,00              |
| Insumo                        | 4729             | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material    | un   | 0,0000100 | 35,53  | 0,00              |
| Insumo                        | 2378             | ORSE | Vale transporte                                                                    | Material    | un   | 0,0094100 | 4,23   | 0,03              |
| Insumo                        |                  | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara | Material    | un   | 0,0000200 | 174,08 | 0,00              |
| Insumo                        | 00002711/S INAPI |      |                                                                                    |             |      |           |        |                   |
| Insumo                        | 10362            | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                 | Serviços    | un   | 0,0004500 | 11,79  | 0,00              |
| Insumo                        | 10492            | ORSE | Cesta Básica                                                                       | Material    | un   | 0,0004500 | 192,66 | 0,08              |
| Insumo                        |                  | ORSE | Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe   | Material    | un   | 1,0000000 | 218,98 | 218,98            |
| Insumo                        |                  | ORSE | Servente de obras (horista)                                                        | Mão de Obra | h    | 0,1000000 | 13,70  | 1,37              |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI |      |                                                                                    |             |      |           |        |                   |
| MO sem                        |                  |      |                                                                                    |             | 1,37 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 1,37 |

| 12.4                         | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                    | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição                   | 11852            | ORSE  | Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente,                                                                                                        | Sinalização Vertical | Un   | 1,0000000 | 13,33      | 13,33             |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                    | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 00037559/S INAPI | ORSE  | Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material             | un   | 1,0000000 | 13,33      | 13,33             |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                                                                                                              |                      |      |           |            |                   |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                    | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 00037559/S INAPI | ORSE  | Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820) | Material             | un   | 1,0000000 | 13,33      | 13,33             |
| MO sem                       |                  |       |                                                                                                                                                                              |                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

| 12.5       | Código           | Banco | Descrição                                                                                               | Tipo                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12888            | ORSE  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Sinalização Vertical | un  | 1,0000000 | 15,68      | 15,68 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                               | Tipo                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                             | Mão de Obra          | h   | 0,2000000 | 13,70      | 2,74  |
| Insumo     | 13655            | ORSE  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material             | un  | 1,0000000 | 12,26      | 12,26 |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                      | Provisórios          | h   | 0,2000000 | 3,63       | 0,72  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                                         |             |      |           |            |                   |
|------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                                               | Tipo        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                             | Mão de Obra | h    | 0,2000000 | 13,70      | 2,74              |
| Insumo                       | 13655            | ORSE  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | Material    | un   | 1,0000000 | 12,26      | 12,26             |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                                             | Material    | un   | 0,0000400 | 34,68      | 0,00              |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                                      | Material    | un   | 0,0009000 | 4,52       | 0,00              |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                     | Serviços    | un   | 0,0203600 | 4,70       | 0,09              |
| Insumo                       |                  | ORSE  | Capacete de segurancra aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                 | Material    | un   | 0,0001200 | 12,69      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI |       |                                                                                                         |             |      |           |            |                   |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                     | Material    | un   | 0,0203600 | 13,16      | 0,26              |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                              | Serviços    | cj   | 0,0000800 | 281,95     | 0,02              |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Oculos branco proteção                                                                                  | Material    | pr   | 0,0001600 | 5,64       | 0,00              |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                         | Material    | un   | 0,0003600 | 16,92      | 0,00              |
| Insumo                       |                  | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                              | Material    | un   | 0,0000400 | 18,90      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI |       |                                                                                                         |             |      |           |            |                   |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                          | Material    | par  | 0,0004600 | 10,22      | 0,00              |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                             | Material    | un   | 0,0003000 | 181,42     | 0,05              |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                    | Material    | un   | 0,0000600 | 17,46      | 0,00              |
| Insumo                       |                  | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                            | Material    | par  | 0,0001600 | 69,48      | 0,01              |
| Insumo                       | 00012893/S       |       |                                                                                                         |             |      |           |            |                   |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                   | Material    | un   | 0,0000200 | 35,53      | 0,00              |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                         | Material    | un   | 0,0188200 | 4,23       | 0,07              |
| Insumo                       |                  | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com                             | Material    | un   | 0,0000400 | 174,08     | 0,00              |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                      | Serviços    | un   | 0,0009000 | 11,79      | 0,01              |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                                            | Material    | un   | 0,0009000 | 192,66     | 0,17              |
| MO sem                       |                  |       |                                                                                                         |             | 2,74 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 2,74 |

| 12.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 92336    | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M     | 1,0000000 | 106,88     | 106,88             |
| Composição          | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e                                 | H     | 0,3060000 | 29,48      | 9,02               |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,3060000 | 25,47      | 7,79               |
| Insumo              | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                               | Material                                                 | M     | 1,0390000 | 86,69      | 90,07              |
| MO sem              |          |        |                                                                                                                                                     |                                                          | 11,41 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 11,41 |

| 12.7       | Código  | Banco | Descrição                                  | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|------------|---------|-------|--------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição | 9010050 | SIURB | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | Edificação  | UN  | 1,0000000 | 1.203,84   | 1.203,84 |
| Insumo     | 56551   | SIURB | CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS       | Material    | Un  | 1,0000000 | 551,34     | 551,34   |
| Insumo     | 2099    | SIURB | SERVENTE (SGSP)                            | Mão de Obra | H   | 6,0000000 | 24,33      | 145,98   |
| Insumo     | 1037    | SIURB | ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP)              | Mão de Obra | mes | 6,0000000 | 52,59      | 315,54   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |      |       |                    |             |        |           |       |              |        |
|-------------------------------|------|-------|--------------------|-------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|
| Composições Principais        |      |       |                    |             |        |           |       |              |        |
| Insumo                        | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H      | 6,0000000 | 31,83 | 190,98       |        |
|                               |      |       |                    | MO sem      | 652,50 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 652,50 |
|                               |      |       |                    | LS =>       |        |           |       |              |        |

|                              |                     |       |                                                                                        |                          |      |           |            |              |      |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 12.8                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                   | 12141               | ORSE  | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2                            | Interligações até Quadro | m    | 1,0000000 | 28,52      | 28,52        |      |
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra              | h    | 0,1500000 | 13,70      | 2,05         |      |
| Composição                   | 10552               | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                  | Provisórios              | h    | 0,1500000 | 3,50       | 0,52         |      |
| Composição                   | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios              | h    | 0,1500000 | 3,63       | 0,54         |      |
| Insumo                       | 00002436/S<br>INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra              | h    | 0,1500000 | 19,21      | 2,88         |      |
| Insumo                       | 12979               | ORSE  | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2                            | Material                 | m    | 1,0200000 | 22,12      | 22,56        |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                        |                          |      |           |            |              |      |
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra              | h    | 0,1500000 | 13,70      | 2,05         |      |
| Insumo                       | 941                 | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material                 | un   | 0,0004500 | 181,42     | 0,08         |      |
| Insumo                       | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material                 | un   | 0,0005400 | 16,92      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material                 | un   | 0,0305400 | 13,16      | 0,40         |      |
| Insumo                       | 11241               | ORSE  | Alicate volt-amperímetro                                                               | Material                 | un   | 0,0000300 | 160,33     | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços                 | un   | 0,0305400 | 4,70       | 0,14         |      |
| Insumo                       | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços                 | cj   | 0,0001200 | 281,95     | 0,03         |      |
| Insumo                       | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material                 | un   | 0,0013500 | 192,66     | 0,26         |      |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material                 | un   | 0,0001800 | 12,69      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 11240               | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material                 | un   | 0,0000300 | 44,82      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material                 | un   | 0,0239250 | 4,23       | 0,10         |      |
| Insumo                       | 10579               | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material                 | un   | 0,0000300 | 25,27      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 11242               | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material                 | un   | 0,0000150 | 41,35      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços                 | un   | 0,0013500 | 11,79      | 0,01         |      |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material                 | un   | 0,0013500 | 4,52       | 0,00         |      |
| Insumo                       | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material                 | par  | 0,0002250 | 69,48      | 0,01         |      |
| Insumo                       | 1651                | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material                 | pr   | 0,0002400 | 5,64       | 0,00         |      |
| Insumo                       | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material                 | un   | 0,0000600 | 18,90      | 0,00         |      |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material                 | par  | 0,0006900 | 10,22      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10788               | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material                 | un   | 0,0000300 | 34,68      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 4728                | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material                 | un   | 0,0000450 | 17,46      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 4729                | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material                 | un   | 0,0000150 | 35,53      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 00002711/S<br>INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material                 | un   | 0,0000300 | 174,08     | 0,00         |      |
| Insumo                       | 00002436/S<br>INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra              | h    | 0,1500000 | 19,21      | 2,88         |      |
| Insumo                       | 12979               | ORSE  | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2                            | Material                 | m    | 1,0200000 | 22,12      | 22,56        |      |
|                              |                     |       |                                                                                        | MO sem                   | 4,93 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 4,93 |

|                              |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |     |           |            |       |
|------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| 12.9                         | Código              | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição                   | 13613               | ORSE   | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação                                                                                                                   | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e | m   | 1,0000000 | 21,34      | 21,34 |
| Item                         | Código              | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição                   | 10552               | ORSE   | Encargos Complementares - Eletricista                                                                                                                                                                                                  | Provisórios                                    | h   | 0,0824000 | 3,50       | 0,28  |
| Insumo                       | 00006111/S<br>INAPI | ORSE   | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                            | Mão de Obra                                    | h   | 0,0824000 | 13,70      | 1,12  |
| Insumo                       | 00021128/S<br>INAPI | ORSE   | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm                                                                                                                                                     | Material                                       | m   | 1,0500000 | 5,50       | 5,77  |
| Composição                   | 10549               | ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                                                                     | Provisórios                                    | h   | 0,0824000 | 3,63       | 0,29  |
| Insumo                       | 00002436/S<br>INAPI | ORSE   | Eletricista (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra                                    | h   | 0,0824000 | 19,21      | 1,58  |
| Composição                   | 91170               | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações                              | M   | 1,0000000 | 12,37      | 12,37 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |     |           |            |       |
| Item                         | Código              | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 941                 | ORSE   | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                            | Material                                       | un  | 0,0002472 | 181,42     | 0,04  |
| Insumo                       | 10599               | ORSE   | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                        | Material                                       | un  | 0,0002966 | 16,92      | 0,00  |
| Insumo                       | 158                 | ORSE   | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                    | Material                                       | un  | 0,0167766 | 13,16      | 0,22  |
| Insumo                       | 11241               | ORSE   | Alicate volt-amperímetro                                                                                                                                                                                                               | Material                                       | un  | 0,0000165 | 160,33     | 0,00  |
| Insumo                       | 10761               | ORSE   | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                    | Serviços                                       | un  | 0,0167766 | 4,70       | 0,07  |
| Insumo                       | 10517               | ORSE   | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                             | Serviços                                       | cj  | 0,0000659 | 281,95     | 0,01  |
| Insumo                       | 10492               | ORSE   | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                           | Material                                       | un  | 0,0007416 | 192,66     | 0,14  |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE   | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                                 | Material                                       | un  | 0,0000989 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                       | 11240               | ORSE   | Alicate com isolamento                                                                                                                                                                                                                 | Material                                       | un  | 0,0000165 | 44,82      | 0,00  |
| Insumo                       | 2378                | ORSE   | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                        | Material                                       | un  | 0,0131428 | 4,23       | 0,05  |
| Insumo                       | 10579               | ORSE   | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                                                                                                                             | Material                                       | un  | 0,0000165 | 25,27      | 0,00  |
| Insumo                       | 11242               | ORSE   | Chave inglesa 12"                                                                                                                                                                                                                      | Material                                       | un  | 0,0000082 | 41,35      | 0,00  |
| Insumo                       | 10362               | ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                     | Serviços                                       | un  | 0,0007416 | 11,79      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596               | ORSE   | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                     | Material                                       | un  | 0,0007416 | 4,52       | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                     |        |                                                                                          |               |      |           |        |               |      |
|-------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|--------|---------------|------|
| Composições Principais        |                     |        |                                                                                          |               |      |           |        |               |      |
| Insumo                        | 00012893/S<br>INAPI | ORSE   | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                             | Material      | par  | 0,0001236 | 69,48  | 0,00          |      |
| Insumo                        | 1651                | ORSE   | Óculos branco proteção                                                                   | Material      | pr   | 0,0001318 | 5,64   | 0,00          |      |
| Insumo                        | 00012894/S<br>INAPI | ORSE   | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)               | Material      | un   | 0,0000330 | 18,90  | 0,00          |      |
| Insumo                        |                     | ORSE   | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                           | Material      | par  | 0,0003790 | 10,22  | 0,00          |      |
| Insumo                        | 00006111/S<br>INAPI | ORSE   | Servente de obras (horista)                                                              | Mão de Obra   | h    | 0,0824000 | 13,70  | 1,12          |      |
| Insumo                        | 00021128/S<br>INAPI | ORSE   | Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm       | Material      | m    | 1,0500000 | 5,50   | 5,77          |      |
| Insumo                        | 10788               | ORSE   | Pá quadrada                                                                              | Material      | un   | 0,0000165 | 34,68  | 0,00          |      |
| Insumo                        | 4728                | ORSE   | Talhadeira chata 10"                                                                     | Material      | un   | 0,0000247 | 17,46  | 0,00          |      |
| Insumo                        | 4729                | ORSE   | Marreta 1 kg com cabo                                                                    | Material      | un   | 0,0000082 | 35,53  | 0,00          |      |
| Insumo                        | 00002711/S<br>INAPI | ORSE   | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara       | Material      | un   | 0,0000165 | 174,08 | 0,00          |      |
| Insumo                        | 00002436/S<br>INAPI | ORSE   | Eletricista (horista)                                                                    | Mão de Obra   | h    | 0,0824000 | 19,21  | 1,58          |      |
| Insumo                        | 00000246            | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                   | Mão de Obra   | H    | 0,0488630 | 16,37  | 0,79          |      |
| Insumo                        | 00037373            | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                              | 0             | H    | 0,2594000 | 0,08   | 0,02          |      |
| Insumo                        | 00043461            | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)     | 0             | H    | 0,2594000 | 0,29   | 0,07          |      |
| Insumo                        | 00037371            | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0             | H    | 0,2594000 | 1,16   | 0,30          |      |
| Insumo                        | 00043485            | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | 0             | H    | 0,2594000 | 1,06   | 0,27          |      |
| Insumo                        | 00037372            | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                              | 0             | H    | 0,2594000 | 1,34   | 0,34          |      |
| Insumo                        | 00037370            | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0             | H    | 0,2594000 | 4,88   | 1,26          |      |
| Insumo                        | 00002696            | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                               | Mão de Obra   | H    | 0,2152010 | 20,31  | 4,37          |      |
| Insumo                        | 00000392            | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material      | UN   | 1,7857000 | 2,76   | 4,92          |      |
|                               |                     |        |                                                                                          | MO sem LS ==> | 7,86 | LS ==>    | 0,00   | MO com LS ==> | 7,86 |

| 12.10      | Código           | Banco | Descrição                                                       | Tipo                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 11824            | ORSE  | Sirene audiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio  | Aparelhos, Utensilios e | un  | 1,0000000 | 220,33     | 220,33 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                       | Tipo                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 12665            | ORSE  | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio | Material                | un  | 1,0000000 | 192,28     | 192,28 |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                              | Provisórios             | h   | 0,7000000 | 3,63       | 2,54   |
| Composição | 10552            | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                           | Provisórios             | h   | 0,7000000 | 3,50       | 2,45   |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                     | Mão de Obra             | h   | 0,7000000 | 13,70      | 9,59   |
| Insumo     | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                           | Mão de Obra             | h   | 0,7000000 | 19,21      | 13,44  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |             |     |           |            |        |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 12665            | ORSE  | Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio                        | Material    | un  | 1,0000000 | 192,28     | 192,28 |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un  | 0,0001400 | 34,68      | 0,00   |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0063000 | 4,52       | 0,02   |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1425200 | 4,70       | 0,66   |
| Insumo                       | 00012895/S       | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0008400 | 12,69      | 0,01   |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1425200 | 13,16      | 1,87   |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0005600 | 281,95     | 0,15   |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0011200 | 5,64       | 0,00   |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0025200 | 16,92      | 0,04   |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002800 | 18,90      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0032200 | 10,22      | 0,03   |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0021000 | 181,42     | 0,38   |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un  | 0,0002100 | 17,46      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012893/S       | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0010500 | 69,48      | 0,07   |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un  | 0,0000700 | 35,53      | 0,00   |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,1116500 | 4,23       | 0,47   |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un  | 0,0001400 | 174,08     | 0,02   |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0063000 | 11,79      | 0,07   |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0063000 | 192,66     | 1,21   |
| Insumo                       | 11241            | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                               | Material    | un  | 0,0001400 | 160,33     | 0,02   |
| Insumo                       | 11240            | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material    | un  | 0,0001400 | 44,82      | 0,00   |
| Insumo                       | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material    | un  | 0,0001400 | 25,27      | 0,00   |
| Insumo                       | 11242            | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material    | un  | 0,0000700 | 41,35      | 0,00   |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h   | 0,7000000 | 13,70      | 9,59   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                       |              |       |           |       |                    |
|-------------------------------|------------------|------|-----------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |                  |      |                       |              |       |           |       |                    |
| Insumo                        | 00002436/S INAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra  | h     | 0,7000000 | 19,21 | 13,44              |
|                               |                  |      |                       | MO sem LS => | 23,03 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 23,03 |

| 12.11      | Código           | Banco | Descrição                                                             | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 11961            | ORSE  | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Equipamentos para Combate a Incêndio | un  | 1,0000000 | 517,66     | 517,66 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                             | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                    | Provisórios                          | h   | 0,1700000 | 3,63       | 0,61   |
| Insumo     | 12838            | ORSE  | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | Material                             | un  | 1,0000000 | 510,92     | 510,92 |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                           | Mão de Obra                          | h   | 0,1700000 | 13,70      | 2,32   |
| Insumo     | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                 | Mão de Obra                          | h   | 0,1700000 | 19,21      | 3,26   |
| Composição | 10552            | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                 | Provisórios                          | h   | 0,1700000 | 3,50       | 0,59   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |                   |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material     | un   | 0,0000340 | 34,68      | 0,00              |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un   | 0,0015300 | 4,52       | 0,00              |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un   | 0,0346120 | 4,70       | 0,16              |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0002040 | 12,69      | 0,00              |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un   | 0,0346120 | 13,16      | 0,45              |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0001360 | 281,95     | 0,03              |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0002720 | 5,64       | 0,00              |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0006120 | 16,92      | 0,01              |
| Insumo                       | 00012894/S       | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un   | 0,0000680 | 18,90      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012892/S       | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par  | 0,0007820 | 10,22      | 0,00              |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un   | 0,0005100 | 181,42     | 0,09              |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material     | un   | 0,0000510 | 17,46      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par  | 0,0002550 | 69,48      | 0,01              |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material     | un   | 0,0000170 | 35,53      | 0,00              |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un   | 0,0271150 | 4,23       | 0,11              |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material     | un   | 0,0000340 | 174,08     | 0,00              |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un   | 0,0015300 | 11,79      | 0,01              |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0015300 | 192,66     | 0,29              |
| Insumo                       | 12838            | ORSE  | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador                  | Material     | un   | 1,0000000 | 510,92     | 510,92            |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra  | h    | 0,1700000 | 13,70      | 2,32              |
| Insumo                       | 00002436/S INAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra  | h    | 0,1700000 | 19,21      | 3,26              |
| Insumo                       | 11241            | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                               | Material     | un   | 0,0000340 | 160,33     | 0,00              |
| Insumo                       | 11240            | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material     | un   | 0,0000340 | 44,82      | 0,00              |
| Insumo                       | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material     | un   | 0,0000340 | 25,27      | 0,00              |
| Insumo                       | 11242            | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material     | un   | 0,0000170 | 41,35      | 0,00              |
|                              |                  |       |                                                                                        | MO sem LS => | 5,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,58 |

| 12.12               | Código              | Banco   | Descrição                                                      | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM / CONST 855    | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO ENDEREÇÁVEL | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN    | 1,0000000 | 192,72     | 192,72             |
| Composição Auxiliar | 88247               | SINAPI  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 1,0000000 | 26,43      | 26,43              |
| Composição Auxiliar | 88264               | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 1,0000000 | 40,75      | 40,75              |
| Insumo              | I-TJAM - CONST - 58 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO ENDEREÇÁVEL | Material                             | UN    | 1,0000000 | 125,54     | 125,54             |
|                     |                     |         |                                                                | MO sem LS =>                         | 48,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 48,28 |

| 12.13               | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                          | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | TJAM/CON | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN  | 1,0000000 | 2.740,91   | 2.740,91 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H   | 3,0370000 | 25,47      | 77,35    |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H   | 3,0370000 | 25,47      | 77,35    |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOF - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                                                                |              |        |           |        |                     |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|---------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                                                                |              |        |           |        |                     |
| Insumo                        | 00020964 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO                                                                                             | Material     | UN     | 1,0000000 | 81,10  | 81,10               |
| Insumo                        | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                      | Material     | UN     | 1,0000000 | 19,77  | 19,77               |
| Insumo                        | 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2". COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                        | Material     | UN     | 2,0000000 | 625,30 | 1.250,60            |
| Insumo                        | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material     | UN     | 1,0000000 | 579,78 | 579,78              |
| Insumo                        | 00037555 | SINAPI | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2,1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                           | Material     | UN     | 1,0000000 | 148,35 | 148,35              |
| Insumo                        | 0004350  | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                                                              | Material     | UN     | 4,0000000 | 0,55   | 2,20                |
| Insumo                        | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI                      | Material     | UN     | 1,0000000 | 207,70 | 207,70              |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                                                | MO sem LS => | 101,18 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 101,18 |

| 12.14               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          | 102122   | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020                 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Verticais | UN     | 1,0000000 | 7.796,90   | 7.796,90            |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                       | H      | 0,6330000 | 26,43      | 16,73               |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                       | H      | 3,2890000 | 25,47      | 83,77               |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                       | H      | 3,2890000 | 29,48      | 96,95               |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                       | H      | 0,6330000 | 40,75      | 25,79               |
| Insumo              | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                            | Material                                                  | M      | 0,2000000 | 3,99       | 0,79                |
| Insumo              | 00000740 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4                | Equipamento para Aquisição Permanente                     | UN     | 1,0000000 | 7.566,47   | 7.566,47            |
| Insumo              | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM | Material                                                  | UN     | 4,0000000 | 1,34       | 5,36                |
| Insumo              | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                 | Material                                                  | UN     | 4,0000000 | 0,26       | 1,04                |
|                     |          |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                              | 153,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 153,32 |

| 12.15               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 99620    | SINAPI | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN   | 1,0000000 | 187,63     | 187,63            |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1485000 | 29,48      | 4,37              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H    | 0,1485000 | 25,47      | 3,78              |
| Insumo              | 00010410 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material                                    | UN   | 1,0000000 | 179,36     | 179,36            |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                          | Material                                    | UN   | 0,0132000 | 9,18       | 0,12              |
|                     |          |        |                                                                                                                 | MO sem LS =>                                | 5,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,53 |

| 12.16               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                 | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 94499    | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN    | 1,0000000 | 227,53     | 227,53             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,4546000 | 29,48      | 13,40              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,4546000 | 25,47      | 11,57              |
| Insumo              | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"                                     | Material                                    | UN    | 1,0000000 | 202,29     | 202,29             |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                    | Material                                    | UN    | 0,0302000 | 9,18       | 0,27               |
|                     |          |        |                                                                                           | MO sem LS =>                                | 16,96 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 16,96 |

| 12.17               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 92353    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN    | 1,0000000 | 147,30     | 147,30             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,0520000 | 25,47      | 26,79              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,0520000 | 29,48      | 31,01              |
| Insumo              | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                       | Material                                                 | L     | 0,0070000 | 40,34      | 0,28               |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                  | Material                                                 | UN    | 0,0300000 | 9,18       | 0,27               |
| Insumo              | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                        | Material                                                 | UN    | 1,0000000 | 88,95      | 88,95              |
|                     |          |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                             | 39,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 39,26 |

| 12.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                           |                                                                |       |           |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                           |                                                                |       |           |        |                    |
| Composição                    | 92642    | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),<br>INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -<br>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e<br>Incêndio em Aço e Ferro<br>Galvanizado | UN    | 1,0000000 | 205,07 | 205,07             |
| Composição<br>Auxiliar        | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros                         | H     | 1,4710000 | 25,47  | 37,46              |
| Composição<br>Auxiliar        | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS<br>COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros                         | H     | 1,4710000 | 29,48  | 43,36              |
| Insumo                        | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                                                                    | Material                                                       | UN    | 0,0450000 | 9,18   | 0,41               |
| Insumo                        | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                                                                                                         | Material                                                       | L     | 0,0110000 | 40,34  | 0,44               |
| Insumo                        | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                        | Material                                                       | UN    | 1,0000000 | 123,40 | 123,40             |
|                               |          |        |                                                                                                                                                           | MO sem                                                         | 54,90 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 54,90 |

| 13.3                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 99255    | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020                                                                                  | Caixas Enterradas                                        | UN     | 1,0000000   | 828,87     | 828,87              |
| Composição Auxiliar | 101616   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                              | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                  | m²     | 1,2100000   | 7,16       | 8,66                |
| Composição Auxiliar | 88628    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                                       | Argamassas                                               | m³     | 0,1585000   | 663,66     | 105,19              |
| Composição Auxiliar | 87316    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                           | Argamassas                                               | m³     | 0,0196000   | 569,43     | 11,16               |
| Composição Auxiliar | 5678     | SINAPI | RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 0,0136000   | 159,72     | 2,17                |
| Composição Auxiliar | 5679     | SINAPI | RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 0,0276000   | 74,96      | 2,06                |
| Composição Auxiliar | 94970    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                                | Produção de Concreto                                     | m³     | 0,1163000   | 626,34     | 72,84               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 5,3538000   | 24,66      | 132,02              |
| Composição Auxiliar | 97735    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024                                                                                                                      | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas                 | m³     | 0,0700000   | 2.785,73   | 195,00              |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 6,8139000   | 30,16      | 205,50              |
| Insumo              | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                              | Material                                                 | M      | 0,5520000   | 12,02      | 6,63                |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                | Material                                                 | M      | 0,1760000   | 2,55       | 0,44                |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                              | Material                                                 | M      | 0,1480000   | 7,28       | 1,07                |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                        | Material                                                 | L      | 0,0068000   | 6,28       | 0,04                |
| Insumo              | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                           | Material                                                 | UN     | 168,2190000 | 0,51       | 85,79               |
| Insumo              | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                    | Material                                                 | KG     | 0,0156000   | 19,44      | 0,30                |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        | MO sem                                                   | 330,08 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 330,08 |

| 13.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo                                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89580    | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M    | 1,0000000 | 58,25      | 58,25             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H    | 0,1309000 | 29,48      | 3,85              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H    | 0,1309000 | 25,47      | 3,33              |
| Insumo              | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                          | Material                                                                 | M    | 1,0353000 | 49,24      | 50,97             |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                               | Material                                                                 | UN   | 0,0730000 | 1,42       | 0,10              |
|                     |          |        |                                                                                                                         | MO sem                                                                   | 4,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,88 |

| 13.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                | Tipo                                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 89690    | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN    | 1,0000000 | 82,06      | 82,06              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H     | 0,3638000 | 25,47      | 9,26               |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H     | 0,3638000 | 29,48      | 10,72              |
| Insumo              | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                               | Material                                                                 | UN    | 0,1725000 | 22,38      | 3,86               |
| Insumo              | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                       | Material                                                                 | UN    | 3,0000000 | 4,41       | 13,23              |
| Insumo              | 00020144 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                        | Material                                                                 | UN    | 1,0000000 | 44,99      | 44,99              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                          | MO sem                                                                   | 13,57 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 13,57 |

| 13.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 89590    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN  | 1,0000000 | 124,32     | 124,32 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H   | 0,4713000 | 25,47      | 12,00  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                      | H   | 0,4713000 | 29,48      | 13,89  |
| Insumo              | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                  | Material                                                                 | UN  | 2,0000000 | 15,26      | 30,52  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> |  |  | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                            |              |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                            |              |       |           |       |              |       |
| Insumo                        | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material     | UN    | 0,1750000 | 22,38 |              | 3,91  |
| Insumo                        | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                              | Material     | UN    | 1,0000000 | 64,00 |              | 64,00 |
|                               |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS => | 17,59 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 17,59 |

| 13.8                | Código    | Banco   | Descrição                                                         | Tipo                                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | TJAM - 66 | Próprio | RALO SEMIESFERICO TIPO ABACAXI DN 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN   | 1,0000000 | 59,50      | 59,50        |      |
| Composição Auxiliar | 88267     | SINAPI  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H    | 0,4000000 | 29,48      | 11,79        |      |
| Insumo              | 00011709  | SINAPI  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS                | Material                             | UN   | 1,0000000 | 47,71      | 47,71        |      |
|                     |           |         |                                                                   | MO sem LS =>                         | 8,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 8,26 |

| 13.9       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                      | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 10996            | ORSE  | Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | Drenos      | m   | 1,0000000 | 136,05     | 136,05 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                      | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 11864            | ORSE  | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar                                | Material    | m   | 1,0000000 | 89,94      | 89,94  |
| Insumo     | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                             | Mão de Obra | h   | 0,1740000 | 19,21      | 3,34   |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                             | Provisórios | h   | 0,2820000 | 3,63       | 1,02   |
| Insumo     | 00006111/S       | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                    | Mão de Obra | h   | 0,2820000 | 13,70      | 3,86   |
| Insumo     | 00000370/S INAPI | ORSE  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                     | Material    | m³  | 0,3970000 | 93,98      | 37,31  |
| Composição | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                             | Provisórios | h   | 0,1740000 | 3,51       | 0,61   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                                 |             |     |           |            |       |
|------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                                       | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 11864            | ORSE  | Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar | Material    | m   | 1,0000000 | 89,94      | 89,94 |
| Insumo                       | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                              | Mão de Obra | h   | 0,1740000 | 19,21      | 3,34  |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                                     | Material    | un  | 0,0000564 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                              | Material    | un  | 0,0020520 | 4,52       | 0,00  |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                             | Serviços    | un  | 0,0464208 | 4,70       | 0,21  |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)          | Material    | un  | 0,0002736 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                             | Material    | un  | 0,0464208 | 13,16      | 0,61  |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                      | Serviços    | cj  | 0,0001824 | 281,95     | 0,05  |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                          | Material    | pr  | 0,0003648 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                 | Material    | un  | 0,0008208 | 16,92      | 0,01  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                      | Material    | un  | 0,0000912 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                  | Material    | par | 0,0010488 | 10,22      | 0,01  |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                     | Material    | un  | 0,0006840 | 181,42     | 0,12  |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                            | Material    | un  | 0,0000846 | 17,46      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                    | Material    | par | 0,0003648 | 69,48      | 0,02  |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                           | Material    | un  | 0,0000282 | 35,53      | 0,00  |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                 | Material    | un  | 0,0379158 | 4,23       | 0,16  |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara              | Material    | un  | 0,0000564 | 174,08     | 0,00  |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                              | Serviços    | un  | 0,0020520 | 11,79      | 0,02  |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                                    | Material    | un  | 0,0020520 | 192,66     | 0,39  |
| Insumo                       | 00006111/S       | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                     | Mão de Obra | h   | 0,2820000 | 13,70      | 3,86  |
| Insumo                       | 00000370/S       | ORSE  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                      | Material    | m³  | 0,3970000 | 93,98      | 37,31 |
| Insumo                       | 10282            | ORSE  | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)                                                      | Material    | un  | 0,0000348 | 41,35      | 0,00  |
| Insumo                       | 11264            | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                                      | Material    | un  | 0,0000348 | 12,71      | 0,00  |
| Insumo                       | 10789            | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                                       | Material    | un  | 0,0000348 | 14,47      | 0,00  |
| Insumo                       | 10790            | ORSE  | Prumo de face                                                                                   | Material    | un  | 0,0000174 | 24,39      | 0,00  |
| Insumo                       | 4722             | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                              | Material    | un  | 0,0000696 | 17,67      | 0,00  |
| Insumo                       | 4174             | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                             | Material    | un  | 0,0000870 | 12,12      | 0,00  |
| Insumo                       | 11246            | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                         | Material    | Un  | 0,0001218 | 9,60       | 0,00  |
| Insumo                       | 11243            | ORSE  | Martelo sem unha                                                                                | Material    | un  | 0,0000174 | 26,32      | 0,00  |
| Insumo                       | 11247            | ORSE  | Serra mármore                                                                                   | Material    | un  | 0,0000174 | 300,65     | 0,00  |
| Insumo                       | 11265            | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                                    | Material    | un  | 0,0000696 | 17,62      | 0,00  |
| Insumo                       | 11245            | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                                 | Material    | un  | 0,0001218 | 10,90      | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |        |      |       |      |                   |
|-------------------------------|--|--|--------|------|-------|------|-------------------|
| Composições Principais        |  |  |        |      |       |      |                   |
|                               |  |  | MO sem | 7,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => 7,20 |
|                               |  |  | LS =>  |      |       |      |                   |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 14.1 Composição     | 87630    | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. | Contrapiso                          | m²    | 1,0000000 | 44,59        | 44,59 |
| Composição Auxiliar | 87301    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400                                                               | Argamassas                          | m³    | 0,0431000 | 716,88       | 30,89 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1230000 | 24,66        | 3,03  |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2450000 | 30,16        | 7,38  |
| Insumo              | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS                                                                                                             | Material                            | L     | 0,2100000 | 13,52        | 2,83  |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                               | Material                            | KG    | 0,5000000 | 0,92         | 0,46  |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                                                           | 11,67                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 11,67 |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                                                            |                                     |       |           |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| 14.2 Composição     | 87262    | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos    | m²    | 1,0000000 | 142,67       | 142,67 |
| Composição Auxiliar | 88256    | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,8038000 | 34,54        | 27,76  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2064000 | 24,66        | 5,08   |
| Insumo              | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                     | Material                            | KG    | 9,1300000 | 3,55         | 32,41  |
| Insumo              | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR                                                                                                                  | Material                            | KG    | 0,1410000 | 6,79         | 0,95   |
| Insumo              | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                        | Material                            | m²    | 1,0864000 | 70,39        | 76,47  |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                            | 23,35                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 23,35  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                             |                                     |       |           |              |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                          | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| 14.3 Composição     | 104611   | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos    | m²    | 1,0000000 | 103,72       | 103,72 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3259000 | 24,66        | 8,03   |
| Composição Auxiliar | 88256    | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,7407000 | 34,54        | 25,58  |
| Insumo              | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR                                                                                                                   | Material                            | KG    | 0,1410000 | 6,79         | 0,95   |
| Insumo              | 00010515 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2                                                                                       | Material                            | m²    | 1,0864000 | 56,36        | 61,22  |
| Insumo              | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS                                                                                                              | Material                            | KG    | 6,8500000 | 1,16         | 7,94   |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                             | 23,59                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 23,59  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                              |                                     |       |           |              |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| 14.4 Composição     | 104598   | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos    | m²    | 1,0000000 | 131,27       | 131,27 |
| Composição Auxiliar | 88256    | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5348000 | 34,54        | 18,47  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1694000 | 24,66        | 4,17   |
| Insumo              | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2                                     | Material                            | m²    | 1,0728000 | 70,39        | 75,51  |
| Insumo              | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR                                                                                                               | Material                            | KG    | 0,1060000 | 6,79         | 0,71   |
| Insumo              | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                  | Material                            | KG    | 9,1300000 | 3,55         | 32,41  |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                         | 16,02                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 16,02  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                          |                                     |       |           |              |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| 14.5 Composição     | 98689    | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                | Pisos                               | M     | 1,0000000 | 131,38       | 131,38 |
| Composição Auxiliar | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5470000 | 31,30        | 17,12  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2730000 | 24,66        | 6,73   |
| Insumo              | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                  | Material                            | KG    | 1,2900000 | 3,55         | 4,57   |
| Insumo              | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material                            | M     | 1,0000000 | 102,96       | 102,96 |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                         | 16,14                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 16,14  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                          |                                     |       |           |              |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| 14.6 Composição     | 98688    | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020          | Pisos                               | M     | 1,0000000 | 66,83        | 66,83 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0520000 | 24,66        | 1,28  |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1030000 | 30,16        | 3,10  |
| Insumo              | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO        | Material                            | KG    | 0,3300000 | 32,79        | 10,82 |
| Insumo              | 00039829 | SINAPI | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | Material                            | M     | 1,3400000 | 38,53        | 51,63 |
|                     |          |        | MO sem                                                   | 2,92                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 2,92  |
|                     |          |        | LS =>                                                    |                                     |       |           |              |       |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |         |                                                                                                            |                                                 |       |           |            |                    |
|-------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composições Principais        |          |         |                                                                                                            |                                                 |       |           |            |                    |
| 14.7                          | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                  | Tipo                                            | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Composição                    | TJAM/CON | Próprio | PORCELANATO ESMALTADO 20x90 AMADEIRADO COMO ESPECIFICADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M²    | 1,0000000 | 154,70     | 154,70             |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 0,3700000 | 24,66      | 9,12               |
| Composição Auxiliar           | 88256    | SINAPI  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros             | H     | 1,0600000 | 34,54      | 36,61              |
| Insumo                        | 00034357 | SINAPI  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                           | Material                                        | KG    | 0,1400000 | 6,79       | 0,95               |
| Insumo                        | 00045190 | SINAPI  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material                                        | m²    | 1,1000000 | 70,39      | 77,42              |
| Insumo                        | 00037595 | SINAPI  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                              | Material                                        | KG    | 8,6200000 | 3,55       | 30,60              |
| MO sem LS =>                  |          |         |                                                                                                            |                                                 | 32,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,28 |

| 14.8                | Código           | Banco     | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | TJAM/MAN         | Próprio   | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF, estruturado em fachada - Adaptada CPOS/CDHU | PARE - PAREDES/PAINÉIS              | m²     | 1,0000000  | 946,89     | 946,89              |
| Composição Auxiliar | 88315            | SINAPI    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 2,5175000  | 34,95      | 87,98               |
| Composição Auxiliar | 88251            | SINAPI    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 10,0699000 | 25,97      | 261,51              |
| Insumo              | 00044073         | SINAPI    | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA                                           | Material                            | M      | 1,2750000  | 0,66       | 0,84                |
| Insumo              | E.03.000.02 6771 | CPOS/CDHU | REBITES DE FERRO ZINCADO Nº 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM                                                       | Material                            | kg     | 1,5054000  | 42,49      | 63,96               |
| Insumo              | A00097           | SEDOP     | Estrutura em metal p/ painéis de fachada                                                                                              | Material                            | m²     | 1,0000000  | 74,92      | 74,92               |
| Insumo              | E.08.000.02 6210 | CPOS/CDHU | PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM, ACABAMENTO EM PVDF, USO EXTERNO/INTERNO                                          | Material                            | m²     | 1,3000000  | 216,82     | 281,86              |
| Insumo              | F.08.000.02 4103 | CPOS/CDHU | MASTIQUE SILICONE SILIX 567; REFERÊNCIA COMERCIAL RHODIA / DOW CORNING 791 OU EQUIVALENTE                                             | Material                            | bg     | 2,1249500  | 43,75      | 92,96               |
| Insumo              | S.03.000.02 6616 | CPOS/CDHU | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO                                                                                                                | Material                            | kg     | 2,4835000  | 32,66      | 81,11               |
| Insumo              | E.03.000.02 6653 | CPOS/CDHU | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE/AUTO-BROCANTE EM AÇO MÉDIO CARBONO, COM ACABAMENTO ZINCADO BRANDO, DE 12 X 38 MM - COM ARRUELA DE VEDAÇÃO   | Material                            | un     | 6,2725000  | 0,28       | 1,75                |
| MO sem LS =>        |                  |           |                                                                                                                                       |                                     | 230,92 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 230,92 |

| 15.3                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89865    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado         | M    | 1,0000000 | 18,07      | 18,07             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2552000 | 25,47      | 6,49              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2552000 | 29,48      | 7,52              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                   | Material                            | UN   | 0,0142000 | 1,42       | 0,02              |
| Insumo              | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                          | Material                            | M    | 1,0549000 | 3,83       | 4,04              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                             |                                     | 9,52 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,52 |

| 15.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                | Tipo                                  | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| Composição          | 103247   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE     | Instalações de ar condicionado        | UN    | 1,0000000  | 3.002,18   | 3.002,18           |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H     | 2,3334000  | 33,46      | 78,07              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H     | 2,3334000  | 25,57      | 59,66              |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5           | Material                              | UN    | 10,0000000 | 0,82       | 8,20               |
| Insumo              | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                              | UN    | 9,0000000  | 0,57       | 5,13               |
| Insumo              | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                        | Material                              | UN    | 6,0000000  | 1,04       | 6,24               |
| Insumo              | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, | Equipamento para Aquisição Permanente | UN    | 1,0000000  | 2.805,22   | 2.805,22           |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA        | Material                              | UN    | 4,0000000  | 0,39       | 1,56               |
| Insumo              | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                          | Material                              | UN    | 2,0000000  | 19,05      | 38,10              |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                          |                                       | 93,89 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 93,89 |

| 15.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | 103250   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado      | UN  | 1,0000000 | 4.372,59   | 4.372,59 |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 2,5230000 | 25,57      | 64,51    |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 2,5230000 | 33,46      | 84,41    |
| Insumo              | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                      | Material                            | UN  | 2,0000000 | 19,05      | 38,10    |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOF - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                         |                                       |        |            |          |                     |
|-------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|----------|---------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                         |                                       |        |            |          |                     |
| Insumo                        | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6, 10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS               | Material                              | UN     | 9,0000000  | 0,57     | 5,13                |
| Insumo                        | 00042422 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 1,0000000  | 4.164,44 | 4.164,44            |
| Insumo                        | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                                       | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,04     | 6,24                |
| Insumo                        | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                          | Material                              | UN     | 10,0000000 | 0,82     | 8,20                |
| Insumo                        | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA                       | Material                              | UN     | 4,0000000  | 0,39     | 1,56                |
|                               |          |        |                                                                                                                                         | MO sem LS =>                          | 101,51 | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 101,51 |

| 15.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                    | Tipo                                  | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 103260   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE                              | Instalações de ar condicionado        | UN     | 1,0000000  | 6.857,88   | 6.857,88            |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 3,9728000  | 33,46      | 132,92              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 3,9728000  | 25,57      | 101,58              |
| Insumo              | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                   | Material                              | UN     | 6,0000000  | 0,35       | 2,10                |
| Insumo              | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                              | Material                              | UN     | 2,0000000  | 19,05      | 38,10               |
| Insumo              | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                 | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,53       | 9,18                |
| Insumo              | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM                                                      | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,31       | 7,86                |
| Insumo              | 00039826 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 1,0000000  | 6.548,58   | 6.548,58            |
| Insumo              | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                                            | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,04       | 6,24                |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                       | Material                              | UN     | 8,0000000  | 0,39       | 3,12                |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                               | Material                              | UN     | 10,0000000 | 0,82       | 8,20                |
|                     |          |        |                                                                                                                                              | MO sem LS =>                          | 159,85 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 159,85 |

| 15.7                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                        | Tipo                                  | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 103261   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE                                   | Instalações de ar condicionado        | UN     | 1,0000000  | 14.011,49  | 14.011,49           |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 4,3619000  | 33,46      | 145,94              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 4,3619000  | 25,57      | 111,53              |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                   | Material                              | UN     | 10,0000000 | 0,82       | 8,20                |
| Insumo              | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO                                                                  | Material                              | UN     | 2,0000000  | 19,05      | 38,10               |
| Insumo              | 00042419 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 1,0000000  | 13.679,22  | 13.679,22           |
| Insumo              | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                       | Material                              | UN     | 6,0000000  | 0,35       | 2,10                |
| Insumo              | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM                                                          | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,31       | 7,86                |
| Insumo              | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                                                | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,04       | 6,24                |
| Insumo              | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                                     | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,53       | 9,18                |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                           | Material                              | UN     | 8,0000000  | 0,39       | 3,12                |
|                     |          |        |                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                          | 175,51 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 175,51 |

| 15.8                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                        | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total     |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|
| Composição          | 103263   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                    | Instalações de ar condicionado                           | UN  | 1,0000000 | 19.446,15  | 19.446,15 |
| Composição Auxiliar | 93287    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,2059000 | 344,02     | 70,83     |
| Composição Auxiliar | 93288    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,5166000 | 181,53     | 275,30    |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 4,5749000 | 25,57      | 116,98    |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 4,5749000 | 33,46      | 153,07    |
| Insumo              | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM                                     | Material                                                 | UN  | 6,0000000 | 1,53       | 9,18      |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                  |                                       |        |            |           |                     |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                  |                                       |        |            |           |                     |
| Insumo                        | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM                                                          | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,31      | 7,86                |
| Insumo                        | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                           | Material                              | UN     | 4,0000000  | 0,39      | 1,56                |
| Insumo                        | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                       | Material                              | UN     | 6,0000000  | 0,35      | 2,10                |
| Insumo                        | 00042420 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 1,0000000  | 18.801,07 | 18.801,07           |
| Insumo                        | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5                                   | Material                              | UN     | 10,0000000 | 0,82      | 8,20                |
|                               |          |        |                                                                                                                                                  | MO sem LS =>                          | 241,34 | LS =>      | 0,00      | MO com LS => 241,34 |

| 15.9                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                | Tipo                                  | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 103253   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE     | Instalações de ar condicionado        | UN     | 1,0000000  | 5.970,32   | 5.970,32            |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 2,6335000  | 25,57      | 67,33               |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros   | H      | 2,6335000  | 33,46      | 88,11               |
| Insumo              | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                              | UN     | 9,0000000  | 0,57       | 5,13                |
| Insumo              | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                                                        | Material                              | UN     | 6,0000000  | 1,04       | 6,24                |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5           | Material                              | UN     | 10,0000000 | 0,82       | 8,20                |
| Insumo              | 00037591 | SINAPI | SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO                                           | Material                              | UN     | 2,0000000  | 19,05      | 38,10               |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE   | Material                              | UN     | 4,0000000  | 0,39       | 1,56                |
| Insumo              | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 1,0000000  | 5.755,65   | 5.755,65            |
|                     |          |        |                                                                                                                          | MO sem LS =>                          | 105,97 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 105,97 |

| 15.10               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                   | Tipo                                                     | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 103265   | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                    | Instalações de ar condicionado                           | UN     | 1,0000000  | 23.455,61  | 23.455,61           |
| Composição Auxiliar | 93288    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016                                            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 1,5166000  | 181,53     | 275,30              |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 4,5749000  | 25,57      | 116,98              |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 4,5749000  | 33,46      | 153,07              |
| Composição Auxiliar | 93287    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016                                            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 0,2059000  | 344,02     | 70,83               |
| Insumo              | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5                                                              | Material                                                 | UN     | 10,0000000 | 0,82       | 8,20                |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE                                                      | Material                                                 | UN     | 4,0000000  | 0,39       | 1,56                |
| Insumo              | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM                                                                                | Material                                                 | UN     | 6,0000000  | 1,53       | 9,18                |
| Insumo              | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10                                                                                                                                                  | Material                                                 | UN     | 6,0000000  | 0,35       | 2,10                |
| Insumo              | 00042421 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente                    | UN     | 1,0000000  | 22.810,53  | 22.810,53           |
| Insumo              | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM                                                                                     | Material                                                 | UN     | 6,0000000  | 1,31       | 7,86                |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                             | 241,34 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 241,34 |

| 15.11               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,                                  | Instalações de ar condicionado          | M    | 1,0000000 | 59,82      | 59,82             |
| Composição Auxiliar | 91166  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações                       | M    | 1,0000000 | 4,18       | 4,18              |
| Composição Auxiliar | 97329  | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025       | Instalações de ar condicionado em cobre | M    | 1,0000000 | 55,64      | 55,64             |
|                     |        |        |                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 3,89 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,89 |

| 15.12               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,                                  | Instalações de ar condicionado          | M    | 1,0000000 | 30,44      | 30,44             |
| Composição Auxiliar | 97327  | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E                              | Instalações de ar condicionado em cobre | M    | 1,0000000 | 26,26      | 26,26             |
| Composição Auxiliar | 91166  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações                       | M    | 1,0000000 | 4,18       | 4,18              |
|                     |        |        |                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 3,16 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,16 |

| 15.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |        |        |                                                                                                                                                     |                                         |      |           |       |                   |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |        |        |                                                                                                                                                     |                                         |      |           |       |                   |
| Composição                    | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021      | Instalações de ar condicionado          | M    | 1,0000000 | 47,47 | 47,47             |
| Composição Auxiliar           | 97328  | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025       | Instalações de ar condicionado em cobre | M    | 1,0000000 | 43,29 | 43,29             |
| Composição Auxiliar           | 91166  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações                       | M    | 1,0000000 | 4,18  | 4,18              |
|                               |        |        |                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 3,53 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 3,53 |

| 15.14               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021      | Instalações de ar condicionado          | M    | 1,0000000 | 72,53      | 72,53             |
| Composição Auxiliar | 91166  | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações                       | M    | 1,0000000 | 4,18       | 4,18              |
| Composição Auxiliar | 97330  | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025       | Instalações de ar condicionado em cobre | M    | 1,0000000 | 68,35      | 68,35             |
|                     |        |        |                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 4,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,26 |

| 15.16               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91929    | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M    | 1,0000000 | 7,52       | 7,52              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0390000 | 26,43      | 1,03              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                     | H    | 0,0390000 | 40,75      | 1,58              |
| Insumo              | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material                                                                | M    | 1,2434000 | 3,92       | 4,87              |
| Insumo              | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                    | Material                                                                | UN   | 0,0094000 | 5,21       | 0,04              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                                            | 1,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,88 |

| 15.18               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89866    | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado         | UN   | 1,0000000 | 7,61       | 7,61              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1106000 | 29,48      | 3,26              |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1106000 | 25,47      | 2,81              |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                          | Material                            | UN   | 0,0080000 | 61,45      | 0,49              |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                         | Material                            | UN   | 0,0071000 | 54,23      | 0,38              |
| Insumo              | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                              | Material                            | UN   | 1,0000000 | 0,67       | 0,67              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                              | Material                            | UN   | 0,0061000 | 1,42       | 0,00              |
|                     |          |        |                                                                                                                        | MO sem LS =>                        | 4,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,12 |

| 15.20               | Código          | Banco   | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-200 | Próprio | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" - Adaptada ORSE 11508 | 151                                 | m    | 1,0000000 | 12,52      | 12,52             |
| Composição Auxiliar |                 | 100308  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3000000 | 33,46      | 10,03             |
| Insumo              | 8147            | ORSE    | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"                | Serviços                            | m    | 1,0100000 | 2,47       | 2,49              |
|                     |                 |         |                                                                          | MO sem LS =>                        | 7,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7,20 |

| 15.21               | Código          | Banco   | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-201 | Próprio | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" - Adaptada ORSE 11506 | 151                                 | m    | 1,0000000 | 11,99      | 11,99             |
| Composição Auxiliar |                 | 100308  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3000000 | 33,46      | 10,03             |
| Insumo              | 8145            | ORSE    | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"                | Serviços                            | m    | 1,0100000 | 1,95       | 1,96              |
|                     |                 |         |                                                                          | MO sem LS =>                        | 7,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7,20 |

| 15.22               | Código          | Banco   | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-202 | Próprio | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" - Adaptada ORSE 11507 | 151                                 | m    | 1,0000000 | 12,47      | 12,47             |
| Composição Auxiliar |                 | 100308  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3000000 | 33,46      | 10,03             |
| Insumo              | 8146            | ORSE    | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"                | Serviços                            | m    | 1,0100000 | 2,42       | 2,44              |
|                     |                 |         |                                                                          | MO sem LS =>                        | 7,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 7,20 |

| 15.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |         |                                                                         |                                     |      |           |       |                   |
|-------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |                 |         |                                                                         |                                     |      |           |       |                   |
| Composição                    | TJAM/MAN UT-203 | Próprio | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" - Adaptada ORSE 9837 | 151                                 | m    | 1,0000000 | 12,19 | 12,19             |
| Composição Auxiliar           | 100308 SINAPI   |         | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3000000 | 33,46 | 10,03             |
| Insumo                        | 7579 ORSE       |         | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"               | Serviços                            | m    | 1,0100000 | 2,14  | 2,16              |
|                               |                 |         |                                                                         | MO sem LS =>                        | 7,20 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 7,20 |

| 15.24               | Código          | Banco | Descrição                                                                                                 | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89869 SINAPI    |       | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado         | UN   | 1,0000000 | 10,51      | 10,51             |
| Composição Auxiliar | 88267 SINAPI    |       | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1474000 | 29,48      | 4,34              |
| Composição Auxiliar | 88248 SINAPI    |       | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1474000 | 25,47      | 3,75              |
| Insumo              | 00020083 SINAPI |       | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                             | Material                            | UN   | 0,0120000 | 61,45      | 0,73              |
| Insumo              | 00038383 SINAPI |       | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                 | Material                            | UN   | 0,0092000 | 1,42       | 0,01              |
| Insumo              | 00007139 SINAPI |       | TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                      | Material                            | UN   | 1,0000000 | 1,11       | 1,11              |
| Insumo              | 00000122 SINAPI |       | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                            | Material                            | UN   | 0,0106000 | 54,23      | 0,57              |
|                     |                 |       |                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 5,49 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,49 |

| 16.1                | Código             | Banco | Descrição                                                                                                                                                   | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/SERV- Próprio |       | FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO                                                        | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE | m²    | 1,0000000 | 95,45      | 95,45              |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI       |       | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3628000 | 24,66      | 8,94               |
| Composição Auxiliar | 88278 SINAPI       |       | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5409000 | 29,23      | 15,81              |
| Insumo              | 00043131 SINAPI    |       | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)                                 | Material                            | KG    | 0,0370000 | 32,75      | 1,21               |
| Insumo              | 00039443 SINAPI    |       | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                    | Material                            | UN    | 2,2134000 | 0,21       | 0,46               |
| Insumo              | 000066 Próprio     |       | PLACA DE FORRO MODULAR REMOVÍVEL GYPREX OU SIMILAR EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | Material                            | UN    | 2,5598000 | 18,47      | 47,27              |
| Insumo              | 00039570 SINAPI    |       | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)                                             | Material                            | M     | 2,9929000 | 4,52       | 13,52              |
| Insumo              | 00039571 SINAPI    |       | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C)                            | Material                            | M     | 1,2267000 | 4,61       | 5,65               |
| Insumo              | 00040547 SINAPI    |       | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                                                                                                   | Material                            | CENTO | 0,0123000 | 23,73      | 0,29               |
| Insumo              | 00039573 SINAPI    |       | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL                                                         | Material                            | UN    | 1,2267000 | 1,88       | 2,30               |
|                     |                    |       |                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                        | 16,86 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 16,86 |

| 17.1                | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-186 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptado SINAPI (90790) - COR PADRÃO TJAM | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 1.023,58   | 1.023,58           |
| Composição Auxiliar | 88261 SINAPI    |         | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5550000 | 28,59      | 15,86              |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2780000 | 24,66      | 6,85               |
| Composição Auxiliar | 91306 SINAPI    |         | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                 | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 150,52     | 150,52             |
| Insumo              | 00038124 SINAPI |         | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                 | Material                            | UN    | 0,3860000 | 28,10      | 10,84              |
| Insumo              | 00039492 SINAPI |         | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO                                                                                                                   | Material                            | UN    | 1,0000000 | 839,51     | 839,51             |
|                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                            | MO sem LS =>                        | 35,74 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 35,74 |

| 17.2                | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-187 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptada SINAPI (100675) - COR PADRÃO TJAM                       | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 1.111,50   | 1.111,50           |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    |         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3340000 | 24,66      | 8,23               |
| Composição Auxiliar | 91306 SINAPI    |         | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                    | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 150,52     | 150,52             |
| Composição Auxiliar | 88261 SINAPI    |         | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6870000 | 28,59      | 19,64              |
| Insumo              | 00039493 SINAPI |         | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Material                            | UN    | 1,0000000 | 900,46     | 900,46             |
| Insumo              | 00038124 SINAPI |         | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                                                    | Material                            | UN    | 1,1620000 | 28,10      | 32,65              |
|                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                               | MO sem LS =>                        | 39,16 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 39,16 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

| 17.3                | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-189 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 180X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Adaptada SINAPI (100675) - COR PADRÃO TJAM | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 2.011,96   | 2.011,96           |
| Composição Auxiliar | 88261           | SINAPI  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6870000 | 28,59      | 19,64              |
| Composição Auxiliar | 91306           | SINAPI  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                               | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 150,52     | 150,52             |
| Composição Auxiliar | 88316           | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3340000 | 24,66      | 8,23               |
| Insumo              | 00039493        | SINAPI  | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA                                                       | Material                            | UN    | 2,0000000 | 900,46     | 1.800,92           |
| Insumo              | 00038124        | SINAPI  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML                                                                                                                                                                               | Material                            | UN    | 1,1620000 | 28,10      | 32,65              |
| MO sem LS =>        |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | 39,16 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 39,16 |

| 17.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 91341    | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | Esquadrias - Portas                 | m²    | 1,0000000 | 653,36     | 653,36             |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3826000 | 30,16      | 11,53              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1910000 | 24,66      | 4,71               |
| Insumo              | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA                          | Material                            | UN    | 4,8166000 | 0,57       | 2,74               |
| Insumo              | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                          | Material                            | 310ML | 0,8829000 | 31,32      | 27,65              |
| Insumo              | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO                                | Material                            | M     | 6,8504000 | 26,17      | 179,27             |
| Insumo              | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material                            | UN    | 0,5473000 | 781,04     | 427,46             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                          |                                     | 10,85 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 10,85 |

| 17.5                | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total             |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/SERV-217 | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 5,00X2,40M, ESPESSURA 10MM, DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS CONFORME PADRÃO TJAM                                                                                                        | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS | UN   | 1,0000000  | 10.115,24  | 10.115,24         |
| Composição Auxiliar | 88325         | SINAPI  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,5000000  | 27,60      | 13,80             |
| Insumo              | 00003104      | SINAPI  | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material                            | CJ   | 2,0000000  | 153,16     | 306,32            |
| Insumo              | 00038168      | SINAPI  | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")                                                                                                                                | Material                            | UN   | 4,0000000  | 159,71     | 638,84            |
| Insumo              | 00005031      | SINAPI  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                               | Material                            | m²   | 12,0000000 | 625,45     | 7.505,40          |
| Insumo              | 00011499      | SINAPI  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX                                                                                                                                      | Material                            | UN   | 2,0000000  | 825,44     | 1.650,88          |
| MO sem LS =>        |               |         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | 9,09 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 9,09 |

| 17.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| Composição          | 94569    | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Esquadrias - Janelas                | m²    | 1,0000000  | 618,74     | 618,74             |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0104139  | 30,16      | 30,47              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5052069  | 24,66      | 12,45              |
| Insumo              | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                        | Material                            | UN    | 1,1687500  | 20,69      | 24,18              |
| Insumo              | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                 | Material                            | UN    | 24,4000000 | 0,16       | 3,90               |
| Insumo              | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR           | Material                            | UN    | 2,0833000  | 262,92     | 547,74             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                 |                                     | 28,68 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 28,68 |

| 17.7                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 102181   | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS                                 | Vidros e Espelhos                   | m²    | 1,0000000 | 694,91     | 694,91             |
| Composição Auxiliar | 88325    | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,4180000 | 27,60      | 39,13              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,3780000 | 24,66      | 33,98              |
| Insumo              | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                   | Material                            | KG    | 0,7480000 | 40,56      | 30,33              |
| Insumo              | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL              | Material                            | M     | 2,3220000 | 2,80       | 6,50               |
| Insumo              | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                       | Material                            | UN    | 0,3090000 | 20,69      | 6,39               |
| Insumo              | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                               | Material                            | m²    | 1,0000000 | 578,26     | 578,26             |
| Insumo              | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA | Material                            | UN    | 1,7050000 | 0,19       | 0,32               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                |                                     | 46,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 46,88 |

| 17.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                          |                                                |        |           |        |                     |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                          |                                                |        |           |        |                     |
| Composição                    | 99862    | SINAPI | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019                                      | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | m²     | 1,0000000 | 681,26 | 681,26              |
| Composição Auxiliar           | 88251    | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H      | 7,2590000 | 25,97  | 188,51              |
| Composição Auxiliar           | 88315    | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H      | 8,8370000 | 34,95  | 308,85              |
| Insumo                        | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                 | Material                                       | KG     | 0,1150000 | 46,78  | 5,37                |
| Insumo                        | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                             | Material                                       | KG     | 4,3270000 | 40,56  | 175,50              |
| Insumo                        | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                                       | UN     | 5,3330000 | 0,57   | 3,03                |
| MO sem LS =>                  |          |        |                                                                                                                          |                                                | 345,73 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 345,73 |

| 17.9                | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-192 | Próprio | Esquadria de alumínio anodizado preto de correr c/ vidro temperado 10mm e ferragens - Adaptada SEDOP (091382) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE NS/VIDROS | m²    | 1,0000000 | 1.417,74   | 1.417,74           |
| Composição Auxiliar | 88243           | SINAPI  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 25,57      | 25,57              |
| Composição Auxiliar | 88325           | SINAPI  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,5000000 | 27,60      | 41,40              |
| Insumo              | 00010507        | SINAPI  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                              | Material                            | m²    | 1,0000000 | 578,26     | 578,26             |
| Insumo              | D00400          | SEDOP   | Estrutura em alumínio preto para esquadria de correr incl. ferragens                                          | Material                            | m²    | 1,0000000 | 772,51     | 772,51             |
| MO sem LS =>        |                 |         |                                                                                                               |                                     | 43,50 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 43,50 |

| 17.10               | Código   | Banco   | Descrição                                          | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | TJAM/MAN | Próprio | Película G5 - Aplicada - Adaptada SEDOP (251321)   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE           | m²   | 1,0000000 | 101,65     | 101,65            |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3000000 | 25,57      | 7,67              |
| Insumo              | A00083   | SEDOP   | Película G5 - Aplicada                             | Material                            | m²   | 1,0000000 | 93,98      | 93,98             |
| MO sem LS =>        |          |         |                                                    |                                     | 4,86 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,86 |

| 17.11               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 101965   | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020            | Peitoris e Chapins                          | M     | 1,0000000 | 173,69     | 173,69             |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 0,3980000 | 41,06      | 16,34              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,2090000 | 24,66      | 5,15               |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 0,0210000 | 42,37      | 0,88               |
| Composição Auxiliar | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,4190000 | 31,30      | 13,11              |
| Composição Auxiliar | 87283    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA    | Argamassas                                  | m³    | 0,0060000 | 531,01     | 3,18               |
| Insumo              | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA                              | Material                                    | M     | 1,0400000 | 129,84     | 135,03             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                 |                                             | 26,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 26,61 |

| 17.12               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 100701   | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                                           | Esquadrias - Portas                 | m²    | 1,0000000 | 692,60     | 692,60             |
| Composição Auxiliar | 88627    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0120000 | 765,01     | 9,18               |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4570000 | 30,16      | 13,78              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2290000 | 24,66      | 5,64               |
| Insumo              | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO                | Material                            | m²    | 1,0000000 | 664,00     | 664,00             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                      |                                     | 14,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 14,58 |

| 17.13               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                           | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          | 99841    | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | M      | 1,0000000 | 1.319,67   | 1.319,67            |
| Composição Auxiliar | 88251    | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H      | 2,7540000 | 25,97      | 71,52               |
| Composição Auxiliar | 88315    | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H      | 3,3530000 | 34,95      | 117,18              |
| Insumo              | 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                     | Serviços                                       | m²     | 0,9980000 | 916,75     | 914,91              |
| Insumo              | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA  | Material                                       | UN     | 5,0000000 | 0,39       | 1,95                |
| Insumo              | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                  | Material                                       | UN     | 3,3330000 | 2,07       | 6,89                |
| Insumo              | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                       | Material                                       | KG     | 3,4090000 | 40,56      | 138,26              |
| Insumo              | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                      | Material                                       | KG     | 1,4000000 | 7,57       | 10,59               |
| Insumo              | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                           | Material                                       | KG     | 0,0030000 | 46,78      | 0,14                |
| Insumo              | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS                                                        | Material                                       | M      | 3,1490000 | 12,88      | 40,55               |
| Insumo              | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                           | Material                                       | UN     | 0,8550000 | 20,69      | 17,68               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                    |                                                | 131,17 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 131,17 |

| 18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                             |                                     |      |           |       |                   |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                             |                                     |      |           |       |                   |
| Composição                    | 88497    | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 18,77 | 18,77             |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1203000 | 24,66 | 2,96              |
| Composição Auxiliar           | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3610000 | 31,73 | 11,45             |
| Insumo                        | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS                                        | Material                            | KG   | 1,3389000 | 3,20  | 4,28              |
| Insumo                        | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA                              | Material                            | UN   | 0,0802000 | 1,08  | 0,08              |
|                               |          |        |                                                                                             | MO sem                              | 9,27 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 9,27 |

| 18.3                | Código   | Banco  | Descrição                                                                            | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 88489    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 12,62      | 12,62             |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1631000 | 31,73      | 5,17              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0544000 | 24,66      | 1,34              |
| Insumo              | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                       | Material                            | L    | 0,2285000 | 26,77      | 6,11              |
|                     |          |        |                                                                                      | MO sem                              | 4,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,18 |

| 18.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                     | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 95626    | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa                     | m²   | 1,0000000 | 15,75      | 15,75             |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0468000 | 24,66      | 1,15              |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2866000 | 31,73      | 9,09              |
| Insumo              | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                | Material                            | L    | 0,2061500 | 26,77      | 5,51              |
|                     |          |        |                                                                                               | MO sem                              | 6,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6,61 |

| 19.1                | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 102513   | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO | Pintura para Pisos e para           | m²    | 1,0000000 | 49,94      | 49,94              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4000000 | 24,66      | 9,86               |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,9600000 | 31,73      | 30,46              |
| Insumo              | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M                           | Material                            | UN    | 0,2300000 | 8,55       | 1,96               |
| Insumo              | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                            | Material                            | L     | 0,4270000 | 17,95      | 7,66               |
|                     |          |        |                                                             | MO sem                              | 25,89 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 25,89 |

| 19.2                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 105004   | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | Acessibilidade                      | m²    | 1,0000000 | 148,50     | 148,50             |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,2610000 | 24,66      | 31,09              |
| Composição Auxiliar | 104658   | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                 | Acessibilidade                      | m²    | 0,0576577 | 209,81     | 12,09              |
| Composição Auxiliar | 94965    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021  | Produção de Concreto                | m³    | 0,1231527 | 667,54     | 82,20              |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6300000 | 30,16      | 19,00              |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                            | Material                            | KG    | 0,0044079 | 19,07      | 0,08               |
| Insumo              | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                     | Material                            | M     | 0,7399399 | 3,69       | 2,73               |
| Insumo              | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                       | Material                            | m³    | 0,0050000 | 263,15     | 1,31               |
|                     |          |        |                                                                                                                                            | MO sem                              | 42,68 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 42,68 |

| 19.3                | Código            | Banco   | Descrição                                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | TJAM/CON ST - 516 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA                        | PISO - PISOS                        | m²    | 1,0000000 | 303,20     | 303,20             |
| Composição Auxiliar | 88309             | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6700000 | 30,16      | 20,20              |
| Composição Auxiliar | 88316             | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6700000 | 24,66      | 16,52              |
| Insumo              | 00038182          | SINAPI  | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material                            | m²    | 1,0200000 | 231,97     | 236,60             |
| Insumo              | 00038383          | SINAPI  | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                              | Material                            | UN    | 0,5000000 | 1,42       | 0,71               |
| Insumo              | 00001339          | SINAPI  | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS             | Material                            | KG    | 0,8000000 | 36,47      | 29,17              |
|                     |                   |         |                                                                                        | MO sem                              | 24,15 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 24,15 |

| 19.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 100864   | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020                      | Louças e Metais                     | UN  | 1,0000000 | 549,69     | 549,69 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,4483000 | 24,66      | 11,05  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,4228000 | 29,48      | 41,94  |
| Insumo              | 00036209 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                          | Material                            | UN  | 1,0000000 | 366,47     | 366,47 |
| Insumo              | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material                            | UN  | 9,0000000 | 14,47      | 130,23 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 36,26 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 36,26 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |              |       |

| 19.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 100868   | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000    | 288,62     | 288,62 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2988000    | 24,66      | 7,36   |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,9485000    | 29,48      | 27,96  |
| Insumo              | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material                            | UN   | 6,0000000    | 14,47      | 86,82  |
| Insumo              | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM                                                     | Material                            | UN   | 1,0000000    | 166,48     | 166,48 |
|                     |          | MO sem | 24,17                                                                                                                               | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 24,17      |        |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                                     |                                     |      |              |            |        |

| 19.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 100874   | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                         | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000    | 262,73     | 262,73 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,9485000    | 29,48      | 27,96  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2988000    | 24,66      | 7,36   |
| Insumo              | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM | Material                            | UN   | 6,0000000    | 14,47      | 86,82  |
| Insumo              | 00036204 | SINAPI |                                                                                                                                                                                                   | Material                            | UN   | 1,0000000    | 140,59     | 140,59 |
|                     |          | MO sem | 24,17                                                                                                                                                                                             | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 24,17      |        |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |              |            |        |

| 19.7       | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                         | Tipo     | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|--------|
| Composição | TJAM/MAN UT-204 | Próprio | Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) fixado em tubo metálico a 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Adaptação ORSE (11345) | 331      | un   | 1,0000000    | 586,72     | 586,72 |
| Insumo     | 12206           | ORSE    | Placa de sinalização vertical 50x80cm                                                                                                                                             | Material | un   | 1,0000000    | 586,72     | 586,72 |
|            |                 | MO sem  | 0,00                                                                                                                                                                              | LS =>    | 0,00 | MO com LS => | 0,00       |        |
|            |                 | LS =>   |                                                                                                                                                                                   |          |      |              |            |        |

| 19.8       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                              | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição | 12385            | ORSE  | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox. - Escada | Esquadrias de Ferro | m   | 1,0000000 | 1.203,97   | 1.203,97 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                              | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
| Insumo     | 13233            | ORSE  | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m,curvas de aço inox.          | Material            | m   | 1,0000000 | 1.159,65   | 1.159,65 |
| Composição | 125              | ORSE  | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento                                                                                                  | Concreto Simples    | m³  | 0,0150000 | 513,88     | 7,70     |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                            | Mão de Obra         | h   | 0,8000000 | 13,70      | 10,96    |
| Composição | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                                     | Provisórios         | h   | 1,0000000 | 3,51       | 3,51     |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                     | Provisórios         | h   | 0,8000000 | 3,63       | 2,90     |
| Insumo     | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                                     | Mão de Obra         | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21    |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Item   | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                           | Tipo     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|--------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------|----------|
| Insumo | 13233            | ORSE  | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada | Material | m   | 1,0000000 | 1.159,65   | 1.159,65 |
| Insumo | 00004718/S       | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                                                                                | Material | m³  | 0,0094050 | 130,15     | 1,22     |
| Insumo | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                         | Material | un  | 0,0001780 | 34,68      | 0,00     |
| Insumo | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                  | Material | un  | 0,0085050 | 4,52       | 0,03     |
| Insumo | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                 | Serviços | un  | 0,1924020 | 4,70       | 0,90     |
| Insumo | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                              | Material | un  | 0,0011340 | 12,69      | 0,01     |
| Insumo | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                 | Material | un  | 0,1924020 | 13,16      | 2,53     |
| Insumo | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                          | Serviços | cj  | 0,0007560 | 281,95     | 0,21     |
| Insumo | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                              | Material | pr  | 0,0015120 | 5,64       | 0,00     |
| Insumo | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                     | Material | un  | 0,0034020 | 16,92      | 0,05     |
| Insumo | 00012894/S       | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                          | Material | un  | 0,0003780 | 18,90      | 0,00     |
| Insumo | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                      | Material | par | 0,0043470 | 10,22      | 0,04     |
| Insumo | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                         | Material | un  | 0,0028350 | 181,42     | 0,51     |
| Insumo | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                | Material | un  | 0,0002670 | 17,46      | 0,00     |
| Insumo | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                        | Material | par | 0,0015120 | 69,48      | 0,10     |
| Insumo | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                               | Material | un  | 0,0000890 | 35,53      | 0,00     |
| Insumo | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                     | Material | un  | 0,1491490 | 4,23       | 0,63     |
| Insumo | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                                  | Material | un  | 0,0001780 | 174,08     | 0,03     |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |       |                                                                             |             |       |           |        |              |       |
|-------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composições Principais        |            |       |                                                                             |             |       |           |        |              |       |
| Insumo                        | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                          | Serviços    | un    | 0,0085050 | 11,79  |              | 0,10  |
| Insumo                        | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                | Material    | un    | 0,0085050 | 192,66 |              | 1,63  |
| Insumo                        |            | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete       | Material    | m³    | 0,0031350 | 129,46 |              | 0,40  |
| Insumo                        | 00004721/S | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material    | m³    | 0,0136950 | 95,20  |              | 1,30  |
| Insumo                        | 00000367/S | INAPI |                                                                             |             |       |           |        |              |       |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                 | Mão de Obra | h     | 0,8900000 | 13,70  |              | 12,19 |
| Insumo                        | 00001379/S | INAPI |                                                                             |             |       |           |        |              |       |
| Insumo                        | 00001379/S | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                          | Material    | kg    | 4,3950000 | 0,73   |              | 3,20  |
| Insumo                        | 10282      | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                  | Material    | un    | 0,0002000 | 41,35  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11264      | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                  | Material    | un    | 0,0002000 | 12,71  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 10789      | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                   | Material    | un    | 0,0002000 | 14,47  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 10790      | ORSE  | Prumo de face                                                               | Material    | un    | 0,0001000 | 24,39  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 4722       | ORSE  | Colher de pedreiro                                                          | Material    | un    | 0,0004000 | 17,67  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar         | Material    | un    | 0,0005000 | 12,12  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11246      | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                     | Material    | Un    | 0,0007000 | 9,60   |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11243      | ORSE  | Martelo sem unha                                                            | Material    | un    | 0,0001000 | 26,32  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11247      | ORSE  | Serra mármore                                                               | Material    | un    | 0,0001000 | 300,65 |              | 0,03  |
| Insumo                        | 11265      | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                | Material    | un    | 0,0004000 | 17,62  |              | 0,00  |
| Insumo                        | 11245      | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                             | Material    | un    | 0,0007000 | 10,90  |              | 0,00  |
| Insumo                        |            | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                          | Mão de Obra | h     | 1,0000000 | 19,21  |              | 19,21 |
|                               | 00004750/S | INAPI |                                                                             |             |       |           |        |              |       |
| MO sem LS =>                  |            |       |                                                                             |             | 31,40 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 31,40 |

| 19.9                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                            | Tipo                                               | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 102491   | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e | m²   | 1,0000000 | 20,50      | 20,50 |  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                | H    | 0,1150000 | 24,66      | 2,83  |  |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                | H    | 0,2750000 | 31,73      | 8,72  |  |
| Insumo              | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M                                                                    | Material                                           | UN   | 0,0100000 | 8,55       | 0,08  |  |
| Insumo              | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO                                                                     | Material                                           | L    | 0,4270000 | 17,95      | 7,66  |  |
| Insumo              | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                     | Material                                           | L    | 0,1600000 | 7,61       | 1,21  |  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                      |                                                    | 7,42 | LS =>     | 0,00       | 7,42  |  |

| 20.1                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total  |  |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------|--|
| Composição          | 100858   | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                             | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 753,40     | 753,40 |  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0090000 | 29,48      | 29,74  |  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3179000 | 24,66      | 7,83   |  |
| Insumo              | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE | Material                            | UN    | 2,0000000 | 14,47      | 28,94  |  |
| Insumo              | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS                                                  | Material                            | UN    | 1,0000000 | 369,25     | 369,25 |  |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                            | Material                            | UN    | 0,0365000 | 2,49       | 0,09   |  |
| Insumo              | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE        | Material                            | UN    | 1,0000000 | 8,89       | 8,89   |  |
| Insumo              | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO            | Material                            | UN    | 1,0000000 | 308,66     | 308,66 |  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                   |                                     | 25,72 | LS =>     | 0,00       | 25,72  |  |

| 20.2                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                        | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total    |  |
|---------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|--|
| Composição          |          | Próprio | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E                             | PARE - PAREDES/PAINES                       | m²     | 1,0000000 | 1.051,55   | 1.051,55 |  |
| Composição          | 88274    | SINAPI  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e                    | H      | 2,7140000 | 31,30      | 84,94    |  |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 0,1450000 | 42,37      | 6,14     |  |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI    | 2,5690000 | 41,06      | 105,48   |  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 1,3570000 | 24,66      | 33,46    |  |
| Insumo              | 00044476 | SINAPI  | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0" CM | Material                                    | m²     | 1,0000000 | 817,58     | 817,58   |  |
| Insumo              | 00037596 | SINAPI  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                      | Material                                    | KG     | 0,9700000 | 4,08       | 3,95     |  |
| MO sem LS =>        |          |         |                                                                                                                                      |                                             | 168,79 | LS =>     | 0,00       | 168,79   |  |

| 20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |
|------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROponente:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> |  |  | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                               |                                     |       |           |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                               |                                     |       |           |        |                    |
| Composição                    | 100878   | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 664,69 | 664,69             |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6063000 | 24,66  | 14,95              |
| Composição Auxiliar           | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,3121000 | 29,48  | 38,68              |
| Insumo                        | 00044019 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO               | Material                            | UN    | 1,0000000 | 548,74 | 548,74             |
| Insumo                        | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                   | Material                            | UN    | 1,0000000 | 10,67  | 10,67              |
| Insumo                        | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                   | Material                            | KG    | 0,0881000 | 142,96 | 12,59              |
| Insumo                        | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material                            | UN    | 2,0000000 | 19,53  | 39,06              |
|                               |          |        |                                                                                                                               | MO sem LS =>                        | 36,40 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 36,40 |

| 20.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 95471    | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 777,26     | 777,26             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,1540000 | 29,48      | 34,01              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,5565000 | 24,66      | 13,72              |
| Insumo              | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                         | Material                            | UN    | 1,0000000 | 10,67      | 10,67              |
| Insumo              | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10       | Material                            | UN    | 2,0000000 | 19,53      | 39,06              |
| Insumo              | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                       | Material                            | UN    | 1,0000000 | 667,21     | 667,21             |
| Insumo              | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | Material                            | KG    | 0,0881000 | 142,96     | 12,59              |
|                     |          |        |                                                                                                                                     | MO sem LS =>                        | 32,37 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,37 |

| 20.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                              | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 100849   | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000 | 44,21      | 44,21             |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1536000 | 29,48      | 4,52              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0484000 | 24,66      | 1,19              |
| Insumo              | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                       | Material                            | UN   | 1,0000000 | 38,50      | 38,50             |
|                     |          |        |                                                                        | MO sem LS =>                        | 3,91 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,91 |

| 20.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 95547    | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000 | 45,71      | 45,71             |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0996000 | 24,66      | 2,45              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3162000 | 29,48      | 9,32              |
| Insumo              | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                              | Material                            | UN   | 1,0000000 | 33,94      | 33,94             |
|                     |          |        |                                                                                                                       | MO sem LS =>                        | 8,05 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 8,05 |

| 20.7                | Código   | Banco  | Descrição                                                                   | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 95544    | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000 | 56,12      | 56,12             |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0996000 | 24,66      | 2,45              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,3162000 | 29,48      | 9,32              |
| Insumo              | 00011703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                              | Material                            | UN   | 1,0000000 | 44,35      | 44,35             |
|                     |          |        |                                                                             | MO sem LS =>                        | 8,05 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 8,05 |

| 20.8                | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | TJAM/SERV-135 | Próprio | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINAIS                      | m²  | 1,0000000 | 1.003,42   | 1.003,42 |
| Composição Auxiliar | 91693         | SINAPI  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                          | Custos Horários Produtivo                   | CHI | 1,3160000 | 41,06      | 54,03    |
| Composição Auxiliar | 88316         | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 0,7020000 | 24,66      | 17,31    |
| Composição Auxiliar | 91692         | SINAPI  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                          | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 0,0890000 | 42,37      | 3,77     |
| Composição Auxiliar | 88274         | SINAPI  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 1,4050000 | 31,30      | 43,97    |
| Insumo              | 00037596      | SINAPI  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                          | Material                                    | KG  | 0,9700000 | 4,08       | 3,95     |
| Insumo              | 00000131      | SINAPI  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)                                                           | Material                                    | KG  | 0,5300000 | 41,40      | 21,94    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                    |  |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> |  |  |  | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> |  |  |  | <b>BDI - II: %</b> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                      |          |              |           |        |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                      |          |              |           |        |        |                    |
| Insumo                        | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0" CM | Material | m²           | 1,0500000 | 817,58 | 858,45 |                    |
|                               |          |        |                                                                                                                                      |          | MO sem LS => | 87,37     | LS =>  | 0,00   | MO com LS => 87,37 |

| 20.9                | Código   | Banco  | Descrição                                                                         | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total |                    |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------------------|
| Composição          | 100705   | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019                     | Esquadrias - Portas                 | UN           | 1,0000000 | 89,03      | 89,03 |                    |
| Composição Auxiliar | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,9140000 | 28,59      | 26,13 |                    |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,4570000 | 24,66      | 11,26 |                    |
| Insumo              | 00011457 | SINAPI | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | Material                            | UN           | 1,0000000 | 51,64      | 51,64 |                    |
|                     |          |        |                                                                                   |                                     | MO sem LS => | 24,71     | LS =>      | 0,00  | MO com LS => 24,71 |

| 20.10               | Código      | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                 | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total    |                    |
|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------------|
| Composição          | TJAM/SERV-7 | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 80 X 50 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 1.705,81   | 1.705,81 |                    |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-8 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                  | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 205,71     | 205,71   |                    |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-9 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO COM FRONTÃO/RODOBANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                     | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 1.033,04   | 1.033,04 |                    |
| Composição Auxiliar | 86887       | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 52,66      | 52,66    |                    |
| Composição Auxiliar | 86938       | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 414,40     | 414,40   |                    |
|                     |             |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                      | MO sem LS => | 97,34     | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 97,34 |

| 20.11               | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Tipo                                 | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total    |                     |
|---------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-191 | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 100 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 1.277,74   | 1.277,74 |                     |
| Composição Auxiliar | 86938           | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                        | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 414,40     | 414,40   |                     |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-8     | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                               | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 205,71     | 205,71   |                     |
| Composição Auxiliar | 86887           | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                          | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 52,66      | 52,66    |                     |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-192   | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,00 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                   | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 604,97     | 604,97   |                     |
|                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                      |                                      | MO sem LS => | 111,56    | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 111,56 |

| 20.12               | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                 | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total    |                    |
|---------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|--------------------|
| Composição          | TJAM/SERV-362 | Próprio | BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, FRONTÃO E SAIA, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 2.282,93   | 2.282,93 |                    |
| Composição Auxiliar | 86884         | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                 | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 11,18      | 11,18    |                    |
| Composição Auxiliar | 86936         | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO                                                                                                                                                                           | Louças e Metais                      | UN           | 1,0000000 | 474,31     | 474,31   |                    |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-363 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,50 X 0,60 M, COM FRONTÃO E SAIA, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 1.797,44   | 1.797,44 |                    |
|                     |               |         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                      | MO sem LS => | 75,76     | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 75,76 |

| 20.13               | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                 | Und          | Quant.    | Valor Unit | Total    |                     |
|---------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| Composição          | TJAM/SERV-128 | Próprio | BANCADA GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 330 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO CROMADO, ENGATE 40 CM FLEXÍVEL E TORNEIRA TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 5.154,89   | 5.154,89 |                     |
| Composição Auxiliar | 86938         | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                       | Louças e Metais                      | UN           | 3,0000000 | 414,40     | 1.243,20 |                     |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-8   | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                              | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 3,0000000 | 205,71     | 617,13   |                     |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-126 | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 320 X 60 M PARA LAVATÓRIO COM FRONTÃO/RODOBANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                    | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN           | 1,0000000 | 3.136,58   | 3.136,58 |                     |
| Composição Auxiliar | 86887         | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                         | Louças e Metais                      | UN           | 3,0000000 | 52,66      | 157,98   |                     |
|                     |               |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                      | MO sem LS => | 179,53    | LS =>      | 0,00     | MO com LS => 179,53 |

| 20.14               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |  |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|--|
| Composição          | 86910  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN  | 1,0000000 | 174,79     | 174,79 |  |
| Composição Auxiliar | 88267  | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,1164000 | 29,48      | 3,43   |  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |                 |                                                                                           |                                     |              |           |              |        |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composição Auxiliar    | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0367000 | 24,66        | 0,90   |
| Insumo                 | 00011773 SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material                            | UN           | 1,0000000 | 170,41       | 170,41 |
| Insumo                 | 00003146 SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                    | Material                            | UN           | 0,0210000 | 2,49         | 0,05   |
|                        |                 |                                                                                           |                                     | MO sem LS => | 2,96      | LS =>        | 0,00   |
|                        |                 |                                                                                           |                                     |              |           | MO com LS => | 2,96   |

| 20.15                        | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total         |       |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|------------|---------------|-------|
| Composição                   | 2035             | ORSE  | Porta toalha inox para papel toalha em folha                                           | Louças e Metais Sanitários | un    | 1,0000000 | 102,64     | 102,64        |       |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total         |       |
| Insumo                       | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra                | h     | 0,6000000 | 19,21      | 11,52         |       |
| Insumo                       | 1841             | ORSE  | Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar                                    | Material                   | un    | 1,0000000 | 89,04      | 89,04         |       |
| Composição                   | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                     | Provisórios                | h     | 0,6000000 | 3,51       | 2,10          |       |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |                            |       |           |            |               |       |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total         |       |
| Insumo                       | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra                | h     | 0,6000000 | 19,21      | 11,52         |       |
| Insumo                       | 1841             | ORSE  | Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar                                    | Material                   | un    | 1,0000000 | 89,04      | 89,04         |       |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material                   | un    | 0,0392400 | 4,23       | 0,16          |       |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material                   | un    | 0,0027000 | 192,66     | 0,52          |       |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material                   | par   | 0,0004800 | 69,48      | 0,03          |       |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material                   | par   | 0,0013800 | 10,22      | 0,01          |       |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material                   | un    | 0,0001200 | 18,90      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material                   | un    | 0,0010800 | 16,92      | 0,01          |       |
| Insumo                       | 10282            | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material                   | un    | 0,0001200 | 41,35      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 11264            | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material                   | un    | 0,0001200 | 12,71      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 10789            | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material                   | un    | 0,0001200 | 14,47      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 10790            | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material                   | un    | 0,0000600 | 24,39      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 4722             | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                     | Material                   | un    | 0,0002400 | 17,67      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços                   | un    | 0,0610800 | 4,70       | 0,28          |       |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material                   | un    | 0,0027000 | 4,52       | 0,01          |       |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços                   | cj    | 0,0002400 | 281,95     | 0,06          |       |
| Insumo                       | 4174             | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar                    | Material                   | un    | 0,0003000 | 12,12      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material                   | un    | 0,0003600 | 12,69      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 11246            | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material                   | Un    | 0,0004200 | 9,60       | 0,00          |       |
| Insumo                       | 11243            | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material                   | un    | 0,0000600 | 26,32      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 11247            | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material                   | un    | 0,0000600 | 300,65     | 0,01          |       |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material                   | pr    | 0,0004800 | 5,64       | 0,00          |       |
| Insumo                       | 11265            | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material                   | un    | 0,0002400 | 17,62      | 0,00          |       |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços                   | un    | 0,0027000 | 11,79      | 0,03          |       |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material                   | un    | 0,0610800 | 13,16      | 0,80          |       |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material                   | un    | 0,0009000 | 181,42     | 0,16          |       |
| Insumo                       | 11245            | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material                   | un    | 0,0004200 | 10,90      | 0,00          |       |
|                              |                  |       |                                                                                        | MO sem LS ==>              | 11,52 | LS ==>    | 0,00       | MO com LS ==> | 11,52 |

|                              |        |       |                                                                                                                                                           |                   |      |           |            |              |      |
|------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 20.17                        | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                   | 12476  | ORSE  | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | Vidros Temperados | m²   | 1,0000000 | 328,94     | 328,94       |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 13231  | ORSE  | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação                  | Serviços          | m²   | 1,0000000 | 328,94     | 328,94       |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                                                                                                                           |                   |      |           |            |              |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 13231  | ORSE  | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação                  | Serviços          | m²   | 1,0000000 | 328,94     | 328,94       |      |
|                              |        |       |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| 20.18               | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                           | Tipo            | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 86922  | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 898,94     | 898,94       |       |
| Composição Auxiliar | 86914  | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                     | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 133,87     | 133,87       |       |
| Composição          | 86877  | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU                                                                                                                                             | Louças e Metais |       | 1,0000000 | 65,41      | 65,41        |       |
| Composição Auxiliar | 86874  | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 502,39     | 502,39       |       |
| Composição Auxiliar | 86881  | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                           | Louças e Metais | UN    | 1,0000000 | 197,27     | 197,27       |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                                                     | MO sem          | 37,54 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 37,54 |

| 20.19               | Código  | Banco  | Descrição                                                                                   | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | Próprio |        | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ASTU - ASSENTAMENTO                 | UN  | 1,0000000 | 473,71     | 473,71 |
| Composição Auxiliar | 88316   | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,4384000 | 24,66      | 10,81  |
| Composição Auxiliar | 88267   | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,7791000 | 29,48      | 22,96  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                               |          |              |           |        |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                               |          |              |           |        |        |                    |
| Insumo                        | 00011784 | SINAPI | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA                                                                                         | Material | UN           | 1,0000000 | 377,62 | 377,62 |                    |
| Insumo                        | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN           | 2,0000000 | 19,53  | 39,06  |                    |
| Insumo                        | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                   | Material | KG           | 0,0881000 | 142,96 | 12,59  |                    |
| Insumo                        | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                   | Material | UN           | 1,0000000 | 10,67  | 10,67  |                    |
|                               |          |        |                                                                                                                               |          | MO sem LS => | 22,81     | LS =>  | 0,00   | MO com LS => 22,81 |

| 20.20      | Código          | Banco | Descrição                                                                                        | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 11148           | ORSE  | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos | un  | 1,0000000 | 259,65     | 259,65 |
| Item       | Código          | Banco | Descrição                                                                                        | Tipo                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 00002436/SINAPI | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                            | Mão de Obra                                    | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21  |
| Composição | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                               | Provisórios                                    | h   | 1,0000000 | 3,63       | 3,63   |
| Insumo     | 11981           | ORSE  | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar                             | Material                                       | un  | 1,0000000 | 219,55     | 219,55 |
| Insumo     | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                      | Mão de Obra                                    | h   | 1,0000000 | 13,70      | 13,70  |
| Composição | 10552           | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                            | Provisórios                                    | h   | 1,0000000 | 3,50       | 3,50   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
|------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--------|--------------|-------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total  |              |       |
| Insumo                       | 00002436/S | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                  | Mão de Obra | h      | 1,0000000 | 19,21      | 19,21  |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un     | 0,0002000 | 34,68      | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un     | 0,0090000 | 4,52       | 0,04   |              |       |
| Insumo                       | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un     | 0,2036000 | 4,70       | 0,95   |              |       |
| Insumo                       | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un     | 0,0012000 | 12,69      | 0,01   |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un     | 0,2036000 | 13,16      | 2,67   |              |       |
| Insumo                       | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj     | 0,0008000 | 281,95     | 0,22   |              |       |
| Insumo                       | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr     | 0,0016000 | 5,64       | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un     | 0,0036000 | 16,92      | 0,06   |              |       |
| Insumo                       | 00012894/S | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un     | 0,0004000 | 18,90      | 0,00   |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par    | 0,0046000 | 10,22      | 0,04   |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un     | 0,0030000 | 181,42     | 0,54   |              |       |
| Insumo                       | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un     | 0,0003000 | 17,46      | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 00012893/S | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par    | 0,0015000 | 69,48      | 0,10   |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un     | 0,0001000 | 35,53      | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un     | 0,1595000 | 4,23       | 0,67   |              |       |
| Insumo                       | 00002711/S | ORSE  | Carinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* / *100* kg, pneu com camara        | Material    | un     | 0,0002000 | 174,08     | 0,03   |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un     | 0,0090000 | 11,79      | 0,10   |              |       |
| Insumo                       | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un     | 0,0090000 | 192,66     | 1,73   |              |       |
| Insumo                       | 11981      | ORSE  | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar                   | Material    | un     | 1,0000000 | 219,55     | 219,55 |              |       |
| Insumo                       | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h      | 1,0000000 | 13,70      | 13,70  |              |       |
|                              | INAPI      |       |                                                                                        |             |        |           |            |        |              |       |
| Insumo                       | 11241      | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                               | Material    | un     | 0,0002000 | 160,33     | 0,03   |              |       |
| Insumo                       | 11240      | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                 | Material    | un     | 0,0002000 | 44,82      | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 10579      | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material    | un     | 0,0002000 | 25,27      | 0,00   |              |       |
| Insumo                       | 11242      | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material    | un     | 0,0001000 | 41,35      | 0,00   |              |       |
|                              |            |       |                                                                                        |             | MO sem | 32,91     | LS =>      | 0,00   | MO com LS => | 32,91 |
|                              |            |       |                                                                                        |             | LS =>  |           |            |        |              |       |

| 20.21               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 103018   | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN    | 1,0000000 | 334,71     | 334,71       |       |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,8024000 | 25,47      | 20,43        |       |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 0,8024000 | 29,48      | 23,65        |       |
| Insumo              | 00011781 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                        | Material                                    | UN    | 1,0000000 | 290,48     | 290,48       |       |
| Insumo              | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)                                                         | Material                                    | UN    | 0,0168000 | 9,18       | 0,15         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                | MO sem LS =>                                | 29,94 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 29,94 |

| 20.22      | Código | Banco | Descrição                                                                   | Tipo                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 8211   | ORSE  | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Louças e Metais Sanitários | un  | 1,0000000 | 386,43     | 386,43 |
| Item       | Código | Banco | Descrição                                                                   | Tipo                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição | 10554  | ORSE  | Encargos Complementares - Encanador                                         | Provisórios                | h   | 0,5000000 | 3,57       | 1,78   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composições Principais        |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Insumo                        | 00002696/S INAPI | ORSE  | Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)                                             | Mão de Obra  | h    | 0,5000000 | 19,21      | 9,60         |      |
| Insumo                        | 981              | ORSE  | Fita veda rosca 18mm                                                                   | Material     | m    | 0,4200000 | 0,28       | 0,11         |      |
| Insumo                        | 8294             | ORSE  | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar            | Material     | un   | 1,0000000 | 374,99     | 374,99       |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Item                          | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                        | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un   | 0,0022500 | 4,52       | 0,01         |      |
| Insumo                        | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un   | 0,0509000 | 4,70       | 0,23         |      |
| Insumo                        | 11254            | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 3/4"                                                        | Material     | un   | 0,0003500 | 25,84      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par  | 0,0011500 | 10,22      | 0,01         |      |
| Insumo                        | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un   | 0,0327000 | 4,23       | 0,13         |      |
| Insumo                        | 11255            | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1"                                                          | Material     | un   | 0,0003000 | 46,05      | 0,01         |      |
| Insumo                        | 11256            | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"                                                      | Material     | un   | 0,0002000 | 87,12      | 0,01         |      |
| Insumo                        | 11253            | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1/2"                                                        | Material     | un   | 0,0005500 | 27,25      | 0,01         |      |
| Insumo                        | 00012893/S       | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par  | 0,0004000 | 69,48      | 0,02         |      |
| Insumo                        | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un   | 0,0007500 | 181,42     | 0,13         |      |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un   | 0,0001000 | 18,90      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un   | 0,0022500 | 11,79      | 0,02         |      |
| Insumo                        | 10592            | ORSE  | Lima chata 12"                                                                         | Material     | un   | 0,0000500 | 36,00      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un   | 0,0509000 | 13,16      | 0,66         |      |
| Insumo                        | 00012895/S       | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0003000 | 12,69      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 11257            | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"                                                      | Material     | un   | 0,0002000 | 30,36      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0009000 | 16,92      | 0,01         |      |
| Insumo                        | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0004000 | 5,64       | 0,00         |      |
| Insumo                        | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0002000 | 281,95     | 0,05         |      |
| Insumo                        | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0022500 | 192,66     | 0,43         |      |
| Insumo                        | 10593            | ORSE  | Praio simples 30cm                                                                     | Material     | un   | 0,0000500 | 18,39      | 0,00         |      |
| Insumo                        | 00002696/S       | ORSE  | Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)                                             | Mão de Obra  | h    | 0,5000000 | 19,21      | 9,60         |      |
| Insumo                        | 981              | ORSE  | Fita veda rosca 18mm                                                                   | Material     | m    | 0,4200000 | 0,28       | 0,11         |      |
| Insumo                        | 8294             | ORSE  | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar            | Material     | un   | 1,0000000 | 374,99     | 374,99       |      |
|                               |                  |       |                                                                                        | MO sem LS => | 9,60 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 9,60 |

| 20.23                  | Código             | Banco   | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                   | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição             | TJAM/MAN<br>UT-206 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO<br>COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2 -<br>Adaptado SINAPI 102148 | Vidros e Espelhos                      | m²   | 1,0000000 | 563,08     | 563,08       |      |
| Composição<br>Auxiliar | 88325              | SINAPI  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H    | 0,2180000 | 27,60      | 6,01         |      |
| Composição<br>Auxiliar | 88316              | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e<br>Parâmetros | H    | 0,2120000 | 24,66      | 5,22         |      |
| Insumo                 | 77.10.04           | SUDECAP | BOTÃO ROSCA INTERNA CABEÇA CHATA MACIÇA, FORMATO REDONDO,<br>METAL, 19MM, INCLUSO ARRUELA E PARAFUSO REF 44121                                 | Material                               | UN   | 2,4230000 | 1,12       | 2,71         |      |
| Insumo                 | 00011186           | SINAPI  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                       | Material                               | m²   | 1,0000000 | 548,93     | 548,93       |      |
| Insumo                 | 00004375           | SINAPI  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                      | Material                               | UN   | 2,4230000 | 0,09       | 0,21         |      |
| MO sem<br>LS =>        |                    |         |                                                                                                                                                |                                        | 7,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 7,20 |

|                              |        |       |                                                                              |              |      |           |            |              |      |
|------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| 20.24                        | Código | Banco | Descrição                                                                    | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                   | 4375   | ORSE  | Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l | Diversos     | un   | 1,0000000 | 93,89      | 93,89        |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                    | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 3571   | ORSE  | Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l | Material     | un   | 1,0000000 | 93,89      | 93,89        |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                                              |              |      |           |            |              |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                    | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 3571   | ORSE  | Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou similar capacidade 5 l | Material     | un   | 1,0000000 | 93,89      | 93,89        |      |
|                              |        |       |                                                                              | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| 21.1                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 92394  | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                                     | Pavimento Intertravado                                   | m²  | 1,0000000 | 134,26     | 134,26 |
| Composição Auxiliar | 91278  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0787000 | 0,73       | 0,05   |
| Composição Auxiliar | 91277  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0055000 | 10,96      | 0,06   |
| Composição Auxiliar | 91285  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0804000 | 0,46       | 0,03   |
| Composição Auxiliar | 88260  | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H   | 0,1683000 | 28,01      | 4,71   |
| Composição Auxiliar | 91283  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0038000 | 10,51      | 0,03   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                                   |                                     |      |           |        |                   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                                   |                                     |      |           |        |                   |
| Composição                    | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1683000 | 24,66  | 4,15              |
| Auxiliar                      |                 |                                                                                                                                   |                                     |      |           |        |                   |
| Insumo                        | 00000712 SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material                            | m²   | 1,0038000 | 117,29 | 117,73            |
| Insumo                        | 00000370 SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                        | Material                            | m³   | 0,0568000 | 103,38 | 5,87              |
| Insumo                        | 00004741 SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                | Material                            | m³   | 0,0066000 | 247,27 | 1,63              |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                                                   |                                     | 5,69 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 5,69 |

| 21.2                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 94277    | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas                    | M     | 1,0000000 | 34,41        | 34,41 |
| Composição Auxiliar | 88629    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                                                                                           | Argamassas                          | m³    | 0,0011000 | 766,26       | 0,84  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2027000 | 24,66        | 4,99  |
| Composição          | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2027000 | 30,16        | 6,11  |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                           | Material                            | m³    | 0,0066000 | 103,38       | 0,68  |
| Insumo              | 00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)                                                                                                    | Material                            | UN    | 1,2563000 | 17,35        | 21,79 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                      | 7,44                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 7,44  |

| 21.3                | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                               | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 102498   | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e | M     | 1,0000000 | 1,83         | 1,83  |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                | H     | 0,0370000 | 31,73        | 1,17  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                | H     | 0,0160000 | 24,66        | 0,39  |
| Insumo              | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                               | Material                                           | KG    | 0,1060000 | 2,64         | 0,27  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                          | 1,00                                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 1,00  |

| 21.4                | Código   | Banco  | Descrição                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 103946   | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio                | m²    | 1,0000000 | 22,90        | 22,90 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1386000 | 24,66        | 3,41  |
| Composição Auxiliar | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0277000 | 25,27        | 0,69  |
| Insumo              | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO           | Material                            | m²    | 1,0000000 | 18,80        | 18,80 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                               | 2,55                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 2,55  |

| 21.5                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                               | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 98511    | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio                | UN    | 1,0000000 | 282,24       | 282,24 |
| Composição Auxiliar | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2421000 | 25,27        | 6,11   |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,2103000 | 24,66        | 29,84  |
| Insumo              | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M   | Material                            | UN    | 1,0000000 | 246,29       | 246,29 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                         | 22,37                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 22,37  |

| 21.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                  | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 94994    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto                | m²    | 1,0000000 | 112,39       | 112,39 |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1882000 | 30,16        | 5,67   |
| Composição Auxiliar | 94964    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                    | Produção de Concreto                | m³    | 0,0985000 | 642,80       | 63,31  |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1301000 | 29,75        | 3,87   |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3183000 | 24,66        | 7,84   |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                            | Material                            | KG    | 0,0240000 | 19,07        | 0,45   |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                    | Material                            | M     | 0,2000000 | 2,55         | 0,51   |
| Insumo              | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                     | Material                            | M     | 0,2500000 | 3,69         | 0,92   |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                            | Material                            | L     | 0,0017000 | 6,28         | 0,01   |
| Insumo              | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),                                                                                                 | Material                            | m²    | 1,0816000 | 27,57        | 29,81  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                            | 18,82                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 18,82  |

| 21.7                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 94291    | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024                          | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE            | M   | 1,0000000 | 77,37      | 77,37 |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,2526000 | 30,16      | 7,61  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 0,2526000 | 24,66      | 6,22  |
| Insumo              | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material                            | m³  | 0,0751000 | 798,85     | 59,99 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROponente:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA:</b> SEM DESONERAÇÃO | <b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                          |          |        |           |        |      |                   |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                          |          |        |           |        |      |                   |
| Insumo                        | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                  | Material | M      | 0,2000000 | 2,55   | 0,51 |                   |
| Insumo                        | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M      | 0,0833000 | 12,09  | 1,00 |                   |
| Insumo                        | 00000370 | SINAPI |                                                                                                                                          | Material | m³     | 0,0198000 | 103,38 | 2,04 |                   |
|                               |          |        |                                                                                                                                          |          | MO sem | 9,09      | LS =>  | 0,00 | MO com LS => 9,09 |

| 22.1                | Código | Banco | Descrição                                                       | Tipo     | Und    | Quant.    | Valor Unit   | Total    |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------------|----------|
| Composição          | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | 0        | un     | 1,0000000 | 1.343,11     | 1.343,11 |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | 0        | h      | 0,5000000 | 30,18        | 15,09    |
| Composição          | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                | 0        | h      | 0,5000000 | 24,54        | 12,27    |
| Insumo              | D00142 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | Material | un     | 1,0000000 | 1.315,75     | 1.315,75 |
|                     |        |       |                                                                 |          | MO sem | 18,12     | LS =>        | 0,00     |
|                     |        |       |                                                                 |          |        |           | MO com LS => | 18,12    |

| 22.2       | Código           | Banco | Descrição                                               | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 12044            | ORSE  | Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado | Diversos    | un  | 1,0000000 | 129,76     | 129,76 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                               | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                      | Mão de Obra | h   | 0,2500000 | 19,21      | 4,80   |
| Insumo     | 2620             | ORSE  | Letras aço escovado 25 x 25cm                           | Material    | un  | 1,0000000 | 124,15     | 124,15 |
| Composição | 10550            | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                      | Provisórios | h   | 0,2500000 | 3,51       | 0,87   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |             |      |           |            |                   |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra | h    | 0,2500000 | 19,21      | 4,80              |
| Insumo                       | 2620             | ORSE  | Letras aço escovado 25 x 25cm                                                          | Material    | un   | 1,0000000 | 124,15     | 124,15            |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un   | 0,0163500 | 4,23       | 0,06              |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un   | 0,0011250 | 192,66     | 0,21              |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par  | 0,0002000 | 69,48      | 0,01              |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par  | 0,0005750 | 10,22      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un   | 0,0000500 | 18,90      | 0,00              |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un   | 0,0004500 | 16,92      | 0,00              |
| Insumo                       | 10282            | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material    | un   | 0,0000500 | 41,35      | 0,00              |
| Insumo                       | 11264            | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material    | un   | 0,0000500 | 12,71      | 0,00              |
| Insumo                       | 10789            | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material    | un   | 0,0000500 | 14,47      | 0,00              |
| Insumo                       | 10790            | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material    | un   | 0,0000250 | 24,39      | 0,00              |
| Insumo                       | 4722             | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                     | Material    | un   | 0,0001000 | 17,67      | 0,00              |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un   | 0,0254500 | 4,70       | 0,11              |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un   | 0,0011250 | 4,52       | 0,00              |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj   | 0,0001000 | 281,95     | 0,02              |
| Insumo                       | 4174             | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar                    | Material    | un   | 0,0001250 | 12,12      | 0,00              |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un   | 0,0001500 | 12,69      | 0,00              |
| Insumo                       | 11246            | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material    | Un   | 0,0001750 | 9,60       | 0,00              |
| Insumo                       | 11243            | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material    | un   | 0,0000250 | 26,32      | 0,00              |
| Insumo                       | 11247            | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material    | un   | 0,0000250 | 300,65     | 0,00              |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr   | 0,0002000 | 5,64       | 0,00              |
| Insumo                       | 11265            | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material    | un   | 0,0001000 | 17,62      | 0,00              |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un   | 0,0011250 | 11,79      | 0,01              |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un   | 0,0254500 | 13,16      | 0,33              |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un   | 0,0003750 | 181,42     | 0,06              |
| Insumo                       | 11245            | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material    | un   | 0,0001750 | 10,90      | 0,00              |
|                              |                  |       |                                                                                        | MO sem      | 4,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,80 |
|                              |                  |       |                                                                                        | LS =>       |      |           |            |                   |

|                              |        |       |                                                                                                             |                      |      |           |            |                   |
|------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| 22.3                         | Código | Banco | Descrição                                                                                                   | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Composição                   | 7721   | ORSE  | Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm - Fornecimento e instalação | Sinalização Vertical | un   | 1,0000000 | 181,88     | 181,88            |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                                                   | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 7303   | ORSE  | Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm                             | Material             | un   | 1,0000000 | 181,88     | 181,88            |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                                                                             |                      |      |           |            |                   |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                                                   | Tipo                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 7303   | ORSE  | Placa de identificação em aço escovado, dobrado nas extremidades dim. 21 x 11cm                             | Material             | un   | 1,0000000 | 181,88     | 181,88            |
|                              |        |       |                                                                                                             | MO sem<br>LS =>      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

| 22.4       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                            | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Composição | 12628            | ORSE  | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças | un  | 1,0000000  | 3.022,23   | 3.022,23 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                            | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
| Composição | 10603            | ORSE  | Encargos Complementares - Soldador                                                                                                  | Provisórios                     | h   | 1,0000000  | 4,27       | 4,27     |
| Composição | 80               | ORSE  | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos                                                                    | Formas para Fundações           | m²  | 3,7000000  | 106,43     | 393,79   |
| Insumo     | 00021013/S INAPI | ORSE  | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)                                   | Material                        | m   | 13,2000000 | 63,15      | 833,58   |
| Composição | 2497             | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                | Escavação Manual em Área Urbana | m³  | 0,7000000  | 52,18      | 36,52    |
| Insumo     | 00021012/S INAPI | ORSE  | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)                               | Material                        | m   | 6,6000000  | 48,39      | 319,37   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            |            |          |  |
|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|------------|----------|--|
| Composições Principais        |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            |            |          |  |
| Insumo                        | 00006160/S INAPI | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra          | h   | 1,0000000  | 19,21      | 19,21    |  |
| Insumo                        | 8904 ORSE        | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento          | h   | 0,8500000  | 3,76       | 3,19     |  |
| Insumo                        | 13424 ORSE       | ORSE  | Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm                                                                                                                                                                                              | Material             | un  | 3,0000000  | 55,88      | 167,64   |  |
| Composição                    | 102487 SINAPI    |       | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                                                                                                                   | Produção de Concreto | m³  | 1,5100000  | 797,56     | 1.204,31 |  |
| Insumo                        | 00011002/S INAPI | ORSE  | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm                                                                                                                                                                            | Material             | kg  | 0,8500000  | 46,78      | 39,76    |  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |     |            |            |          |  |
| Item                          | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                 | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |  |
| Insumo                        | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                              | Material             | un  | 0,0085200  | 12,69      | 0,10     |  |
| Insumo                        | 11274 ORSE       | ORSE  | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                                                                                                  | Material             | un  | 0,0003000  | 18,11      | 0,00     |  |
| Insumo                        | 11282 ORSE       | ORSE  | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2Black e Decker                                                                                                                                          | Material             | un  | 0,0002000  | 340,22     | 0,06     |  |
| Insumo                        | 11270 ORSE       | ORSE  | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                                                                                                                                   | Material             | un  | 0,0003000  | 44,67      | 0,01     |  |
| Insumo                        | 11277 ORSE       | ORSE  | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref. 138 Z Gedore                                                                                                                                                               | Material             | un  | 0,0002000  | 192,87     | 0,03     |  |
| Insumo                        | 11279 ORSE       | ORSE  | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar                                                                                                                                                | Material             | un  | 0,0002000  | 206,28     | 0,04     |  |
| Insumo                        | 11281 ORSE       | ORSE  | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                                                                                                                       | Material             | un  | 0,0008000  | 335,98     | 0,26     |  |
| Insumo                        | 158 ORSE         | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                 | Material             | un  | 1,4455600  | 13,16      | 19,02    |  |
| Insumo                        | 10492 ORSE       | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                        | Material             | un  | 0,0639000  | 192,66     | 12,31    |  |
| Insumo                        | 11272 ORSE       | ORSE  | Alicate Climrador ( cripador )                                                                                                                                                                                                      | Material             | un  | 0,0001000  | 202,00     | 0,02     |  |
| Insumo                        | 11284 ORSE       | ORSE  | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                                                                                                              | Material             | un  | 0,0002000  | 116,32     | 0,02     |  |
| Insumo                        | 941 ORSE         | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                         | Material             | un  | 0,0213000  | 181,42     | 3,86     |  |
| Insumo                        | 10596 ORSE       | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                  | Material             | un  | 0,0639000  | 4,52       | 0,28     |  |
| Insumo                        | 10599 ORSE       | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                     | Material             | un  | 0,0255600  | 16,92      | 0,43     |  |
| Insumo                        | 11278 ORSE       | ORSE  | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                           | Material             | un  | 0,0002000  | 30,42      | 0,00     |  |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                                                                                          | Material             | un  | 0,0028400  | 18,90      | 0,05     |  |
| Insumo                        | 11286 ORSE       | ORSE  | Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite                                                                                                                                                                          | Material             | un  | 0,0003000  | 384,16     | 0,11     |  |
| Insumo                        | 11273 ORSE       | ORSE  | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x                                                                                                                                                             | Material             | un  | 0,0002000  | 210,96     | 0,04     |  |
| Insumo                        | 10362 ORSE       | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                  | Serviços             | un  | 0,0639000  | 11,79      | 0,75     |  |
| Insumo                        | 10761 ORSE       | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                 | Serviços             | un  | 1,4455600  | 4,70       | 6,79     |  |
| Insumo                        | 10517 ORSE       | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                          | Serviços             | cj  | 0,0056800  | 281,95     | 1,60     |  |
| Insumo                        | 11271 ORSE       | ORSE  | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer                                                                                                                                                                      | Material             | un  | 0,0001000  | 58,46      | 0,00     |  |
| Insumo                        | 11280 ORSE       | ORSE  | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite                                                                                                                                                                                       | Material             | un  | 0,0002000  | 56,86      | 0,01     |  |
| Insumo                        | 11275 ORSE       | ORSE  | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                              | Material             | un  | 0,0002000  | 138,14     | 0,02     |  |
| Insumo                        | 11276 ORSE       | ORSE  | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material             | un  | 0,0002000  | 172,44     | 0,03     |  |
| Insumo                        | 1651 ORSE        | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                                                                                              | Material             | pr  | 0,0108050  | 5,64       | 0,06     |  |
| Insumo                        | 11283 ORSE       | ORSE  | Selador horizontal para fita de aço 1"                                                                                                                                                                                              | Material             | un  | 0,0001000  | 696,49     | 0,06     |  |
| Insumo                        | 11285 ORSE       | ORSE  | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED                                                                                                                                                                     | Material             | un  | 0,0001000  | 874,03     | 0,08     |  |
| Insumo                        | 2378 ORSE        | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                     | Material             | un  | 1,1482350  | 4,23       | 4,85     |  |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                                                                                        | Material             | par | 0,0108050  | 69,48      | 0,75     |  |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)                                                                                                                                                                                      | Material             | par | 0,0326600  | 10,22      | 0,33     |  |
| Insumo                        |                  | ORSE  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em                                                                                                                                                          | Material             | l   | 0,0555000  | 8,75       | 0,48     |  |
| Insumo                        |                  | ORSE  | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                                                                                                                                                                 | Material             | kg  | 1,1100000  | 16,65      | 18,48    |  |
| Insumo                        | 00004509/S INAPI | ORSE  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioã - bruta                                                                                                                                                              | Material             | m   | 7,4000000  | 5,32       | 39,36    |  |
| Insumo                        | 00043130/S INAPI | ORSE  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)                                                                                                                                              | Material             | kg  | 0,5550000  | 29,13      | 16,16    |  |
| Insumo                        | 630 ORSE         | ORSE  | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                                                                                                                                                                      | Material             | m²  | 2,0350000  | 41,51      | 84,47    |  |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra          | h   | 7,6500000  | 13,70      | 104,80   |  |
| Insumo                        | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                                                                                                                                       | Mão de Obra          | h   | 5,5500000  | 19,21      | 106,61   |  |
| Insumo                        | 10577 ORSE       | ORSE  | Serrote 40cm                                                                                                                                                                                                                        | Material             | un  | 0,0005550  | 33,83      | 0,01     |  |
| Insumo                        | 11244 ORSE       | ORSE  | Martelo com unha                                                                                                                                                                                                                    | Material             | un  | 0,0011100  | 36,75      | 0,04     |  |
| Insumo                        | 10578 ORSE       | ORSE  | Formão grande                                                                                                                                                                                                                       | Material             | un  | 0,0011100  | 20,02      | 0,02     |  |
| Insumo                        | 11249 ORSE       | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                                                                                                                                                                    | Equipamento          | un  | 0,0005550  | 920,70     | 0,51     |  |
| Insumo                        | 10579 ORSE       | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                                                                                                                          | Material             | un  | 0,0011100  | 25,27      | 0,02     |  |
| Insumo                        | 11248 ORSE       | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                                                                                                                                                    | Equipamento          | un  | 0,0005550  | 231,20     | 0,12     |  |
| Insumo                        | 10788 ORSE       | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                                                                                                         | Material             | un  | 0,0015300  | 34,68      | 0,05     |  |
| Insumo                        | 4728 ORSE        | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                                                                                                | Material             | un  | 0,0022950  | 17,46      | 0,04     |  |
| Insumo                        | 4729 ORSE        | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                                                                                                               | Material             | un  | 0,0007650  | 35,53      | 0,02     |  |
| Insumo                        | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                                                                                                                  | Material             | un  | 0,0015300  | 174,08     | 0,26     |  |
| Insumo                        | 1569 ORSE        | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                                                                                                                                                              | Material             | m   | 1,8500000  | 6,29       | 11,63    |  |
| Insumo                        | 00021013/S INAPI | ORSE  | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)                                                                                                                                   | Material             | m   | 13,2000000 | 63,15      | 833,58   |  |
| Insumo                        | 00021012/S INAPI | ORSE  | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580)                                                                                                                               | Material             | m   | 6,6000000  | 48,39      | 319,37   |  |
| Insumo                        | 00006160/S INAPI | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra          | h   | 1,0000000  | 19,21      | 19,21    |  |
| Insumo                        | 8904 ORSE        | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento          | h   | 0,8500000  | 3,76       | 3,19     |  |
| Insumo                        | 13424 ORSE       | ORSE  | Roldana de aço, com rolamento, Ø =30mm                                                                                                                                                                                              | Material             | un  | 3,0000000  | 55,88      | 167,64   |  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |        |                                                                                                                                     |                                       |        |             |          |                     |
|-------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|
| Composições Principais        |                 |        |                                                                                                                                     |                                       |        |             |          |                     |
| Insumo                        | 00004730        | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                            | Material                              | m³     | 0,6859930   | 246,05   | 168,78              |
| Insumo                        | 00037371        | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                     | 0                                     | H      | 16,9047294  | 1,16     | 19,60               |
| Insumo                        | 00043491        | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                         | 0                                     | H      | 12,5964766  | 1,31     | 16,50               |
| Insumo                        | 00037373        | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                         | 0                                     | H      | 16,9047294  | 0,08     | 1,35                |
| Insumo                        | 00037372        | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                         | 0                                     | H      | 16,9047294  | 1,34     | 22,65               |
| Insumo                        | 00006111        | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                         | Mão de Obra                           | H      | 12,8635219  | 15,01    | 193,08              |
| Insumo                        | 00037370        | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                    | 0                                     | H      | 16,9047294  | 4,88     | 82,49               |
| Insumo                        | 00043467        | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                 | 0                                     | H      | 12,5964766  | 0,57     | 7,17                |
| Insumo                        | 00043465        | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                 | 0                                     | H      | 2,5220020   | 0,73     | 1,84                |
| Insumo                        | 00043489        | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                         | 0                                     | H      | 2,5220020   | 1,23     | 3,10                |
| Insumo                        | 00004750        | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                  | Mão de Obra                           | H      | 2,5754684   | 20,31    | 52,30               |
| Insumo                        | 00013896        | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                    | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 0,0002373   | 3.408,23 | 0,80                |
| Insumo                        | 00002705        | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                               | Franquia                              | KWH    | 1,3217375   | 0,92     | 1,21                |
| Insumo                        | 00010535        | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN     | 0,0002051   | 4.887,07 | 1,00                |
| Insumo                        | 00000370        | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                          | Material                              | m³     | 0,9780315   | 103,38   | 101,10              |
| Insumo                        | 00001379        | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                  | Material                              | KG     | 331,9217297 | 0,92     | 305,36              |
| Insumo                        | 00004721        | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                               | Material                              | m³     | 0,7040466   | 261,77   | 184,29              |
| Insumo                        | 00037666        | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                                           | Mão de Obra                           | H      | 1,8010945   | 22,38    | 40,30               |
| Insumo                        | 00043488        | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                             | 0                                     | H      | 1,7862507   | 0,84     | 1,50                |
| Insumo                        | 00043464        | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                     | 0                                     | H      | 1,7862507   | 0,01     | 0,01                |
| Insumo                        | 00011002/SINAPI | ORSE   | Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm                                                                            | Material                              | kg     | 0,8500000   | 46,78    | 39,76               |
|                               |                 |        |                                                                                                                                     | MO sem LS =>                          | 516,30 | LS =>       | 0,00     | MO com LS => 516,30 |

| 22.5                         | Código          | Banco      | Descrição                                                                                                                  | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição                   |                 | 2437 ORSE  | Base para fixação de mastro triplo                                                                                         | Urbanização de Parques e        | un  | 1,0000000 | 750,62     | 750,62 |
| Item                         | Código          | Banco      | Descrição                                                                                                                  | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição                   |                 | 125 ORSE   | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento                                      | Concreto Simples                | m³  | 0,9100000 | 513,88     | 467,63 |
| Composição                   |                 | 128 ORSE   | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples                | m³  | 0,9100000 | 48,61      | 44,23  |
| Composição                   |                 | 2497 ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                       | Escavação Manual em Área Urbana | m³  | 0,3300000 | 52,18      | 17,21  |
| Insumo                       | 00006111/SINAPI | ORSE       | Servente de obras (horista)                                                                                                | Mão de Obra                     | h   | 0,5000000 | 13,70      | 6,85   |
| Composição                   |                 | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                         | Provisórios                     | h   | 0,5000000 | 3,51       | 1,75   |
| Composição                   |                 | 80 ORSE    | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos                                                           | Formas para Fundações           | m²  | 1,8900000 | 106,43     | 201,15 |
| Composição                   |                 | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente                                                                                         | Provisórios                     | h   | 0,5000000 | 3,63       | 1,81   |
| Insumo                       | 00004750/S      | ORSE       | Pedreiro (horista)                                                                                                         | Mão de Obra                     | h   | 0,5000000 | 19,21      | 9,60   |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                 |            |                                                                                                                            |                                 |     |           |            |        |
| Item                         | Código          | Banco      | Descrição                                                                                                                  | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 00004718/S      | ORSE       | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                                                       | Material                        | m³  | 0,5705700 | 130,15     | 74,25  |
| Insumo                       | 10788 ORSE      |            | Pá quadrada                                                                                                                | Material                        | un  | 0,0022518 | 34,68      | 0,07   |
| Insumo                       | 10596 ORSE      |            | Protetor auricular                                                                                                         | Material                        | un  | 0,0693594 | 4,52       | 0,31   |
| Insumo                       | 10761 ORSE      |            | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                        | Serviços                        | un  | 1,5690638 | 4,70       | 7,37   |
| Insumo                       | 00012895/S      | ORSE       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                     | Material                        | un  | 0,0092479 | 12,69      | 0,11   |
| Insumo                       | 158 ORSE        |            | Almoço (Participação do empregador)                                                                                        | Material                        | un  | 1,5690638 | 13,16      | 20,64  |
| Insumo                       | 10517 ORSE      |            | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                 | Serviços                        | cj  | 0,0061653 | 281,95     | 1,73   |
| Insumo                       | 1651 ORSE       |            | Óculos branco proteção                                                                                                     | Material                        | pr  | 0,0120143 | 5,64       | 0,06   |
| Insumo                       | 10599 ORSE      |            | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                            | Material                        | un  | 0,0277438 | 16,92      | 0,46   |
| Insumo                       | 00012894/S      | ORSE       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                 | Material                        | un  | 0,0030826 | 18,90      | 0,05   |
| Insumo                       | 00012892/S      | ORSE       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                             | Material                        | par | 0,0354504 | 10,22      | 0,36   |
| Insumo                       | 941 ORSE        |            | Fardamento com mangas curta                                                                                                | Material                        | un  | 0,0231198 | 181,42     | 4,19   |
| Insumo                       | 4728 ORSE       |            | Talhadeira chata 10"                                                                                                       | Material                        | un  | 0,0033778 | 17,46      | 0,05   |
| Insumo                       | 00012893/SINAPI | ORSE       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                               | Material                        | par | 0,0120143 | 69,48      | 0,83   |
| Insumo                       | 4729 ORSE       |            | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                      | Material                        | un  | 0,0011259 | 35,53      | 0,04   |
| Insumo                       | 2378 ORSE       |            | Vale transporte                                                                                                            | Material                        | un  | 1,3311623 | 4,23       | 5,63   |
| Insumo                       | 00002711/SINAPI | ORSE       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara                                          | Material                        | un  | 0,0022518 | 174,08     | 0,39   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA:</b> SEM DESONERAÇÃO | <b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                     |                     |                                                                                        |                    |             |             |           |              |        |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|
| Composições Principais        |                     |                     |                                                                                        |                    |             |             |           |              |        |
| Insumo                        | 10362               | ORSE                | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços           | un          | 0,0693594   | 11,79     | 0,81         |        |
| Insumo                        | 10492               | ORSE                | Cesta Básica                                                                           | Material           | un          | 0,0693594   | 192,66    | 13,36        |        |
| Insumo                        | 00004721/S<br>INAPI | ORSE                | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete                  | Material           | m²          | 0,1901900   | 129,46    | 24,62        |        |
| Insumo                        |                     | 00000367/S<br>INAPI | AREIA grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | Material           | m³          | 0,8308300   | 95,20     | 79,09        |        |
| Insumo                        |                     | ORSE                | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra        | h           | 11,2592000  | 13,70     | 154,25       |        |
| Insumo                        |                     | ORSE                | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material           | kg          | 266,6300000 | 0,73      | 194,63       |        |
| Insumo                        | 10585               | ORSE                | Arco de serra                                                                          | Material           | un          | 0,0000328   | 18,75     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10586               | ORSE                | Torquesa                                                                               | Material           | un          | 0,0000328   | 36,65     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 00000378/S<br>INAPI | ORSE                | Armador (horista)                                                                      | Mão de Obra        | h           | 0,1638000   | 19,21     | 3,14         |        |
| Insumo                        |                     | 10577               | ORSE                                                                                   | Serrote 40cm       | Material    | un          | 0,0003163 | 33,83        | 0,01   |
| Insumo                        | 11244               | ORSE                | Martelo com unha                                                                       | Material           | un          | 0,0006325   | 36,75     | 0,02         |        |
| Insumo                        | 10578               | ORSE                | Formão grande                                                                          | Material           | un          | 0,0006325   | 20,02     | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11249               | ORSE                | Serra circular elétrica portátil                                                       | Equipamento        | un          | 0,0003163   | 920,70    | 0,29         |        |
| Insumo                        | 10579               | ORSE                | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material           | un          | 0,0006325   | 25,27     | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11248               | ORSE                | Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento        | un          | 0,0003163   | 231,20    | 0,07         |        |
| Insumo                        | 10282               | ORSE                | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material           | un          | 0,0001655   | 41,35     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11264               | ORSE                | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material           | un          | 0,0001655   | 12,71     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10789               | ORSE                | Nível de bolha de madeira                                                              | Material           | un          | 0,0001655   | 14,47     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10790               | ORSE                | Prumo de face                                                                          | Material           | un          | 0,0000828   | 24,39     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 4722                | ORSE                | Colher de pedreiro                                                                     | Material           | un          | 0,0003310   | 17,67     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 4174                | ORSE                | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material           | un          | 0,0004138   | 12,12     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11246               | ORSE                | Escala métrica de bambú                                                                | Material           | Un          | 0,0005793   | 9,60      | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11243               | ORSE                | Martelo sem unha                                                                       | Material           | un          | 0,0000828   | 26,32     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11247               | ORSE                | Serra mármore                                                                          | Material           | un          | 0,0000828   | 300,65    | 0,02         |        |
| Insumo                        | 11265               | ORSE                | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material           | un          | 0,0003310   | 17,62     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11245               | ORSE                | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material           | un          | 0,0005793   | 10,90     | 0,00         |        |
| Insumo                        | 00001213/S<br>INAPI | ORSE                | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra        | h           | 3,1626000   | 19,21     | 60,75        |        |
| Insumo                        |                     | 00004750/S<br>INAPI | ORSE                                                                                   | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h           | 0,8276000 | 19,21        | 15,89  |
| Insumo                        | 00002692/S<br>INAPI | ORSE                | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua        | Material           | l           | 0,0283500   | 8,75      | 0,24         |        |
| Insumo                        | 00005067/S<br>INAPI | ORSE                | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | Material           | kg          | 0,5670000   | 16,65     | 9,44         |        |
| Insumo                        | 00004509/S<br>INAPI | ORSE                | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta                  | Material           | m           | 3,7800000   | 5,32      | 20,10        |        |
| Insumo                        | 00043130/S<br>INAPI | ORSE                | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material           | kg          | 0,2835000   | 29,13     | 8,25         |        |
| Insumo                        | 630                 | ORSE                | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                         | Material           | m²          | 1,0395000   | 41,51     | 43,14        |        |
| Insumo                        | 1569                | ORSE                | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 | Material           | m           | 0,9450000   | 6,29      | 5,94         |        |
|                               |                     |                     |                                                                                        | MO sem LS =>       | 234,03      | LS =>       | 0,00      | MO com LS => | 234,03 |

| 23.1                | Código        | Banco     | Descrição                                                                                                        | Tipo                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------|------------|--------------|--------|
| Composição          |               | Próprio   | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR REVESTIDO DE 120                                                           | SEES - SERVIÇOS                          | UN     | 1,0000000   | 108.420,14 | 108.420,14   |        |
| Composição Auxiliar | 6269          | ORSE      | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm                                                             | Conversão InfoWOrca                      | m      | 120,0000000 | 186,73     | 22.407,60    |        |
| Composição Auxiliar | 6279          | ORSE      | Centralizador DN 6"                                                                                              | Conversão InfoWOrca                      | un     | 2,0000000   | 250,95     | 501,90       |        |
| Composição          | 89558         | SINAPI    | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -                                                     | Instalações Prediais de                  | UN     | 7,0000000   | 9,24       | 64,68        |        |
| Composição Auxiliar | 89401         | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M      | 30,0000000  | 11,09      | 332,70       |        |
| Composição Auxiliar | 01.28.540     | CPOS/CDHU | DESINFECÇÃO DE POÇO PROFUNDO                                                                                     | 1,28                                     | un     | 1,0000000   | 3.088,13   | 3.088,13     |        |
| Composição          | 6294          | ORSE      | Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm                                                            | Conversão InfoWOrca                      | un     | 1,0000000   | 320,00     | 320,00       |        |
| Composição          | 6312          | ORSE      | Análise Físico-química da Água                                                                                   | Conversão InfoWOrca                      | un     | 1,0000000   | 531,20     | 531,20       |        |
| Composição          | 94965         | SINAPI    | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE                                                          | Produção de Concreto                     | m³     | 0,1500000   | 667,54     | 100,13       |        |
| Composição          | 93358         | SINAPI    | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                             | Escavação de Valas                       | m³     | 10,0000000  | 97,54      | 975,40       |        |
| Composição          | 01.28.260     | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO INTERNO DE POÇO PROFUNDO TUBO PVC                                                                   | 1,28                                     | m      | 120,0000000 | 430,81     | 51.697,20    |        |
| Composição Auxiliar | 6295          | ORSE      | Pré-Filtro Pérola                                                                                                | Conversão InfoWOrca                      | m³     | 8,0000000   | 0,00       | 0,00         |        |
| Composição Auxiliar |               | Próprio   | EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT , INCLUSIVE LAUDO - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 15 METROS                                   | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS                 | UN     | 1,0000000   | 2.818,57   | 2.818,57     |        |
| Composição Auxiliar | TJAM/SERV-263 |           |                                                                                                                  |                                          |        |             |            |              |        |
| Composição Auxiliar | 6235          | ORSE      | Perfuração Metasedimento alterado / Compacta DN 6" (Poço 120m)                                                   | Conversão InfoWOrca                      | m      | 120,0000000 | 146,90     | 17.628,00    |        |
| Composição Auxiliar | 6313          | ORSE      | Análise Bacteriológica da Água                                                                                   | Conversão InfoWOrca                      | un     | 1,0000000   | 52,61      | 52,61        |        |
| Composição          | 89448         | SINAPI    | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -                                                     | Instalações Prediais de                  | M      | 120,0000000 | 15,18      | 1.821,60     |        |
| Composição          | 6282          | ORSE      | Tampa de Poço Galvanizada DN 6"                                                                                  | Conversão InfoWOrca                      | un     | 1,0000000   | 100,82     | 100,82       |        |
| Composição Auxiliar |               |           |                                                                                                                  |                                          |        |             |            |              |        |
| Composição Auxiliar | 6297          | ORSE      | Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m                                                                             | Conversão InfoWOrca                      | m      | 120,0000000 | 49,83      | 5.979,60     |        |
|                     |               |           |                                                                                                                  | MO sem LS =>                             | 911,82 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 911,82 |

| 23.2       | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição | 10324  | ORSE  | Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ousimlar)                                                                    | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé | un  | 1,0000000 | 7.517,16   | 7.517,16 |
| Item       |        |       |                                                                                                                                                         |                                         |     |           |            |          |
| Insumo     | 11099  | ORSE  | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9,9 a 33,2m³/h | Material                                | un  | 1,0000000 | 7.154,89   | 7.154,89 |
| Composição | 10549  | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                      | Provisórios                             | h   | 2,0000000 | 3,63       | 7,26     |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |            |       |                                       |             |    |           |        |        |
|------------------------|------------|-------|---------------------------------------|-------------|----|-----------|--------|--------|
| Composição             | 10552      | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios | h  | 2,0000000 | 3,50   | 7,00   |
| Insumo                 | 591        | ORSE  | Chave magnética p/motor 3cv-220v      | Material    | un | 1,0000000 | 281,95 | 281,95 |
| Insumo                 |            | ORSE  | Servente de obras (horista)           | Mão de Obra | h  | 2,0000000 | 13,70  | 27,40  |
| Insumo                 | 00006111/S | ORSE  | Eletricista (horista)                 | Mão de Obra | h  | 2,0000000 | 19,21  | 38,42  |
|                        | 00002436/S | INAPI |                                       |             |    |           |        |        |

Detalhamento de Cálculo ORSE

| Item   | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                               | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------|
| Insumo | 11099      | ORSE  | Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q = 9,9 a 33,2m3/h | Material    | un    | 1,0000000 | 7.154,89   | 7.154,89     |
| Insumo | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                             | Material    | un    | 0,0004000 | 34,68      | 0,01         |
| Insumo | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                      | Material    | un    | 0,0180000 | 4,52       | 0,08         |
| Insumo | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                     | Serviços    | un    | 0,4072000 | 4,70       | 1,91         |
| Insumo |            | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                  | Material    | un    | 0,0024000 | 12,69      | 0,03         |
|        | 00012895/S | INAPI |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                     | Material    | un    | 0,4072000 | 13,16      | 5,35         |
| Insumo | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                              | Serviços    | cj    | 0,0016000 | 281,95     | 0,45         |
|        |            |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                  | Material    | pr    | 0,0032000 | 5,64       | 0,01         |
| Insumo | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                         | Material    | un    | 0,0072000 | 16,92      | 0,12         |
| Insumo |            | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                              | Material    | un    | 0,0008000 | 18,90      | 0,01         |
|        | 00012894/S |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo |            | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                          | Material    | par   | 0,0092000 | 10,22      | 0,09         |
|        | 00012892/S |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                             | Material    | un    | 0,0060000 | 181,42     | 1,08         |
| Insumo | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                    | Material    | un    | 0,0006000 | 17,46      | 0,01         |
| Insumo |            | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                            | Material    | par   | 0,0030000 | 69,48      | 0,20         |
|        | 00012893/S | INAPI |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                                   | Material    | un    | 0,0002000 | 35,53      | 0,00         |
| Insumo | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                         | Material    | un    | 0,3190000 | 4,23       | 1,34         |
| Insumo |            | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                                      | Material    | un    | 0,0004000 | 174,08     | 0,06         |
|        | 00002711/S | INAPI |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                      | Serviços    | un    | 0,0180000 | 11,79      | 0,21         |
| Insumo | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                            | Material    | un    | 0,0180000 | 192,66     | 3,46         |
| Insumo | 11241      | ORSE  | Alicate volt-amperimetro                                                                                                                                | Material    | un    | 0,0004000 | 160,33     | 0,06         |
| Insumo | 11240      | ORSE  | Alicate com isolamento                                                                                                                                  | Material    | un    | 0,0004000 | 44,82      | 0,01         |
| Insumo | 10579      | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                                              | Material    | un    | 0,0004000 | 25,27      | 0,01         |
| Insumo | 11242      | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                                                                                       | Material    | un    | 0,0002000 | 41,35      | 0,00         |
| Insumo | 591        | ORSE  | Chave magnética p/motor 3cv-220v                                                                                                                        | Material    | un    | 1,0000000 | 281,95     | 281,95       |
| Insumo |            | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                             | Mão de Obra | h     | 2,0000000 | 13,70      | 27,40        |
| Insumo | 00006111/S |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| Insumo |            | ORSE  | Eletricista (horista)                                                                                                                                   | Mão de Obra | h     | 2,0000000 | 19,21      | 38,42        |
|        | 00002436/S |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            |              |
| MO sem |            |       |                                                                                                                                                         |             | 65,82 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
| LS =>  |            |       |                                                                                                                                                         |             |       |           |            | 65,82        |

|                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               |             |
|-------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| 23.3                                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Tipo               | Und        | Quant.      | Valor Unit    | Total       |
| Composição                          |          | Próprio | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais - Adaptada SICRO 7107376 | URBA - URBANIZAÇÃO | un         | 1,0000000   | 48.641,23     | 48.641,23   |
|                                     | TJAM/MAN |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               |             |
|                                     | UT-211   |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               |             |
| A                                   | Código   | Banco   | Equipamentos                                                                                                                                                                                               | Quantid            | Utilização |             | Custo Horário |             |
|                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                            | ade                | Operativa  | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva |
| Insumo                              |          |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               |             |
| Insumo                              | E9041    | SICRO3  | Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW                                                                                                                    | #####              | 1,00       | 0,00        | 395,5700      | 116,5100    |
|                                     |          |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               |             |
| Custo horário total de equipamentos |          |         |                                                                                                                                                                                                            |                    |            |             |               | 395,57      |

|                                    |        |        |             |         |               |  |  |          |
|------------------------------------|--------|--------|-------------|---------|---------------|--|--|----------|
| B                                  | Código | Banco  | Mão de Obra | Quantid | Custo Horário |  |  |          |
|                                    |        |        |             | ade     |               |  |  | Total    |
| Insumo                             | P9801  | SICRO3 | Ajudante    | #####   |               |  |  | 22,44    |
|                                    |        |        |             |         |               |  |  | 44,88    |
| Adicional de Mão de obra (%)       |        |        |             |         |               |  |  | 0,0000   |
| Custo horário total de mão de obra |        |        |             |         |               |  |  | 44,88    |
| Custo horário total de execução    |        |        |             |         |               |  |  | 440,45   |
| Produção de equipe                 |        |        |             |         |               |  |  | 0,5618   |
| Custo unitário de execução         |        |        |             |         |               |  |  | 783,9979 |
|                                    |        |        |             |         |               |  |  |          |
| Custo do FIC                       |        |        |             |         |               |  |  | 0        |
|                                    |        |        |             |         |               |  |  |          |
| Custo do FIT                       |        |        |             |         |               |  |  | 0        |

|                                  |        |        |                                                          |         |         |          |           |               |
|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------|
| C                                | Código | Banco  | MATERIAL                                                 | Quantid | Unidade | Preço    |           | Custo Horário |
|                                  |        |        |                                                          | ade     |         | Unitário |           |               |
| Insumo                           | M3903  | SICRO3 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l | #####   | un      |          | 40.376,03 | 40.376,03     |
| Custo unitário total de material |        |        |                                                          |         |         |          |           | 40376,03      |

|            |         |        |                                                                                                                                           |         |         |          |        |               |
|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------|---------------|
| D          | Código  | Banco  | ATIVIDADES AUXILIARES                                                                                                                     | Quantid | Unidade | Preço    |        | Custo Horário |
|            |         |        |                                                                                                                                           | ade     |         | Unitário |        |               |
| Composição | 94965   | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | #####   | m³      |          | 667,54 | 2.670,16      |
| Composição | 3106119 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada                                                        | #####   | m²      |          | 158,45 | 798,59        |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                             | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO        |         |        |                                                                                   |       |        |       |          |              |          |
|--------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------|--------------|----------|
| Composições Principais               |         |        |                                                                                   |       |        |       |          |              |          |
| Composição                           | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m           | ##### | m³     |       |          | 43,31        | 133,70   |
| Composição                           | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | ##### | m³     |       |          | 269,25       | 118,74   |
| Composição                           | 0407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação                          | ##### | kg     |       |          | 12,66        | 3.760,02 |
| Custo total de atividades auxiliares |         |        |                                                                                   |       |        |       |          | 7481,2053    |          |
| MO sem LS =>                         |         |        |                                                                                   |       | 273,72 | LS => | 1.725,54 | MO com LS => | 1.999,26 |

| 23.4                | Código          | Banco   | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                           | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------|
| Composição          | TJAM/MAN UT-254 | Próprio | CASA DE BOMBAS(2,6 x 1,60)m, EM ALVENARIA E LAJE DE CONCRETO                                                                                      | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS                   | UN     | 1,0000000  | 5.727,67   | 5.727,67     |        |
| Composição Auxiliar | 9072            | ORSE    | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr                                                                       | Esquadrias de Alumínio                         | m²     | 1,2000000  | 841,30     | 1.009,56     |        |
| Composição Auxiliar | 104641          | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                            | Pintura Interna                                | m²     | 33,6000000 | 9,50       | 319,20       |        |
| Composição Auxiliar | 97101           | SINAPI  | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021                                            | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo     | m²     | 4,1600000  | 246,20     | 1.024,19     |        |
| Composição Auxiliar | 104639          | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                               | Pintura Interna                                | m²     | 4,1600000  | 12,05      | 50,12        |        |
| Composição Auxiliar | 92768           | SINAPI  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG     | 21,5600000 | 14,62      | 315,20       |        |
| Composição Auxiliar | 89464           | SINAPI  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022                          | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto      | m²     | 16,8000000 | 139,34     | 2.340,91     |        |
| Composição Auxiliar | 103675          | SINAPI  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³     | 0,6500000  | 1.028,46   | 668,49       |        |
| MO sem LS =>        |                 |         |                                                                                                                                                   |                                                | 887,76 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 887,76 |

| 23.6                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96540    | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)        | m²    | 1,0000000 | 133,72     | 133,72       |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,1420000 | 29,75      | 63,72        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,8820000 | 25,82      | 22,77        |       |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                                   | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,0980000 | 41,06      | 4,02         |       |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                                   | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0240000 | 42,37      | 1,01         |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                   | Material                                                 | L     | 0,0095500 | 6,28       | 0,05         |       |
| Insumo              | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                               | Material                                                 | M     | 0,6000000 | 12,09      | 7,25         |       |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                         | Material                                                 | M     | 1,5550000 | 7,28       | 11,32        |       |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                               | Material                                                 | KG    | 0,0130000 | 21,12      | 0,27         |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                         | Material                                                 | KG    | 0,0320000 | 23,54      | 0,75         |       |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                           | Material                                                 | M     | 1,7960000 | 2,55       | 4,57         |       |
| Insumo              | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                               | Material                                                 | KG    | 0,0340000 | 19,44      | 0,66         |       |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE                                                                                            | Material                                                 | m²    | 0,3340000 | 51,90      | 17,33        |       |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                   |                                                          | 62,62 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 62,62 |

| 23.8       | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total |              |      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 96546    | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG     | 1,0000000 | 15,19      | 15,19 |              |      |
| Composição | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas                           | KG     | 1,0000000 | 9,78       | 9,78  |              |      |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H      | 0,1160000 | 29,96      | 3,47  |              |      |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H      | 0,0440000 | 25,97      | 1,14  |              |      |
| Auxiliar   |          |        |                                                                                                                      |                                                   |        |           |            |       |              |      |
| Insumo     | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN     | 0,4800000 | 0,21       | 0,10  |              |      |
| Insumo     | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG     | 0,0250000 | 28,19      | 0,70  |              |      |
|            |          |        |                                                                                                                      |                                                   | MO sem | 3,30      | LS =>      | 0,00  | MO com LS => | 3,30 |

| 23.9                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 104922   | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024               | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG   | 1,0000000 | 12,03      | 12,03        |      |
| Composição Auxiliar | 92806    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado        | KG   | 1,0000000 | 9,75       | 9,75         |      |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0390000 | 29,96      | 1,16         |      |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H    | 0,0150000 | 25,97      | 0,38         |      |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                          | UN   | 0,1950000 | 0,21       | 0,04         |      |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                          | KG   | 0,0250000 | 28,19      | 0,70         |      |
|                     |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                                      | 1,06 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,06 |

| 24.2       | Código | Banco  | Descrição                                                          | Tipo               | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 95578  | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas | KG  | 1,0000000 | 9,59       | 9,59  |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| Composições de Preço Unitário |                 |                                                                                                                      |                                            |              |           |       |      |                   |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                      |                                            |              |           |       |      |                   |
| Composição Auxiliar           | 92804 SINAPI    | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022                                                          | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 8,38  |      | 8,38              |
| Composição Auxiliar           | 88238 SINAPI    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0033000 | 25,97 |      | 0,08              |
| Composição Auxiliar           | 88245 SINAPI    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0167000 | 29,96 |      | 0,50              |
| Insumo                        | 00039017 SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN           | 0,3670000 | 0,21  |      | 0,07              |
| Insumo                        | 00043132 SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                   | Material                                   | KG           | 0,0200000 | 28,19 |      | 0,56              |
|                               |                 |                                                                                                                      |                                            | MO sem LS => | 0,49      | LS => | 0,00 | MO com LS => 0,49 |

| 24.3                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                       | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 95583    | SINAPI | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,14m, embasamento com concreto ciclópico 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =20,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - Adaptada ORSE 8789 | Armação de Estacas                         | KG   | 1,0000000 | 17,22      | 17,22             |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,1652000 | 29,96      | 4,94              |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0330000 | 25,97      | 0,85              |
| Composição Auxiliar | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022                                                                                                                                                                               | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG   | 1,0000000 | 10,63      | 10,63             |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                       | Material                                   | KG   | 0,0200000 | 28,19      | 0,56              |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM                                                                                                                     | Material                                   | UN   | 1,1900000 | 0,21       | 0,24              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                               | 5,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,27 |

| 24.7                | Código | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          |        | Próprio | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,14m, embasamento com concreto ciclópico 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =20,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco - Adaptada ORSE 8789 | PARE - PAREDES/PAINEIS                    | m²     | 1,0000000 | 339,33     | 339,33              |
| Composição Auxiliar | 140    | ORSE    | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1                                                                                               | Armaduras Convencionais                   | kg     | 1,0400000 | 11,95      | 12,42               |
| Composição Auxiliar | 87894  | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                         | Chapisco                                  | m²     | 1,7340000 | 7,66       | 13,28               |
| Composição Auxiliar | 102487 | SINAPI  | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021                                                                                                                                        | Produção de Concreto                      | m³     | 0,1050000 | 797,56     | 83,74               |
| Composição Auxiliar | 92263  | SINAPI  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                                                  | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,1300000 | 168,32     | 21,88               |
| Composição Auxiliar | 103334 | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                           | Alvenaria de Vedação                      | m²     | 0,8670000 | 148,94     | 129,13              |
| Composição Auxiliar | 104951 | SINAPI  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                             | Massa Única Interna                       | m²     | 1,7340000 | 38,39      | 66,56               |
| Composição Auxiliar | 102475 | SINAPI  | CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                                                                                           | Produção de Concreto                      | m³     | 0,0130000 | 617,42     | 8,02                |
| Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                                                                                                                             | Concretagem para Estruturas de Concreto   | m³     | 0,0130000 | 331,36     | 4,30                |
|                     |        |         |                                                                                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                              | 121,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 121,53 |

| 24.8                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          |          | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                   | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGE           | M²     | 1,0000000 | 948,04     | 948,04              |
| Composição Auxiliar | 100739   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Paintura em Superfícies Metálicas   | m²     | 1,0000000 | 10,61      | 10,61               |
| Composição Auxiliar | 88251    | SINAPI  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 2,3000000 | 25,97      | 59,73               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 0,2000000 | 24,66      | 4,93                |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 0,5000000 | 30,16      | 15,08               |
| Composição Auxiliar | 88315    | SINAPI  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 2,3000000 | 34,95      | 80,38               |
| Insumo              | 00037562 | SINAPI  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                 | Material                            | m²     | 1,0000000 | 777,31     | 777,31              |
|                     |          |         |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 111,50 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 111,50 |

| 24.9       | Código     | Banco | Descrição                                                                   | Tipo                   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 1843       | ORSE  | Gradil em alumínio anodizado preto                                          | Esquadrias de Alumínio | m²  | 1,0000000 | 299,71     | 299,71 |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                   | Tipo                   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 00004721/S | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete       | Material               | m³  | 0,0300000 | 129,46     | 3,88   |
| Insumo     | 00000367/S | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material               | m³  | 0,0200000 | 95,20      | 1,90   |
| Composição | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                          | Provisórios            | h   | 1,0000000 | 3,63       | 3,63   |
| Insumo     | 1057       | ORSE  | Gradil em alumínio anodizado preto                                          | Material               | m²  | 1,0000000 | 249,20     | 249,20 |
| Composição | 10550      | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                          | Provisórios            | h   | 1,0000000 | 3,51       | 3,51   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|        |                     |      |                                    |             |    |           |       |       |
|--------|---------------------|------|------------------------------------|-------------|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | 00006111/S<br>INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)        | Mão de Obra | h  | 1,0000000 | 13,70 | 13,70 |
| Insumo | 00001379/S<br>INAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material    | kg | 6,3400000 | 0,73  | 4,62  |
| Insumo | 00004750/S<br>INAPI | ORSE | Pedreiro (horista)                 | Mão de Obra | h  | 1,0000000 | 19,21 | 19,21 |

Detalhamento de Cálculo ORSE

| Item   | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Insumo | 00004721/S       | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                     | Material     | m³    | 0,0300000 | 129,46     | 3,88         |       |
| Insumo | 00000367/S       | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | Material     | m³    | 0,0200000 | 95,20      | 1,90         |       |
| Insumo | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material     | un    | 0,0002000 | 34,68      | 0,00         |       |
| Insumo | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un    | 0,0090000 | 4,52       | 0,04         |       |
| Insumo | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un    | 0,2036000 | 4,70       | 0,95         |       |
| Insumo | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un    | 0,0012000 | 12,69      | 0,01         |       |
| Insumo | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un    | 0,2036000 | 13,16      | 2,67         |       |
| Insumo | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj    | 0,0008000 | 281,95     | 0,22         |       |
| Insumo | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr    | 0,0016000 | 5,64       | 0,00         |       |
| Insumo | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un    | 0,0036000 | 16,92      | 0,06         |       |
| Insumo | 00012894/S       | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un    | 0,0004000 | 18,90      | 0,00         |       |
| Insumo | 00012892/S       | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par   | 0,0046000 | 10,22      | 0,04         |       |
| Insumo | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un    | 0,0030000 | 181,42     | 0,54         |       |
| Insumo | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material     | un    | 0,0003000 | 17,46      | 0,00         |       |
| Insumo | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par   | 0,0016000 | 69,48      | 0,11         |       |
| Insumo | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material     | un    | 0,0001000 | 35,53      | 0,00         |       |
| Insumo | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un    | 0,1595000 | 4,23       | 0,67         |       |
| Insumo | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material     | un    | 0,0002000 | 174,08     | 0,03         |       |
| Insumo | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un    | 0,0090000 | 11,79      | 0,10         |       |
| Insumo | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un    | 0,0090000 | 192,66     | 1,73         |       |
| Insumo | 1057             | ORSE  | Gradil em aluminio anodizado preto                                                     | Material     | m²    | 1,0000000 | 249,20     | 249,20       |       |
| Insumo | 10282            | ORSE  | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material     | un    | 0,0002000 | 41,35      | 0,00         |       |
| Insumo | 11264            | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material     | un    | 0,0002000 | 12,71      | 0,00         |       |
| Insumo | 10789            | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material     | un    | 0,0002000 | 14,47      | 0,00         |       |
| Insumo | 10790            | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material     | un    | 0,0001000 | 24,39      | 0,00         |       |
| Insumo | 4722             | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                     | Material     | un    | 0,0004000 | 17,67      | 0,00         |       |
| Insumo | 4174             | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material     | un    | 0,0005000 | 12,12      | 0,00         |       |
| Insumo | 11246            | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material     | Un    | 0,0007000 | 9,60       | 0,00         |       |
| Insumo | 11243            | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material     | un    | 0,0001000 | 26,32      | 0,00         |       |
| Insumo | 11247            | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material     | un    | 0,0001000 | 300,65     | 0,03         |       |
| Insumo | 11265            | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material     | un    | 0,0004000 | 17,62      | 0,00         |       |
| Insumo | 11245            | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material     | un    | 0,0007000 | 10,90      | 0,00         |       |
| Insumo | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra  | h     | 1,0000000 | 13,70      | 13,70        |       |
| Insumo | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material     | kg    | 6,3400000 | 0,73       | 4,62         |       |
| Insumo | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra  | h     | 1,0000000 | 19,21      | 19,21        |       |
|        |                  |       |                                                                                        | MO sem LS => | 32,91 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 32,91 |

| 24.12               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 105126   | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                                                                    | Instalações para Canteiros de Obras | M    | 1,0000000 | 39,03      | 39,03        |      |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1200000 | 30,16      | 3,61         |      |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0800000 | 24,66      | 1,97         |      |
| Insumo              | 00005077 | SINAPI | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8" X 9                                                                                                      | Material                            | KG   | 0,0270000 | 21,29      | 0,57         |      |
| Insumo              | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)                                                                                 | Material                            | KG   | 0,0350000 | 37,07      | 1,29         |      |
| Insumo              | 00034347 | SINAPI | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                      | Material                            | M    | 1,0000000 | 21,11      | 21,11        |      |
| Insumo              | 00034349 | SINAPI | HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES) | Material                            | UN   | 0,2900000 | 36,15      | 10,48        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                    | MO sem LS =>                        | 3,70 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,70 |

|       |        |       |           |      |     |        |            |       |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
| 24.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|-------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| Composições de Preço Unitário |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                |              |           |              |        |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                |              |           |              |        |
| Composição                    | 106060   | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | Lajes Pré-Moldadas                             | m²           | 1,0000000 | 216,01       | 216,01 |
| Composição Auxiliar           | 103674   | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                             | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³           | 0,0510000 | 1.050,46     | 53,57  |
| Composição Auxiliar           | 92273    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-                                                                                                       | Fôrmas para Estruturas de                      | M            | 1,1600000 | 14,72        | 17,07  |
| Composição Auxiliar           | 92767    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                  | Armação para Estruturas de Concreto Armado     | KG           | 0,9910000 | 16,72        | 16,56  |
| Composição Auxiliar           | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e                       | H            | 0,3930000 | 29,75        | 11,69  |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H            | 0,2950000 | 24,66        | 7,27   |
| Insumo                        | 00003742 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,                                                                                                          | Material                                       | m²           | 1,0000000 | 86,44        | 86,44  |
| Insumo                        | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                           | Material                                       | M            | 1,8700000 | 12,02        | 22,47  |
| Insumo                        | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                           | Material                                       | KG           | 0,0400000 | 23,54        | 0,94   |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                | MO sem LS => | 23,36     | LS =>        | 0,00   |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                     |                                                |              |           | MO com LS => | 23,36  |

| 25.1                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo                                        | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 94216    | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                                         | Telhamento para Cobertura                   | m²           | 1,0000000 | 175,74       | 175,74 |
| Composição Auxiliar | 93282    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                                                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI          | 0,0012000 | 41,00        | 0,04   |
| Composição Auxiliar | 88323    | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H            | 0,0560000 | 29,49        | 1,65   |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H            | 0,0620000 | 24,66        | 1,52   |
| Composição Auxiliar | 93281    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                                                                                                                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP          | 0,0009000 | 41,94        | 0,03   |
| Insumo              | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                       | Material                                    | CJ           | 4,1500000 | 1,96         | 8,13   |
| Insumo              | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material                                    | m²           | 1,1460000 | 143,43       | 164,37 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | MO sem LS => | 2,12      | LS =>        | 0,00   |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |              |           | MO com LS => | 2,12   |

| 25.2                | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                       | Tipo                                        | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92580    | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura            | m²           | 1,0000000 | 45,88        | 45,88 |
| Composição Auxiliar | 88278    | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H            | 0,2130000 | 29,23        | 6,22  |
| Composição Auxiliar | 93281    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016                                                              | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP          | 0,0068000 | 41,94        | 0,28  |
| Composição Auxiliar | 93282    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016                                                              | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI          | 0,0094000 | 41,00        | 0,38  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H            | 0,1060000 | 24,66        | 2,61  |
| Insumo              | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                         | Material                                    | KG           | 4,3330000 | 8,14         | 35,27 |
| Insumo              | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)                                                                                        | Material                                    | CENTO        | 0,0070000 | 161,04       | 1,12  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                 |                                             | MO sem LS => | 6,59      | LS =>        | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                 |                                             |              |           | MO com LS => | 6,59  |

| 25.4                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                              | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total    |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| Composição          | 96556  | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                   | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³           | 1,0000000 | 1.104,38     | 1.104,38 |
| Composição Auxiliar | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHP          | 0,5980000 | 1,34         | 0,80     |
| Composição Auxiliar | 94972  | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                              | m³           | 1,1900000 | 679,57       | 808,68   |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H            | 5,5980000 | 30,16        | 168,83   |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros               | H            | 5,0710000 | 24,66        | 125,05   |
| Composição Auxiliar | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos       | CHI          | 1,9380000 | 0,53         | 1,02     |
|                     |        |        |                                                                                                                                           |                                                   | MO sem LS => | 262,84    | LS =>        | 0,00     |
|                     |        |        |                                                                                                                                           |                                                   |              |           | MO com LS => | 262,84   |

| 25.10               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 102520   | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS                     | m²           | 1,0000000 | 86,72        | 86,72 |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 1,7240000 | 31,73        | 54,70 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,7180000 | 24,66        | 17,70 |
| Insumo              | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                             | Material                            | L            | 0,1600000 | 7,61         | 1,21  |
| Insumo              | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M                                                                            | Material                            | UN           | 0,1900000 | 8,55         | 1,62  |
| Insumo              | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                               | Material                            | L            | 0,4270000 | 26,77        | 11,43 |
| Insumo              | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR                                                        | Material                            | UN           | 0,0600000 | 1,08         | 0,06  |
|                     |          |        |                                                                                                              |                                     | MO sem LS => | 46,50     | LS =>        | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                              |                                     |              |           | MO com LS => | 46,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> |  |  | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA:</b> SEM DESONERAÇÃO | <b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |        |                                                                                                       |                                     |       |           |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composições Principais        |            |        |                                                                                                       |                                     |       |           |            |                    |
| 26.1                          | Código     | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Composição                    | 99804      | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019   | Limpeza de Obra                     | m²    | 1,0000000 | 6,17       | 6,17               |
| Composição Auxiliar           | 88316      | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2480000 | 24,66      | 6,11               |
| Insumo                        | 00044329   | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                              | Material                            | L     | 0,0060000 | 11,62      | 0,06               |
| MO sem LS =>                  |            |        |                                                                                                       |                                     | 3,79  | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 3,79  |
| 26.2                          | Código     | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Composição                    | 020174     | SEDOP  | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)                                          | 0                                   | m³    | 1,0000000 | 95,69      | 95,69              |
| Composição Auxiliar           | 280026     | SEDOP  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | 0                                   | h     | 0,7200000 | 24,56      | 17,68              |
| Insumo                        | D00453     | SEDOP  | Caixa Coletora                                                                                        | Material                            | m³    | 1,0000000 | 78,01      | 78,01              |
| MO sem LS =>                  |            |        |                                                                                                       |                                     | 11,08 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 11,08 |
| 26.3                          | Código     | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Composição                    | 8539       | ORSE   | Escada marinhoeiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em                             | Conversão InfoWoRca                 | m     | 1,0000000 | 534,67     | 534,67             |
| Item                          | Código     | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Insumo                        | 00010997/S | ORSE   | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm                                              | Material                            | kg    | 0,8640000 | 48,72      | 42,09              |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE   | Servente de obras (horista)                                                                           | Mão de Obra                         | h     | 2,0000000 | 13,70      | 27,40              |
| Composição                    | 10594      | ORSE   | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve                                 | Provisórios                         | h     | 2,0000000 | 3,48       | 6,96               |
| Insumo                        | 3672       | ORSE   | Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2                                                       | Material                            | m²    | 0,0630000 | 365,22     | 23,00              |
| Insumo                        | 3359       | ORSE   | Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)                                               | Material                            | kg    | 2,8000000 | 19,64      | 54,99              |
| Insumo                        | 00000552/S | ORSE   | Barra de aço chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m                                  | Material                            | m     | 9,9200000 | 18,71      | 185,60             |
| Insumo                        | 8858       | ORSE   | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)                                           | Material                            | kg    | 6,3500000 | 11,52      | 73,15              |
| Composição                    | 10549      | ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                                                    | Provisórios                         | h     | 2,0000000 | 3,63       | 7,26               |
| Insumo                        | 00006110/S | ORSE   | Serralheiro (horista)                                                                                 | Mão de Obra                         | h     | 2,0000000 | 19,21      | 38,42              |
| Insumo                        | 00021012/S | ORSE   | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48" kg/m (nbr 5580) | Material                            | m     | 1,0000000 | 48,39      | 48,39              |
| Insumo                        | 8854       | ORSE   | Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4"                                                                     | Material                            | un    | 2,5000000 | 1,88       | 4,70               |
| Insumo                        | 8853       | ORSE   | Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2                                  | Material                            | m²    | 0,1040000 | 216,19     | 22,48              |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |            |        |                                                                                                       |                                     |       |           |            |                    |
| Item                          | Código     | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Insumo                        | 00010997/S | ORSE   | Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm                                              | Material                            | kg    | 0,8640000 | 48,72      | 42,09              |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE   | Servente de obras (horista)                                                                           | Mão de Obra                         | h     | 2,0000000 | 13,70      | 27,40              |
| Insumo                        | 10761      | ORSE   | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                   | Serviços                            | un    | 0,4072000 | 4,70       | 1,91               |
| Insumo                        | 1651       | ORSE   | Oculos branco proteção                                                                                | Material                            | pr    | 0,0032000 | 5,64       | 0,01               |
| Insumo                        | 2378       | ORSE   | Vale transporte                                                                                       | Material                            | un    | 0,3190000 | 4,23       | 1,34               |
| Insumo                        | 10586      | ORSE   | Torquesa                                                                                              | Material                            | un    | 0,0004000 | 36,65      | 0,01               |
| Insumo                        | 10517      | ORSE   | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                            | Serviços                            | cj    | 0,0016000 | 281,95     | 0,45               |
| Insumo                        | 10362      | ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                    | Serviços                            | un    | 0,0180000 | 11,79      | 0,21               |
| Insumo                        | 00012894/S | ORSE   | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                            | Material                            | un    | 0,0008000 | 18,90      | 0,01               |
| Insumo                        | 10585      | ORSE   | Arco de serra                                                                                         | Material                            | un    | 0,0004000 | 18,75      | 0,00               |
| Insumo                        | 158        | ORSE   | Almoço (Participação do empregador)                                                                   | Material                            | un    | 0,4072000 | 13,16      | 5,35               |
| Insumo                        | 10599      | ORSE   | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                       | Material                            | un    | 0,0072000 | 16,92      | 0,12               |
| Insumo                        | 00012893/S | ORSE   | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                          | Material                            | par   | 0,0032000 | 69,48      | 0,22               |
| Insumo                        | 10492      | ORSE   | Cesta Básica                                                                                          | Material                            | un    | 0,0180000 | 192,66     | 3,46               |
| Insumo                        | 941        | ORSE   | Fardamento com mangas curta                                                                           | Material                            | un    | 0,0060000 | 181,42     | 1,08               |
| Insumo                        | 00012895/S | ORSE   | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                | Material                            | un    | 0,0024000 | 12,69      | 0,03               |
| Insumo                        | 10596      | ORSE   | Protetor auricular                                                                                    | Material                            | un    | 0,0180000 | 4,52       | 0,08               |
| Insumo                        | 00012892/S | ORSE   | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                        | Material                            | par   | 0,0092000 | 10,22      | 0,09               |
| Insumo                        | 3672       | ORSE   | Chapa aço grossa preta 1/4"(6,3mm), 49,39 kg/m2                                                       | Material                            | m²    | 0,0630000 | 365,22     | 23,00              |
| Insumo                        | 3359       | ORSE   | Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m)                                               | Material                            | kg    | 2,8000000 | 19,64      | 54,99              |
| Insumo                        | 00000552/S | ORSE   | Barra de aço chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (l x e), 1,89 kg/m                                  | Material                            | m     | 9,9200000 | 18,71      | 185,60             |
| Insumo                        | 8858       | ORSE   | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3" x 5/16" (9,07 kg/m)                                           | Material                            | kg    | 6,3500000 | 11,52      | 73,15              |
| Insumo                        | 10788      | ORSE   | Pá quadrada                                                                                           | Material                            | un    | 0,0004000 | 34,68      | 0,01               |
| Insumo                        | 4728       | ORSE   | Talhadeira chata 10"                                                                                  | Material                            | un    | 0,0006000 | 17,46      | 0,01               |
| Insumo                        | 4729       | ORSE   | Marreta 1 kg com cabo                                                                                 | Material                            | un    | 0,0002000 | 35,53      | 0,00               |
| Insumo                        | 00002711/S | ORSE   | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                    | Material                            | un    | 0,0004000 | 174,08     | 0,06               |
| Insumo                        | 00021012/S | ORSE   | Serralheiro (horista)                                                                                 | Mão de Obra                         | h     | 2,0000000 | 19,21      | 38,42              |
| Insumo                        | 00021012/S | ORSE   | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm (1 1/2"), e = 3,00 mm, *3,48" kg/m (nbr 5580) | Material                            | m     | 1,0000000 | 48,39      | 48,39              |
| Insumo                        | 8854       | ORSE   | Chumbador parabolt 5/16" x 3 1/4"                                                                     | Material                            | un    | 2,5000000 | 1,88       | 4,70               |
| Insumo                        | 8853       | ORSE   | Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4 (6,3mm) - 16,20 kg/m2                                  | Material                            | m²    | 0,1040000 | 216,19     | 22,48              |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 65,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 65,82 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |              |       |

| 26.4                | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                   | Tipo                                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 97064  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024                                                                            | Equipamentos de Proteção Coletiva                   | M    | 1,0000000    | 29,73      | 29,73 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                 | H    | 0,1331000    | 24,66      | 3,28  |
| Composição Auxiliar | 88278  | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                 | H    | 0,6977000    | 29,23      | 20,39 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | MXKM | 0,4020000    | 15,08      | 6,06  |
|                     |        | MO sem | 20,38                                                                                                                                                                       | LS =>                                               | 0,00 | MO com LS => | 20,38      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                                                             |                                                     |      |              |            |       |

| Composições Auxiliares |          |        |                                                                                     |                                     |       |           |            |              |       |
|------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
|                        | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Composição             | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 25,97      | 25,97        |       |
| Composição Auxiliar    | 95308    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |       |
| Insumo                 | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73         |       |
| Insumo                 | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |       |
| Insumo                 | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88         |       |
| Insumo                 | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16         |       |
| Insumo                 | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23         |       |
| Insumo                 | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |       |
| Insumo                 | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                       | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 16,37      | 16,37        |       |
|                        |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 16,55 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 16,55 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 25,82      | 25,82 |
| Composição Auxiliar | 95309    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,24       | 0,24  |
| Insumo              | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 16,37      | 16,37 |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,41       | 0,41  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
|                     |          | MO sem | 16,61                                                                                            | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 16,61      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                  |                                     |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                          | Tipo        | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 280004   | SEDOP  | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | 0           | h    | 1,0000000    | 24,54      | 24,54 |
| Composição Auxiliar | 295312   | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0           | h    | 1,0000000    | 0,23       | 0,23  |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)                      | Material    | h    | 1,0000000    | 0,94       | 0,94  |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP  | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)                     | Material    | h    | 1,0000000    | 4,92       | 4,92  |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                          | Material    | h    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | EC434890 | SEDOP  | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)        | Material    | h    | 1,0000000    | 1,23       | 1,23  |
| Insumo              | EC434650 | SEDOP  | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  | Material    | h    | 1,0000000    | 0,73       | 0,73  |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                          | Material    | h    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | MO612700 | SEDOP  | AJUDANTE DE PEDREIRO                                                               | Mão de Obra | h    | 1,0000000    | 15,07      | 15,07 |
|                     |          | MO sem | 15,30                                                                              | LS =>       | 0,00 | MO com LS => | 15,30      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                    |             |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                            | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 280005   | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | 0           | h   | 1,0000000 | 24,72      | 24,72 |
| Composição Auxiliar | 295313   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0           | h   | 1,0000000 | 0,18       | 0,18  |
| Insumo              | EC434910 | SEDOP | EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)          | Material    | h   | 1,0000000 | 1,31       | 1,31  |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                            | Material    | h   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | MO242000 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                               | Mão de Obra | h   | 1,0000000 | 15,38      | 15,38 |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)                        | Material    | h   | 1,0000000 | 0,94       | 0,94  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |       |                                                                                    |              |       |           |      |                    |
|-------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------|--------------------|
| Composições Principais        |          |       |                                                                                    |              |       |           |      |                    |
| Insumo                        | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)                     | Material     | h     | 1,0000000 | 4,92 | 4,92               |
| Insumo                        | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                          | Material     | h     | 1,0000000 | 0,08 | 0,08               |
| Insumo                        | EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material     | h     | 1,0000000 | 0,57 | 0,57               |
|                               |          |       |                                                                                    | MO sem LS => | 15,56 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => 15,56 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 25,57      | 25,57              |
| Composição Auxiliar | 95313    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,18       | 0,18               |
| Insumo              | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)          | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,31       | 1,31               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,57       | 0,57               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 16,05      | 16,05              |
|                     |          |        |                                                                                      | MO sem LS =>                        | 16,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 16,23 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                      | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| Composição          | 89464    | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022    | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m²    | 1,0000000  | 139,34     | 139,34             |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,8000000  | 24,66      | 19,72              |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H     | 0,8000000  | 30,16      | 24,12              |
| Composição Auxiliar | 88626    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                | m³    | 0,0125000  | 671,06     | 8,38               |
| Insumo              | 00038599 | SINAPI | CANAleta DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                      | Material                                  | UN    | 1,2700000  | 5,79       | 7,35               |
| Insumo              | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                    | Material                                  | UN    | 1,5200000  | 2,92       | 4,43               |
| Insumo              | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                         | Material                                  | UN    | 15,1900000 | 4,96       | 75,34              |
|                     |          |        |                                                                                                                             | MO sem LS =>                              | 29,93 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 29,93 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|
| Composição          | 103334   | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021       | Alvenaria de Vedação                | m²    | 1,0000000  | 148,94     | 148,94             |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 2,3200000  | 30,16      | 69,97              |
| Composição Auxiliar | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³    | 0,0183000  | 717,36     | 13,12              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,1600000  | 24,66      | 28,60              |
| Insumo              | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 12" CM                                                             | Material                            | M     | 0,8050000  | 3,85       | 3,09               |
| Insumo              | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                                                                                                                                    | Material                            | CENTO | 0,0193000  | 39,41      | 0,76               |
| Insumo              | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                        | Material                            | UN    | 56,6200000 | 0,59       | 33,40              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                        | 67,73 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 67,73 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 88627    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³     | 1,0000000   | 765,01     | 765,01              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 8,7800000   | 24,66      | 216,51              |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                   | Material                            | KG     | 339,6200000 | 0,92       | 312,45              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                           | Material                            | m³     | 1,1300000   | 103,38     | 116,81              |
| Insumo              | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                   | Material                            | KG     | 75,4700000  | 1,58       | 119,24              |
|                     |          |        |                                                                                                                                      | MO sem LS =>                        | 134,50 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 134,50 |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 88626  | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³  | 1,0000000 | 671,06     | 671,06 |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |                    |
| Composição Auxiliar           | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 2,9800000   | 0,38   | 1,13               |
| Composição Auxiliar           | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,9000000   | 1,87   | 1,68               |
| Composição Auxiliar           | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 3,8800000   | 30,87  | 119,77             |
| Insumo                        | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 75,4700000  | 1,58   | 119,24             |
| Insumo                        | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 339,6000000 | 0,92   | 312,43             |
| Insumo                        | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 1,1300000   | 103,38 | 116,81             |
|                               |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 87,53 | LS =>       | 0,00   | MO com LS => 87,53 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 105515   | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPa, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020                          | Argamassas                                               | m³     | 1,0000000   | 969,82     | 969,82              |
| Composição Auxiliar | 90638    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO.            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 2,3800000   | 4,82       | 11,47               |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 3,1200000   | 30,87      | 96,31               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 4,9900000   | 24,66      | 123,05              |
| Composição Auxiliar | 90637    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 0,7500000   | 14,86      | 11,14               |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                      | Material                                                 | KG     | 681,5900000 | 0,92       | 627,06              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                              | Material                                                 | m³     | 0,9750000   | 103,38     | 100,79              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                             | 146,82 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 146,82 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                          | Tipo                                | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 87367    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Argamassas                          | m³     | 1,0000000   | 821,69     | 821,69              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 11,2300000  | 24,66      | 276,93              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                         | Material                            | m³     | 1,1600000   | 103,38     | 119,92              |
| Insumo              | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                 | Material                            | KG     | 116,4000000 | 1,58       | 183,91              |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                 | Material                            | KG     | 261,8900000 | 0,92       | 240,93              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                    | MO sem LS =>                        | 172,04 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 172,04 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 87292    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | Argamassas                                               | m³     | 1,0000000   | 717,36     | 717,36              |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 1,0500000   | 1,87       | 1,96                |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 4,5000000   | 30,87      | 138,91              |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 3,4500000   | 0,38       | 1,31                |
| Insumo              | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                        | Material                                                 | KG     | 174,1000000 | 1,58       | 275,07              |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                        | Material                                                 | KG     | 195,8600000 | 0,92       | 180,19              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                | Material                                                 | m³     | 1,1600000   | 103,38     | 119,92              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                             | 101,52 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 101,52 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                 | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------|
| Composição          | 87294    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 674,65     | 674,65             |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 3,6500000   | 30,87      | 112,67             |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 2,8000000   | 1,56       | 4,36               |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,7900000   | 24,66      | 19,48              |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,8500000   | 5,25       | 4,46               |
| Insumo              | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                        | Material                                                 | KG    | 157,4400000 | 1,58       | 248,75             |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                        | Material                                                 | KG    | 177,1200000 | 0,92       | 162,95             |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                | Material                                                 | m³    | 1,1800000   | 103,38     | 121,98             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                             | 94,44 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 94,44 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |                    |
| Composição                    | 87313    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019           | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 628,33 | 628,33             |
| Composição Auxiliar           | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 3,3100000   | 0,38   | 1,25               |
| Composição Auxiliar           | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 4,3200000   | 30,87  | 133,35             |
| Composição Auxiliar           | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 1,0100000   | 1,87   | 1,88               |
| Insumo                        | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                            | Material                                                 | m³    | 0,9500000   | 104,72 | 99,48              |
| Insumo                        | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 426,4900000 | 0,92   | 392,37             |
|                               |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                   | 97,45 | LS =>       | 0,00   | MO com LS => 97,45 |
|                               |          |        |                                                                                                                                                        | LS =>                                                    |       |             |        |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------|
| Composição          | 100475   | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO                                       | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 804,18     | 804,18             |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 2,8800000   | 0,38       | 1,09               |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 3,7500000   | 30,87      | 115,76             |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,8700000   | 1,87       | 1,62               |
| Insumo              | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                         | Material                                                 | L     | 19,4400000  | 6,53       | 126,94             |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 1,0800000   | 103,38     | 111,65             |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 486,0000000 | 0,92       | 447,12             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                   | 84,60 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 84,60 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | LS =>                                                    |       |             |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 87372    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³     | 1,0000000   | 935,00     | 935,00              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 11,6500000  | 24,66      | 287,28              |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                         | Material                            | KG     | 563,5900000 | 0,92       | 518,50              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                 | Material                            | m³     | 1,2500000   | 103,38     | 129,22              |
|                     |          |        |                                                                                                            | MO sem                              | 178,47 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 178,47 |
|                     |          |        |                                                                                                            | LS =>                               |        |             |            |                     |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                  | Tipo                                | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 88629    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas                          | m³     | 1,0000000   | 766,26     | 766,26              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 8,5700000   | 24,66      | 211,33              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                 | Material                            | m³     | 1,0700000   | 103,38     | 110,61              |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                         | Material                            | KG     | 482,9600000 | 0,92       | 444,32              |
|                     |          |        |                                                                                            | MO sem                              | 131,29 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 131,29 |
|                     |          |        |                                                                                            | LS =>                               |        |             |            |                     |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------|
| Composição          | 88628    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                       | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 663,66     | 663,66             |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,8000000   | 1,87       | 1,49               |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 2,6200000   | 0,38       | 0,99               |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 3,4200000   | 30,87      | 105,57             |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 1,0700000   | 103,38     | 110,61             |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 483,7000000 | 0,92       | 445,00             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                   | 77,15 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 77,15 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | LS =>                                                    |       |             |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und    | Quant.      | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|---------------------|
| Composição          | 87316    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019           | Argamassas                                               | m³     | 1,0000000   | 569,43     | 569,43              |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI    | 3,5600000   | 0,38       | 1,35                |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H      | 4,6400000   | 30,87      | 143,23              |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP    | 1,0800000   | 1,87       | 2,01                |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG     | 343,5200000 | 0,92       | 316,03              |
| Insumo              | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                            | Material                                                 | m³     | 1,0200000   | 104,72     | 106,81              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                   | 104,67 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 104,67 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | LS =>                                                    |        |             |            |                     |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |          |        |                                                                                                           |                                     |  |    |             |        |        |
|------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----|-------------|--------|--------|
| Composição             | 87373    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_08/2019 | Argamassas                          |  | m³ | 1,0000000   | 829,52 | 829,52 |
| Composição Auxiliar    | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H  | 11,0200000  | 24,66  | 271,75 |
| Insumo                 | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                | Material                            |  | m³ | 1,3500000   | 103,38 | 139,56 |
| Insumo                 | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                        | Material                            |  | KG | 454,5800000 | 0,92   | 418,21 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------|
| Composição          | 87301    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                       | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 716,88       | 716,88 |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 4,8500000   | 30,87        | 149,71 |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 1,1300000   | 1,87         | 2,11   |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 3,7200000   | 0,38         | 1,41   |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 1,3600000   | 103,38       | 140,59 |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 459,8500000 | 0,92         | 423,06 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                        | 109,41                                                   | LS => | 0,00        | MO com LS => | 109,41 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                 | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|--------|
| Composição          | 87283    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas                                               | m³    | 1,0000000   | 531,01       | 531,01 |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 4,3300000   | 30,87        | 133,66 |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                                                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 1,0100000   | 0,38         | 0,38   |
| Composição          | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 3,3320000   | 1,87         | 6,23   |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                        | Material                                                 | KG    | 281,5300000 | 0,92         | 259,00 |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                | Material                                                 | m³    | 1,2700000   | 103,38       | 131,29 |
| Insumo              | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                              | Material                                                 | L     | 0,0630000   | 7,24         | 0,45   |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                                           | 97,68                                                    | LS => | 0,00        | MO com LS => | 97,68  |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                                                             | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 280006   | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                   | 0           | h     | 1,0000000 | 29,97        | 29,97 |
| Composição Auxiliar | 295314   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                                 | 0           | h     | 1,0000000 | 0,24         | 0,24  |
| Insumo              | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                    | Material    | h     | 1,0000000 | 0,73         | 0,73  |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                                             | Material    | h     | 1,0000000 | 0,08         | 0,08  |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                                                       | Material    | h     | 1,0000000 | 4,92         | 4,92  |
| Insumo              | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) | Material    | h     | 1,0000000 | 1,23         | 1,23  |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                                             | Material    | h     | 1,0000000 | 1,34         | 1,34  |
| Insumo              | MO378000 | SEDOP | ARMADOR                                                                                                               | Mão de Obra | h     | 1,0000000 | 20,49        | 20,49 |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                                                        | Material    | h     | 1,0000000 | 0,94         | 0,94  |
| MO sem LS =>        |          |       |                                                                                                                       | 20,73       | LS => | 0,00      | MO com LS => | 20,73 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 29,96        | 29,96 |
| Composição Auxiliar | 95314    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,23         | 0,23  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34         | 1,34  |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,23         | 1,23  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08         | 0,08  |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,73         | 0,73  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88         | 4,88  |
| Insumo              | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 20,31        | 20,31 |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16         | 1,16  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                     | 20,54                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 20,54 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92767    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 16,72      | 16,72 |
| Composição Auxiliar | 92799    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022                                                           | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG  | 1,0000000 | 11,83      | 11,83 |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H   | 0,1055000 | 29,96      | 3,16  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H   | 0,0172000 | 25,97      | 0,44  |
| Insumo              | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material                                   | UN  | 2,8160000 | 0,21       | 0,59  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =                                                       | Material                                   | KG  | 0,0250000 | 28,19      | 0,70  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |      |       |      |                   |
|-------------------------------|--|--------|------|-------|------|-------------------|
| Composições Principais        |  |        |      |       |      |                   |
|                               |  | MO sem | 4,60 | LS => | 0,00 | MO com LS => 4,60 |
|                               |  | LS =>  |      |       |      |                   |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                                       | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 97089    | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021                             | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG   | 1,0000000    | 15,34      | 15,34 |
| Composição Auxiliar | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0360000    | 29,96      | 1,07  |
| Composição Auxiliar | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0130000    | 25,97      | 0,33  |
| Insumo              | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material                                   | M    | 0,5560000    | 6,29       | 3,49  |
| Insumo              | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                  | Material                                   | KG   | 0,0110000    | 28,19      | 0,31  |
| Insumo              | 00039507 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2),                                                                           | Material                                   | m²   | 0,6780000    | 14,97      | 10,14 |
|                     |          | MO sem | 0,94                                                                                                                                | LS =>                                      | 0,00 | MO com LS => | 0,94       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                                     |                                            |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88246    | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e            | H    | 1,0000000    | 25,31      | 25,31 |
| Composição Auxiliar | 95315    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,24       | 0,24  |
| Insumo              | 00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 16,76      | 16,76 |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
|                     |          | MO sem | 17,00                                                                                           | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 17,00      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                 |                                     |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                              | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | Livro SINAPI: Cálculos e            | H    | 1,0000000    | 26,43      | 26,43 |
| Composição Auxiliar | 95316    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,61       | 0,61  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,81       | 0,81  |
| Insumo              | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,18       | 1,18  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                      | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 16,37      | 16,37 |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
|                     |          | MO sem | 16,98                                                                                  | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 16,98      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                        |                                     |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 25,47      | 25,47 |
| Composição Auxiliar | 95317    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,29       | 0,29  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                       | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,29       | 0,29  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                            | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                               | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,06       | 1,06  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                           | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 16,37      | 16,37 |
|                     |          | MO sem | 16,66                                                                                                      | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 16,66      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                            |                                     |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88251    | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e            | H   | 1,0000000 | 25,97      | 25,97 |
| Composição Auxiliar | 95320    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,18       | 0,18  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                           | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,73       | 0,73  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                           | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                      | 0                                   | H   | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,23       | 1,23  |
| Insumo              | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H   | 1,0000000 | 16,37      | 16,37 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 16,55 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,55 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                     | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 88256    | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | Livro SINAPI: Cálculos e | H    | 1,0000000    | 34,54      | 34,54 |
| Composição | 95324    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                 | Livro SINAPI: Cálculos e | H    | 1,0000000    | 0,36       | 0,36  |
| Insumo     | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H    | 1,0000000    | 1,23       | 1,23  |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                        | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo     | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                 | Mão de Obra              | H    | 1,0000000    | 24,76      | 24,76 |
| Insumo     | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H    | 1,0000000    | 0,73       | 0,73  |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                        | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
|            |          | MO sem | 25,12                                                                               | LS =>                    | 0,00 | MO com LS => | 25,12      |       |
|            |          | LS =>  |                                                                                     |                          |      |              |            |       |

|            | Código | Banco  | Descrição                                     | Tipo     | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------|----------|------|--------------|------------|--------|
| Composição | 060045 | SEDOP  | Alvenaria tijolo de barro a singelo           | 0        | m²   | 1,0000000    | 158,40     | 158,40 |
| Composição | 110764 | SEDOP  | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0        | m³   | 0,0300000    | 494,73     | 14,84  |
| Composição | 280026 | SEDOP  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | 0        | h    | 1,1000000    | 24,56      | 27,01  |
| Composição | 280023 | SEDOP  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | 0        | h    | 2,2000000    | 30,18      | 66,39  |
| Insumo     | D00036 | SEDOP  | Tijolo de barro 14x19x9                       | Material | un   | 57,0000000   | 0,88       | 50,16  |
|            |        | MO sem | 65,96                                         | LS =>    | 0,00 | MO com LS => | 65,96      |        |
|            |        | LS =>  |                                               |          |      |              |            |        |

|                              | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------------------------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição                   | 6313   | ORSE   | Análise Bacteriológica da Água | Conversão InfoWOrca | un   | 1,0000000    | 52,61      | 52,61 |
| Item                         | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 5021   | ORSE   | Análise bacteriológica de água | Serviços            | un   | 1,0000000    | 52,61      | 52,61 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |        |                                |                     |      |              |            |       |
| Item                         | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 5021   | ORSE   | Análise bacteriológica de água | Serviços            | un   | 1,0000000    | 52,61      | 52,61 |
|                              |        | MO sem | 0,00                           | LS =>               | 0,00 | MO com LS => | 0,00       |       |
|                              |        | LS =>  |                                |                     |      |              |            |       |

|                              | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------------------------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|--------|
| Composição                   | 6312   | ORSE   | Análise Físico-química da Água | Conversão InfoWOrca | un   | 1,0000000    | 531,20     | 531,20 |
| Item                         | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 5022   | ORSE   | Análise físico-química de água | Serviços            | un   | 1,0000000    | 531,20     | 531,20 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |        |                                |                     |      |              |            |        |
| Item                         | Código | Banco  | Descrição                      | Tipo                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 5022   | ORSE   | Análise físico-química de água | Serviços            | un   | 1,0000000    | 531,20     | 531,20 |
|                              |        | MO sem | 0,00                           | LS =>               | 0,00 | MO com LS => | 0,00       |        |
|                              |        | LS =>  |                                |                     |      |              |            |        |

|                              | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                      | Tipo        | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|------------|--------|
| Composição                   | 1903       | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas  | m³  | 1,0000000   | 501,18     | 501,18 |
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                      | Tipo        | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Composição                   | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                             | Provisórios | h   | 4,0000000   | 3,63       | 14,52  |
| Insumo                       | 00001379/S | INAPI | Cimento portland composto cp ii-32                                                                                                             | Material    | kg  | 452,2000000 | 0,73       | 330,10 |
| Insumo                       | 00000370/S | INAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                                                                     | Material    | m³  | 1,0800000   | 93,98      | 101,49 |
| Insumo                       | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                    | Mão de Obra | h   | 4,0000000   | 13,70      | 54,80  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                                                                                |             |     |             |            |        |

|        | Código     | Banco | Descrição                                                                          | Tipo     | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|--------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------|--------|
| Insumo | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                        | Material | un  | 0,0008000   | 34,68      | 0,02   |
| Insumo | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                 | Material | un  | 0,0180000   | 4,52       | 0,08   |
| Insumo | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | Serviços | un  | 0,4072000   | 4,70       | 1,91   |
| Insumo |            | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular        | Material | un  | 0,0024000   | 12,69      | 0,03   |
| Insumo | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                | Material | un  | 0,4072000   | 13,16      | 5,35   |
| Insumo | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                         | Serviços | cj  | 0,0016000   | 281,95     | 0,45   |
| Insumo | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                             | Material | pr  | 0,0032000   | 5,64       | 0,01   |
| Insumo | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                    | Material | un  | 0,0072000   | 16,92      | 0,12   |
| Insumo | 00012894/S | INAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | Material | un  | 0,0008000   | 18,90      | 0,01   |
| Insumo | 00012892/S | INAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | Material | par | 0,0092000   | 10,22      | 0,09   |
| Insumo | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                        | Material | un  | 0,0060000   | 181,42     | 1,08   |
| Insumo | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                               | Material | un  | 0,0012000   | 17,46      | 0,02   |
| Insumo | 00012893/S | INAPI | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material | par | 0,0032000   | 69,48      | 0,22   |
| Insumo | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material | un  | 0,0004000   | 35,53      | 0,01   |
| Insumo | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                    | Material | un  | 0,3764000   | 4,23       | 1,59   |
| Insumo | 00002711/S | INAPI | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un  | 0,0008000   | 174,08     | 0,13   |
| Insumo | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                 | Serviços | un  | 0,0180000   | 11,79      | 0,21   |
| Insumo | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                       | Material | un  | 0,0180000   | 192,66     | 3,46   |
| Insumo | 00001379/S | INAPI | Cimento portland composto cp ii-32                                                 | Material | kg  | 452,2000000 | 0,73       | 330,10 |

**LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025**  
**PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)**  
**PREPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 63.737.159/0001-03**  
**OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM**  
**ENDEREÇO:**



**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO**

### Composições Principais

|        |                     |      |                                                                            |             |       |           |       |              |       |
|--------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Insumo | 00000370/S<br>INAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material    | m³    | 1,0800000 | 93,98 | 101,49       |       |
| Insumo | 00006111/S<br>INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)                                                | Mão de Obra | h     | 4,0000000 | 13,70 | 54,80        |       |
|        |                     |      |                                                                            | MO sem      | 54,80 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 54,80 |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                    | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3                    | 0            | m³    | 1,0000000 | 713,79     | 713,79       |       |
| Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0            | h     | 0,3100000 | 28,79      | 8,92         |       |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | 0            | h     | 6,0000000 | 24,56      | 147,36       |       |
| Insumo              | J00003 | SEDOP | Cimento                                                      | Material     | SC    | 9,5000000 | 48,05      | 456,47       |       |
| Insumo              | M00008 | SEDOP | Betoneira elétrica - 320l                                    | Equipamento  | h     | 0,3100000 | 2,56       | 0,79         |       |
| Insumo              | J00005 | SEDOP | Areia                                                        | Material     | m³    | 1,2200000 | 82,18      | 100,25       |       |
|                     |        |       |                                                              | MO sem LS => | 98,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 98,80 |

|                     | Código Banco |       | Descrição                                                    | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 110764       | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6                | 0           | m²    | 1,0000000 | 494,73     | 494,73       |       |
| Composição Auxiliar | 280026       | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | 0           | h     | 6,0000000 | 24,56      | 147,36       |       |
| Composição Auxiliar | 280022       | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS:COMPLEMENTARES | 0           | h     | 0,3100000 | 28,79      | 8,92         |       |
| Insumo              | M00008       | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l                                    | Equipamento | h     | 0,3100000 | 2,56       | 0,79         |       |
| Insumo              | J00003       | SEDOP | Cimento                                                      | Material    | SC    | 4,6000000 | 48,05      | 221,03       |       |
| Insumo              | J00005       | SEDOP | Areia                                                        | Material    | m³    | 1,2100000 | 82,18      | 99,43        |       |
| Insumo              | D00349       | SEDOP | Aditivo plastificante                                        | Material    | L     | 0,9200000 | 18,70      | 17,20        |       |
|                     |              |       |                                                              | MO sem      | 98,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 98,80 |

[illegible]

| C      | Código | Banco  | MATERIAL                                                  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |       | Custo Horário |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|--|-------|---------------|
| Insumo | M0075  | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | #####      | kg      |                |  | 13,78 | 0,21          |
| Insumo | M0004  | SICRO3 | Aço CA 50                                                 | #####      | kg      |                |  | 7,27  | 8,00          |

| E          | Tempo Fixo | Banco  | Descrição                                                                                                 | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|----------------|---------------|
| Composição | 5914655    | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0004 | 0,0011000  | t       | 32,7900        | 0,0400        |
| Composição | 5914655    | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0075 | 0,0000200  | t       | 32,7900        | 0,0000        |

| F                         | Momento de Transporte | Banco  | Descrição                                                 | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |                         |                         |              | Custo Horário |
|---------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                           |                       |        |                                                           |            | LN                                  | RP                      | P                       | FE           |               |
| Insumo                    | M0075                 | SICRO3 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | #####      | 5914449<br>0,00<br>1,15             | 5914464<br>0,00<br>0,92 | 5914479<br>0,00<br>0,72 | --           | 0,0000        |
| Insumo                    | M0004                 | SICRO3 | Aço CA 50                                                 | #####      | 5914449<br>0,00                     | 5914464<br>0,00         | 5914479<br>0,00         | --           | 0,0000        |
| Custo total de transporte |                       |        |                                                           |            |                                     |                         |                         |              | 0             |
| MO sem                    |                       |        |                                                           |            | 0,00                                | LS =>                   | 4,43                    | MO com LS => | 4,43          |

|                     | Código | Banco | Descrição                            | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto                  | 0            | kg   | 1,0000000 | 13,45      | 13,45        |      |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0            | h    | 0,1400000 | 24,56      | 3,43         |      |
| Composição Auxiliar | 280006 | SEDOP | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | 0            | h    | 0,0800000 | 29,97      | 2,39         |      |
| Insumo              | D00425 | SEDOP | Aço CA 50/60 - Preço médio           | Material     | kg   | 1,1000000 | 6,66       | 7,32         |      |
| Insumo              | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18                | Material     | kg   | 0,0250000 | 12,68      | 0,31         |      |
|                     |        |       |                                      | MO sem LS => | 3,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 3,80 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 140              | ORSE  | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | Armaduras Convencionais | kg  | 1,0000000 | 11,95      | 11,95 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                    | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição | 10555            | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                                                          | Provisórios             | h   | 0,0800000 | 3,48       | 0,27  |
| Insumo     | 81               | ORSE  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm                                                                                                                    | Material                | kg  | 1,0000000 | 8,03       | 8,03  |
| Insumo     | 00000378/S INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                                          | Mão de Obra             | h   | 0,0800000 | 19,21      | 1,53  |
| Insumo     | 00043132/S INAPI | ORSE  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                                         | Material                | kg  | 0,0200000 | 29,13      | 0,58  |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                         | Provisórios             | h   | 0,0800000 | 3,63       | 0,29  |
| Insumo     | 00039017/S INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm                       | Material                | un  | 0,4000000 | 0,21       | 0,08  |
| Insumo     | 00039315/S INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas                       | Material                | un  | 0,4000000 | 0,34       | 0,13  |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                | Mão de Obra             | h   | 0,0800000 | 13,70      | 1,09  |

Detalhamento de Cálculo ORSE

| Item   | Código           | Banco | Descrição                                                                                                            | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Insumo | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                   | Serviços    | un  | 0,0007200 | 11,79      | 0,00  |
| Insumo | 10585            | ORSE  | Arco de serra                                                                                                        | Material    | un  | 0,0000160 | 18,75      | 0,00  |
| Insumo | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                         | Material    | un  | 0,0007200 | 192,66     | 0,13  |
| Insumo | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                  | Material    | un  | 0,0162880 | 13,16      | 0,21  |
| Insumo | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                          | Material    | un  | 0,0002400 | 181,42     | 0,04  |
| Insumo | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                               | Material    | pr  | 0,0001280 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                           | Serviços    | cj  | 0,0000640 | 281,95     | 0,01  |
| Insumo | 10586            | ORSE  | Torquesa                                                                                                             | Material    | un  | 0,0000160 | 36,65      | 0,00  |
| Insumo | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                   | Material    | un  | 0,0007200 | 4,52       | 0,00  |
| Insumo | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                       | Material    | par | 0,0003680 | 10,22      | 0,00  |
| Insumo | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)                                           | Material    | un  | 0,0000320 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                  | Serviços    | un  | 0,0162880 | 4,70       | 0,07  |
| Insumo | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                         | Material    | par | 0,0001280 | 69,48      | 0,00  |
| Insumo | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)                               | Material    | un  | 0,0000960 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                      | Material    | un  | 0,0002880 | 16,92      | 0,00  |
| Insumo | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                                      | Material    | un  | 0,0127600 | 4,23       | 0,05  |
| Insumo | 81               | ORSE  | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm                                                                                              | Material    | kg  | 1,0000000 | 8,03       | 8,03  |
| Insumo | 00000378/S INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                    | Mão de Obra | h   | 0,0800000 | 19,21      | 1,53  |
| Insumo | 00043132/S INAPI | ORSE  | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)                                   | Material    | kg  | 0,0200000 | 29,13      | 0,58  |
| Insumo | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                          | Material    | un  | 0,0000160 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                 | Material    | un  | 0,0000240 | 17,46      | 0,00  |
| Insumo | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                | Material    | un  | 0,0000080 | 35,53      | 0,00  |
| Insumo | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara                                   | Material    | un  | 0,0000160 | 174,08     | 0,00  |
| Insumo | 00039017/S INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material    | un  | 0,4000000 | 0,21       | 0,08  |
| Insumo | 00039315/S INAPI | ORSE  | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material    | un  | 0,4000000 | 0,34       | 0,13  |
| Insumo | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                          | Mão de Obra | h   | 0,0800000 | 13,70      | 1,09  |

|        |  |  |  |  |      |       |      |              |      |
|--------|--|--|--|--|------|-------|------|--------------|------|
| MO sem |  |  |  |  | 2,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,62 |
| LS =>  |  |  |  |  |      |       |      |              |      |

|            | Código      | Banco   | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição | TJAM/SERV-9 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO COM FRONTÃO/RODOBANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN  | 1,0000000 | 1.033,04   | 1.033,04 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b><br><b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                          |                                     |       |           |        |              |       |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                          |                                     |       |           |        |              |       |
| Composição Auxiliar           | 88274 SINAPI    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,9209000 | 31,30  | 60,12        |       |
| Composição Auxiliar           | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,9811000 | 24,66  | 24,19        |       |
| Insumo                        | 00011795 SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM     | Material                            | m²    | 0,9070000 | 737,67 | 669,06       |       |
| Insumo                        | 00037329 SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                              | Material                            | KG    | 0,0197000 | 142,96 | 2,81         |       |
| Insumo                        | 00037590 SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO                                          | Material                            | UN    | 2,0000000 | 15,85  | 31,70        |       |
| Insumo                        | 00007568 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                            | UN    | 6,0000000 | 0,57   | 3,42         |       |
| Insumo                        | 00004823 SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                      | Material                            | KG    | 0,4752000 | 35,88  | 17,05        |       |
| Insumo                        | 00038633 SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                    | Serviços                            | UN    | 1,0000000 | 29,30  | 29,30        |       |
| Insumo                        | 00038605 SINAPI | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                 | Serviços                            | UN    | 1,0000000 | 195,39 | 195,39       |       |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                                          |                                     | 57,05 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 57,05 |

|                     | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                | Tipo                                 | Und   | Quant.     | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-------|
| Composição          |               | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 320 X 60 M PARA LAVATÓRIO COM FRONTÃO/RODOBANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000  | 3.136,58   | 3.136,58     |       |
|                     | TJAM/SERV-126 |         |                                                                                                                          |                                      |       |            |            |              |       |
| Composição Auxiliar | 88316         | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 1,0000000  | 24,66      | 24,66        |       |
| Composição Auxiliar | 88274         | SINAPI  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 1,9809000  | 31,30      | 62,00        |       |
| Insumo              | 00004823      | SINAPI  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                      | Material                             | KG    | 0,3844000  | 35,88      | 13,79        |       |
| Insumo              | 00038633      | SINAPI  | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                    | Serviços                             | UN    | 3,0000000  | 29,30      | 87,90        |       |
| Insumo              | 00037329      | SINAPI  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                              | Material                             | KG    | 0,0200000  | 142,96     | 2,85         |       |
| Insumo              | 00011795      | SINAPI  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM     | Material                             | m²    | 3,0600000  | 737,67     | 2.257,27     |       |
| Insumo              | 00007568      | SINAPI  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                             | UN    | 12,0000000 | 0,57       | 6,84         |       |
| Insumo              | 00037590      | SINAPI  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO                                          | Material                             | UN    | 6,0000000  | 15,85      | 95,10        |       |
| Insumo              | 00038605      | SINAPI  | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                 | Serviços                             | UN    | 3,0000000  | 195,39     | 586,17       |       |
|                     |               |         |                                                                                                                          | MO sem LS =>                         | 58,66 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 58,66 |

|                     | Código        | Banco   | Descrição                                                                                                                | Tipo                                 | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          |               | Próprio | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,00 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                       | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN    | 1,0000000 | 604,97     | 604,97       |       |
|                     | TJAM/SERV-192 |         |                                                                                                                          |                                      |       |           |            |              |       |
| Composição Auxiliar | 88274         | SINAPI  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 2,4000000 | 31,30      | 75,12        |       |
| Composição Auxiliar | 88316         | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H     | 1,2250000 | 24,66      | 30,20        |       |
| Insumo              | 00037590      | SINAPI  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO                                          | Material                             | UN    | 2,0000000 | 15,85      | 31,70        |       |
| Insumo              | 00007568      | SINAPI  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material                             | UN    | 8,0000000 | 0,57       | 4,56         |       |
| Insumo              | 00011795      | SINAPI  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5" CM     | Material                             | m²    | 0,6000000 | 737,67     | 442,60       |       |
| Insumo              | 00037329      | SINAPI  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                              | Material                             | KG    | 0,0250000 | 142,96     | 3,57         |       |
| Insumo              | 00004823      | SINAPI  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                      | Material                             | KG    | 0,4800000 | 35,88      | 17,22        |       |
|                     |               |         |                                                                                                                          | MO sem LS =>                         | 71,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 71,27 |

| Código              | Banco           | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | Próprio         | BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,50 X 0,60 M, COM FRONTÃO E SAIA, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN  | 1,0000000 | 1.797,44   | 1.797,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H   | 0,9834000 | 24,66      | 24,25    |
| Composição Auxiliar | 88274 SINAPI    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H   | 1,4944000 | 31,30      | 46,77    |
| Insumo              | 00007568 SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                | Material                             | UN  | 6,0000000 | 0,57       | 3,42     |
| Insumo              | 00004823 SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                     | Material                             | KG  | 0,5228000 | 35,88      | 18,75    |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                      |          |       |           |        |                    |
|-------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                      |          |       |           |        |                    |
| Insumo                        | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m²    | 1,9500000 | 737,67 | 1.438,45           |
| Insumo                        | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE                                                           | Material | UN    | 2,0000000 | 19,05  | 38,10              |
| Insumo                        | 00038633 | SINAPI | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL                | Serviços | UN    | 1,0000000 | 29,30  | 29,30              |
| Insumo                        | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                          | Material | KG    | 0,0211000 | 142,96 | 3,01               |
| Insumo                        | 00038605 | SINAPI | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL             | Serviços | UN    | 1,0000000 | 195,39 | 195,39             |
|                               |          |        |                                                                                                                      | MO sem   | 47,75 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 47,75 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 88831  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI  | 1,0000000 | 0,38       | 0,38              |
| Composição          | 88826  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,31       | 0,31              |
| Composição Auxiliar | 88827  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,07       | 0,07              |
|                     |        |        |                                                                                                                    | MO sem                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 88830  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP  | 1,0000000 | 1,87       | 1,87              |
| Composição Auxiliar | 88829  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,15       | 1,15              |
| Composição Auxiliar | 88827  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,07       | 0,07              |
| Composição Auxiliar | 88828  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM                                                | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H    | 1,0000000 | 0,34       | 0,34              |
| Composição Auxiliar | 88826  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM                                                | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H    | 1,0000000 | 0,31       | 0,31              |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                   | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 88826    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,31       | 0,31              |
| Insumo     | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                     | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000640 | 4.887,07   | 0,31              |
|            |          |        |                                                                                                                                                         | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 88827    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,07       | 0,07              |
| Insumo     | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM                          | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000148 | 4.887,07   | 0,07              |
|            |          |        |                                                                                                                                                   | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 88828    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,34       | 0,34              |
| Insumo     | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA                                                                                             | Equipamento para                                                  | UN   | 0,0000700 | 4.887,07   | 0,34              |
|            |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 88829    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,15       | 1,15              |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                             | Franquia                                                          | KWH  | 1,2500000 | 0,92       | 1,15              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89226  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI  | 1,0000000 | 1,56       | 1,56              |
| Composição Auxiliar | 89222  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,29       | 0,29              |
| Composição Auxiliar | 89221  | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,27       | 1,27              |
|                     |        |        |                                                                                                                                                         | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                                                                   |                                                                   |      |           |      |              |      |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                                                                   |                                                                   |      |           |      |              |      |
| Composição                    | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP  | 1,0000000 | 5,25 | 5,25         |      |
| Composição Auxiliar           | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,29 | 0,29         |      |
| Composição Auxiliar           | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 2,30 | 2,30         |      |
| Composição Auxiliar           | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,27 | 1,27         |      |
| Composição Auxiliar           | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,39 | 1,39         |      |
|                               |       |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89221    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 1,27       | 1,27         |      |
| Insumo     | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR                       | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000640 | 19.879,61  | 1,27         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                         | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89222    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,29       | 0,29         |      |
| Insumo     | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR                 | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000148 | 19.879,61  | 0,29         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 89223    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 1,39       | 1,39         |      |
| Insumo     | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR                      | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000700 | 19.879,61  | 1,39         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem                                                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| LS =>      |          |        |                                                                                                                                                                   |                                                                                             |      |           |            |              |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição | 89224    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,0000000 | 2,30       | 2,30         |      |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                                             | Franquia                                                                                    | KWH  | 2,5000000 | 0,92       | 2,30         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                   | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                  | Tipo                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 90651  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHI | 1,0000000 | 0,98       | 0,98  |
| Composição Auxiliar | 90646  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na              | H   | 1,0000000 | 0,80       | 0,80  |
| Composição Auxiliar | 90647  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H   | 1,0000000 | 0,18       | 0,18  |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |        |      |       |      |              |  |      |
|-------------------------------|--|--|--------|------|-------|------|--------------|--|------|
| Composições Principais        |  |  |        |      |       |      |              |  |      |
|                               |  |  | MO sem | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => |  | 0,00 |
|                               |  |  | LS =>  |      |       |      |              |  |      |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 90650  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP   | 1,0000000 | 10,79        | 10,79 |
| Composição Auxiliar | 90647  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,18         | 0,18  |
| Composição Auxiliar | 90646  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,80         | 0,80  |
| Composição Auxiliar | 90648  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,88         | 0,88  |
| Composição Auxiliar | 90649  | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 8,93         | 8,93  |
|                     |        |        | MO sem                                                                                                                                                                               | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|                     |        |        | LS =>                                                                                                                                                                                |                                                                   |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 90646    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,80         | 0,80  |
| Insumo     | 00039925 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETTRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000640 | 12.633,11    | 0,80  |
|            |          |        | MO sem                                                                                                                                                                     | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                                                                                      |                                                                   |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 90647    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,18         | 0,18  |
| Insumo     | 00039925 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETTRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H          | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000148 | 12.633,11    | 0,18  |
|            |          |        | MO sem                                                                                                                                                               | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                                                                                |                                                                   |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 90648    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015    | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,88         | 0,88  |
| Insumo     | 00039925 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETTRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN    | 0,0000700 | 12.633,11    | 0,88  |
|            |          |        | MO sem                                                                                                                                                                        | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                                                                                         |                                                                   |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 90649    | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 8,93         | 8,93  |
| Insumo     | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                    | Franquia                                                          | KWH   | 9,5100000 | 0,94         | 8,93  |
|            |          |        | MO sem                                                                                                                                                                               | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                                                                                                |                                                                   |       |           |              |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 90644  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI   | 1,0000000 | 7,20         | 7,20  |
| Composição Auxiliar | 90639  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 5,85         | 5,85  |
| Composição Auxiliar | 90640  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 1,35         | 1,35  |
|                     |        |        | MO sem                                                                                                                                | 0,00                                                              | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|                     |        |        | LS =>                                                                                                                                 |                                                                   |       |           |              |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 90643  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP | 1,0000000 | 26,41      | 26,41 |
| Composição Auxiliar | 90639  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 5,85       | 5,85  |
| Composição Auxiliar | 90641  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 6,40       | 6,40  |
| Composição Auxiliar | 90642  | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 12,81      | 12,81 |

|                                                                             |  |  |                             |  |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |  |  | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |  |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |  |  | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |  |  |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |  |  | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |  |  |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |  |  | SEDOP - 10/2025 - Pará      |  |  |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |  |  | SIURB - 07/2025 - São Paulo |  |  |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   |  |  | BDI - I: 22,23%             |  |  |                                                                                     |
|                                                                             |  |  | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |  |  | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                                 |                                                                   |      |           |      |
|-------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                                 |                                                                   |      |           |      |
| Composição Auxiliar           | 90640 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,35 |
|                               |       |        |                                                                                                                                 | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00 |
|                               |       |        |                                                                                                                                 | LS =>                                                             |      |           |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                                  | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90639    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA                                                                        | Depreciação, Juros,                   | H    | 1,0000000 | 5,85       | 5,85         |      |
| Insumo     | 00039917 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN   | 0,0000640 | 91.511,34  | 5,85         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                     | MO sem                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                     | LS =>                                 |      |           |            |              |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90640    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,35       | 1,35         |      |
| Insumo     | 00039917 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO                                                                          | Equipamento para                                                  | UN   | 0,0000148 | 91.511,34  | 1,35         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                 | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                 | LS =>                                                             |      |           |            |              |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90641    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 6,40       | 6,40         |      |
| Insumo     | 00039917 | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MÁXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MÁXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV  | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000700 | 91.511,34  | 6,40         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                      | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                      | LS =>                                                             |      |           |            |              |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                       | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 90642    | SINAPI | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 12,81      | 12,81        |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                       | Material                                                          | L    | 2,1000000 | 6,10       | 12,81        |
|            |          |        |                                                                                                                                                 | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                 | LS =>                                                             |      |           |            | 0,00         |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                             | Tipo         | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |        |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------|
| Composição          | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | 0            | m³     | 1,0000000 | 1.850,60   | 1.850,60     |        |
| Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma)                              | 0            | m²     | 6,0000000 | 162,23     | 973,38       |        |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)        | 0            | m³     | 1,0000000 | 877,22     | 877,22       |        |
|                     |        |       |                                                                       | MO sem LS => | 577,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 577,26 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 72252    | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇ | M    | 1,0000000 | 36,08      | 36,08        |      |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1700000 | 40,75      | 6,92         |      |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1700000 | 26,43      | 4,49         |      |
| Insumo              | 00000868 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO                   | Material                                | M    | 1,0200000 | 24,19      | 24,67        |      |
|                     |          |        |                                                     | MO sem LS =>                            | 8,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 8,20 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                             | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 98111    | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                    | Caixas Enterradas                       | UN   | 1,0000000 | 50,78      | 50,78        |      |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1384000 | 30,16      | 4,17         |      |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,1088000 | 24,66      | 2,68         |      |
| Composição Auxiliar | 101618   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                              | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³   | 0,0141000 | 255,86     | 3,60         |      |
| Insumo              | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material                                | UN   | 1,0000000 | 40,33      | 40,33        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | MO sem                                  | 5,83 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 5,83 |
|                     |          |        |                                                                                                                                       | LS =>                                   |      |           |            |              |      |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 97882    | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas                        | UN  | 1,0000000 | 267,03     | 267,03 |
| Composição Auxiliar | 101619   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020                     | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas  | m³  | 0,0490000 | 506,27     | 24,80  |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,0304000 | 30,16      | 0,91   |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H   | 0,0239000 | 24,66      | 0,58   |
| Composição Auxiliar | 97734    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024             | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³  | 0,0148000 | 3.369,78   | 49,87  |
| Insumo              | 00043430 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                 | Material                                 | UN  | 1,0000000 | 190,87     | 190,87 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 28,79 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,79 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                           | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 92868    | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN   | 1,0000000    | 21,47      | 21,47 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H    | 0,2910000    | 26,43      | 7,69  |
| Composição Auxiliar | 88629    | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019                             | Argamassas                                     | m³   | 0,0009000    | 766,26     | 0,68  |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H    | 0,2910000    | 40,75      | 11,85 |
| Insumo              | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA                                                                                  | Material                                       | UN   | 1,0000000    | 1,25       | 1,25  |
|                     |          | MO sem | 14,15                                                                                                                  | LS =>                                          | 0,00 | MO com LS => | 14,15      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                                        |                                                |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88260    | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 28,01      | 28,01 |
| Composição Auxiliar | 95328    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,21       | 0,21  |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,73       | 0,73  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,23       | 1,23  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                   | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 18,38      | 18,38 |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
|                     |          | MO sem | 18,59                                                                               | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 18,59      |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                     |                                     |      |              |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                       | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 97087    | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m²   | 1,0000000    | 1,94       | 1,94  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0050000    | 24,66      | 0,12  |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H    | 0,0140000    | 30,16      | 0,42  |
| Insumo              | 00042408 | SINAPI | LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA                                                               | Material                                   | m²   | 1,0400000    | 1,35       | 1,40  |
|                     |          | MO sem | 0,36                                                                                                         | LS =>                                      | 0,00 | MO com LS => | 0,36       |       |
|                     |          | LS =>  |                                                                                                              |                                            |      |              |            |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                                           | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 5903   | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014         | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHI  | 1,0000000    | 77,56      | 77,56 |
| Composição Auxiliar | 91396  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014              | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                                        | H    | 1,0000000    | 27,66      | 27,66 |
| Composição Auxiliar | 91397  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014              | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000    | 10,70      | 10,70 |
| Composição Auxiliar | 88282  | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                            | H    | 1,0000000    | 34,89      | 34,89 |
| Composição Auxiliar | 91398  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000    | 4,31       | 4,31  |
|                     |        | MO sem | 26,58                                                                                                                                                                                                                   | LS =>                                                                          | 0,00 | MO com LS => | 26,58      |       |
|                     |        | LS =>  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |      |              |            |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Tipo                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 5901   | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHP | 1,0000000 | 322,81     | 322,81 |
| Composição Auxiliar | 5763   | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H   | 1,0000000 | 49,08      | 49,08  |
| Composição Auxiliar | 53831  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H   | 1,0000000 | 196,17     | 196,17 |
| Composição Auxiliar | 88282  | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                            | H   | 1,0000000 | 34,89      | 34,89  |
| Composição Auxiliar | 91396  | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS,               | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                                        | H   | 1,0000000 | 27,66      | 27,66  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                       |                                         |       |              |       |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                       |                                         |       |              |       |
| Composição                    | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000    | 10,70 |
| Auxiliar                      | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000    | 4,31  |
| Auxiliar                      |       |        |                                                                                                                       |                                         |       |              |       |
|                               |       |        |                                                                                                                       | MO sem                                  | 26,58 | LS =>        | 0,00  |
|                               |       |        |                                                                                                                       | LS =>                                   |       | MO com LS => | 26,58 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91396    | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 27,66      | 27,66             |
| Insumo     | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                           | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000343 | 676.907,35 | 23,21             |
| Insumo     | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR                                                                                                   | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000551 | 80.777,66  | 4,45              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                  | MO sem                                                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                  | LS =>                                                                          |      |           |            |                   |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91398    | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 4,31       | 4,31              |
| Insumo     | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                  | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000057 | 676.907,35 | 3,85              |
| Insumo     | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                           | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000058 | 80.777,66  | 0,46              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                         | MO sem                                                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                         | LS =>                                                                          |      |           |            |                   |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                              | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91397    | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 10,70      | 10,70             |
| Insumo     | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000141 | 676.907,35 | 9,54              |
| Insumo     | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR         | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000144 | 80.777,66  | 1,16              |
|            |          |        |                                                                                                                        | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                        | LS =>                                   |      |           |            |                   |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                       | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 5763     | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 49,08      | 49,08             |
| Insumo     | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                          | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000643 | 676.907,35 | 43,52             |
| Insumo     | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO                                    | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000689 | 80.777,66  | 5,56              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                 | MO sem                                                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                 | LS =>                                                                          |      |           |            |                   |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                             | Tipo                                    | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| Composição | 53831    | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000  | 196,17     | 196,17            |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                             | Material                                | L    | 32,1600000 | 6,10       | 196,17            |
|            |          |        |                                                                                                                       | MO sem                                  | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                       | LS =>                                   |      |            |            |                   |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 96989    | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                       | Sistema de Proteção contra Descargas | UN   | 1,0000000 | 174,44     | 174,44            |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H    | 0,1346000 | 40,75      | 5,48              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H    | 0,1346000 | 26,43      | 3,55              |
| Insumo              | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material                             | UN   | 1,0000000 | 165,41     | 165,41            |
|                     |          |        |                                                                                                                              | MO sem                               | 6,49 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6,49 |
|                     |          |        |                                                                                                                              | LS =>                                |      |           |            |                   |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 280013   | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | 0        | h   | 1,0000000 | 29,83      | 29,83 |
| Composição Auxiliar | 295329   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA               | 0        | h   | 1,0000000 | 0,31       | 0,31  |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)                         | Material | h   | 1,0000000 | 4,92       | 4,92  |
| Insumo              | EC434830 | SEDOP | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |       |                                                                                                 |             |       |           |       |                    |
|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |          |       |                                                                                                 |             |       |           |       |                    |
| Insumo                        | MO121400 | SEDOP | CARPINTEIRO                                                                                     | Mão de Obra | h     | 1,0000000 | 20,49 | 20,49              |
| Insumo                        | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                       | Material    | h     | 1,0000000 | 0,08  | 0,08               |
| Insumo                        | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                                  | Material    | h     | 1,0000000 | 0,94  | 0,94               |
| Insumo                        | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                       | Material    | h     | 1,0000000 | 1,34  | 1,34               |
| Insumo                        | EC434590 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material    | h     | 1,0000000 | 0,41  | 0,41               |
| MO sem LS =>                  |          |       |                                                                                                 |             | 20,80 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 20,80 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 28,59      | 28,59              |
| Composição Auxiliar | 95329    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,28       | 0,28               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                              | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 19,10      | 19,10              |
| Insumo              | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,41       | 0,41               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                  |                                     | 19,38 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 19,38 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                        | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 29,75      | 29,75              |
| Composição Auxiliar | 95330    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                    | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 20,31      | 20,31              |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,41       | 0,41               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                  |                                     | 20,54 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 20,54 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 91534  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHI   | 1,0000000 | 42,06      | 42,06              |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97              |
| Composição Auxiliar | 91530  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015      | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23               |
| Composição Auxiliar | 91529  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,86       | 0,86               |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                   |                                                                   | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,66 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 91533  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHP   | 1,0000000 | 49,93      | 49,93              |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97              |
| Composição Auxiliar | 91530  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23               |
| Composição Auxiliar | 91532  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 6,79       | 6,79               |
| Composição Auxiliar | 91531  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 1,08       | 1,08               |
| Composição Auxiliar | 91529  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,86       | 0,86               |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                              |                                                                   | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,66 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|  |        |       |           |      |     |        |            |       |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| Composições de Preço Unitário |                 |                                                                                                                    |                                         |              |           |              |      |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                    |                                         |              |           |              |      |
| Composição                    | 91529 SINAPI    | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H            | 1,0000000 | 0,86         | 0,86 |
| Insumo                        | 00013458 SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                           | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN           | 0,0000533 | 16.292,21    | 0,86 |
|                               |                 |                                                                                                                    |                                         | MO sem LS => | 0,00      | LS =>        | 0,00 |
|                               |                 |                                                                                                                    |                                         |              |           | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                    | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 91530    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23         |
| Insumo     | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                     | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000143 | 16.292,21  | 0,23         |
|            |          |        |                                                                                                              | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                              |                                         |      | 0,00      |            |              |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 91531    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 1,08       | 1,08         |
| Insumo     | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                          | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000667 | 16.292,21  | 1,08         |
|            |          |        |                                                                                                                   | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                   |                                         |      | 0,00      |            |              |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 91532    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 6,79       | 6,79         |
| Insumo     | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                               | Material                                                          | L    | 1,0300000 | 6,60       | 6,79         |
|            |          |        |                                                                                                                              | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                              |                                                                   |      | 0,00      |            |              |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição          | 95265  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 1,0000000 | 0,88       | 0,88         |
| Composição Auxiliar | 95261  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                  | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |
| Composição Auxiliar | 95260  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                  | H    | 1,0000000 | 0,70       | 0,70         |
|                     |        |        |                                                                                                          | MO sem LS =>                                             | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                     |        |        |                                                                                                          |                                                          |      | 0,00      |            |              |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição          | 95264  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP  | 1,0000000 | 6,89       | 6,89         |
| Composição Auxiliar | 95261  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |
| Composição Auxiliar | 95263  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 5,14       | 5,14         |
| Composição Auxiliar | 95262  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,87       | 0,87         |
| Composição Auxiliar | 95260  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,70       | 0,70         |
|                     |        |        |                                                                                                                    | MO sem LS =>                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                     |        |        |                                                                                                                    |                                             |      | 0,00      |            |              |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 95260    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016                                                                                                            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,70       | 0,70         |
| Insumo     | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000533 | 13.148,10  | 0,70         |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      | 0,00      |            |              |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 95261    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016                   | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |
| Insumo     | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000143 | 13.148,10  | 0,18         |
|            |          |        |                                                                                                                      | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                      |                                         |      | 0,00      |            |              |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 95262    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016                                                                                                             | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,87       | 0,87         |
| Insumo     | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000667 | 13.148,10  | 0,87         |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      | 0,00      |            |              |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |  |                             |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            |  | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |  | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |  |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |  | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |  |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |  | SEDOP - 10/2025 - Pará      |  |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |  | SIURB - 07/2025 - São Paulo |  |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   |  | BDI - I: 22,23%             |  | BDI - II: %                                                                         |
|                                                                             |  | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |  |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                     |                                                                                |      |           |      |              |      |
|-------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                     |                                                                                |      |           |      |              |      |
| Composição                    | 95263    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 5,14 | 5,14         |      |
| Insumo                        | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                      | Material                                                                       | L    | 0,7800000 | 6,60 | 5,14         |      |
|                               |          |        |                                                                                                                     | MO sem LS =>                                                                   | 0,00 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                   | Tipo                                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 97083  | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo               | m²   | 1,0000000 | 3,74       | 3,74         |      |
| Composição Auxiliar | 95265  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016                                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI  | 0,0420000 | 0,88       | 0,03         |      |
| Composição Auxiliar | 95264  | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016                                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP  | 0,0250000 | 6,89       | 0,17         |      |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0890000 | 24,66      | 2,19         |      |
| Composição Auxiliar | 88309  | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H    | 0,0450000 | 30,16      | 1,35         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                             | 2,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,29 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 97096    | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                                           | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo               | m³    | 1,0000000 | 994,83     | 994,83       |       |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,0490000 | 0,53       | 0,02         |       |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,4110000 | 30,16      | 12,39        |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,4110000 | 24,66      | 10,13        |       |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0530000 | 1,34       | 0,07         |       |
| Insumo              | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | Material                                                 | m³    | 1,0600000 | 917,19     | 972,22       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                             | 14,81 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 14,81 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                           | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 103675   | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS                   | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado           | m³    | 1,0000000 | 1.028,46   | 1.028,46     |       |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,1200000 | 1,34       | 0,16         |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,1250000 | 29,75      | 3,71         |       |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,7530000 | 30,16      | 22,71        |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,8260000 | 24,66      | 20,36        |       |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,1310000 | 0,53       | 0,06         |       |
| Insumo              | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953) | Material                                                 | m³    | 1,1030000 | 889,81     | 981,46       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                     | MO sem LS =>                                             | 30,82 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 30,82 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total    |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|----------|
| Composição          | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado           | m³  | 1,0000000 | 1.050,46   | 1.050,46 |
| Composição Auxiliar | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1790000 | 0,53       | 0,09     |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                              |                                                          |              |           |        |        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                              |                                                          |              |           |        |        |
| Composição Auxiliar           | 88316 SINAPI    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 1,1920000 | 24,66  | 29,39  |
| Composição Auxiliar           | 88309 SINAPI    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 1,1190000 | 30,16  | 33,74  |
| Composição Auxiliar           | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,1860000 | 29,75  | 5,53   |
| Composição Auxiliar           | 90586 SINAPI    | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,1940000 | 1,34   | 0,25   |
| Insumo                        | 00001527 SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO | Material                                                 | m³           | 1,1030000 | 889,81 | 981,46 |
|                               |                 |                                                                                                                              |                                                          | MO sem LS => | 45,28     | LS =>  | 0,00   |
|                               |                 |                                                                                                                              |                                                          | MO com LS => |           | 45,28  |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 94963    | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021               | Produção de Concreto                                     | m²    | 1,0000000   | 590,42     | 590,42       |       |
| Composição          | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA                                                                                            | Custos Horários Produtivo                                | CHI   | 0,7131000   | 0,38       | 0,27         |       |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,7563000   | 1,87       | 1,41         |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI |                                                                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,3275000   | 24,66      | 57,39        |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,4695000   | 30,87      | 45,36        |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                              | Material                                                 | m³    | 0,8046000   | 103,38     | 83,17        |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                      | Material                                                 | KG    | 273,0630000 | 0,92       | 251,21       |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                   | Material                                                 | m³    | 0,5792000   | 261,77     | 151,61       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                         | MO sem                                                   | 68,80 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 68,80 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 102475   | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021         | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 617,42     | 617,42       |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,6542000   | 30,87      | 51,06        |       |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,8028000   | 0,38       | 0,30         |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,6125000   | 24,66      | 64,42        |       |
| Composição          | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA                                                                                           | Custos Horários Produtivo                                | CHP   | 0,8514000   | 1,87       | 1,59         |       |
| Insumo              | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                         | Material                                                 | m³    | 0,5960000   | 194,92     | 116,17       |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 332,9655000 | 0,92       | 306,32       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7503000   | 103,38     | 77,56        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 77,33 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 77,33 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 102481   | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM                                     | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 600,14     | 600,14       |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,3163000   | 30,87      | 40,63        |       |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,6775000   | 5,25       | 3,55         |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,0900000   | 24,66      | 51,53        |       |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,6388000   | 1,56       | 0,99         |       |
| Insumo              | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO                                                                                                         | Material                                                 | m³    | 0,6001000   | 194,92     | 116,97       |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 335,2141000 | 0,92       | 308,39       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7553000   | 103,38     | 78,08        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 61,70 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 61,70 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição | 94964    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 642,80     | 642,80       |       |
| Composição | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e                                 | H     | 2,5333000   | 24,66      | 62,47        |       |
| Composição | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos              | CHI   | 0,7787000   | 0,38       | 0,29         |       |
| Auxiliar   | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,6046000   | 30,87      | 49,53        |       |
| Composição | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM                      | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,8259000   | 1,87       | 1,54         |       |
| Auxiliar   |          |        | CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023                                                                                                     |                                                          |       |             |            |              |       |
| Insumo     | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                   | Material                                                 | m³    | 0,5872000   | 261,77     | 153,71       |       |
| Insumo     | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                      | Material                                                 | KG    | 322,9777000 | 0,92       | 297,13       |       |
| Insumo     | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                              | Material                                                 | m³    | 0,7558000   | 103,38     | 78,13        |       |
|            |          |        |                                                                                                                                         | MO sem                                                   | 75,00 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 75,00 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |              |        |
|-------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|--------------|--------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                        |                                                          |       |             |        |              |        |
| Composição                    | 94970    | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 626,34 |              | 626,34 |
| Composição Auxiliar           | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,6197000   | 1,56   |              | 0,96   |
| Composição Auxiliar           | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,2768000   | 30,87  |              | 39,41  |
| Composição Auxiliar           | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,0267000   | 24,66  |              | 49,97  |
| Composição Insumo             | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                     | Custos Horários Produtivo                                | CHP   | 0,6572000   | 5,25   |              | 3,45   |
| Insumo                        | 00004721 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,5912000   | 261,77 |              | 154,75 |
| Insumo                        | 00000370 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | m³    | 0,7609000   | 103,38 |              | 78,66  |
| Insumo                        | 00001379 | SINAPI |                                                                                                                                                        | Material                                                 | KG    | 325,1589000 | 0,92   |              | 299,14 |
|                               |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 59,84 | LS =>       | 0,00   | MO com LS => | 59,84  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 94965    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021              | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 667,54     | 667,54       |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,3117000   | 24,66      | 57,00        |       |
| Composição Auxiliar | 88830    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,7534000   | 1,87       | 1,40         |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,4637000   | 30,87      | 45,18        |       |
| Composição Auxiliar | 88831    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,7103000   | 0,38       | 0,26         |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 362,6579000 | 0,92       | 333,64       |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | Material                                                 | m³    | 0,5934000   | 261,77     | 155,33       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7229000   | 103,38     | 74,73        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 68,43 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 68,43 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 94971    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021              | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 658,96     | 658,96       |       |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,6067000   | 1,56       | 0,94         |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,2501000   | 30,87      | 38,59        |       |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,6434000   | 5,25       | 3,37         |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,9792000   | 24,66      | 48,80        |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 364,9433000 | 0,92       | 335,74       |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | Material                                                 | m³    | 0,5972000   | 261,77     | 156,32       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7275000   | 103,38     | 75,20        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 58,52 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 58,52 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                              | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 94972    | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021              | Produção de Concreto                                     | m²    | 1,0000000   | 679,57     | 679,57       |       |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,6382000   | 5,25       | 3,35         |       |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,2400000   | 30,87      | 38,27        |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,9633000   | 24,66      | 48,41        |       |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,6018000   | 1,56       | 0,93         |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                  | Material                                                 | m³    | 0,5927000   | 261,77     | 155,15       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | Material                                                 | m³    | 0,7119000   | 103,38     | 73,59        |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | Material                                                 | KG    | 391,1663000 | 0,92       | 359,87       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                                        | MO sem LS =>                                             | 58,04 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 58,04 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 94974    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto                | m²    | 1,0000000   | 600,97     | 600,97       |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 6,2858000   | 24,66      | 155,00       |       |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                     | Material                            | m³    | 0,5971000   | 261,77     | 156,30       |       |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM                                                            | Material                            | m³    | 0,8538000   | 103,38     | 88,26        |       |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                        | Material                            | KG    | 218,9300000 | 0,92       | 201,41       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 96,29 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => | 96,29 |
|                     |          |        |                                                                                                                           |                                     |       |             |            |              |       |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|--------------------|
| Composição          | 94968    | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE                                                                                                                                                                                           | Produção de Concreto                                     | m³    | 1,0000000   | 532,41     | 532,41             |
| Composição Auxiliar | 88377    | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM                                                                                                                                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,3315000   | 30,87      | 41,10              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 2,1058000   | 24,66      | 51,92              |
| Composição Auxiliar | 89226    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,6462000   | 1,56       | 1,00               |
| Composição Auxiliar | 89225    | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023                                                                                                  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,6853000   | 5,25       | 3,59               |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material                                                 | m³    | 0,8325000   | 103,38     | 86,06              |
| Insumo              | 00004721 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                    | Material                                                 | m³    | 0,5821000   | 261,77     | 152,37             |
| Insumo              | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                      | Material                                                 | KG    | 213,4531000 | 0,92       | 196,37             |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 62,29 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 62,29 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91285  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHI  | 1,0000000 | 0,46       | 0,46              |
| Composição Auxiliar | 91279  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,38       | 0,38              |
| Composição Auxiliar | 91280  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,08       | 0,08              |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91283  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHP  | 1,0000000 | 10,51      | 10,51             |
| Composição Auxiliar | 91281  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,48       | 0,48              |
| Composição Auxiliar | 91280  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,08       | 0,08              |
| Composição Auxiliar | 91282  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 9,57       | 9,57              |
| Composição Auxiliar | 91279  | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,38       | 0,38              |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                                                                                                |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91279    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,38       | 0,38              |
| Insumo       | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                             | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000640 | 5.846,20   | 0,37              |
| Insumo       | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                            | Material                                                                       | UN   | 0,0000640 | 287,47     | 0,01              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91280    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,08       | 0,08              |
| Insumo       | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                        | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000148 | 5.846,20   | 0,08              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                     | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91281    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,48       | 0,48              |
| Insumo       | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE "350" MM, FURO DE 25,40 MM                                                                                            | Material                                                                       | UN   | 0,0000800 | 287,47     | 0,02              |
| Insumo       | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO                                             | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000800 | 5.846,20   | 0,46              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                                                                                               |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91282    | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 9,57       | 9,57              |
| Insumo       | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                           | Material                                                                       | L    | 1,4500000 | 6,60       | 9,57              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92876    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 9,85         | 9,85  |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0032000 | 25,97        | 0,08  |
| Auxiliar   |          |        |                                                            |                                     |              |           |              |       |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0224000 | 29,96        | 0,67  |
| Auxiliar   |          |        |                                                            |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                     | Material                            | KG           | 1,1100000 | 8,20         | 9,10  |
|            |          |        |                                                            |                                     | MO sem LS => | 0,51      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                            |                                     |              |           | MO com LS => | 0,51  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92803    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 9,78         | 9,78  |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0014000 | 25,97        | 0,03  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0088000 | 29,96        | 0,26  |
| Auxiliar   |          |        |                                                             |                                            |              |           |              |       |
| Insumo     | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                               | Material                                   | KG           | 1,1100000 | 8,55         | 9,49  |
|            |          |        |                                                             |                                            | MO sem LS => | 0,20      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                             |                                            |              |           | MO com LS => | 0,20  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92804    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 8,38         | 8,38  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0048000 | 29,96        | 0,14  |
| Auxiliar   |          |        |                                                             |                                     |              |           |              |       |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0008000 | 25,97        | 0,02  |
| Auxiliar   |          |        |                                                             |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                    | Material                            | KG           | 1,1100000 | 7,41         | 8,22  |
|            |          |        |                                                             |                                     | MO sem LS => | 0,10      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                             |                                     |              |           | MO com LS => | 0,10  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92805    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 8,29         | 8,29  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0025000 | 29,96        | 0,07  |
| Auxiliar   |          |        |                                                             |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                    | Material                            | KG           | 1,1100000 | 7,41         | 8,22  |
|            |          |        |                                                             |                                     | MO sem LS => | 0,05      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                             |                                     |              |           | MO com LS => | 0,05  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                       | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92806    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 9,75         | 9,75  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0013000 | 29,96        | 0,03  |
| Insumo     | 00043056 | SINAPI | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO                    | Material                                   | KG           | 1,1400000 | 8,53         | 9,72  |
|            |          |        |                                                             |                                            | MO sem LS => | 0,02      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                             |                                            |              |           | MO com LS => | 0,02  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92801    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 10,70        | 10,70 |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0051000 | 25,97        | 0,13  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0310000 | 29,96        | 0,92  |
| Auxiliar   |          |        |                                                            |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                               | Material                            | KG           | 1,0700000 | 9,02         | 9,65  |
|            |          |        |                                                            |                                     | MO sem LS => | 0,71      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                            |                                     |              |           | MO com LS => | 0,71  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92802    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 10,60        | 10,60 |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0162000 | 29,96        | 0,48  |
| Auxiliar   |          |        |                                                            |                                     |              |           |              |       |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0026000 | 25,97        | 0,06  |
| Auxiliar   |          |        |                                                            |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                               | Material                            | KG           | 1,1100000 | 9,07         | 10,06 |
|            |          |        |                                                            |                                     | MO sem LS => | 0,37      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                            |                                     |              |           | MO com LS => | 0,37  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                     | Tipo                                       | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92799    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022    | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG           | 1,0000000 | 11,83        | 11,83 |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0152000 | 25,97        | 0,39  |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros        | H            | 0,0933000 | 29,96        | 2,79  |
| Auxiliar   |          |        |                                                               |                                            |              |           |              |       |
| Insumo     | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material                                   | KG           | 1,0700000 | 8,09         | 8,65  |
|            |          |        |                                                               |                                            | MO sem LS => | 2,16      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                               |                                            |              |           | MO com LS => | 2,16  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                     | Tipo                                | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 92800    | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022    | Armação para Estruturas             | KG           | 1,0000000 | 10,63        | 10,63 |
| Composição | 88245    | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0581000 | 29,96        | 1,74  |
| Auxiliar   |          |        |                                                               |                                     |              |           |              |       |
| Composição | 88238    | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H            | 0,0095000 | 25,97        | 0,24  |
| Auxiliar   |          |        |                                                               |                                     |              |           |              |       |
| Insumo     | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material                            | KG           | 1,0700000 | 8,09         | 8,65  |
|            |          |        |                                                               |                                     | MO sem LS => | 1,34      | LS =>        | 0,00  |
|            |          |        |                                                               |                                     |              |           | MO com LS => | 1,34  |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                             | Tipo            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 86936  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN  | 1,0000000 | 474,31     | 474,31 |
| Composição | 86881  | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                             | Louças e Metais | UN  | 1,0000000 | 197,27     | 197,27 |
| Auxiliar   |        |        |                                                                                                                                                       |                 |     |           |            |        |
| Composição | 86900  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -                                                                                       | Louças e Metais | UN  | 1,0000000 | 206,59     | 206,59 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre - AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                  |                 |       |              |       |
|-------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                  |                 |       |              |       |
| Composição                    | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA | Louças e Metais | UN    | 1,0000000    | 70,45 |
| Auxiliar                      |       |        | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                          |                 |       |              | 70,45 |
|                               |       |        |                                                                  | MO sem          | 24,13 | LS =>        | 0,00  |
|                               |       |        |                                                                  |                 |       | MO com LS => | 24,13 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                      | Tipo                                | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|
| Composição | 86901    | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU                                             | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000    | 151,72     | 151,72 |
| Composição | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2665000    | 24,66      | 6,57   |
| Auxiliar   |          |        |                                                                                                |                                     |       |              |            |        |
| Composição | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,8458000    | 31,30      | 26,47  |
| Auxiliar   |          |        |                                                                                                |                                     |       |              |            |        |
| Insumo     | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material                            | UN    | 1,0000000    | 99,77      | 99,77  |
| Insumo     | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                            | Material                            | KG    | 0,5271000    | 35,88      | 18,91  |
|            |          |        |                                                                                                | MO sem                              | 22,58 | LS =>        | 0,00       | 22,58  |
|            |          |        |                                                                                                |                                     |       | MO com LS => |            |        |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                     | Tipo            | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------|--------|
| Composição | 86938  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN    | 1,0000000    | 414,40     | 414,40 |
| Composição | 86901  | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                        | Louças e Metais | UN    | 1,0000000    | 151,72     | 151,72 |
| Auxiliar   |        |        |                                                                                                                                                               |                 |       |              |            |        |
| Composição | 86881  | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -                                                                                                           | Louças e Metais | UN    | 1,0000000    | 197,27     | 197,27 |
| Composição | 86877  | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                  | Louças e Metais | UN    | 1,0000000    | 65,41      | 65,41  |
| Auxiliar   |        |        |                                                                                                                                                               |                 |       |              |            |        |
|            |        |        |                                                                                                                                                               | MO sem          | 33,97 | LS =>        | 0,00       | 33,97  |
|            |        |        |                                                                                                                                                               |                 |       | MO com LS => |            |        |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                    | Tipo                                | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|
| Composição | 86900    | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -              | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000    | 206,59     | 206,59 |
| Composição | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4774000    | 31,30      | 14,94  |
| Auxiliar   |          |        |                                                                              |                                     |       |              |            |        |
| Composição | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1504000    | 24,66      | 3,70   |
| Auxiliar   |          |        |                                                                              |                                     |       |              |            |        |
| Insumo     | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                          | Material                            | KG    | 0,2974000    | 35,88      | 10,67  |
| Insumo     | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12" CM | Material                            | UN    | 1,0000000    | 177,28     | 177,28 |
|            |          |        |                                                                              | MO sem                              | 12,74 | LS =>        | 0,00       | 12,74  |
|            |          |        |                                                                              |                                     |       | MO com LS => |            |        |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 95308    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,18       | 0,18  |
| Insumo     | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400    | 16,37      | 0,18  |
|            |          |        |                                                                                   | MO sem                              | 0,18 | LS =>        | 0,00       | 0,18  |
|            |          |        |                                                                                   |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 95309    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,24       | 0,24  |
| Insumo     | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                        | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600    | 16,37      | 0,24  |
|            |          |        |                                                                                       | MO sem                              | 0,24 | LS =>        | 0,00       | 0,24  |
|            |          |        |                                                                                       |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco | Descrição                                                                          | Tipo        | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 295312   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0           | h    | 1,0000000    | 0,23       | 0,23  |
| Insumo     | MO612700 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO                                                               | Mão de Obra | h    | 0,0155000    | 15,07      | 0,23  |
|            |          |       |                                                                                    | MO sem      | 0,23 | LS =>        | 0,00       | 0,23  |
|            |          |       |                                                                                    |             |      | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                            | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 95313    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,18       | 0,18  |
| Insumo     | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400    | 16,05      | 0,18  |
|            |          |        |                                                                                      | MO sem                              | 0,18 | LS =>        | 0,00       | 0,18  |
|            |          |        |                                                                                      |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco | Descrição                                                                            | Tipo        | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 295313   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0           | h    | 1,0000000    | 0,18       | 0,18  |
| Insumo     | MO242000 | SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                               | Mão de Obra | h    | 0,0121000    | 15,38      | 0,18  |
|            |          |       |                                                                                      | MO sem      | 0,18 | LS =>        | 0,00       | 0,18  |
|            |          |       |                                                                                      |             |      | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                   | Tipo                                | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------|-------|
| Composição | 95413    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES   | 1,0000000    | 25,45      | 25,45 |
| Insumo     | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                     | Mão de Obra                         | MES   | 0,0038300    | 6.646,33   | 25,45 |
|            |          |        |                                                                             | MO sem                              | 25,45 | LS =>        | 0,00       | 25,45 |
|            |          |        |                                                                             |                                     |       | MO com LS => |            |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                             | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição | 95314    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,23       | 0,23  |
| Insumo     | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400    | 20,31      | 0,23  |
|            |          |        |                                                                       | MO sem                              | 0,23 | LS =>        | 0,00       | 0,23  |
|            |          |        |                                                                       |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |              |        |                                                                                                            |                                     |      |           |            |              |      |
|-------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composições Principais        |              |        |                                                                                                            |                                     |      |           |            |              |      |
| Composição                    | 295314       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                      | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,24       | 0,24         |      |
| Insumo                        | MO378000     | SEDOP  | ARMADOR                                                                                                    | Mão de Obra                         | h    | 0,0121000 | 20,49      | 0,24         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,24 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,24 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95315        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,24       | 0,24         |      |
| Insumo                        | 00040331     | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                           | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 16,76      | 0,24         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,24 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,24 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95316        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,61       | 0,61         |      |
| Insumo                        | 00000247     | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                          | Mão de Obra                         | H    | 0,0373200 | 16,37      | 0,61         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,61 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95317        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,29       | 0,29         |      |
| Insumo                        | 00000246     | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0179800 | 16,37      | 0,29         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,29 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95320        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |      |
| Insumo                        | 00000252     | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                          | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 16,37      | 0,18         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,18 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95324        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,36       | 0,36         |      |
| Insumo                        | 00004760     | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)                                                                        | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 24,76      | 0,36         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,36 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,36 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95328        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,21       | 0,21         |      |
| Insumo                        | 00004759     | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                                          | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 18,38      | 0,21         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,21 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,21 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 295329       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                  | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,31       | 0,31         |      |
| Insumo                        | MO121400     | SEDOP  | CARPINTEIRO                                                                                                | Mão de Obra                         | h    | 0,0155000 | 20,49      | 0,31         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,31 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,31 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95329        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,28       | 0,28         |      |
| Insumo                        | 00001214     | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                        | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 19,10      | 0,28         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,28 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,28 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95330        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23         |      |
| Insumo                        | 00001213     | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                              | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 20,31      | 0,23         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,23 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95332        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 1,12       | 1,12         |      |
| Insumo                        | 00002436     | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                      | Mão de Obra                         | H    | 0,0373200 | 30,18      | 1,12         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 1,12 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,12 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 295332       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                  | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,80       | 0,80         |      |
| Insumo                        | MO243600     | SEDOP  | ELETRICISTA                                                                                                | Mão de Obra                         | h    | 0,0392000 | 20,49      | 0,80         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,80 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95335        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,36       | 0,36         |      |
| Insumo                        | 00002696     | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)                                                                 | Mão de Obra                         | H    | 0,0179800 | 20,31      | 0,36         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,36 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,36 |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                                  | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                    | 95401        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,80       | 0,80         |      |
| Insumo                        | 00004083     | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                       | Mão de Obra                         | H    | 0,0212000 | 37,88      | 0,80         |      |
|                               |              |        |                                                                                                            | MO sem                              | 0,80 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,80 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                             |                                     |        |           |            |              |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                             |                                     |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95422    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES    | 1,0000000 | 106,14     | 106,14       |
| Insumo                        | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                     | Mão de Obra                         | MES    | 0,0159700 | 6.646,33   | 106,14       |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 106,14 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95415    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES    | 1,0000000 | 229,59     | 229,59       |
| Insumo                        | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                                                                | Mão de Obra                         | MES    | 0,0111200 | 20.646,60  | 229,59       |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 229,59 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95403    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 1,82       | 1,82         |
| Insumo                        | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                    | Mão de Obra                         | H      | 0,0147600 | 123,55     | 1,82         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 1,82   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95404    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 1,87       | 1,87         |
| Insumo                        | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H      | 0,0147600 | 126,89     | 1,87         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 1,87   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 101318   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                     | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS            | MES    | 1,0000000 | 468,07     | 468,07       |
| Insumo                        | 00040939 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                         | Mão de Obra                         | MES    | 0,0269300 | 17.381,06  | 468,07       |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 468,07 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95338    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,43       | 0,43         |
| Insumo                        | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                                                 | Mão de Obra                         | H      | 0,0212000 | 20,31      | 0,43         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,43   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95390    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |
| Insumo                        | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                        | Mão de Obra                         | H      | 0,0050900 | 15,77      | 0,08         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,08   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95341    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,31       | 0,31         |
| Insumo                        | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                                                           | Mão de Obra                         | H      | 0,0147600 | 21,57      | 0,31         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,31   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 100298   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,64       | 0,64         |
| Insumo                        | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                                                          | Mão de Obra                         | H      | 0,0276500 | 23,37      | 0,64         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,64   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95423    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES    | 1,0000000 | 121,23     | 121,23       |
| Insumo                        | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                                                                | Mão de Obra                         | MES    | 0,0159700 | 7.591,20   | 121,23       |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 121,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95344    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,23       | 0,23         |
| Insumo                        | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                                                    | Mão de Obra                         | H      | 0,0115400 | 20,69      | 0,23         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,23   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95347    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,13       | 0,13         |
| Insumo                        | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)                                                                             | Mão de Obra                         | H      | 0,0050900 | 26,45      | 0,13         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,13   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 95389    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000 | 0,18       | 0,18         |
| Insumo                        | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                                   | Mão de Obra                         | H      | 0,0083100 | 22,38      | 0,18         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,18   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição                    | 295389   | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA  | 0                                   | h      | 1,0000000 | 0,17       | 0,17         |
| Insumo                        | MO376660 | SEDOP  | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR                                                                           | Mão de Obra                         | h      | 0,0087000 | 20,49      | 0,17         |
|                               |          |        |                                                                                                             | MO sem                              | 0,17   | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |          |        |                                                                                                             | LS =>                               |        |           |            |              |
|                               | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo                                | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |              |        |                                                                                                   |                                     |      |           |            |              |       |
|-------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composições Principais        |              |        |                                                                                                   |                                     |      |           |            |              |       |
| Composição                    | 95357        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,38       |              | 0,38  |
| Insumo                        | 00004234     | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                                                 | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 33,17      |              | 0,38  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,38 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,38  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95358        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,52       |              | 0,52  |
| Insumo                        | 00004253     | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)                                                       | Mão de Obra                         | H    | 0,0163700 | 31,87      |              | 0,52  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,52 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,52  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95359        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,53       |              | 0,53  |
| Insumo                        | 00004254     | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                                                   | Mão de Obra                         | H    | 0,0163700 | 32,71      |              | 0,53  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,53  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95363        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,32       |              | 0,32  |
| Insumo                        | 00004239     | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                              | Mão de Obra                         | H    | 0,0083100 | 38,61      |              | 0,32  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,32  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95360        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,37       |              | 0,37  |
| Insumo                        | 00004230     | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                                | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 32,29      |              | 0,37  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,37 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,37  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95366        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,20       |              | 0,20  |
| Insumo                        | 00004238     | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                            | Mão de Obra                         | H    | 0,0083100 | 24,14      |              | 0,20  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,20 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,20  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95371        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,43       |              | 0,43  |
| Insumo                        | 00004750     | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                                                                | Mão de Obra                         | H    | 0,0212000 | 20,31      |              | 0,43  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,43 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,43  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 295371       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,45       |              | 0,45  |
| Insumo                        | MO475000     | SEDOP  | PEDREIRO                                                                                          | Mão de Obra                         | h    | 0,0223000 | 20,49      |              | 0,45  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,45 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,45  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95372        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,29       |              | 0,29  |
| Insumo                        | 00004783     | SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                                  | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 20,31      |              | 0,29  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,29  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 295372       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                              | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,31       |              | 0,31  |
| Insumo                        | MO478300     | SEDOP  | PINTOR                                                                                            | Mão de Obra                         | h    | 0,0155000 | 20,49      |              | 0,31  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,31 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,31  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95377        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,29       |              | 0,29  |
| Insumo                        | 00006110     | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                             | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 25,24      |              | 0,29  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,29  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95378        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,31       |              | 0,31  |
| Insumo                        | 00006111     | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                       | Mão de Obra                         | H    | 0,0212000 | 15,01      |              | 0,31  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,31 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,31  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 295378       | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | 0                                   | h    | 1,0000000 | 0,33       |              | 0,33  |
| Insumo                        | MO611100     | SEDOP  | SERVENTE                                                                                          | Mão de Obra                         | h    | 0,0223000 | 15,07      |              | 0,33  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,33 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,33  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |
| Composição                    | Código Banco |        | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit |              | Total |
| Composição                    | 95379        | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,27       |              | 0,27  |
| Insumo                        | 00006160     | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA)                                                                                | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 23,88      |              | 0,27  |
|                               |              |        |                                                                                                   | MO sem                              | 0,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,27  |
|                               |              |        |                                                                                                   | LS =>                               |      |           |            |              |       |

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025  
PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)  
PREPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 63.737.159/0001-03  
OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM  
ENDEREÇO:

SINAPI - 09/2025 - Amazonas  
 SICRO3 - 07/2025 - Amazonas  
 ORSE - 09/2025 - Sergipe  
 SEDOP - 10/2025 - Pará  
 SIURB - 07/2025 - São Paulo  
 BDI - I: 22,23% BDI - II: %  
 TABELA: SEM DESONERAÇÃO



### Composições Principais

|            | Código Banco    | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95385 SINAPI    | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23         |      |
| Insumo     | 00012869 SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                          | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 20,05      | 0,23         |      |
|            |                 |                                                                          | MO sem LS =>                        | 0,23 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,23 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                  | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição | 95424    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES   | 1,0000000 | 46,78      | 46,78              |
| Insumo     | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     | Mão de Obra                         | MES   | 0,0062600 | 7.473,61   | 46,78              |
|            |          |        |                                                                            | MO sem LS =>                        | 46,78 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 46,78 |

|            |          |        |                                                                          |                                     |      |           |            |              |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição | 95386    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,37       | 0,37         |      |
| Insumo     | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)       | Mão de Obra                         | H    | 0,0115400 | 32,29      | 0,37         |      |
|            |          |        |                                                                          | MO sem LS =>                        | 0,37 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,37 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 95387    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000 | 0,26       | 0,26         |      |
| Insumo     | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 0,0147600 | 17,92      | 0,26         |      |
|            |          |        |                                                                          | MO sem LS =>                        | 0,26 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,26 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição | 101372   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES   | 1,0000000 | 10,08      | 10,08        |       |
| Insumo     | 00041096 | SINAPI | VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                     | Mão de Obra                         | MES   | 0,0038300 | 2.633,18   | 10,08        |       |
|            |          |        |                                                                               | MO sem LS =>                        | 10,08 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 10,08 |

|                     | Código | Banco | Descrição                                 | Typo     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | 0        | m²    | 1,0000000 | 78,08      | 78,08        |       |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | 0        | h     | 0,4000000 | 30,18      | 12,07        |       |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | 0        | h     | 0,8000000 | 24,56      | 19,64        |       |
| Insumo              | J00007 | SEDOP | Seixo lavado                              | Material | m³    | 0,1100000 | 194,61     | 21,40        |       |
| Insumo              | J00005 | SEDOP | Areia                                     | Material | m³    | 0,0700000 | 82,18      | 5,75         |       |
| Insumo              | J00003 | SEDOP | Cimento                                   | Material | SC    | 0,4000000 | 48,05      | 19,22        |       |
|                     |        |       |                                           | MO sem   | 20,69 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 20,69 |

|            | Código Banco |        | Descrição                                                                                                                                      | Tipo    |                                     | Und         | Quant.        | Valor Unit  | Total         |      |
|------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------|
| Composição | 5914647      | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre |         |                                     | t           | 1,0000000     | 1,80        | 1,80          |      |
| A          | Código       | Banco  | Equipamentos                                                                                                                                   | Quantid | Utilização                          |             | Custo Horário |             | Custo Horário |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                | ade     | Operativa                           | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva | Total         |      |
| Insumo     | E9579        | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW                                                                                           | #####   | 0,86                                | 0,14        | 305,2800      | 84,2300     | 823,0000      |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Custo horário total de equipamentos |             |               |             | 822,9999      |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Custo horário total de execução     |             |               |             | 822,9999      |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Produção de equipe                  |             |               |             | 457,16        |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Custo unitário de execução          |             |               |             | 1,8002        |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Custo do FIC                        |             |               |             | 0             |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | Custo do FIT                        |             |               |             | 0             |      |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | MO sem                              | 0,00        | LS =>         | 0,00        | MO com LS =>  | 0,00 |
|            |              |        |                                                                                                                                                |         | LS =>                               |             |               |             |               |      |

|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             |                                     |                     |                     |
|------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | Código  | Banco  | Descrição                                                                                                 | Tipo         |                      | Und t       | Quant.                              | Valor Unit          | Total               |
| Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais |              |                      |             | 1,0000000                           | 32,79               | 32,79               |
| A          | Código  | Banco  | Equipamentos                                                                                              | Quantidade   | Utilização Operativa | Improdutiva | Custo Operativa                     | Horário Improdutiva | Custo Horário Total |
| Insumo     | E9592   | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW                                                       | #####        | 1,00                 | 0,00        | 281,5100                            | 81,2300             | 281,5100            |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo horário total de equipamentos |                     | 281,51              |
| B          | Código  | Banco  | Mão de Obra                                                                                               | Quantidade   |                      |             |                                     | Custo Horário       | Custo Horário Total |
| Insumo     | P9824   | SICRO3 | Servente                                                                                                  | #####        |                      |             |                                     | 20,51               | 123,06              |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Adicional de Mão de obra (%)        |                     | 0,0000              |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo horário total de mão de obra  |                     | 123,06              |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo horário total de execução     |                     | 404,57              |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Produção de equipe                  |                     | 12,34               |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo unitário de execução          |                     | 32,7853             |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo do FIC                        |                     | 0                   |
|            |         |        |                                                                                                           |              |                      |             | Custo do FIT                        |                     | 0                   |
|            |         |        |                                                                                                           | MO sem LS => | 0,00                 | LS =>       | 9,97                                | MO com LS =>        | 9,97                |

|                                     |               |              |                     |                    |            |               |                   |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                     | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Composição                          | 6279          | ORSE         | Centralizador DN 6" | Conversão InfoWOrc | un         | 1,0000000     | 250,95            | 250,95       |
| <b>Item</b>                         | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Insumo                              | 5024          | ORSE         | Centralizador em 6" | Serviços           | un         | 1,0000000     | 250,95            | 250,95       |
| <b>Detalhamento de Cálculo ORSE</b> |               |              |                     |                    |            |               |                   |              |
| <b>Item</b>                         | <b>Código</b> | <b>Banco</b> | <b>Descrição</b>    | <b>Tipo</b>        | <b>Und</b> | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unit</b> | <b>Total</b> |
| Insumo                              | 5024          | ORSE         | Centralizador em 6" | Serviços           | un         | 1,0000000     | 250,95            | 250,95       |
|                                     |               |              | MO sem              | 0,00               | LS =>      | 0,00          | MO com LS =>      | 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

|                     | Código | Banco | Descrição                                 | Tipo   | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------------|--------|------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3  | 0      | m²   | 1,0000000 | 15,93        | 15,93 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | 0      | h    | 0,2000000 | 24,56        | 4,91  |
| Composição          | 110248 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 0      | m³   | 0,0070000 | 713,79       | 4,99  |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | 0      | h    | 0,2000000 | 30,18        | 6,03  |
|                     |        |       |                                           | MO sem | 7,95 | LS =>     | 0,00         | 7,95  |
|                     |        |       |                                           | LS =>  |      |           | MO com LS => |       |

|                     | Código | Banco | Descrição                            | Tipo     | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------|----------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3       | 0        | m²    | 1,0000000 | 46,53        | 46,53 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0        | h     | 1,0000000 | 24,56        | 24,56 |
| Composição          | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0        | h     | 0,3500000 | 30,18        | 10,56 |
| Insumo              | J00003 | SEDOP | Cimento                              | Material | SC    | 0,2000000 | 48,05        | 9,61  |
| Insumo              | J00005 | SEDOP | Areia                                | Material | m³    | 0,0220000 | 82,18        | 1,80  |
|                     |        |       |                                      | MO sem   | 22,72 | LS =>     | 0,00         | 22,72 |
|                     |        |       |                                      | LS =>    |       |           | MO com LS => |       |

|                              | Código | Banco | Descrição                            | Tipo               | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------------------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------|-------|
| Composição                   | 6297   | ORSE  | Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m | Conversão InfoWOrc | m    | 1,0000000 | 49,83        | 49,83 |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                            | Tipo               | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Insumo                       | 5027   | ORSE  | Cimentação anelar poço de 100 a 300m | Serviços           | sc   | 1,0000000 | 49,83        | 49,83 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                      |                    |      |           |              |       |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                            | Tipo               | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Insumo                       | 5027   | ORSE  | Cimentação anelar poço de 100 a 300m | Serviços           | sc   | 1,0000000 | 49,83        | 49,83 |
|                              |        |       |                                      | MO sem             | 0,00 | LS =>     | 0,00         | 0,00  |
|                              |        |       |                                      | LS =>              |      |           | MO com LS => |       |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                                       | Tipo   | Und      | Quant.     | Valor Unit   | Total    |
|---------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------------|----------|
| Composição          | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0      | m³       | 1,0000000  | 3.899,98     | 3.899,98 |
| Composição Auxiliar | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)                  | 0      | m³       | 1,0000000  | 877,22       | 877,22   |
| Composição          | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma)                                        | 0      | m²       | 12,0000000 | 162,23       | 1.946,76 |
| Composição          | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto                                                             | 0      | kg       | 80,0000000 | 13,45        | 1.076,00 |
|                     |        |       |                                                                                 | MO sem | 1.254,22 | LS =>      | 0,00         | 1.254,22 |
|                     |        |       |                                                                                 | LS =>  |          |            | MO com LS => |          |

|            | Código | Banco | Descrição                                                                     | Tipo        | Und    | Quant.     | Valor Unit   | Total  |
|------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|
| Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)                | 0           | m³     | 1,0000000  | 877,22       | 877,22 |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | 0           | h      | 10,5000000 | 24,56        | 257,88 |
| Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | 0           | h      | 1,6500000  | 30,18        | 49,79  |
| Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | 0           | h      | 0,3900000  | 28,79        | 11,22  |
| Insumo     | J00005 | SEDOP | Areia                                                                         | Material    | m³     | 0,8500000  | 82,18        | 69,85  |
| Insumo     | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 2 cv | Equipamento | h      | 0,6500000  | 1,75         | 1,13   |
| Insumo     | J00007 | SEDOP | Seixo lavado                                                                  | Material    | m³     | 0,8400000  | 194,61       | 163,47 |
| Insumo     | M00008 | SEDOP | Betoneira elétrica - 320l                                                     | Equipamento | h      | 0,3900000  | 2,56         | 0,99   |
| Insumo     | J00003 | SEDOP | Cimento                                                                       | Material    | SC     | 6,7200000  | 48,05        | 322,89 |
|            |        |       |                                                                               | MO sem      | 204,30 | LS =>      | 0,00         | 204,30 |
|            |        |       |                                                                               | LS =>       |        |            | MO com LS => |        |

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo             | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------------|--------|
| Composição | 124              | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples | m³  | 1,0000000   | 489,00     | 489,00 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo             | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 00004718/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                      | Material         | m³  | 0,6270000   | 130,15     | 81,60  |
| Insumo     | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material         | kg  | 255,0000000 | 0,73       | 186,15 |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios      | h   | 6,0000000   | 3,63       | 21,78  |
| Insumo     | 00000367/S       | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | Material         | m³  | 0,9430000   | 95,20      | 89,77  |
| Insumo     | 00004721/S       | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                     | Material         | m³  | 0,2090000   | 129,46     | 27,05  |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra      | h   | 6,0000000   | 13,70      | 82,20  |

|        | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------|------------|--------|
| Item   | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und | Quant.      | Valor Unit | Total  |
| Insumo |                  | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete                      | Material | m³  | 0,6270000   | 130,15     | 81,60  |
| Insumo | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material | kg  | 255,0000000 | 0,73       | 186,15 |
| Insumo | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material | un  | 0,0012000   | 34,68      | 0,04   |
| Insumo | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material | un  | 0,0270000   | 4,52       | 0,12   |
| Insumo | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un  | 0,6108000   | 4,70       | 2,87   |
| Insumo | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un  | 0,0036000   | 12,69      | 0,04   |
| Insumo | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un  | 0,6108000   | 13,16      | 8,03   |
| Insumo | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj  | 0,0024000   | 281,95     | 0,67   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                                                                                    |              |       |           |        |                    |
|-------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                                    |              |       |           |        |                    |
| Insumo                        | 1651             | ORSE | Óculos branco proteção                                                             | Material     | pr    | 0,0048000 | 5,64   | 0,02               |
| Insumo                        | 10599            | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                    | Material     | un    | 0,0108000 | 16,92  | 0,18               |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | Material     | un    | 0,0012000 | 18,90  | 0,02               |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | Material     | par   | 0,0138000 | 10,22  | 0,14               |
| Insumo                        | 941              | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                        | Material     | un    | 0,0090000 | 181,42 | 1,63               |
| Insumo                        | 4728             | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                               | Material     | un    | 0,0018000 | 17,46  | 0,03               |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material     | par   | 0,0048000 | 69,48  | 0,33               |
| Insumo                        | 4729             | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material     | un    | 0,0006000 | 35,53  | 0,02               |
| Insumo                        | 2378             | ORSE | Vale transporte                                                                    | Material     | un    | 0,5646000 | 4,23   | 2,38               |
| Insumo                        | 00002711/S       | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material     | un    | 0,0012000 | 174,08 | 0,20               |
| Insumo                        | 10362            | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                 | Serviços     | un    | 0,0270000 | 11,79  | 0,31               |
| Insumo                        | 10492            | ORSE | Cesta Básica                                                                       | Material     | un    | 0,0270000 | 192,66 | 5,20               |
| Insumo                        | 00000367/S INAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)        | Material     | m³    | 0,9430000 | 95,20  | 89,77              |
| Insumo                        | 00004721/S INAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete              | Material     | m³    | 0,2090000 | 129,46 | 27,05              |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)                                                        | Mão de Obra  | h     | 6,0000000 | 13,70  | 82,20              |
|                               |                  |      |                                                                                    | MO sem LS => | 82,20 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 82,20 |

|                              | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição                   | 95               | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado                   | Alvenarias de Pedra e | m³  | 1,0000000 | 537,70     | 537,70 |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição                   | 7692             | ORSE  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e              | Concreto Simples      | m³  | 1,0000000 | 48,61      | 48,61  |
| Composição                   | 124              | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples      | m³  | 1,0000000 | 489,00     | 489,00 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |                       |     |           |            |        |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material              | un  | 0,0015240 | 34,68      | 0,05   |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material              | un  | 0,0383400 | 4,52       | 0,17   |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços              | un  | 0,8673360 | 4,70       | 4,07   |
| Insumo                       |                  | ORSE  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular            | Material              | un  | 0,0051120 | 12,69      | 0,06   |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material              | un  | 0,8673360 | 13,16      | 11,41  |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços              | cj  | 0,0034080 | 281,95     | 0,96   |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material              | pr  | 0,0067800 | 5,64       | 0,03   |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material              | un  | 0,0153360 | 16,92      | 0,25   |
| Insumo                       | 00012894/S       | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material              | un  | 0,0017040 | 18,90      | 0,03   |
| Insumo                       | 00012892/S       | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material              | par | 0,0195960 | 10,22      | 0,20   |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material              | un  | 0,0127800 | 181,42     | 2,31   |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material              | un  | 0,0022860 | 17,46      | 0,03   |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material              | par | 0,0067800 | 69,48      | 0,47   |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material              | un  | 0,0007620 | 35,53      | 0,02   |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material              | un  | 0,7759020 | 4,23       | 3,28   |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material              | un  | 0,0015240 | 174,08     | 0,26   |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços              | un  | 0,0383400 | 11,79      | 0,45   |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material              | un  | 0,0383400 | 192,66     | 7,38   |
| Insumo                       | 00001213/S       | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra           | h   | 0,3600000 | 19,21      | 6,91   |
| Insumo                       | 00004750/S INAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra           | h   | 0,3600000 | 19,21      | 6,91   |
| Insumo                       | 10585            | ORSE  | Arco de serra                                                                          | Material              | un  | 0,0000360 | 18,75      | 0,00   |
| Insumo                       | 10586            | ORSE  | Torquesa                                                                               | Material              | un  | 0,0000360 | 36,65      | 0,00   |
| Insumo                       | 10577            | ORSE  | Serrote 40cm                                                                           | Material              | un  | 0,0000360 | 33,83      | 0,00   |
| Insumo                       | 11244            | ORSE  | Martelo com unha                                                                       | Material              | un  | 0,0000720 | 36,75      | 0,00   |
| Insumo                       | 10578            | ORSE  | Formão grande                                                                          | Material              | un  | 0,0000720 | 20,02      | 0,00   |
| Insumo                       | 11249            | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                       | Equipamento           | un  | 0,0000360 | 920,70     | 0,03   |
| Insumo                       | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material              | un  | 0,0000720 | 25,27      | 0,00   |
| Insumo                       | 11248            | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento           | un  | 0,0000360 | 231,20     | 0,00   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                                                                             |             |        |             |        |                     |
|-------------------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                             |             |        |             |        |                     |
| Insumo                        | 10282            | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                  | Material    | un     | 0,0000720   | 41,35  | 0,00                |
| Insumo                        | 11264            | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                  | Material    | un     | 0,0000720   | 12,71  | 0,00                |
| Insumo                        | 10789            | ORSE | Nível de bolha de madeira                                                   | Material    | un     | 0,0000720   | 14,47  | 0,00                |
| Insumo                        | 10790            | ORSE | Prumo de face                                                               | Material    | un     | 0,0000360   | 24,39  | 0,00                |
| Insumo                        | 4722             | ORSE | Colher de pedreiro                                                          | Material    | un     | 0,0001440   | 17,67  | 0,00                |
| Insumo                        | 4174             | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar         | Material    | un     | 0,0001800   | 12,12  | 0,00                |
| Insumo                        | 11246            | ORSE | Escala métrica de bambú                                                     | Material    | Un     | 0,0002520   | 9,60   | 0,00                |
| Insumo                        | 11243            | ORSE | Martelo sem unha                                                            | Material    | un     | 0,0000360   | 26,32  | 0,00                |
| Insumo                        | 11247            | ORSE | Serra mármore                                                               | Material    | un     | 0,0000360   | 300,65 | 0,01                |
| Insumo                        | 11265            | ORSE | Martelo de borracha com cabo                                                | Material    | un     | 0,0001440   | 17,62  | 0,00                |
| Insumo                        | 11245            | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22                                             | Material    | un     | 0,0002520   | 10,90  | 0,00                |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)                                                 | Mão de Obra | h      | 7,6200000   | 13,70  | 104,39              |
| Insumo                        |                  | ORSE | Armador (horista)                                                           | Mão de Obra | h      | 0,1800000   | 19,21  | 3,45                |
| Insumo                        | 00004718/S INAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete        | Material    | m³     | 0,6270000   | 130,15 | 81,60               |
| Insumo                        |                  | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32                                          | Material    | kg     | 255,0000000 | 0,73   | 186,15              |
| Insumo                        | 00000367/S       | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material    | m³     | 0,9430000   | 95,20  | 89,77               |
| Insumo                        | 00004721/S INAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete       | Material    | m³     | 0,2090000   | 129,46 | 27,05               |
| MO sem LS =>                  |                  |      |                                                                             |             | 121,66 | LS =>       | 0,00   | MO com LS => 121,66 |

|                              | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo             | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------|------------|--------------------|
| Composição                   | 125              | ORSE  | Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento  | Concreto Simples | m³    | 1,0000000   | 513,88     | 513,88             |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo             | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
| Insumo                       | 00004718/S       | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | Material         | m³    | 0,6270000   | 130,15     | 81,60              |
| Composição                   | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios      | h     | 6,0000000   | 3,63       | 21,78              |
| Insumo                       | 00004721/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | Material         | m³    | 0,2090000   | 129,46     | 27,05              |
| Insumo                       | 00000367/S       | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | Material         | m³    | 0,9130000   | 95,20      | 86,91              |
| Insumo                       | 00006111/S       | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra      | h     | 6,0000000   | 13,70      | 82,20              |
| Insumo                       | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material         | kg    | 293,0000000 | 0,73       | 213,89             |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |                  |       |             |            |                    |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo             | Und   | Quant.      | Valor Unit | Total              |
| Insumo                       | 00004718/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                   | Material         | m³    | 0,6270000   | 130,15     | 81,60              |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material         | un    | 0,0012000   | 34,68      | 0,04               |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material         | un    | 0,0270000   | 4,52       | 0,12               |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços         | un    | 0,6108000   | 4,70       | 2,87               |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material         | un    | 0,0036000   | 12,69      | 0,04               |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material         | un    | 0,6108000   | 13,16      | 8,03               |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços         | cj    | 0,0024000   | 281,95     | 0,67               |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material         | pr    | 0,0048000   | 5,64       | 0,02               |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material         | un    | 0,0108000   | 16,92      | 0,18               |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material         | un    | 0,0012000   | 18,90      | 0,02               |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material         | par   | 0,0138000   | 10,22      | 0,14               |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material         | un    | 0,0090000   | 181,42     | 1,63               |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material         | un    | 0,0018000   | 17,46      | 0,03               |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material         | par   | 0,0048000   | 69,48      | 0,33               |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material         | un    | 0,0006000   | 35,53      | 0,02               |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material         | un    | 0,5646000   | 4,23       | 2,38               |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material         | un    | 0,0012000   | 174,08     | 0,20               |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços         | un    | 0,0270000   | 11,79      | 0,31               |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material         | un    | 0,0270000   | 192,66     | 5,20               |
| Insumo                       | 00004721/S INAPI | ORSE  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete                  | Material         | m³    | 0,2090000   | 129,46     | 27,05              |
| Insumo                       | 00000367/S INAPI | ORSE  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)            | Material         | m³    | 0,9130000   | 95,20      | 86,91              |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra      | h     | 6,0000000   | 13,70      | 82,20              |
| Insumo                       | 00001379/S INAPI | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                                     | Material         | kg    | 293,0000000 | 0,73       | 213,89             |
| MO sem LS =>                 |                  |       |                                                                                        |                  | 82,20 | LS =>       | 0,00       | MO com LS => 82,20 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPOSITANTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA:</b> SEM DESONERAÇÃO<br><b>BDI - II: %</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|            | Código      | Banco     | Descrição                    | Tipo     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 01.28.540   | CPOS/CDHU | DESINFECÇÃO DE POÇO PROFUNDO | 1,28     | un   | 1,0000000 | 3.088,13   | 3.088,13          |
| Insumo     | A.09.000.02 | CPOS/CDHU | DESINFECÇÃO DE POÇO PROFUNDO | Material | un   | 1,0000000 | 3.088,13   | 3.088,13          |
|            | 0405        |           |                              |          |      |           |            |                   |
|            |             |           |                              | MO sem   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |             |           |                              | LS =>    |      |           |            |                   |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 280014   | SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | 0           | h     | 1,0000000 | 30,56      | 30,56              |
| Composição Auxiliar | 295332   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | 0           | h     | 1,0000000 | 0,80       | 0,80               |
| Insumo              | MO243600 | SEDOP | ELETRICISTA                                                                            | Mão de Obra | h     | 1,0000000 | 20,49      | 20,49              |
| Insumo              | EC434600 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material    | h     | 1,0000000 | 0,81       | 0,81               |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                              | Material    | h     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                       | Material    | h     | 1,0000000 | 4,92       | 4,92               |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                        | Material    | h     | 1,0000000 | 0,94       | 0,94               |
| Insumo              | EC434840 | SEDOP | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material    | h     | 1,0000000 | 1,18       | 1,18               |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                              | Material    | h     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
|                     |          |       |                                                                                        | MO sem      | 21,29 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 21,29 |
|                     |          |       |                                                                                        | LS =>       |       |           |            |                    |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                              | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 40,75      | 40,75              |
| Composição | 95332    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 1,12       | 1,12               |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo     | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,81       | 0,81               |
| Insumo     | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,18       | 1,18               |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo     | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA)                                                                  | Mão de Obra              | H     | 1,0000000 | 30,18      | 30,18              |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                        | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
|            |          |        |                                                                                        | MO sem                   | 31,30 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 31,30 |
|            |          |        |                                                                                        | LS =>                    |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 72936    | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4")    | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | M    | 1,0000000 | 17,90      | 17,90             |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2000000 | 26,43      | 5,28              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,2000000 | 40,75      | 8,15              |
| Insumo              | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material                                 | M    | 1,0000000 | 4,47       | 4,47              |
|                     |          |        |                                                          | MO sem                                   | 9,65 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,65 |
|                     |          |        |                                                          | LS =>                                    |      |           |            |                   |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                      | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 97668    | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021    | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M    | 1,0000000 | 22,44      | 22,44             |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0945000 | 26,43      | 2,49              |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H    | 0,0945000 | 40,75      | 3,85              |
| Insumo              | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715) | Material                                  | M    | 1,1000000 | 14,64      | 16,10             |
|                     |          |        |                                                                                                                                                      | MO sem                                    | 4,55 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,55 |
|                     |          |        |                                                                                                                                                      | LS =>                                     |      |           |            |                   |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 29,48      | 29,48              |
| Composição | 95335    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO                                      | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 0,36       | 0,36               |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo     | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,06       | 1,06               |
| Insumo     | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,29       | 0,29               |
| Insumo     | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)                                           | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 20,31      | 20,31              |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                          | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                      | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
|            |          |        |                                                                                      | MO sem                              | 20,67 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 20,67 |
|            |          |        |                                                                                      | LS =>                               |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                       | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 90776    | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e            | H   | 1,0000000 | 41,38      | 41,38 |
| Composição Auxiliar | 95401    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,80       | 0,80  |
| Insumo              | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                            | Mão de Obra                         | H   | 1,0000000 | 37,88      | 37,88 |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOF - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                              |          |       |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                              |          |       |              |       |
| Insumo                        | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material | H     | 1,0000000    | 1,20  |
| Insumo                        | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0        | H     | 1,0000000    | 0,08  |
| Insumo                        | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H     | 1,0000000    | 0,08  |
|                               |          |        |                                                                                              | MO sem   | 38,68 | LS =>        | 0,00  |
|                               |          |        |                                                                                              |          |       | MO com LS => | 38,68 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                    | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 86887    | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E        | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000    | 52,66      | 52,66 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1525000    | 29,48      | 4,49  |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0481000    | 24,66      | 1,18  |
| Insumo              | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM                  | Material                            | UN   | 1,0000000    | 46,94      | 46,94 |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)       | Material                            | UN   | 0,0210000    | 2,49       | 0,05  |
|                     |          |        |                                                              | MO sem                              | 3,88 | LS =>        | 0,00       | 3,88  |
|                     |          |        |                                                              |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                               | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 86884    | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000    | 11,18      | 11,18 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0481000    | 24,66      | 1,18  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1525000    | 29,48      | 4,49  |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                  | Material                            | UN   | 0,0210000    | 2,49       | 0,05  |
| Insumo              | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM                       | Material                            | UN   | 1,0000000    | 5,46       | 5,46  |
|                     |          |        |                                                                                         | MO sem                              | 3,88 | LS =>        | 0,00       | 3,88  |
|                     |          |        |                                                                                         |                                     |      | MO com LS => |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                    | Tipo                                | Und    | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 90778    | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000    | 127,52     | 127,52 |
| Composição Auxiliar | 95403    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000    | 1,82       | 1,82   |
| Insumo              | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,01       | 0,01   |
| Insumo              | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H      | 1,0000000    | 123,55     | 123,55 |
| Insumo              | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)          | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,72       | 0,72   |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H      | 1,0000000    | 1,34       | 1,34   |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,08       | 0,08   |
|                     |          |        |                                                                                              | MO sem                              | 125,37 | LS =>        | 0,00       | 125,37 |
|                     |          |        |                                                                                              |                                     |        | MO com LS => |            |        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                     | Tipo                                | Und    | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 90779    | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000    | 130,91     | 130,91 |
| Composição Auxiliar | 95404    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H      | 1,0000000    | 1,87       | 1,87   |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | 0                                   | H      | 1,0000000    | 1,34       | 1,34   |
| Insumo              | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,72       | 0,72   |
| Insumo              | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H      | 1,0000000    | 126,89     | 126,89 |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,08       | 0,08   |
| Insumo              | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | 0                                   | H      | 1,0000000    | 0,01       | 0,01   |
|                     |          |        |                                                                                               | MO sem                              | 128,76 | LS =>        | 0,00       | 128,76 |
|                     |          |        |                                                                                               |                                     |        | MO com LS => |            |        |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                                              | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 5632   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHI   | 1,0000000    | 98,80      | 98,80 |
| Composição Auxiliar | 5628   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros                            | H     | 1,0000000    | 11,90      | 11,90 |
| Composição Auxiliar | 88294  | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000    | 41,86      | 41,86 |
| Composição Auxiliar | 5627   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000    | 45,04      | 45,04 |
|                     |        |        |                                                                                                                                | MO sem                                                            | 33,55 | LS =>        | 0,00       | 33,55 |
|                     |        |        |                                                                                                                                |                                                                   |       | MO com LS => |            |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                | Tipo                                                              | Und   | Quant.       | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|
| Composição          | 5631   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | Custos Horários Produtivo                                         | CHP   | 1,0000000    | 220,79     | 220,79 |
| Composição Auxiliar | 88294  | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000    | 41,86      | 41,86  |
| Composição Auxiliar | 5629   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000    | 56,30      | 56,30  |
| Composição Auxiliar | 5628   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros                            | H     | 1,0000000    | 11,90      | 11,90  |
| Composição Auxiliar | 5627   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000    | 45,04      | 45,04  |
| Composição Auxiliar | 5630   | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000    | 65,69      | 65,69  |
|                     |        |        |                                                                                                                                          | MO sem                                                            | 33,55 | LS =>        | 0,00       | 33,55  |
|                     |        |        |                                                                                                                                          |                                                                   |       | MO com LS => |            |        |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 5627     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 45,04      | 45,04        |      |
| Insumo     | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                              | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000560 | 804.298,37 | 45,04        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| Composição | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
|            | 5628     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 11,90      | 11,90        |      |
| Insumo     | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                        | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000148 | 804.298,37 | 11,90        |      |
|            |          |        |                                                                                                                          | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 5629     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 56,30      | 56,30        |      |
| Insumo     | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP                             | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000700 | 804.298,37 | 56,30        |      |
|            |          |        |                                                                                                                               | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                | Tipo                                                              | Und   | Quant.     | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-------|
| Composição | 5630     | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000  | 65,69        | 65,69 |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                | Material                                                          | L     | 10,7700000 | 6,10         | 65,69 |
|            |          |        | MO sem LS =>                                                                                                                             | 0,00                                                              | LS => | 0,00       | MO com LS => | 0,00  |

|                     | Código | Banco  | Descrição                            | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas                  | m³    | 1,0000000 | 97,54      | 97,54        |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 3,9557667 | 24,66      | 97,54        |       |
|                     |        |        |                                      | MO sem LS =>                        | 60,60 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 60,60 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                 | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 97082  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e          | m³    | 1,0000000 | 71,61      | 71,61        |       |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 2,9040000 | 24,66      | 71,61        |       |
|                     |        |        |                                                           | MO sem LS =>                        | 44,48 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 44,48 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                   | Tipo                                       | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 97101  | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021                                      | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m²    | 1,0000000 | 246,20     | 246,20       |       |
| Composição Auxiliar | 97086  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m²    | 0,0800000 | 129,70     | 10,37        |       |
| Composição Auxiliar | 97083  | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m²    | 1,0000000 | 3,74       | 3,74         |       |
| Composição Auxiliar | 97087  | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |       | 1,2400000 | 1,94       | 2,40         |       |
| Composição Auxiliar | 96624  | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024                   | Lastro                                     | m³    | 0,1000000 | 376,76     | 37,67        |       |
| Composição Auxiliar | 97096  | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021                   | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³    | 0,1350000 | 994,83     | 134,30       |       |
| Composição Auxiliar | 97089  | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021                                     | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG    | 3,6000000 | 15,34      | 55,22        |       |
| Composição Auxiliar | 97082  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021                                                                                   | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³    | 0,0350000 | 71,61      | 2,50         |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                             | MO sem LS =>                               | 19,68 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 19,68 |

|                     | Código        | Banco   | Descrição                                                                      | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | TJAM/SERV-263 | Próprio | EXECUÇÃO DE SONDAGEM SPT , INCLUSIVE LAUDO - PROFUNDIDADE SUPERIOR A 15 METROS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN   | 1,0000000 | 2.818,57   | 2.818,57     |      |
| Composição Auxiliar | 011330        | SEDOP   | Furo de sondagem - mais de 15m                                                 | 0                        | un   | 1,0000000 | 2.818,57   | 2.818,57     |      |
|                     |               |         |                                                                                | MO sem LS =>             | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código | Banco | Descrição                                  | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|-------|--------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10555  | ORSE  | Encargos Complementares - Armador          | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,48       | 3,48  |
| Item       | Código | Banco | Descrição                                  | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 10362  | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo         | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo     | 10585  | ORSE  | Arco de serra                              | Material    | un  | 0,0002000 | 18,75      | 0,00  |
| Insumo     | 10492  | ORSE  | Cesta Básica                               | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo     | 158    | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)        | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 941    | ORSE  | Fardamento com mangas curta                | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 1651   | ORSE  | Óculos branco proteção                     | Material    | pr  | 0,0008000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo     | 10517  | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 10586  | ORSE  | Torquesa                                   | Material    | un  | 0,0002000 | 36,65      | 0,00  |
| Insumo     | 10596  | ORSE  | Protetor auricular                         | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |                  |      |                                                                                        |          |     |           |       |      |
|------------------------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-------|------|
| Insumo                 | 00012892/S INAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material | par | 0,0023000 | 10,22 | 0,02 |
| Insumo                 | 00012894/S INAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material | un  | 0,0002000 | 18,90 | 0,00 |
| Insumo                 | 10761            | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un  | 0,1018000 | 4,70  | 0,47 |
| Insumo                 | 00012893/S INAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material | par | 0,0008000 | 69,48 | 0,05 |
| Insumo                 | 00012895/S INAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un  | 0,0006000 | 12,69 | 0,00 |
| Insumo                 | 10599            | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un  | 0,0018000 | 16,92 | 0,03 |
| Insumo                 | 2378             | ORSE | Vale transporte                                                                        | Material | un  | 0,0654000 | 4,23  | 0,27 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |          |              |           |              |       |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços | un           | 0,0045000 | 11,79        | 0,05  |
| Insumo                       | 10585            | ORSE  | Arco de serra                                                                          | Material | un           | 0,0002000 | 18,75        | 0,00  |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material | un           | 0,0045000 | 192,66       | 0,86  |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un           | 0,1018000 | 13,16        | 1,33  |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material | un           | 0,0015000 | 181,42       | 0,27  |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr           | 0,0008000 | 5,64         | 0,00  |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj           | 0,0004000 | 281,95       | 0,11  |
| Insumo                       | 10586            | ORSE  | Torquesa                                                                               | Material | un           | 0,0002000 | 36,65        | 0,00  |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material | un           | 0,0045000 | 4,52         | 0,02  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material | par          | 0,0023000 | 10,22        | 0,02  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material | un           | 0,0002000 | 18,90        | 0,00  |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un           | 0,1018000 | 4,70         | 0,47  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material | par          | 0,0008000 | 69,48        | 0,05  |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un           | 0,0006000 | 12,69        | 0,00  |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un           | 0,0018000 | 16,92        | 0,03  |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material | un           | 0,0654000 | 4,23         | 0,27  |
|                              |                  |       |                                                                                        |          | MO sem LS => | 0,00      | LS =>        | 0,00  |
|                              |                  |       |                                                                                        |          |              |           | MO com LS => | 0,00  |

| Composição | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
|            | 10651            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                  | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,58       | 3,58  |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo     | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo     | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo     | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 10577            | ORSE  | Serrote 40cm                                                                           | Material    | un  | 0,0001000 | 33,83      | 0,00  |
| Insumo     | 11244            | ORSE  | Martelo com unha                                                                       | Material    | un  | 0,0002000 | 36,75      | 0,00  |
| Insumo     | 10578            | ORSE  | Formão grande                                                                          | Material    | un  | 0,0002000 | 20,02      | 0,00  |
| Insumo     | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo     | 11249            | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                       | Equipamento | un  | 0,0001000 | 920,70     | 0,09  |
| Insumo     | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0007000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo     | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo     | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
| Insumo     | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 25,27      | 0,00  |
| Insumo     | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo     | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo     | 11248            | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento | un  | 0,0001000 | 231,20     | 0,02  |
| Insumo     | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo     | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0007000 | 69,48      | 0,04  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                            |             |     |           |            |       |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                  | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                            | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                               | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                            | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                        | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo                       | 10577            | ORSE  | Serrote 40cm                                                               | Material    | un  | 0,0001000 | 33,83      | 0,00  |
| Insumo                       | 11244            | ORSE  | Martelo com unha                                                           | Material    | un  | 0,0002000 | 36,75      | 0,00  |
| Insumo                       | 10578            | ORSE  | Formão grande                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 20,02      | 0,00  |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 11249            | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                           | Equipamento | un  | 0,0001000 | 920,70     | 0,09  |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                     | Material    | pr  | 0,0007000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)        | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                             | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
| Insumo                       | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                 | Material    | un  | 0,0002000 | 25,27      | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                     |       |                                                                                        |                                                                  |             |           |           |              |      |
|-------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------|
| Composições Principais        |                     |       |                                                                                        |                                                                  |             |           |           |              |      |
| Insumo                        | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços                                                         | un          | 0,0045000 | 11,79     | 0,05         |      |
| Insumo                        | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços                                                         | cj          | 0,0004000 | 281,95    | 0,11         |      |
| Insumo                        | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material                                                         | un          | 0,0006000 | 12,69     | 0,00         |      |
| Insumo                        |                     | 11248 | ORSE                                                                                   | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un        | 0,0001000 | 231,20       | 0,02 |
| Insumo                        | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material                                                         | un          | 0,0045000 | 4,52      | 0,02         |      |
| Insumo                        | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material                                                         | par         | 0,0007000 | 69,48     | 0,04         |      |
|                               |                     |       |                                                                                        |                                                                  |             |           |           |              |      |
|                               |                     |       |                                                                                        | MO sem LS =>                                                     | 0,00        | LS =>     | 0,00      | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                   | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|-------|
| Composição | 10552               | ORSE  | Encargos Complementares - Eletricista                                                  | Provisórios            | h        | 1,0000000 | 3,50       | 3,50  |
| Item       | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                   | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 941                 | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material               | un       | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material               | un       | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo     | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material               | un       | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 11241               | ORSE  | Alicate volt-amperímetro                                                               | Material               | un       | 0,0002000 | 160,33     | 0,03  |
| Insumo     | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços               | un       | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo     | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços               | cj       | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material               | un       | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo     | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material               | un       | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo     |                     | 11240 | ORSE                                                                                   | Alicate com isolamento | Material | un        | 0,0002000  | 44,82 |
| Insumo     | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material               | un       | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo     | 10579               | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material               | un       | 0,0002000 | 25,27      | 0,00  |
| Insumo     | 11242               | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material               | un       | 0,0001000 | 41,35      | 0,00  |
| Insumo     | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços               | un       | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo     | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material               | un       | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo     | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material               | par      | 0,0007000 | 69,48      | 0,04  |
| Insumo     |                     | 1651  | ORSE                                                                                   | Óculos branco proteção | Material | pr        | 0,0008000  | 5,64  |
| Insumo     | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material               | un       | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo     |                     | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material               | par      | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                        |                        |          |           |            |              |      |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|--------------|------|
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                   | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 941                 | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material               | un       | 0,0015000 | 181,42     | 0,27         |      |
| Insumo                       | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material               | un       | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |      |
| Insumo                       | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material               | un       | 0,1018000 | 13,16      | 1,33         |      |
| Insumo                       | 11241               | ORSE  | Alicate volt-amperímetro                                                               | Material               | un       | 0,0002000 | 160,33     | 0,03         |      |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços               | un       | 0,1018000 | 4,70       | 0,47         |      |
| Insumo                       | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços               | cj       | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |      |
| Insumo                       | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material               | un       | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |      |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material               | un       | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |      |
| Insumo                       |                     | 11240 | ORSE                                                                                   | Alicate com isolamento | Material | un        | 0,0002000  | 44,82        | 0,00 |
| Insumo                       | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material               | un       | 0,0654000 | 4,23       | 0,27         |      |
| Insumo                       | 10579               | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material               | un       | 0,0002000 | 25,27      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 11242               | ORSE  | Chave inglesa 12"                                                                      | Material               | un       | 0,0001000 | 41,35      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços               | un       | 0,0045000 | 11,79      | 0,05         |      |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material               | un       | 0,0045000 | 4,52       | 0,02         |      |
| Insumo                       | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material               | par      | 0,0007000 | 69,48      | 0,04         |      |
| Insumo                       |                     | 1651  | ORSE                                                                                   | Óculos branco proteção | Material | pr        | 0,0008000  | 5,64         | 0,00 |
| Insumo                       | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material               | un       | 0,0002000 | 18,90      | 0,00         |      |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material               | par      | 0,0023000 | 10,22      | 0,02         |      |
|                              | 00012892/S<br>INAPI |       |                                                                                        |                        |          |           |            |              |      |
|                              |                     |       |                                                                                        | MO sem LS =>           | 0,00     | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código              | Banco | Descrição                                                                  | Tipo                               | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------|--------|
| Composição | 10554               | ORSE  | Encargos Complementares - Encanador                                        | Provisórios                        | h        | 1,0000000 | 3,57       | 3,57   |
| Item       | Código              | Banco | Descrição                                                                  | Tipo                               | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                         | Material                           | un       | 0,0045000 | 4,52       | 0,02   |
| Insumo     | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)        | Serviços                           | un       | 0,1018000 | 4,70       | 0,47   |
| Insumo     | 11254               | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 3/4"                                            | Material                           | un       | 0,0007000 | 25,84      | 0,01   |
| Insumo     | 00012892/S<br>INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                             | Material                           | par      | 0,0023000 | 10,22      | 0,02   |
| Insumo     |                     | 2378  | ORSE                                                                       | Vale transporte                    | Material | un        | 0,0654000  | 4,23   |
| Insumo     | 11255               | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1"                                              | Material                           | un       | 0,0006000 | 46,05      | 0,02   |
| Insumo     | 11256               | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"                                          | Material                           | un       | 0,0004000 | 87,12      | 0,03   |
| Insumo     | 11253               | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1/2"                                            | Material                           | un       | 0,0011000 | 27,25      | 0,02   |
| Insumo     | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado               | Material                           | par      | 0,0008000 | 69,48      | 0,05   |
| Insumo     |                     | 941   | ORSE                                                                       | Fardamento com mangas curta        | Material | un        | 0,0015000  | 181,42 |
| Insumo     | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material                           | un       | 0,0002000 | 18,90      | 0,00   |
| Insumo     |                     | 10362 | ORSE                                                                       | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un        | 0,0045000  | 11,79  |
| Insumo     | 10592               | ORSE  | Lima chata 12"                                                             | Material                           | un       | 0,0001000 | 36,00      | 0,00   |
| Insumo     | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                        | Material                           | un       | 0,1018000 | 13,16      | 1,33   |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |
|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|
| Composições Principais        |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |
| Insumo                        | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |
| Insumo                        | 11257 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"                                                      | Material     | un   | 0,0004000 | 30,36      | 0,01         |
| Insumo                        | 10599 ORSE       | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |
| Insumo                        | 1651 ORSE        | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00         |
| Insumo                        | 10517 ORSE       | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |
| Insumo                        | 10492 ORSE       | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |
| Insumo                        | 10593 ORSE       | ORSE  | Praia simples 30cm                                                                     | Material     | un   | 0,0001000 | 18,39      | 0,00         |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            |              |
| Item                          | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Insumo                        | 10596 ORSE       | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un   | 0,0045000 | 4,52       | 0,02         |
| Insumo                        | 10761 ORSE       | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un   | 0,1018000 | 4,70       | 0,47         |
| Insumo                        | 11254 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 3/4"                                                        | Material     | un   | 0,0007000 | 25,84      | 0,01         |
| Insumo                        | ORSE             | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02         |
| Insumo                        | 2378 ORSE        | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un   | 0,0654000 | 4,23       | 0,27         |
| Insumo                        | 11255 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1"                                                          | Material     | un   | 0,0006000 | 46,05      | 0,02         |
| Insumo                        | 11256 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"                                                      | Material     | un   | 0,0004000 | 87,12      | 0,03         |
| Insumo                        | 11253 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1/2"                                                        | Material     | un   | 0,0011000 | 27,25      | 0,02         |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par  | 0,0008000 | 69,48      | 0,05         |
| Insumo                        | 941 ORSE         | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un   | 0,0015000 | 181,42     | 0,27         |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un   | 0,0002000 | 18,90      | 0,00         |
| Insumo                        | 10362 ORSE       | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un   | 0,0045000 | 11,79      | 0,05         |
| Insumo                        | 10592 ORSE       | ORSE  | Lima chata 12"                                                                         | Material     | un   | 0,0001000 | 36,00      | 0,00         |
| Insumo                        | 158 ORSE         | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un   | 0,1018000 | 13,16      | 1,33         |
| Insumo                        | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |
| Insumo                        | 11257 ORSE       | ORSE  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"                                                      | Material     | un   | 0,0004000 | 30,36      | 0,01         |
| Insumo                        | 10599 ORSE       | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |
| Insumo                        | 1651 ORSE        | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00         |
| Insumo                        | 10517 ORSE       | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |
| Insumo                        | 10492 ORSE       | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |
| Insumo                        | 10593 ORSE       | ORSE  | Praia simples 30cm                                                                     | Material     | un   | 0,0001000 | 18,39      | 0,00         |
|                               |                  |       |                                                                                        | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                               |                  |       |                                                                                        |              |      |           |            | 0,00         |

| Composição                   | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
|                              | 10550 ORSE       | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                     | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,51       | 3,51  |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 2378 ORSE        | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo                       | 10492 ORSE       | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 10599 ORSE       | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo                       | 10282 ORSE       | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 41,35      | 0,00  |
| Insumo                       | 11264 ORSE       | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 12,71      | 0,00  |
| Insumo                       | 10789 ORSE       | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 14,47      | 0,00  |
| Insumo                       | 10790 ORSE       | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 24,39      | 0,00  |
| Insumo                       | 4722 ORSE        | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                     | Material    | un  | 0,0004000 | 17,67      | 0,00  |
| Insumo                       | 10761 ORSE       | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo                       | 10596 ORSE       | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo                       | 10517 ORSE       | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo                       | 4174 ORSE        | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material    | un  | 0,0005000 | 12,12      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                       | 11246 ORSE       | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material    | Un  | 0,0007000 | 9,60       | 0,00  |
| Insumo                       | 11243 ORSE       | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material    | un  | 0,0001000 | 26,32      | 0,00  |
| Insumo                       | 11247 ORSE       | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 300,65     | 0,03  |
| Insumo                       | 1651 ORSE        | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0008000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                       | 11265 ORSE       | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material    | un  | 0,0004000 | 17,62      | 0,00  |
| Insumo                       | 10362 ORSE       | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo                       | 158 ORSE         | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo                       | 941 ORSE         | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo                       | 11245 ORSE       | ORSE  | Desempenadeira de madeira 12x22                                                        | Material    | un  | 0,0007000 | 10,90      | 0,00  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 2378 ORSE        | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo                       | 10492 ORSE       | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05  |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 10599 ORSE       | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo                       | 10282 ORSE       | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 41,35      | 0,00  |
| Insumo                       | 11264 ORSE       | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 12,71      | 0,00  |
| Insumo                       | 10789 ORSE       | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 14,47      | 0,00  |
| Insumo                       | 10790 ORSE       | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 24,39      | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |      |                                                                                        |          |      |           |        |              |      |
|-------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|--------|--------------|------|
| Composições Principais        |            |      |                                                                                        |          |      |           |        |              |      |
| Insumo                        | 4722       | ORSE | Colher de pedreiro                                                                     | Material | un   | 0,0004000 | 17,67  | 0,00         |      |
| Insumo                        | 10761      | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un   | 0,1018000 | 4,70   | 0,47         |      |
| Insumo                        | 10596      | ORSE | Protetor auricular                                                                     | Material | un   | 0,0045000 | 4,52   | 0,02         |      |
| Insumo                        | 10517      | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj   | 0,0004000 | 281,95 | 0,11         |      |
| Insumo                        | 4174       | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar                    | Material | un   | 0,0005000 | 12,12  | 0,00         |      |
| Insumo                        | 00012895/S | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un   | 0,0006000 | 12,69  | 0,00         |      |
|                               | INAPI      |      |                                                                                        |          |      |           |        |              |      |
| Insumo                        | 11246      | ORSE | Escala métrica de bambú                                                                | Material | Un   | 0,0007000 | 9,60   | 0,00         |      |
| Insumo                        | 11243      | ORSE | Martelo sem unha                                                                       | Material | un   | 0,0001000 | 26,32  | 0,00         |      |
| Insumo                        | 11247      | ORSE | Serra mármore                                                                          | Material | un   | 0,0001000 | 300,65 | 0,03         |      |
| Insumo                        | 1651       | ORSE | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr   | 0,0008000 | 5,64   | 0,00         |      |
| Insumo                        | 11265      | ORSE | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material | un   | 0,0004000 | 17,62  | 0,00         |      |
| Insumo                        | 10362      | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços | un   | 0,0045000 | 11,79  | 0,05         |      |
|                               |            |      |                                                                                        |          |      |           |        |              |      |
| Insumo                        | 158        | ORSE | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un   | 0,1018000 | 13,16  | 1,33         |      |
| Insumo                        | 941        | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                            | Material | un   | 0,0015000 | 181,42 | 0,27         |      |
| Insumo                        | 11245      | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material | un   | 0,0007000 | 10,90  | 0,00         |      |
|                               |            |      |                                                                                        | MO sem   | 0,00 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 0,00 |
|                               |            |      |                                                                                        | LS =>    |      |           |        |              |      |

|            | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10553      | ORSE  | Encargos Complementares - Pintor                                                       | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,69       | 3,69  |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 4725       | ORSE  | Espátula                                                                               | Material    | un  | 0,0004000 | 15,81      | 0,00  |
| Insumo     | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
|            | INAPI      |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 11250      | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                               | Material    | un  | 0,0023000 | 16,45      | 0,03  |
| Insumo     | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
|            | INAPI      |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo     | 00012894/S | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
|            | INAPI      |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 11252      | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                              | Material    | un  | 0,0001000 | 252,81     | 0,02  |
| Insumo     | 11251      | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                      | Material    | un  | 0,0045000 | 25,62      | 0,11  |
| Insumo     | 10583      | ORSE  | Trincha 3"                                                                             | Material    | un  | 0,0045000 | 11,26      | 0,05  |
| Insumo     | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo     | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo     | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo     | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar                    | Material    | un  | 0,0005000 | 12,12      | 0,00  |
| Insumo     | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo     | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo     | 00012893/S | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05  |
|            | INAPI      |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0008000 | 5,64       | 0,00  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 4725                | ORSE  | Espátula                                                                               | Material | un   | 0,0004000 | 15,81      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 00012892/S<br>INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 11250               | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                               | Material | un   | 0,0023000 | 16,45      | 0,03         |      |
| Insumo                       | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un   | 0,1018000 | 13,16      | 1,33         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços | un   | 0,0045000 | 11,79      | 0,05         |      |
| Insumo                       | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material | un   | 0,0002000 | 18,90      | 0,00         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 941                 | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material | un   | 0,0015000 | 181,42     | 0,27         |      |
| Insumo                       | 11252               | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                              | Material | un   | 0,0001000 | 252,81     | 0,02         |      |
| Insumo                       | 11251               | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                      | Material | un   | 0,0045000 | 25,62      | 0,11         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10583               | ORSE  | Trincha 3"                                                                             | Material | un   | 0,0045000 | 11,26      | 0,05         |      |
| Insumo                       | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |      |
| Insumo                       | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |      |
| Insumo                       | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |      |
| Insumo                       | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material | un   | 0,0654000 | 4,23       | 0,27         |      |
| Insumo                       | 4174                | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material | un   | 0,0005000 | 12,12      | 0,00         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un   | 0,1018000 | 4,70       | 0,47         |      |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material | un   | 0,0045000 | 4,52       | 0,02         |      |
| Insumo                       | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material | par  | 0,0008000 | 69,48      | 0,05         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        |          |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 1651                | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00         |      |
|                              |                     |       |                                                                                        | MO sem   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|                              |                     |       |                                                                                        | LS =>    |      |           |            |              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais       |            |            |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
|------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
|                              | Código     | Banco      | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                   | 10594      | ORSE       | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve                  | Provisórios  | h    | 1,0000000 | 3,48       | 3,48         |      |
| Item                         | Código     | Banco      | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 10761      | ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un   | 0,1018000 | 4,70       | 0,47         |      |
| Insumo                       | 1651       | ORSE       | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00         |      |
| Insumo                       | 2378       | ORSE       | Vale transporte                                                                        | Material     | un   | 0,0654000 | 4,23       | 0,27         |      |
| Insumo                       | 10586      | ORSE       | Torquesa                                                                               | Material     | un   | 0,0002000 | 36,65      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10517      | ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |      |
| Insumo                       | 10362      | ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un   | 0,0045000 | 11,79      | 0,05         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un   | 0,0002000 | 18,90      | 0,00         |      |
|                              | 00012894/S | INAPI      |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10585      | ORSE       | Arco de serra                                                                          | Material     | un   | 0,0002000 | 18,75      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 158        | ORSE       | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un   | 0,1018000 | 13,16      | 1,33         |      |
| Insumo                       | 10599      | ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par  | 0,0008000 | 69,48      | 0,05         |      |
|                              | 00012893/S | INAPI      |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10492      | ORSE       | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |      |
| Insumo                       | 941        | ORSE       | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un   | 0,0015000 | 181,42     | 0,27         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10596      | ORSE       | Protetor auricular                                                                     | Material     | un   | 0,0045000 | 4,52       | 0,02         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02         |      |
|                              | 00012892/S |            |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |            |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Item                         | Código     | Banco      | Descrição                                                                              | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 10761      | ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un   | 0,1018000 | 4,70       | 0,47         |      |
| Insumo                       | 1651       | ORSE       | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00         |      |
| Insumo                       | 2378       | ORSE       | Vale transporte                                                                        | Material     | un   | 0,0654000 | 4,23       | 0,27         |      |
| Insumo                       | 10586      | ORSE       | Torquesa                                                                               | Material     | un   | 0,0002000 | 36,65      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10517      | ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11         |      |
| Insumo                       | 10362      | ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un   | 0,0045000 | 11,79      | 0,05         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un   | 0,0002000 | 18,90      | 0,00         |      |
| Insumo                       |            | 00012894/S |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10585      | ORSE       | Arco de serra                                                                          | Material     | un   | 0,0002000 | 18,75      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 158        | ORSE       | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un   | 0,1018000 | 13,16      | 1,33         |      |
| Insumo                       | 10599      | ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par  | 0,0008000 | 69,48      | 0,05         |      |
|                              | 00012893/S | INAPI      |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
| Insumo                       | 10492      | ORSE       | Cesta Básica                                                                           | Material     | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86         |      |
| Insumo                       | 941        | ORSE       | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un   | 0,0015000 | 181,42     | 0,27         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00         |      |
| Insumo                       | 10596      | ORSE       | Protetor auricular                                                                     | Material     | un   | 0,0045000 | 4,52       | 0,02         |      |
| Insumo                       |            | ORSE       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02         |      |
|                              | 00012892/S |            |                                                                                        |              |      |           |            |              |      |
|                              |            |            |                                                                                        | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios | h   | 1,0000000 | 3,63       | 3,63  |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un  | 0,0002000 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo     | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo     | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo     |            | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo     | 00012895/S | 158   | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0008000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo     | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo     |            | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo     | 00012894/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0023000 | 10,22      | 0,02  |
|            | INAPI      |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un  | 0,0003000 | 17,46      | 0,00  |
| Insumo     |            | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05  |
|            | 00012893/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo     | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un  | 0,0001000 | 35,53      | 0,00  |
| Insumo     | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,0941000 | 4,23       | 0,39  |
| Insumo     |            | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un  | 0,0002000 | 174,08     | 0,03  |
|            | 00002711/S |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO<br>BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |            |                                    |          |    |           |        |      |
|------------------------|------------|------------------------------------|----------|----|-----------|--------|------|
| Insumo                 | 10362 ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0045000 | 11,79  | 0,05 |
| Insumo                 | 10492 ORSE | Cesta Básica                       | Material | un | 0,0045000 | 192,66 | 0,86 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |                                                                                        |          |              |           |              |       |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Item                         | Código Banco     | Descrição                                                                              | Tipo     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
| Insumo                       | 10788 ORSE       | Pá quadrada                                                                            | Material | un           | 0,0002000 | 34,68        | 0,00  |
| Insumo                       | 10596 ORSE       | Protetor auricular                                                                     | Material | un           | 0,0045000 | 4,52         | 0,02  |
| Insumo                       | 10761 ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços | un           | 0,1018000 | 4,70         | 0,47  |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un           | 0,0006000 | 12,69        | 0,00  |
| Insumo                       | 158 ORSE         | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material | un           | 0,1018000 | 13,16        | 1,33  |
| Insumo                       | 10517 ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços | cj           | 0,0004000 | 281,95       | 0,11  |
| Insumo                       | 1651 ORSE        | Óculos branco proteção                                                                 | Material | pr           | 0,0008000 | 5,64         | 0,00  |
| Insumo                       | 10599 ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material | un           | 0,0018000 | 16,92        | 0,03  |
| Insumo                       | 00012894/S ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material | un           | 0,0002000 | 18,90        | 0,00  |
| Insumo                       | 00012892/S ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material | par          | 0,0023000 | 10,22        | 0,02  |
| Insumo                       | 941 ORSE         | Fardamento com mangas curta                                                            | Material | un           | 0,0015000 | 181,42       | 0,27  |
| Insumo                       | 4728 ORSE        | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material | un           | 0,0003000 | 17,46        | 0,00  |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material | par          | 0,0008000 | 69,48        | 0,05  |
| Insumo                       | 4729 ORSE        | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material | un           | 0,0001000 | 35,53        | 0,00  |
| Insumo                       | 2378 ORSE        | Vale transporte                                                                        | Material | un           | 0,0941000 | 4,23         | 0,39  |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | Carinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara      | Material | un           | 0,0002000 | 174,08       | 0,03  |
| Insumo                       | 10362 ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços | un           | 0,0045000 | 11,79        | 0,05  |
| Insumo                       | 10492 ORSE       | Cesta Básica                                                                           | Material | un           | 0,0045000 | 192,66       | 0,86  |
|                              |                  |                                                                                        |          | MO sem LS => | 0,00      | LS =>        | 0,00  |
|                              |                  |                                                                                        |          |              |           | MO com LS => | 0,00  |

|            | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 10603 ORSE       | Encargos Complementares - Soldador                                                                                                                                                                                                  | Provisórios | h   | 1,0000000 | 4,27       | 4,27  |
| Item       | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 00012895/S INAPI | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                              | Material    | un  | 0,0006000 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo     | 11274 ORSE       | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                                                                                                  | Material    | un  | 0,0003000 | 18,11      | 0,00  |
| Insumo     | 11282 ORSE       | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker                                                                                                                                          | Material    | un  | 0,0002000 | 340,22     | 0,06  |
| Insumo     | 11270 ORSE       | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                                                                                                                                   | Material    | un  | 0,0003000 | 44,67      | 0,01  |
| Insumo     | 11277 ORSE       | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore                                                                                                                                                                | Material    | un  | 0,0002000 | 192,87     | 0,03  |
| Insumo     | 11279 ORSE       | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar                                                                                                                                                | Material    | un  | 0,0002000 | 206,28     | 0,04  |
| Insumo     | 11281 ORSE       | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                                                                                                                       | Material    | un  | 0,0008000 | 335,98     | 0,26  |
| Insumo     | 158 ORSE         | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                 | Material    | un  | 0,1018000 | 13,16      | 1,33  |
| Insumo     | 10492 ORSE       | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                        | Material    | un  | 0,0045000 | 192,66     | 0,86  |
| Insumo     | 11272 ORSE       | Alicate Climpador ( cripador )                                                                                                                                                                                                      | Material    | un  | 0,0001000 | 202,00     | 0,02  |
| Insumo     | 11284 ORSE       | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                                                                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 116,32     | 0,02  |
| Insumo     | 941 ORSE         | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                         | Material    | un  | 0,0015000 | 181,42     | 0,27  |
| Insumo     | 10596 ORSE       | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                  | Material    | un  | 0,0045000 | 4,52       | 0,02  |
| Insumo     | 10599 ORSE       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0018000 | 16,92      | 0,03  |
| Insumo     | 11278 ORSE       | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                           | Material    | un  | 0,0002000 | 30,42      | 0,00  |
| Insumo     | 00012894/S INAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                                                                                          | Material    | un  | 0,0002000 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo     | 11286 ORSE       | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite                                                                                                                                                                          | Material    | un  | 0,0003000 | 384,16     | 0,11  |
| Insumo     | 11273 ORSE       | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0002000 | 210,96     | 0,04  |
| Insumo     | 10362 ORSE       | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                  | Serviços    | un  | 0,0045000 | 11,79      | 0,05  |
| Insumo     | 10761 ORSE       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                 | Serviços    | un  | 0,1018000 | 4,70       | 0,47  |
| Insumo     | 10517 ORSE       | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                          | Serviços    | cj  | 0,0004000 | 281,95     | 0,11  |
| Insumo     | 11271 ORSE       | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer                                                                                                                                                                      | Material    | un  | 0,0001000 | 58,46      | 0,00  |
| Insumo     | 11280 ORSE       | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite                                                                                                                                                                                       | Material    | un  | 0,0002000 | 56,86      | 0,01  |
| Insumo     | 11275 ORSE       | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 138,14     | 0,02  |
| Insumo     | 11276 ORSE       | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material    | un  | 0,0002000 | 172,44     | 0,03  |
| Insumo     | 1651 ORSE        | Óculos branco proteção                                                                                                                                                                                                              | Material    | pr  | 0,0008000 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo     | 11283 ORSE       | Selador horizontal para fita de aço 1"                                                                                                                                                                                              | Material    | un  | 0,0001000 | 696,49     | 0,06  |
| Insumo     | 11285 ORSE       | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED                                                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0001000 | 874,03     | 0,08  |
| Insumo     | 2378 ORSE        | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0654000 | 4,23       | 0,27  |
| Insumo     | 00012893/S INAPI | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                                                                                        | Material    | par | 0,0008000 | 69,48      | 0,05  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |           |            |               |      |
|-------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|------------|---------------|------|
| Composições Principais        |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |           |            |               |      |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                                                                                                       | Material      | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02          |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |           |            |               |      |
| Item                          | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Tipo          | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total         |      |
| Insumo                        | 00012895/S       | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                               | Material      | un   | 0,0006000 | 12,69      | 0,00          |      |
| Insumo                        | 11274            | ORSE  | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                                                                                                   | Material      | un   | 0,0003000 | 18,11      | 0,00          |      |
| Insumo                        | 11282            | ORSE  | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker                                                                                                                                           | Material      | un   | 0,0002000 | 340,22     | 0,06          |      |
| Insumo                        | 11270            | ORSE  | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                                                                                                                                    | Material      | un   | 0,0003000 | 44,67      | 0,01          |      |
| Insumo                        | 11277            | ORSE  | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore                                                                                                                                                                 | Material      | un   | 0,0002000 | 192,87     | 0,03          |      |
| Insumo                        | 11279            | ORSE  | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar                                                                                                                                                 | Material      | un   | 0,0002000 | 206,28     | 0,04          |      |
| Insumo                        | 11281            | ORSE  | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                                                                                                                        | Material      | un   | 0,0008000 | 335,98     | 0,26          |      |
| Insumo                        | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                  | Material      | un   | 0,1018000 | 13,16      | 1,33          |      |
| Insumo                        | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                         | Material      | un   | 0,0045000 | 192,66     | 0,86          |      |
| Insumo                        | 11272            | ORSE  | Alicate Climrador ( cripador )                                                                                                                                                                                                       | Material      | un   | 0,0001000 | 202,00     | 0,02          |      |
| Insumo                        | 11284            | ORSE  | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                                                                                                               | Material      | un   | 0,0002000 | 116,32     | 0,02          |      |
| Insumo                        | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                          | Material      | un   | 0,0015000 | 181,42     | 0,27          |      |
| Insumo                        | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                   | Material      | un   | 0,0045000 | 4,52       | 0,02          |      |
| Insumo                        | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                      | Material      | un   | 0,0018000 | 16,92      | 0,03          |      |
| Insumo                        | 11278            | ORSE  | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                            | Material      | un   | 0,0002000 | 30,42      | 0,00          |      |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                                                                                           | Material      | un   | 0,0002000 | 18,90      | 0,00          |      |
| Insumo                        | 11286            | ORSE  | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite                                                                                                                                                                           | Material      | un   | 0,0003000 | 384,16     | 0,11          |      |
| Insumo                        | 11273            | ORSE  | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x                                                                                                                                                              | Material      | un   | 0,0002000 | 210,96     | 0,04          |      |
| Insumo                        | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                   | Serviços      | un   | 0,0045000 | 11,79      | 0,05          |      |
| Insumo                        | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                  | Serviços      | un   | 0,1018000 | 4,70       | 0,47          |      |
| Insumo                        | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                           | Serviços      | cj   | 0,0004000 | 281,95     | 0,11          |      |
| Insumo                        | 11271            | ORSE  | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer                                                                                                                                                                       | Material      | un   | 0,0001000 | 58,46      | 0,00          |      |
| Insumo                        | 11280            | ORSE  | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite                                                                                                                                                                                        | Material      | un   | 0,0002000 | 56,86      | 0,01          |      |
| Insumo                        | 11275            | ORSE  | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                               | Material      | un   | 0,0002000 | 138,14     | 0,02          |      |
| Insumo                        | 11276            | ORSE  | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material      | un   | 0,0002000 | 172,44     | 0,03          |      |
| Insumo                        | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                                                                                               | Material      | pr   | 0,0008000 | 5,64       | 0,00          |      |
| Insumo                        | 11283            | ORSE  | Selador horizontal para fita de aço 1"                                                                                                                                                                                               | Material      | un   | 0,0001000 | 696,49     | 0,06          |      |
| Insumo                        | 11285            | ORSE  | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED                                                                                                                                                                      | Material      | un   | 0,0001000 | 874,03     | 0,08          |      |
| Insumo                        | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                      | Material      | un   | 0,0654000 | 4,23       | 0,27          |      |
| Insumo                        |                  | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                                                                                         | Material      | par  | 0,0008000 | 69,48      | 0,05          |      |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                                                                                                       | Material      | par  | 0,0023000 | 10,22      | 0,02          |      |
|                               |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                      | MO sem LS ==> | 0,00 | LS ==>    | 0,00       | MO com LS ==> | 0,00 |

|                     | Código | Banco | Descrição                                     | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|-------|-----------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0            | m³    | 1,0000000 | 98,24      | 98,24        |       |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | 0            | h     | 4,0000000 | 24,56      | 98,24        |       |
|                     |        |       |                                               | MO sem LS => | 61,60 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 61,60 |

|                              | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição                   | 2497             | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m   | Escavação Manual em Área Urbana | m³  | 1,0000000 | 52,18      | 52,18 |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra                     | h   | 3,0000000 | 13,70      | 41,10 |
| Composição                   | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios                     | h   | 3,0000000 | 3,63       | 10,89 |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |                                 |     |           |            |       |
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra                     | h   | 3,0000000 | 13,70      | 41,10 |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material                        | un  | 0,0006000 | 34,68      | 0,02  |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material                        | un  | 0,0135000 | 4,52       | 0,06  |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços                        | un  | 0,3054000 | 4,70       | 1,43  |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material                        | un  | 0,0018000 | 12,69      | 0,02  |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material                        | un  | 0,3054000 | 13,16      | 4,01  |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços                        | cj  | 0,0012000 | 281,95     | 0,33  |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material                        | pr  | 0,0024000 | 5,64       | 0,01  |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material                        | un  | 0,0054000 | 16,92      | 0,09  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                                                                                    |          |              |           |              |       |
|-------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                                    |          |              |           |              |       |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | Material | un           | 0,0006000 | 18,90        | 0,01  |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | Material | par          | 0,0069000 | 10,22        | 0,07  |
| Insumo                        | 941              | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                        | Material | un           | 0,0045000 | 181,42       | 0,81  |
| Insumo                        | 4728             | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                               | Material | un           | 0,0009000 | 17,46        | 0,01  |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material | par          | 0,0024000 | 69,48        | 0,16  |
| Insumo                        | 4729             | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material | un           | 0,0003000 | 35,53        | 0,01  |
| Insumo                        | 2378             | ORSE | Vale transporte                                                                    | Material | un           | 0,2823000 | 4,23         | 1,19  |
| Insumo                        | 00002711/S INAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un           | 0,0006000 | 174,08       | 0,10  |
| Insumo                        | 10362            | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                 | Serviços | un           | 0,0135000 | 11,79        | 0,15  |
| Insumo                        | 10492            | ORSE | Cesta Básica                                                                       | Material | un           | 0,0135000 | 192,66       | 2,60  |
|                               |                  |      |                                                                                    |          | MO sem LS => | 41,10     | LS =>        | 0,00  |
|                               |                  |      |                                                                                    |          |              |           | MO com LS => | 41,10 |

|                                    | Código  | Banco  | Descrição                                                               | Tipo       | Und          | Quant.    | Valor Unit    | Total               |
|------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|---------------------|
| Composição                         | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |            | m²           | 1,0000000 | 43,31         | 43,31               |
| B                                  |         |        | Mão de Obra                                                             | Quantidade |              |           | Custo Horário | Custo Horário Total |
| Insumo                             | P9824   | SICRO3 | Servente                                                                | #####      |              |           | 20,51         | 20,51               |
| Adicional de Mão de obra (%)       |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 0,0000              |
| Custo horário total de mão de obra |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 20,51               |
| Custo horário total de execução    |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 20,51               |
| Produção de equipe                 |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 0,5                 |
| Custo unitário de execução         |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 41,02               |
| Custo do FIC                       |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 2,2901              |
| Custo do FIT                       |         |        |                                                                         |            |              |           |               | 0                   |
|                                    |         |        |                                                                         |            | MO sem LS => | 0,00      | LS =>         | 41,02               |
|                                    |         |        |                                                                         |            |              |           | MO com LS =>  | 41,02               |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92272    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020                                                             | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | M            | 1,0000000 | 37,03        | 37,03 |
| Composição          | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,0880000 | 41,06        | 3,61  |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0220000 | 42,37        | 0,93  |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0320000 | 25,82        | 0,82  |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0830000 | 29,75        | 2,46  |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                 | Material                                                 | KG           | 0,0120000 | 19,07        | 0,22  |
| Insumo              | 00001345 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material                                                 | m²           | 0,1360000 | 87,88        | 11,95 |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                                 | M            | 2,3420000 | 7,28         | 17,04 |
|                     |          |        |                                                                                                                                 |                                                          | MO sem LS => | 5,81      | LS =>        | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                                 |                                                          |              |           | MO com LS => | 5,81  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92273    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-ALMO. AF_09/2020                                   | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | M            | 1,0000000 | 14,72        | 14,72 |
| Composição          | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0210000 | 25,82        | 0,54  |
| Composição          | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0910000 | 29,75        | 2,70  |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0070000 | 42,37        | 0,29  |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,0300000 | 41,06        | 1,23  |
| Insumo              | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                       | Material                                                 | M            | 1,3100000 | 7,28         | 9,53  |
| Insumo              | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                 | Material                                                 | KG           | 0,0230000 | 19,07        | 0,43  |
|                     |          |        |                                                                                                                 |                                                          | MO sem LS => | 3,39      | LS =>        | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                 |                                                          |              |           | MO com LS => | 3,39  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92267    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                             | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²           | 1,0000000 | 55,86        | 55,86 |
| Composição          | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0050000 | 42,37        | 0,21  |
| Composição          | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,0220000 | 41,06        | 0,90  |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0050000 | 29,75        | 0,14  |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,0050000 | 25,82        | 0,12  |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                                 | m²           | 1,0500000 | 51,90        | 54,49 |
|                     |          |        |                                                                                                                            |                                                          | MO sem LS => | 1,05      | LS =>        | 0,00  |
|                     |          |        |                                                                                                                            |                                                          |              |           | MO com LS => | 1,05  |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                   | Tipo                                                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 92264  | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²  | 1,0000000 | 216,39     | 216,39 |
| Composição | 91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015             | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2550000 | 41,06      | 10,47  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                                                                 |                                                          |              |           |              |        |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                                                 |                                                          |              |           |              |        |
| Composição Auxiliar           | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,2500000 | 25,82        | 6,45   |
| Composição Auxiliar           | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 1,1800000 | 29,75        | 35,10  |
| Composição Auxiliar           | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0630000 | 42,37        | 2,66   |
| Insumo                        | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                         | Material                                                 | M            | 9,2370000 | 2,55         | 23,55  |
| Insumo                        | 00001345 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material                                                 | m²           | 1,3360000 | 87,88        | 117,40 |
| Insumo                        | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                 | Material                                                 | KG           | 0,2080000 | 19,07        | 3,96   |
| Insumo                        | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                                 | M            | 2,3080000 | 7,28         | 16,80  |
|                               |                 |                                                                                                                                 |                                                          | MO sem LS => | 38,75     | LS =>        | 0,00   |
|                               |                 |                                                                                                                                 |                                                          |              |           | MO com LS => | 38,75  |

|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 92263 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020    | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²           | 1,0000000 | 168,32       | 168,32 |
| Composição Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,2550000 | 41,06        | 10,47  |
| Composição Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0630000 | 42,37        | 2,66   |
| Composição          | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,2500000 | 25,82        | 6,45   |
| Composição          | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 1,1800000 | 29,75        | 35,10  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                            | Material                                                 | KG           | 0,2080000 | 19,07        | 3,96   |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                  | Material                                                 | M            | 2,3080000 | 7,28         | 16,80  |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | Material                                                 | M            | 9,2370000 | 2,55         | 23,55  |
| Insumo              | 00001358 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material                                                 | m²           | 1,3360000 | 51,90        | 69,33  |
|                     |                 |                                                                                                                            |                                                          | MO sem LS => | 38,75     | LS =>        | 0,00   |
|                     |                 |                                                                                                                            |                                                          |              |           | MO com LS => | 38,75  |

|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                       | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 92270 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020                                      | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²           | 1,0000000 | 130,97       | 130,97 |
| Composição Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0560000 | 42,37        | 2,37   |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,7920000 | 29,75        | 23,56  |
| Composição Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,2240000 | 41,06        | 9,19   |
| Composição Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,1790000 | 25,82        | 4,62   |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                         | Material                                                 | M            | 4,2280000 | 2,55         | 10,78  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                 | Material                                                 | KG           | 0,1280000 | 19,07        | 2,44   |
| Insumo              | 00006189 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA       | Material                                                 | M            | 4,4480000 | 17,54        | 78,01  |
|                     |                 |                                                                                                                 |                                                          | MO sem LS => | 28,36     | LS =>        | 0,00   |
|                     |                 |                                                                                                                 |                                                          |              |           | MO com LS => | 28,36  |

|                     | Código Banco    | Descrição                                                                                                                       | Tipo                                                     | Und          | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 92266 SINAPI    | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020                              | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado                | m²           | 1,0000000 | 166,81       | 166,81 |
| Composição Auxiliar | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,2020000 | 25,82        | 5,21   |
| Composição Auxiliar | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H            | 0,9110000 | 29,75        | 27,10  |
| Composição Auxiliar | 91693 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI          | 0,2370000 | 41,06        | 9,73   |
| Composição Auxiliar | 91692 SINAPI    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP          | 0,0500000 | 42,37        | 2,11   |
| Insumo              | 00001345 SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | Material                                                 | m²           | 1,1460000 | 87,88        | 100,71 |
| Insumo              | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                       | Material                                                 | M            | 0,1660000 | 7,28         | 1,20   |
| Insumo              | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                         | Material                                                 | M            | 6,9520000 | 2,55         | 17,72  |
| Insumo              | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                 | Material                                                 | KG           | 0,1590000 | 19,07        | 3,03   |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                          | MO sem LS => | 31,43     | LS =>        | 0,00   |
|                     |                 |                                                                                                                                 |                                                          |              |           | MO com LS => | 31,43  |

|            | Código Banco | Descrição                                                                                                           | Tipo                                       | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 97086 SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m²  | 1,0000000 | 129,70     | 129,70 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| Composições de Preço Unitário |                 |                                                                                                           |                                     |       |           |       |                    |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                                           |                                     |       |           |       |                    |
| Composição Auxiliar           | 88239 SINAPI    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,4440000 | 25,82 | 37,28              |
| Composição Auxiliar           | 88262 SINAPI    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 2,3570000 | 29,75 | 70,12              |
| Insumo                        | 00006193 SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material                            | M     | 1,3800000 | 12,02 | 16,58              |
| Insumo                        | 00004491 SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                 | Material                            | M     | 0,3700000 | 7,28  | 2,69               |
| Insumo                        | 00005068 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                           | Material                            | KG    | 0,0950000 | 19,07 | 1,81               |
| Insumo                        | 00004517 SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                   | Material                            | M     | 0,4400000 | 2,55  | 1,12               |
| Insumo                        | 00002692 SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                           | Material                            | L     | 0,0170000 | 6,28  | 0,10               |
| MO sem LS =>                  |                 |                                                                                                           |                                     | 72,39 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 72,39 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 91306    | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -                                                                     | Esquadrias - Portas                 | UN    | 1,0000000 | 150,52       | 150,52 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3840000 | 24,66        | 9,46   |
| Composição Auxiliar | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,7670000 | 28,59        | 21,92  |
| Insumo              | 00003093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 | Material                            | CJ    | 1,0000000 | 119,14       | 119,14 |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                          | 20,74                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 20,74  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 91166    | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações                   | M     | 1,0000000 | 4,18         | 4,18  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0129000 | 25,47        | 0,32  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0569000 | 29,48        | 1,67  |
| Insumo              | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM                                                                         | Material                            | UN    | 1,3333000 | 1,07         | 1,42  |
| Insumo              | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM                   | Material                            | UN    | 1,4000000 | 0,55         | 0,77  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                     | 1,38                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 1,38  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 91170    | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações                   | M     | 1,0000000 | 12,37        | 12,37 |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0480000 | 25,47        | 1,22  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2114000 | 29,48        | 6,23  |
| Insumo              | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                               | Material                            | UN    | 1,7857000 | 2,76         | 4,92  |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        | 5,15                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 5,15  |

|                     | Código | Banco | Descrição                                | Tipo     | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total  |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------------|--------|
| Composição          | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0        | m²    | 1,0000000 | 162,23       | 162,23 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | 0        | h     | 0,8900000 | 24,56        | 21,85  |
| Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | 0        | h     | 2,3300000 | 29,83        | 69,50  |
| Insumo              | D00082 | SEDOP | Prego 2"x11                              | Material | kg    | 0,3500000 | 19,13        | 6,69   |
| Insumo              | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18                    | Material | kg    | 0,0300000 | 12,68        | 0,38   |
| Insumo              | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca  | Material | Dz    | 0,0300000 | 202,06       | 6,06   |
| Insumo              | D00012 | SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.      | Material | Dz    | 0,1400000 | 234,96       | 32,89  |
| Insumo              | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m               | Material | Dz    | 0,2300000 | 108,10       | 24,86  |
| MO sem LS =>        |        |       |                                          | 62,16    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 62,16  |

|            | Código | Banco | Descrição                                                        | Tipo                  | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 80     | ORSE  | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações | m²  | 1,0000000 | 106,43     | 106,43 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |                  |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
|------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                   | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                 | 00002692/S INAPI | ORSE  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua        | Material    | I   | 0,0150000 | 8,75       | 0,13  |
| Insumo                 | 00005067/S INAPI | ORSE  | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | Material    | kg  | 0,3000000 | 16,65      | 4,99  |
| Insumo                 | 00004509/S INAPI | ORSE  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta                 | Material    | m   | 2,0000000 | 5,32       | 10,64 |
| Insumo                 | 00043130/S INAPI | ORSE  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material    | kg  | 0,1500000 | 29,13      | 4,36  |
| Insumo                 | 630              | ORSE  | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                         | Material    | m²  | 0,5500000 | 41,51      | 22,83 |
| Insumo                 | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h   | 1,5000000 | 13,70      | 20,55 |
| Insumo                 | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra | h   | 1,5000000 | 19,21      | 28,81 |
| Composição             | 10551            | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                  | Provisórios | h   | 1,5000000 | 3,58       | 5,37  |
| Composição             | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios | h   | 1,5000000 | 3,63       | 5,44  |
| Insumo                 | 1569             | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 | Material    | m   | 0,5000000 | 6,29       | 3,14  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                  |       |                                                                                        |             |       |           |            |                    |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Item                         | Código           | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
| Insumo                       | 00002692/S INAPI | ORSE  | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua        | Material    | I     | 0,0150000 | 8,75       | 0,13               |
| Insumo                       | 00005067/S INAPI | ORSE  | Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)                                    | Material    | kg    | 0,3000000 | 16,65      | 4,99               |
| Insumo                       | 00004509/S INAPI | ORSE  | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta                 | Material    | m     | 2,0000000 | 5,32       | 10,64              |
| Insumo                       | 00043130/S INAPI | ORSE  | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material    | kg    | 0,1500000 | 29,13      | 4,36               |
| Insumo                       | 630              | ORSE  | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar                                         | Material    | m²    | 0,5500000 | 41,51      | 22,83              |
| Insumo                       | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h     | 1,5000000 | 13,70      | 20,55              |
| Insumo                       | 00001213/S INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra | h     | 1,5000000 | 19,21      | 28,81              |
| Insumo                       | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un    | 0,0054000 | 16,92      | 0,09               |
| Insumo                       | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un    | 0,0135000 | 192,66     | 2,60               |
| Insumo                       | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un    | 0,2392500 | 4,23       | 1,01               |
| Insumo                       | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un    | 0,3054000 | 13,16      | 4,01               |
| Insumo                       | 10577            | ORSE  | Serrote 40cm                                                                           | Material    | un    | 0,0001500 | 33,83      | 0,00               |
| Insumo                       | 11244            | ORSE  | Martelo com unha                                                                       | Material    | un    | 0,0003000 | 36,75      | 0,01               |
| Insumo                       | 10578            | ORSE  | Formão grande                                                                          | Material    | un    | 0,0003000 | 20,02      | 0,00               |
| Insumo                       | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un    | 0,0045000 | 181,42     | 0,81               |
| Insumo                       | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un    | 0,0006000 | 18,90      | 0,01               |
| Insumo                       | 11249            | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                       | Equipamento | un    | 0,0001500 | 920,70     | 0,13               |
| Insumo                       | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr    | 0,0022500 | 5,64       | 0,01               |
| Insumo                       | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un    | 0,3054000 | 4,70       | 1,43               |
| Insumo                       | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par   | 0,0069000 | 10,22      | 0,07               |
| Insumo                       | 10579            | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material    | un    | 0,0003000 | 25,27      | 0,00               |
| Insumo                       | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un    | 0,0135000 | 11,79      | 0,15               |
| Insumo                       | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj    | 0,0012000 | 281,95     | 0,33               |
| Insumo                       | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un    | 0,0018000 | 12,69      | 0,02               |
| Insumo                       | 11248            | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento | un    | 0,0001500 | 231,20     | 0,03               |
| Insumo                       | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un    | 0,0135000 | 4,52       | 0,06               |
| Insumo                       | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par   | 0,0022500 | 69,48      | 0,15               |
| Insumo                       | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un    | 0,0003000 | 34,68      | 0,01               |
| Insumo                       | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un    | 0,0004500 | 17,46      | 0,00               |
| Insumo                       | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un    | 0,0001500 | 35,53      | 0,00               |
| Insumo                       | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un    | 0,0003000 | 174,08     | 0,05               |
| Insumo                       | 1569             | ORSE  | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)                 | Material    | m     | 0,5000000 | 6,29       | 3,14               |
| MO sem                       |                  |       |                                                                                        |             | 49,36 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 49,36 |

|                     | Código | Banco | Descrição                            | Tipo     | Und    | Quant.     | Valor Unit | Total               |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------|----------|--------|------------|------------|---------------------|
| Composição          | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo           | 0        | m³     | 1,0000000  | 977,40     | 977,40              |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0        | h      | 16,0000000 | 24,56      | 392,96              |
| Composição          | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0        | h      | 2,0000000  | 30,18      | 60,36               |
| Insumo              | J00007 | SEDOP | Seixo lavado                         | Material | m³     | 0,8400000  | 194,61     | 163,47              |
| Insumo              | J00005 | SEDOP | Areia                                | Material | m³     | 0,8800000  | 82,18      | 72,31               |
| Insumo              | J00003 | SEDOP | Cimento                              | Material | SC     | 6,0000000  | 48,05      | 288,30              |
| MO sem              |        |       |                                      |          | 288,28 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 288,28 |
| LS =>               |        |       |                                      |          |        |            |            |                     |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |              |                                |          |              |           |          |          |                   |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------|
| Composições Principais        |              |                                |          |              |           |          |          |                   |
| Composição                    | 011330 SEDOP | Furo de sondagem - mais de 15m | 0        | un           | 1,0000000 | 2.818,57 | 2.818,57 |                   |
| Insumo                        | D00348 SEDOP | Furo de sondagem - mais de 15m | Material | un           | 1,0000000 | 2.818,57 | 2.818,57 |                   |
|                               |              |                                |          | MO sem LS => | 0,00      | LS =>    | 0,00     | MO com LS => 0,00 |

|                                     | Código  | Banco  | Descrição                                                                          | Tipo       | Und           | Quant.      | Valor Unit    | Total       |
|-------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Composição                          | 3106119 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada |            | m²            | 1,0000000   | 158,45        | 158,45      |
| A                                   | Código  | Banco  | Equipamentos                                                                       | Quantidade | Utilização    |             | Custo Horário |             |
|                                     |         |        |                                                                                    | ade        | Operativa     | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva |
| Insumo                              | E9535   | SICRO3 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW                                      | #####      | 1,00          | 0,00        | 27,2100       | 26,8600     |
| Insumo                              | E9066   | SICRO3 | Grupo gerador - 14 kVA                                                             | #####      | 1,00          | 0,00        | 20,4500       | 5,5200      |
| Custo horário total de equipamentos |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 11,4841     |
| B                                   | Código  | Banco  | Mão de Obra                                                                        | Quantidade | Custo Horário |             | Custo Horário |             |
|                                     |         |        |                                                                                    | ade        |               |             | Total         |             |
| Insumo                              | P9808   | SICRO3 | Carpinteiro                                                                        | #####      |               |             | 26,22         | 20,98       |
| Insumo                              | P9801   | SICRO3 | Ajudante                                                                           | #####      |               |             | 22,44         | 17,95       |
| Adicional de Mão de obra (%)        |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 0,0000      |
| Custo horário total de mão de obra  |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 38,928      |
| Custo horário total de execução     |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 50,4121     |
| Produção de equipe                  |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 1           |
| Custo unitário de execução          |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 50,4121     |
| Custo do FIC                        |         |        |                                                                                    |            |               |             |               | 0           |

| Custo do FIT                     |        |        |                                                        |            |         |                |       |               |
|----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|-------|---------------|
| C                                | Código | Banco  | MATERIAL                                               | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |       | Custo Horário |
| Insumo                           | M1358  | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | #####      | m       |                | 2,37  | 10,21         |
| Insumo                           | M0284  | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm              | #####      | m       |                | 10,00 | 15,16         |
| Insumo                           | M0310  | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm              | #####      | m       |                | 3,17  | 12,29         |
| Insumo                           | M1429  | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm                | #####      | m²      |                | 52,42 | 57,66         |
| Insumo                           | M1205  | SICRO3 | Prego de ferro                                         | #####      | kg      |                | 18,34 | 10,89         |
| Insumo                           | M0560  | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira                     | #####      | l       |                | 13,04 | 0,22          |
| Custo unitário total de material |        |        |                                                        |            |         |                |       | 106,4224      |

| E                            | Tempo   | Banco  | Descrição                                                                                                 | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário |
|------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|----------------|---------------|
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1358 | 0,0053900  | t       | 32,7900        | 0,1800        |
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1429 | 0,0275000  | t       | 32,7900        | 0,9000        |
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M1205 | 0,0005900  | t       | 32,7900        | 0,0200        |
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0310 | 0,0072700  | t       | 32,7900        | 0,2400        |
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0560 | 0,0000200  | t       | 32,7900        | 0,0000        |
| Composição                   | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0284 | 0,0085300  | t       | 32,7900        | 0,2800        |
| Custo Total dos Tempos Fixos |         |        |                                                                                                           |       |            |         |                | 1,6165        |

| F                         | Momento de Transporte | Banco  | Descrição                                              | Quantidade   | Distância Média de Transporte (DMT) |                                   |                                   |       | Custo Horário |
|---------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|
|                           |                       |        |                                                        |              | LN                                  | RP                                | P                                 | FE    |               |
| Insumo                    | M0284                 | SICRO3 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm              | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Insumo                    | M0560                 | SICRO3 | Desmoldante para fôrmas de madeira                     | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Insumo                    | M1429                 | SICRO3 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm                | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Insumo                    | M1205                 | SICRO3 | Prego de ferro                                         | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Insumo                    | M1358                 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Insumo                    | M0310                 | SICRO3 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm              | #####        | 5914449<br>0,00<br>1,15<br>0,0000   | 5914464<br>0,00<br>0,92<br>0,0000 | 5914479<br>0,00<br>0,72<br>0,0000 | --    | 0,0000        |
| Custo total de transporte |                       |        |                                                        |              |                                     |                                   |                                   | 39,42 | 0             |
|                           |                       |        |                                                        | MO sem LS => | 0,00                                | LS =>                             | MO com LS =>                      |       |               |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |        |                                                                                                          |             |       |           |        |                    |
|-------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |            |        |                                                                                                          |             |       |           |        |                    |
| Composição                    | 0102000016 | AGESUL | GRAVADOR DIGITAL NVR NVD 1404 P, PARA ATE 04 CAMERAS DA INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0           | UN    | 1,0000000 | 527,75 | 527,75             |
| Insumo                        | 88243      | AGESUL | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                       | Mão de Obra | H     | 0,5000000 | 20,31  | 10,15              |
| Insumo                        | 88266      | AGESUL | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Mão de Obra | H     | 0,5000000 | 29,79  | 14,89              |
| Insumo                        | IMO2635    | AGESUL | GRAVADOR DIGITAL NVR NVD 1404 P, PARA ATE 04 CAMERAS DA INTELBRAS OU SIMILAR                             | Material    | UN    | 1,0000000 | 502,71 | 502,71             |
|                               |            |        |                                                                                                          | MO sem      | 25,04 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => 25,04 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 93282  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 1,0000000 | 41,00      | 41,00              |
| Composição Auxiliar | 93277  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H     | 1,0000000 | 0,25       | 0,25               |
| Composição Auxiliar | 88295  | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 1,0000000 | 40,70      | 40,70              |
| Composição Auxiliar | 93278  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H     | 1,0000000 | 0,05       | 0,05               |
|                     |        |        |                                                                                                                     | MO sem                                      | 32,39 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,39 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 93281  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHP   | 1,0000000 | 41,94      | 41,94              |
| Composição Auxiliar | 93277  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,25       | 0,25               |
| Composição Auxiliar | 93279  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23               |
| Composição Auxiliar | 93278  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,05       | 0,05               |
| Composição Auxiliar | 88295  | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 40,70      | 40,70              |
| Composição Auxiliar | 93280  | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 0,71       | 0,71               |
|                     |        |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 32,39 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,39 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 93277    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,25       | 0,25              |
| Insumo     | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                           | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000640 | 3.936,59   | 0,25              |
|            |          |        |                                                                                                                     | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 93278    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,05       | 0,05              |
| Insumo     | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                           | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000148 | 3.936,59   | 0,05              |
|            |          |        |                                                                                                                     | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 93279    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,23       | 0,23              |
| Insumo     | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV                          | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000600 | 3.936,59   | 0,23              |
|            |          |        |                                                                                                                    | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 93280    | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,71       | 0,71              |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                         | Franquia                                                          | KWH  | 0,7800000 | 0,92       | 0,71              |
|            |          |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 93288  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016         | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI   | 1,0000000 | 181,53     | 181,53             |
| Composição Auxiliar | 88296  | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 41,55      | 41,55              |
| Composição Auxiliar | 93296  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 13,34      | 13,34              |
| Composição Auxiliar | 93284  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016              | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 33,00      | 33,00              |
| Composição Auxiliar | 93283  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 93,64      | 93,64              |
|                     |        |        |                                                                                                                                         | MO sem                                                            | 33,24 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 33,24 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 93287  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP | 1,0000000 | 344,02     | 344,02 |
| Composição Auxiliar | 93286  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 11,96      | 11,96  |
| Composição Auxiliar | 93285  | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 150,53     | 150,53 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025<br>PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br>PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br>CNPJ: 63.737.159/0001-03<br>OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br>ENDEREÇO: | SINAPI - 09/2025 - Amazonas<br>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe<br>SEDOP - 10/2025 - Pará<br>SIURB - 07/2025 - São Paulo<br>BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: % |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |       |        |                                                                                                                                           |                                                                   |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |       |        |                                                                                                                                           |                                                                   |       |           |       |              |       |
| Composição Auxiliar           | 93284 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016              | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 33,00 |              | 33,00 |
| Composição Auxiliar           | 93296 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 13,34 |              | 13,34 |
| Composição Auxiliar           | 93283 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 93,64 |              | 93,64 |
| Composição Auxiliar           | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 41,55 |              | 41,55 |
|                               |       |        |                                                                                                                                           | MO sem                                                            | 33,24 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 33,24 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 93283    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 93,64        | 93,64        |      |
| Insumo     | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELES-COPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6             | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000400 | 2.341.123,81 | 93,64        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 93296    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 13,34        | 13,34        |      |
| Insumo     | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELES-COPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6                    | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000057 | 2.341.123,81 | 13,34        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                           | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 93284    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 33,00        | 33,00        |      |
| Insumo     | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELES-COPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6       | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000141 | 2.341.123,81 | 33,00        |      |
|            |          |        |                                                                                                                              | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                         | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 93285    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 150,53       | 150,53       |      |
| Insumo     | 00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELES-COPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6            | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000643 | 2.341.123,81 | 150,53       |      |
|            |          |        |                                                                                                                                   | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |

| L5 - 5     |          |        |                                                                                                                                              |                                                                   |      |            |            |              |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                    | Tipo                                                              | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total        |
| Composição | 93286    | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000  | 11,96      | 11,96        |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                                        | Franquia                                                          | KWH  | 13,0000000 | 0,92       | 11,96        |
|            |          |        |                                                                                                                                              | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                                              |                                                                   |      |            |            | 0,00         |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                  | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96985    | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -        | Sistema de Proteção                 | UN    | 1,0000000 | 75,65      | 75,65        |       |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2484000 | 40,75      | 10,12        |       |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2484000 | 26,43      | 6,56         |       |
| Insumo              | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN | Material                            | UN    | 1,0000000 | 58,97      | 58,97        |       |
|                     |          |        |                                                            | MO sem                              | 11,98 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 11,98 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 88270    | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 30,16      | 30,16        |       |
| Composição Auxiliar | 95338    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,43       | 0,43         |       |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23         |       |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16         |       |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73         |       |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |       |
| Insumo              | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)                                                         | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 20,31      | 20,31        |       |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |       |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS                                    | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88         |       |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem                              | 20,74 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 20,74 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                   | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 91952    | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM | Instalações Elétricas -             | UN    | 1,0000000 | 23,64      | 23,64        |       |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2320000 | 40,75      | 9,45         |       |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,2320000 | 26,43      | 6,13         |       |
| Insumo              | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)               | Material                            | UN    | 1,0000000 | 8,06       | 8,06         |       |
|                     |          |        |                                                             | MO sem LS =>                        | 11,19 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 11,19 |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025</b><br><b>PREPONENTE/TOMADOR:</b> TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)<br><b>PROPONENTE:</b> IDEAL CONSTRUTORA LTDA<br><b>CNPJ:</b> 63.737.159/0001-03<br><b>OBRA:</b> Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM<br><b>ENDEREÇO:</b> | <b>SINAPI - 09/2025 - Amazonas</b><br><b>SICRO3 - 07/2025 - Amazonas</b><br><b>ORSE - 09/2025 - Sergipe</b><br><b>SEDOP - 10/2025 - Pará</b><br><b>SIURB - 07/2025 - São Paulo</b><br><b>BDI - I: 22,23%</b><br><b>TABELA: SEM DESONERAÇÃO</b><br><b>BDI - II: %</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
|-------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|--------|--------|--------------------|
| Composições Principais        |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
| Composição                    | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios                 | 0        | m² | 1,0000000 | 157,05 | 157,05 |                    |
| Composição                    | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 | 0        | h  | 0,7000000 | 31,75  | 22,22  |                    |
| Auxiliar                      |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
| Composição                    | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | 0        | h  | 1,2000000 | 24,56  | 29,47  |                    |
| Auxiliar                      |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
| Composição                    | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | 0        | h  | 0,8000000 | 30,18  | 24,14  |                    |
| Auxiliar                      |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
| Insumo                        | I00001 | SEDOP | Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e concreto | Material | L  | 0,4400000 | 14,29  | 6,28   |                    |
| Insumo                        | I00002 | SEDOP | Impermeabilizante flexível à base de asfalto com elastômeros       | Material | L  | 2,0000000 | 31,20  | 62,40  |                    |
|                               |        |       |                                                                    |          |    |           |        |        |                    |
| Insumo                        | J00003 | SEDOP | Cimento                                                            | Material | SC | 0,2200000 | 48,05  | 10,57  |                    |
| Insumo                        | J00005 | SEDOP | Areia                                                              | Material | m³ | 0,0240000 | 82,18  | 1,97   |                    |
|                               |        |       |                                                                    | MO sem   |    | 49,79     | LS =>  | 0,00   | MO com LS => 49,79 |
|                               |        |       |                                                                    | LS =>    |    |           |        |        |                    |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
| Composição | 88441    | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                              | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 25,27      | 25,27        |
| Composição | 95390    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |
| Auxiliar   |          |        |                                                                                     | Parâmetros               |       |           |            |              |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16         |
| Insumo     | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73         |
| Insumo     | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA)                                                                | Mão de Obra              | H     | 1,0000000 | 15,77      | 15,77        |
| Insumo     | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23         |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                        | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88         |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |
|            |          |        |                                                                                     | MO sem                   |       |           |            |              |
|            |          |        |                                                                                     | LS =>                    | 15,85 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                     |                          |       |           |            | 15,85        |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 96624    | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                 | Lastro                                                   | m³    | 1,0000000 | 376,76     | 376,76       |       |
| Composição          | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e                                 | H     | 0,6340000 | 24,66      | 15,63        |       |
| Composição Auxiliar | 91277    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP   | 0,0320000 | 10,96      | 0,35         |       |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,5790000 | 30,16      | 47,62        |       |
| Composição Auxiliar | 91278    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 0,0300000 | 0,73       | 0,02         |       |
| Insumo              | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                      | Material                                                 | m³    | 1,1900000 | 263,15     | 313,14       |       |
|                     |          |        |                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                             | 42,45 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 42,45 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89558    | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -             | Instalações Prediais de             | UN   | 1,0000000 | 9,24       | 9,24         |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0694000 | 29,48      | 2,04         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0694000 | 25,47      | 1,76         |      |
| Insumo              | 00003862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                         | Material                            | UN   | 1,0000000 | 3,93       | 3,93         |      |
| Insumo              | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                           | Material                            | UN   | 0,0118000 | 54,23      | 0,63         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                | Material                            | UN   | 0,0157000 | 1,42       | 0,02         |      |
| Insumo              | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3            | Material                            | UN   | 0,0140000 | 61,45      | 0,86         |      |
|                     |          |        |                                                                          | MO sem LS =>                        | 2,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,58 |

|            | Código          | Banco | Descrição                                                                                                       | Tipo             | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 7692            | ORSE  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | Concreto Simples | m³  | 1,0000000 | 48,61      | 48,61 |
| Item       |                 |       |                                                                                                                 |                  |     |           |            |       |
| Composição | 10549           | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                              | Provisórios      | h   | 1,6200000 | 3,63       | 5,88  |
| Insumo     | 00001213/SINAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                   | Mão de Obra      | h   | 0,3600000 | 19,21      | 6,91  |
|            |                 |       |                                                                                                                 |                  |     |           |            |       |
| Insumo     | 00004750/SINAPI | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                              | Mão de Obra      | h   | 0,3600000 | 19,21      | 6,91  |
|            |                 |       |                                                                                                                 |                  |     |           |            |       |
| Composição | 10555           | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                               | Provisórios      | h   | 0,1800000 | 3,48       | 0,62  |
| Composição | 10551           | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                                           | Provisórios      | h   | 0,3600000 | 3,58       | 1,28  |
| Composição | 10550           | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                              | Provisórios      | h   | 0,3600000 | 3,51       | 1,26  |
| Insumo     | 00006111/SINAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                     | Mão de Obra      | h   | 1,6200000 | 13,70      | 22,19 |
|            |                 |       |                                                                                                                 |                  |     |           |            |       |
| Insumo     | 00000378/SINAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                               | Mão de Obra      | h   | 0,1800000 | 19,21      | 3,45  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                                                            |                                     |          |           |            |              |       |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|-------|
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Insumo                       | 10788               | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                | Material                            | un       | 0,0003240 | 34,68      | 0,01         |       |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                         | Material                            | un       | 0,0113400 | 4,52       | 0,05         |       |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                        | Serviços                            | un       | 0,2565360 | 4,70       | 1,20         |       |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                     | Material                            | un       | 0,0015120 | 12,69      | 0,01         |       |
| Insumo                       |                     | 158   | ORSE                                                                                                                       | Almoço (Participação do empregador) | Material | un        | 0,2565360  | 13,16        | 3,37  |
| Insumo                       | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                 | Serviços                            | cj       | 0,0010080 | 281,95     | 0,28         |       |
| Insumo                       | 1651                | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                     | Material                            | pr       | 0,0019800 | 5,64       | 0,01         |       |
| Insumo                       | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                            | Material                            | un       | 0,0045360 | 16,92      | 0,07         |       |
| Insumo                       | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                 | Material                            | un       | 0,0005040 | 18,90      | 0,00         |       |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                             | Material                            | par      | 0,0057960 | 10,22      | 0,05         |       |
| Insumo                       | 00012892/S<br>941   | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                | Material                            | un       | 0,0037800 | 181,42     | 0,68         |       |
| Insumo                       | 4728                | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                       | Material                            | un       | 0,0004860 | 17,46      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                               | Material                            | par      | 0,0019800 | 69,48      | 0,13         |       |
| Insumo                       |                     | 4729  | ORSE                                                                                                                       | Marreta 1 kg com cabo               | Material | un        | 0,0001620  | 35,53        | 0,00  |
| Insumo                       | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                                                            | Material                            | un       | 0,2113020 | 4,23       | 0,89         |       |
| Insumo                       | 00002711/S          | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                         | Material                            | un       | 0,0003240 | 174,08     | 0,05         |       |
| Insumo                       | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                         | Serviços                            | un       | 0,0113400 | 11,79      | 0,13         |       |
| Insumo                       | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                               | Material                            | un       | 0,0113400 | 192,66     | 2,18         |       |
| Insumo                       | 00001213/S<br>INAPI | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                              | Mão de Obra                         | h        | 0,3600000 | 19,21      | 6,91         |       |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                         | Mão de Obra                         | h        | 0,3600000 | 19,21      | 6,91         |       |
| Insumo                       | 00004750/S<br>INAPI | ORSE  |                                                                                                                            |                                     |          |           |            |              |       |
| Insumo                       | 10585               | ORSE  | Arco de serra                                                                                                              | Material                            | un       | 0,0000360 | 18,75      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10586               | ORSE  | Torquesa                                                                                                                   | Material                            | un       | 0,0000360 | 36,65      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10577               | ORSE  | Serrote 40cm                                                                                                               | Material                            | un       | 0,0000360 | 33,83      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11244               | ORSE  | Martelo com unha                                                                                                           | Material                            | un       | 0,0000720 | 36,75      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10578               | ORSE  | Formão grande                                                                                                              | Material                            | un       | 0,0000720 | 20,02      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11249               | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                                                           | Equipamento                         | un       | 0,0000360 | 920,70     | 0,03         |       |
| Insumo                       | 10579               | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                                 | Material                            | un       | 0,0000720 | 25,27      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11248               | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                                           | Equipamento                         | un       | 0,0000360 | 231,20     | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10282               | ORSE  | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)                                                                                 | Material                            | un       | 0,0000720 | 41,35      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11264               | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                                                                 | Material                            | un       | 0,0000720 | 12,71      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10789               | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                                                                  | Material                            | un       | 0,0000720 | 14,47      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 10790               | ORSE  | Prumo de face                                                                                                              | Material                            | un       | 0,0000360 | 24,39      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 4722                | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                                                         | Material                            | un       | 0,0001440 | 17,67      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 4174                | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                                        | Material                            | un       | 0,0001800 | 12,12      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11246               | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                                                    | Material                            | Un       | 0,0002520 | 9,60       | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11243               | ORSE  | Martelo sem unha                                                                                                           | Material                            | un       | 0,0000360 | 26,32      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11247               | ORSE  | Serra mármore                                                                                                              | Material                            | un       | 0,0000360 | 300,65     | 0,01         |       |
| Insumo                       | 11265               | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                                                               | Material                            | un       | 0,0001440 | 17,62      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 11245               | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                                                            | Material                            | un       | 0,0002520 | 10,90      | 0,00         |       |
| Insumo                       | 00000378/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                | Mão de Obra                         | h        | 1,6200000 | 13,70      | 22,19        |       |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                          | Mão de Obra                         | h        | 0,1800000 | 19,21      | 3,45         |       |
|                              |                     |       |                                                                                                                            | MO sem LS =>                        | 39,46    | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 39,46 |
|                              |                     |       |                                                                                                                            |                                     |          |           |            |              |       |
|                              | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Composição                   | 128                 | ORSE  | Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento | Concreto Simples                    | m³       | 1,0000000 | 48,61      | 48,61        |       |
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                | Und      | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Composição                   | 10555               | ORSE  | Encargos Complementares - Armador                                                                                          | Provisórios                         | h        | 0,1800000 | 3,48       | 0,62         |       |
| Insumo                       | 00000378/S<br>INAPI | ORSE  | Armador (horista)                                                                                                          | Mão de Obra                         | h        | 0,1800000 | 19,21      | 3,45         |       |
| Insumo                       |                     | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                | Mão de Obra                         | h        | 1,6200000 | 13,70      | 22,19        |       |
| Composição                   | 10551               | ORSE  | Encargos Complementares - Carpinteiro                                                                                      | Provisórios                         | h        | 0,3600000 | 3,58       | 1,28         |       |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |       |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
|-------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composições Principais        |            |       |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Composição                    | 10550      | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                     | Provisórios |       |           |            |              |       |
| Composição                    | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                     | Provisórios |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra |       |           |            |              |       |
|                               | 00001213/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra |       |           |            |              |       |
|                               | 00004750/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |            |       |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Item                          | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Insumo                        | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un    | 0,0113400 | 11,79      | 0,13         |       |
| Insumo                        | 10585      | ORSE  | Arco de serra                                                                          | Material    | un    | 0,0000360 | 18,75      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un    | 0,0113400 | 192,66     | 2,18         |       |
| Insumo                        | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un    | 0,2565360 | 13,16      | 3,37         |       |
| Insumo                        | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un    | 0,0037800 | 181,42     | 0,68         |       |
| Insumo                        | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr    | 0,0019800 | 5,64       | 0,01         |       |
| Insumo                        | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj    | 0,0010080 | 281,95     | 0,28         |       |
| Insumo                        | 10586      | ORSE  | Torquesa                                                                               | Material    | un    | 0,0000360 | 36,65      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un    | 0,0113400 | 4,52       | 0,05         |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par   | 0,0057960 | 10,22      | 0,05         |       |
|                               | 00012892/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un    | 0,0005040 | 18,90      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un    | 0,2565360 | 4,70       | 1,20         |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par   | 0,0019800 | 69,48      | 0,13         |       |
|                               | 00012893/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un    | 0,0015120 | 12,69      | 0,01         |       |
|                               | 00012895/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un    | 0,0045360 | 16,92      | 0,07         |       |
| Insumo                        | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un    | 0,2113020 | 4,23       | 0,89         |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Armador (horista)                                                                      | Mão de Obra | h     | 0,1800000 | 19,21      | 3,45         |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h     | 1,6200000 | 13,70      | 22,19        |       |
|                               | 00006111/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        | 10577      | ORSE  | Serrote 40cm                                                                           | Material    | un    | 0,0000360 | 33,83      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11244      | ORSE  | Martelo com unha                                                                       | Material    | un    | 0,0000720 | 36,75      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10578      | ORSE  | Formão grande                                                                          | Material    | un    | 0,0000720 | 20,02      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11249      | ORSE  | Serra circular eletrica portatil                                                       | Equipamento | un    | 0,0000360 | 920,70     | 0,03         |       |
| Insumo                        | 10579      | ORSE  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | Material    | un    | 0,0000720 | 25,27      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11248      | ORSE  | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | Equipamento | un    | 0,0000360 | 231,20     | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10282      | ORSE  | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | Material    | un    | 0,0000720 | 41,35      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11264      | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | Material    | un    | 0,0000720 | 12,71      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10789      | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                              | Material    | un    | 0,0000720 | 14,47      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10790      | ORSE  | Prumo de face                                                                          | Material    | un    | 0,0000360 | 24,39      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 4722       | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                     | Material    | un    | 0,0001440 | 17,67      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material    | un    | 0,0001800 | 12,12      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11246      | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                | Material    | Un    | 0,0002520 | 9,60       | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11243      | ORSE  | Martelo sem unha                                                                       | Material    | un    | 0,0000360 | 26,32      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11247      | ORSE  | Serra mármore                                                                          | Material    | un    | 0,0000360 | 300,65     | 0,01         |       |
| Insumo                        | 11265      | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                                           | Material    | un    | 0,0001440 | 17,62      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11245      | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | Material    | un    | 0,0002520 | 10,90      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un    | 0,0003240 | 34,68      | 0,01         |       |
| Insumo                        | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un    | 0,0004860 | 17,46      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un    | 0,0001620 | 35,53      | 0,00         |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un    | 0,0003240 | 174,08     | 0,05         |       |
|                               | 00002711/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                          | Mão de Obra | h     | 0,3600000 | 19,21      | 6,91         |       |
|                               | 00001213/S | INAPI |                                                                                        |             |       |           |            |              |       |
| Insumo                        |            | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                     | Mão de Obra | h     | 0,3600000 | 19,21      | 6,91         |       |
|                               |            |       |                                                                                        | MO sem      | 39,46 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 39,46 |

| Composição | Código  | Banco  | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                | Und                                 | Quant.      | Valor Unit     | Total         |               |
|------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
|            | 2003850 | SICRO3 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual                                                              |                                     | m³                                  | 1,0000000   | 269,25         | 269,25        |               |
| A          | Código  | Banco  | Equipamentos                                                                                                                                   | Quantid ade                         | Utilização                          |             | Custo Horário  |               | Custo Horário |
|            |         |        |                                                                                                                                                |                                     | Operativa                           | Improdutiva | Operativa      | Improdutiva   | Total         |
| Insumo     | E9647   | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW                                                                                            | #####                               | 1,00                                | 0,00        | 12,8200        | 2,6800        | 12,8200       |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo horário total de equipamentos |                                     |             |                |               | 12,82         |
| B          | Código  | Banco  | Mão de Obra                                                                                                                                    | Quantid                             |                                     |             | Custo Horário  |               | Custo Horário |
| Insumo     | P9824   | SICRO3 | Servente                                                                                                                                       | #####                               |                                     |             |                | 20,51         | 30,77         |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Adicional de Mão de obra (%)        |                                     |             |                |               | 0,0000        |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo horário total de mão de obra  |                                     |             |                |               | 30,765        |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo horário total de execução     |                                     |             |                |               | 43,585        |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Produção de equipe                  |                                     |             |                |               | 3,57938       |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo unitário de execução          |                                     |             |                |               | 12,1767       |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo do FIC                        |                                     |             |                |               | 0,2266        |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo do FIT                        |                                     |             |                |               | 0             |
| C          | Código  | Banco  | MATERIAL                                                                                                                                       | Quantid                             | Unidade                             | Preço       | Custo Horário  |               |               |
| Insumo     | M0192   | SICRO3 | Brita 2                                                                                                                                        | #####                               | m³                                  |             |                | 241,92        | 254,02        |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo unitário total de material    |                                     |             |                |               | 254,016       |
| E          | Tempo   | Banco  | Descrição                                                                                                                                      | Carga                               | Quantidade                          | Unidade     | Preço Unitário | Custo Horário |               |
| Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M0192                               | 1,5750000                           | t           | 1,8000         | 2,8400        |               |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo Total dos Tempos Fixos        |                                     |             |                |               | 2,835         |
| F          | Momento | Banco  | Descrição                                                                                                                                      | Quantid                             | Distância Média de Transporte (DMT) |             |                |               |               |
|            |         |        |                                                                                                                                                | Custo Horário                       |                                     |             |                |               |               |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

| Insumo                    | M0192 | SICRO3 | Brita 2 | ##### | LN      | RP      | P       | FE |        |
|---------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|----|--------|
|                           |       |        |         |       | 5914359 | 5914374 | 5914389 | -- | 0,0000 |
|                           |       |        |         |       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |    |        |
| Custo total de transporte |       |        |         |       |         |         |         |    | 0      |
| MO sem                    |       |        |         |       |         |         |         |    | 8,60   |
| LS =>                     |       |        |         |       |         |         |         |    | 8,60   |

|                     | Código | Banco | Descrição                            | Tipo     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------|----------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 150654 | SEDOP | Látex acrílica exterior (uma demão)  | 0        | m²   | 1,0000000 | 11,96      | 11,96 |
| Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0        | h    | 0,1500000 | 24,56      | 3,68  |
| Composição Auxiliar | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | 0        | h    | 0,1500000 | 31,75      | 4,76  |
| Insumo              | P00024 | SEDOP | Latex acrílica - Fosca               | Material | GL   | 0,0400000 | 88,24      | 3,52  |
| MO sem              |        |       |                                      |          | 5,43 |           |            |       |
| LS =>               |        |       |                                      |          |      | 0,00      |            | 5,43  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição | 88274    | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 31,30      | 31,30 |
| Composição | 95341    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,31       | 0,31  |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo     | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)                                                   | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 21,57      | 21,57 |
| Insumo     | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23  |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo     | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73  |
| MO sem     |          |        |                                                                                     |                                     | 21,88 |           |            |       |
| LS =>      |          |        |                                                                                     |                                     |       | 0,00      |            | 21,88 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                              | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 33,46      | 33,46 |
| Composição Auxiliar | 100298   | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,64       | 0,64  |
| Insumo              | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,81       | 0,81  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,18       | 1,18  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 23,37      | 23,37 |
| MO sem              |          |        |                                                                                        |                                     | 24,01 |           |            |       |
| LS =>               |          |        |                                                                                        |                                     |       | 0,00      |            | 24,01 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 90638  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO.             | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHI  | 1,0000000 | 4,82       | 4,82  |
| Composição Auxiliar | 90634  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS.                  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,90       | 0,90  |
| Composição Auxiliar | 90633  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 3,92       | 3,92  |
| MO sem              |        |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                | 0,00 |           |            |       |
| LS =>               |        |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                |      | 0,00      |            | 0,00  |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 90637  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHP  | 1,0000000 | 14,86      | 14,86 |
| Composição          | 90636  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 5,75       | 5,75  |
| Composição Auxiliar | 90633  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 3,92       | 3,92  |
| Composição Auxiliar | 90634  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS.                  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 0,90       | 0,90  |
| Composição          | 90635  | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS                           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 4,29       | 4,29  |
| MO sem              |        |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                | 0,00 |           |            |       |
| LS =>               |        |        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                |      | 0,00      |            | 0,00  |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                | Tipo                                                                           | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 90633    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H   | 1,0000000 | 3,92       | 3,92  |
| Insumo     | 00039919 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS                           | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN  | 0,0000640 | 61.302,29  | 3,92  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |        |      |       |      |              |      |
|-------------------------------|--|--|--|--------|------|-------|------|--------------|------|
| Composições Principais        |  |  |  |        |      |       |      |              |      |
|                               |  |  |  | MO sem | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90634    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,90       | 0,90         |      |
| Insumo     | 00039919 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS          | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000148 | 61.302,29  | 0,90         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                         | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| LS =>      |          |        |                                                                                                                 |                                         |      |           |            |              |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição | 90635    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 4,29       | 4,29         |
| Insumo     | 00039919 | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000700 | 61.302,29  | 4,29         |
|            |          |        |                                                                                                                 | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|            |          |        |                                                                                                                 | LS =>                                   |      |           |            | 0,00         |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                             | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|------|
| Composição | 90636    | SINAPI | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Franquia | H    | 1,00000000 | 5,75       | 5,75         |      |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                           |                                                  | KWH  | 6,26000000 | 0,92       | 5,75         |      |
|            |          |        |                                                                                                                 | MO sem                                           | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 88278    | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 29,23      | 29,23        |       |
| Composição Auxiliar | 95344    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,23       | 0,23         |       |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |       |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88         |       |
| Insumo              | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                                        | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 20,69      | 20,69        |       |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16         |       |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS                                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |       |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84       | 0,84         |       |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01         |       |
|                     |          |        |                                                                                                 | MO sem                              | 20,92 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 20,92 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                      | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 92443    | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES                                                          | Fôrmas para Estruturas de                 | m²     | 1,0000000 | 58,65      | 58,65        |       |
| Composição Auxiliar | 92264    | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m²     | 0,0670000 | 216,39     | 14,49        |       |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,1100000 | 25,82      | 2,84         |       |
| Composição Auxiliar | 88262    | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros       | H      | 0,6000000 | 29,75      | 17,85        |       |
| Insumo              | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE          | Equipamento                               | MES    | 0,7850000 | 9,75       | 7,65         |       |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                  | Material                                  | L      | 0,0040000 | 6,28       | 0,02         |       |
| Insumo              | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO                                                        | Equipamento                               | UNXMES | 0,3930000 | 26,47      | 10,40        |       |
| Insumo              | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                        | Material                                  | KG     | 0,0190000 | 23,54      | 0,44         |       |
| Insumo              | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M            | Equipamento                               | UNXMES | 0,1960000 | 25,32      | 4,96         |       |
|                     |          |        |                                                                                                                  | MO sem LS =>                              | 16,73  | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 16,73 |

| LS =>               |        |        |                                                                                                                           |                                         |       |           |            |              |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|
|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |
| Composição          | 5934   | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125                                                              | Custos Horários Produtivo               | CHI   | 1,0000000 | 115,87     | 115,87       |
| Composição Auxiliar | 89228  | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 50,75      | 50,75        |
| Composição Auxiliar | 89229  | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 17,88      | 17,88        |
| Composição Auxiliar | 88300  | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,0000000 | 47,24      | 47,24        |
|                     |        |        |                                                                                                                           | MO sem                                  | 38,93 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => |
|                     |        |        |                                                                                                                           | LS =>                                   |       |           |            | 38,93        |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                 | Tipo                                        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição          | 5932   | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP    | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 1,0000000 | 282,78     | 282,78 |
| Composição Auxiliar | 89229  | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H   | 1,0000000 | 17,88      | 17,88  |
| Composição Auxiliar | 5779   | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H   | 1,0000000 | 81,58      | 81,58  |
| Composição Auxiliar | 89228  | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H   | 1,0000000 | 50,75      | 50,75  |
| Composição Auxiliar | 88300  | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 1,0000000 | 47,24      | 47,24  |
| Composição          | 53849  | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -        | Depreciação, Juros,                         | H   | 1,0000000 | 85,33      | 85,33  |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |                    |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |                    |
|                               |  | MO sem | 38,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => 38,93 |
|                               |  | LS =>  |       |       |      |                    |

|            | Código   | Banco        | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total             |
|------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Composição |          | 89228 SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 50,75        | 50,75             |
| Insumo     | 00004090 | SINAPI       | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                           | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000400 | 1.268.759,03 | 50,75             |
|            |          |              |                                                                                                                                            | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => 0,00 |
|            |          |              |                                                                                                                                            | LS =>                                                             |      |           |              |                   |

|            | Código   | Banco        | Descrição                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total             |
|------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Composição |          | 89229 SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 17,88        | 17,88             |
| Insumo     | 00004090 | SINAPI       | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                     | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000141 | 1.268.759,03 | 17,88             |
|            |          |              |                                                                                                                                      | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => 0,00 |
|            |          |              |                                                                                                                                      | LS =>                                                             |      |           |              |                   |

|            | Código   | Banco       | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total             |
|------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| Composição |          | 5779 SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 81,58        | 81,58             |
| Insumo     | 00004090 | SINAPI      | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M                          | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000643 | 1.268.759,03 | 81,58             |
|            |          |             |                                                                                                                                           | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => 0,00 |
|            |          |             |                                                                                                                                           | LS =>                                                             |      |           |              |                   |

|            | Código   | Banco        | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------|
| Composição |          | 53849 SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000  | 85,33      | 85,33             |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI       | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                            | Material                                                          | L    | 13,9900000 | 6,10       | 85,33             |
|            |          |              |                                                                                                                                                      | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 0,00 |
|            |          |              |                                                                                                                                                      | LS =>                                                             |      |            |            |                   |

|                     | Código   | Banco        | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          |          | 88282 SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | Livro SINAPI: Cálculos e            | H     | 1,0000000 | 34,89      | 34,89              |
| Composição Auxiliar |          | 95347 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,13       | 0,13               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI       | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84       | 0,84               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00004093 | SINAPI       | MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)                                                                 | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 26,45      | 26,45              |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI       | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI       | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
|                     |          |              |                                                                                                 | MO sem                              | 26,58 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 26,58 |
|                     |          |              |                                                                                                 | LS =>                               |       |           |            |                    |

|                     | Código | Banco        | Descrição                                                                       | Tipo   | Und      | Quant.     | Valor Unit | Total                 |
|---------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-----------------------|
| Composição          |        | 170415 SEDOP | Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)                  | 0      | un       | 1,0000000  | 4.093,78   | 4.093,78              |
| Composição          |        | 040285 SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca           | 0      | m³       | 0,3000000  | 1.850,60   | 555,18                |
| Composição Auxiliar |        | 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade                                   | 0      | m³       | 0,9000000  | 98,24      | 88,41                 |
| Composição          |        | 150654 SEDOP | Látex acrílica exterior (uma demão)                                             | 0      | m²       | 13,0000000 | 11,96      | 155,48                |
| Composição Auxiliar |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 040025 SEDOP | Fundação corrida com seixo                                                      | 0      | m³       | 0,9000000  | 977,40     | 879,66                |
| Composição Auxiliar |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 080151 SEDOP | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios                              | 0      | m²       | 1,2000000  | 157,05     | 188,46                |
| Composição Auxiliar |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 130113 SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3                                                  | 0      | m²       | 1,4000000  | 46,53      | 65,14                 |
| Composição          |        | 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0      | m³       | 0,0700000  | 3.899,98   | 272,99                |
| Composição          |        | 110763 SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.                                           | 0      | m²       | 13,0000000 | 47,82      | 621,66                |
| Composição          |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 060045 SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo                                             | 0      | m²       | 6,0000000  | 158,40     | 950,40                |
| Composição          |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 110143 SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3                                        | 0      | m²       | 13,0000000 | 15,93      | 207,09                |
| Composição          |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
| Composição          |        | 130507 SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo                                       | 0      | m²       | 1,4000000  | 78,08      | 109,31                |
| Composição          |        |              |                                                                                 |        |          |            |            |                       |
|                     |        |              |                                                                                 | MO sem | 1.590,14 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => 1.590,14 |
|                     |        |              |                                                                                 | LS =>  |          |            |            |                       |

|                     | Código   | Banco        | Descrição                                                                                           | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          |          | 88377 SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 30,87      | 30,87 |
| Composição          |          | 95389 SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,18       | 0,18  |
| Composição Auxiliar |          |              |                                                                                                     |                                     |     |           |            |       |
| Insumo              | 00037666 | SINAPI       | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                           | Mão de Obra                         | H   | 1,0000000 | 22,38      | 22,38 |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI       | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI       | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)     | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                         | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                         | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI       | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                    | 0                                   | H   | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre - AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |        |       |       |      |              |       |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|------|--------------|-------|
| Composições Principais        |  |        |       |       |      |              |       |
|                               |  | MO sem | 22,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 22,56 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                   | Tipo        | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 280022   | SEDOP  | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | 0           | h    | 1,0000000    | 28,79      | 28,79 |
| Composição Auxiliar | 295389   | SEDOP  | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA/ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0           | h    | 1,0000000    | 0,17       | 0,17  |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP  | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                                   | Material    | h    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | EC434640 | SEDOP  | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA -                                                                | Material    | h    | 1,0000000    | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP  | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                                             | Material    | h    | 1,0000000    | 4,92       | 4,92  |
| Insumo              | EC434880 | SEDOP  | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                      | Material    | h    | 1,0000000    | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | MO376660 | SEDOP  | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR                                                                           | Mão de Obra | h    | 1,0000000    | 20,49      | 20,49 |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP  | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                                                   | Material    | h    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP  | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                                              | Material    | h    | 1,0000000    | 0,94       | 0,94  |
|                     |          | MO sem | 20,66                                                                                                       | LS =>       | 0,00 | MO com LS => | 20,66      |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                               | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88294    | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 41,86      | 41,86 |
| Composição Auxiliar | 95357    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,38       | 0,38  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                             | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA                                    | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                             | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                                       | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 33,17      | 33,17 |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
|                     |          | MO sem | 33,55                                                                                   | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 33,55      |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und  | Quant.       | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------|------------|-------|
| Composição          | 88295    | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 40,70      | 40,70 |
| Composição Auxiliar | 95358    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 1,0000000    | 0,52       | 0,52  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H    | 1,0000000    | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H    | 1,0000000    | 0,01       | 0,01  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H    | 1,0000000    | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)                                                     | Mão de Obra                         | H    | 1,0000000    | 31,87      | 31,87 |
|                     |          | MO sem | 32,39                                                                                           | LS =>                               | 0,00 | MO com LS => | 32,39      |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                               | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88296    | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 41,55      | 41,55 |
| Composição Auxiliar | 95359    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,53       | 0,53  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                             | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                             | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,84       | 0,84  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | 0                                   | H   | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                                                 |             |       |           |       |                    |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|--------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                 |             |       |           |       |                    |
| Insumo                        | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0           | H     | 1,0000000 | 0,01  | 0,01               |
| Insumo                        | 00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)                                                                 | Mão de Obra | H     | 1,0000000 | 32,71 | 32,71              |
|                               |          |        |                                                                                                 | MO sem      | 33,24 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => 33,24 |
|                               |          |        |                                                                                                 | LS =>       |       |           |       |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88300    | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 47,24      | 47,24              |
| Composição Auxiliar | 95363    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,32       | 0,32               |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84       | 0,84               |
| Insumo              | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)                                                            | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 38,61      | 38,61              |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
|                     |          |        |                                                                                                 | MO sem                              | 38,93 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 38,93 |
|                     |          |        |                                                                                                 | LS =>                               |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                         | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88297    | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97              |
| Composição Auxiliar | 95360    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,37       | 0,37               |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)           | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84       | 0,84               |
| Insumo              | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                                | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 32,29      | 32,29              |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                       | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                       | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                   | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
|                     |          |        |                                                                                                   | MO sem                              | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,66 |
|                     |          |        |                                                                                                   | LS =>                               |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88303    | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 32,65      | 32,65              |
| Composição Auxiliar | 95366    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,20       | 0,20               |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84       | 0,84               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
| Insumo              | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)                                                          | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 24,14      | 24,14              |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
|                     |          |        |                                                                                                 | MO sem                              | 24,34 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 24,34 |
|                     |          |        |                                                                                                 | LS =>                               |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                          | Tipo        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 280023   | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | 0           | h     | 1,0000000 | 30,18      | 30,18              |
| Composição Auxiliar | 295371   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA             | 0           | h     | 1,0000000 | 0,45       | 0,45               |
| Insumo              | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                    | Material    | h     | 1,0000000 | 4,92       | 4,92               |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                          | Material    | h     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)                     | Material    | h     | 1,0000000 | 0,94       | 0,94               |
| Insumo              | EC434890 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)        | Material    | h     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23               |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                          | Material    | h     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | EC434650 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material    | h     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73               |
| Insumo              | MO475000 | SEDOP | PEDREIRO                                                                           | Mão de Obra | h     | 1,0000000 | 20,49      | 20,49              |
|                     |          |       |                                                                                    | MO sem      | 20,94 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 20,94 |
|                     |          |       |                                                                                    | LS =>       |       |           |            |                    |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 30,16      | 30,16 |
| Composição Auxiliar | 95371    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,43       | 0,43  |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,73       | 0,73  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,23       | 1,23  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |        |                                                                  |             |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                  |             |       |           |       |              |       |
| Insumo                        | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA)                                               | Mão de Obra | H     | 1,0000000 | 20,31 |              | 20,31 |
| Insumo                        | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0           | H     | 1,0000000 | 4,88  |              | 4,88  |
| Insumo                        | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)      | 0           | H     | 1,0000000 | 0,08  |              | 0,08  |
| Insumo                        | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)      | 0           | H     | 1,0000000 | 1,34  |              | 1,34  |
|                               |          |        |                                                                  | MO sem      | 20,74 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 20,74 |
|                               |          |        |                                                                  | LS =>       |       |           |       |              |       |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 102975 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM,                                                        | Custos Horários Produtivo               | CHI   | 1,0000000 | 152,81     | 152,81       |       |
| Composição Auxiliar | 102973 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017      | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 24,30      | 24,30        |       |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97        |       |
| Composição Auxiliar | 102972 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 87,54      | 87,54        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                    | MO sem                                  | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 32,66 |
|                     |        |        |                                                                                                                    | LS =>                                   |       |           |            |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 102972   | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 87,54        | 87,54        |      |
| Insumo     | 00041982 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL                          | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000533 | 1.642.411,04 | 87,54        |      |
|            |          |        |                                                                                                                    | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                    | LS =>                                   |      |           |              |              |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 102973   | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 24,30        | 24,30        |      |
| Insumo     | 00041982 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL                     | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000148 | 1.642.411,04 | 24,30        |      |
|            |          |        |                                                                                                               | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| Composição | 102974   | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 82,12        | 82,12        |      |
| Insumo     | 00041982 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL                          | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000500 | 1.642.411,04 | 82,12        |      |
|            |          |        |                                                                                                                    | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00         | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                    | LS =>                                   |      |           |              |              |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 96301    | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 50,08      | 50,08        |      |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                     | Material                                                          | L    | 8,2100000 | 6,10       | 50,08        |      |
|            |          |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                               | LS =>                                                             |      |           |            |              |      |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 102976 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017             | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHP   | 1,0000000 | 285,01     | 285,01       |       |
| Composição Auxiliar | 102972 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 87,54      | 87,54        |       |
| Composição Auxiliar | 102973 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 24,30      | 24,30        |       |
| Composição Auxiliar | 96301  | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 50,08      | 50,08        |       |
| Composição Auxiliar | 102974 | SINAPI | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 82,12      | 82,12        |       |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 32,66 |
|                     |        |        |                                                                                                                               | LS =>                                                             |       |           |            |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                        | Und | Quant.     | Valor Unit | Total    |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Composição          | 97734    | SINAPI | PEÇA RETÂNGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                          | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas    | m³  | 1,0000000  | 3.369,78   | 3.369,78 |
| Composição Auxiliar | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 5,9600000  | 28,59      | 170,39   |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 0,4877000  | 42,37      | 20,66    |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 6,6350000  | 1,34       | 8,89     |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 31,3499000 | 30,16      | 945,51   |
| Composição Auxiliar | 94971    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³  | 1,2000000  | 658,96     | 790,75   |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP | 0,4877000  | 42,37      | 20,66    |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 31,3499000 | 24,66      | 773,08   |
| Composição Auxiliar | 92767    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO                                                                                     | Armação para Estruturas                     | KG  | 27,8988000 | 16,72      | 466,46   |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI | 18,0917000 | 0,53       | 9,58     |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H   | 1,1920000  | 25,82      | 30,77    |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                           | Material                                    | L   | 0,0833000  | 6,28       | 0,52     |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                   | Material                                    | M   | 5,6283000  | 2,55       | 14,35    |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                       | Material                                    | KG  | 0,4365000  | 21,12      | 9,21     |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| Composições de Preço Unitário |          |        |                                                                                                                            |              |          |           |       |              |          |
|-------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------|--------------|----------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                            |              |          |           |       |              |          |
| Insumo                        | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material     | m²       | 1,9404000 | 51,90 | 100,70       |          |
|                               |          |        |                                                                                                                            | MO sem LS => | 1.503,23 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 1.503,23 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                        | Und      | Quant.     | Valor Unit | Total        |          |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| Composição          | 97735    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                         | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas    | m³       | 1,0000000  | 2.785,73   | 2.785,73     |          |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 22,4974000 | 24,66      | 554,78       |          |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI      | 0,4226000  | 41,06      | 17,35        |          |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR                                                                                     | Custos Horários Produtivo                   | CHI      | 12,7788000 | 0,53       | 6,77         |          |
| Composição Auxiliar | 92767    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | Armação para Estruturas de Concreto Armado  | KG       | 28,9369000 | 16,72      | 483,82       |          |
| Composição Auxiliar | 94972    | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³       | 1,2000000  | 679,57     | 815,48       |          |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 0,7356000  | 25,82      | 18,99        |          |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP      | 4,6865000  | 1,34       | 6,27         |          |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 22,4974000 | 30,16      | 678,52       |          |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP      | 0,3130000  | 42,37      | 13,26        |          |
| Composição Auxiliar | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 3,6780000  | 28,59      | 105,15       |          |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                       | Material                                    | KG       | 0,2619000  | 21,12      | 5,53         |          |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                           | Material                                    | L        | 0,0567000  | 6,28       | 0,35         |          |
| Insumo              | 00004517 | SINAPI | SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                   | Material                                    | M        | 4,4770000  | 2,55       | 11,41        |          |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM                | Material                                    | m²       | 1,3112000  | 51,90      | 68,05        |          |
|                     |          |        |                                                                                                                                           | MO sem                                      | 1.121,49 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 1.121,49 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                 | Tipo                                        | Und      | Quant.     | Valor Unit | Total        |          |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|----------|
| Composição          | 97733    | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024                           | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas    | m³       | 1,0000000  | 3.826,62   | 3.826,62     |          |
| Composição Auxiliar | 91692    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP      | 0,7736000  | 42,37      | 32,77        |          |
| Composição Auxiliar | 92767    | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                        | Armação para Estruturas de Concreto Armado  | KG       | 42,6463000 | 16,72      | 713,04       |          |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 31,9930000 | 30,16      | 964,90       |          |
| Composição Auxiliar | 91693    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015                           | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI      | 1,0401000  | 41,06      | 42,70        |          |
| Composição Auxiliar | 94971    | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto                        | m³       | 1,2000000  | 658,96     | 790,75       |          |
| Composição Auxiliar | 90587    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI      | 18,0917000 | 0,53       | 9,58         |          |
| Composição Auxiliar | 88239    | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 1,8137000  | 25,82      | 46,82        |          |
| Composição Auxiliar | 88261    | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 9,0685000  | 28,59      | 259,26       |          |
| Composição Auxiliar | 90586    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015                        | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP      | 6,6350000  | 1,34       | 8,89         |          |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H        | 31,9930000 | 24,66      | 788,94       |          |
| Insumo              | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE                                                                                      | Material                                    | L        | 0,1200000  | 6,28       | 0,75         |          |
| Insumo              | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE                                                                                    | Material                                    | m²       | 2,9790000  | 51,90      | 154,61       |          |
| Insumo              | 00020247 | SINAPI | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                       | Material                                    | KG       | 0,6445000  | 21,12      | 13,61        |          |
|                     |          |        |                                                                                                                                           | MO sem LS =>                                | 1.685,13 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 1.685,13 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                         | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 31,73      | 31,73        |       |
| Composição | 95372    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS                                        | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 0,29       | 0,29         |       |
| Insumo     | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,93       | 1,93         |       |
| Insumo     | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |       |
| Insumo     | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA)                                                                  | Mão de Obra              | H     | 1,0000000 | 20,31      | 20,31        |       |
| Insumo     | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08         |       |
| Insumo     | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                  | 0                        | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88         |       |
| Insumo     | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                   | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16         |       |
| Insumo     | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,74       | 1,74         |       |
|            |          |        |                                                                                   | MO sem LS =>             | 20,60 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 20,60 |

|                     | Código Banco   | Descrição                                                                        | Tipo     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 280024 SEDOP   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                               | 0        | h   | 1,0000000 | 31,75      | 31,75 |
| Composição Auxiliar | 295372 SEDOP   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA              | 0        | h   | 1,0000000 | 0,31       | 0,31  |
| Insumo              | EC373730 SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                        | Material | h   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | EC434660 SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | h   | 1,0000000 | 1,93       | 1,93  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPOSNTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                           | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |          |       |                                                                           |              |       |              |       |
|-------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |          |       |                                                                           |              |       |              |       |
| Insumo                        | EC434900 | SEDOP | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material     | h     | 1,0000000    | 1,74  |
| Insumo                        | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)            | Material     | h     | 1,0000000    | 4,92  |
| Insumo                        | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)             | Material     | h     | 1,0000000    | 0,94  |
| Insumo                        | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                 | Material     | h     | 1,0000000    | 1,34  |
| Insumo                        | MO478300 | SEDOP | PINTOR                                                                    | Mão de Obra  | h     | 1,0000000    | 20,49 |
|                               |          |       |                                                                           | MO sem LS => | 20,80 | LS =>        | 0,00  |
|                               |          |       |                                                                           |              |       | MO com LS => | 20,80 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                 | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 100739   | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas    | m²   | 1,0000000 | 10,61      | 10,61             |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0635000 | 31,73      | 2,01              |
| Insumo              | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                                                                                                 | Material                            | L    | 0,1945000 | 38,63      | 7,51              |
| Insumo              | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                         | Material                            | L    | 0,0584000 | 18,78      | 1,09              |
|                     |          |        |                                                                                                                                                           | MO sem LS =>                        | 1,30 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 1,30 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                             | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 102234   | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira                  | m²   | 1,0000000 | 22,59      | 22,59             |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,4529000 | 31,73      | 14,37             |
| Insumo              | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                      | Material                            | L    | 0,3257000 | 25,24      | 8,22              |
|                     |          |        |                                                       | MO sem LS =>                        | 9,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 9,32 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                              | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 104641   | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 9,50       | 9,50              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0544000 | 24,66      | 1,34              |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1631000 | 31,73      | 5,17              |
| Insumo              | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                             | Material                            | L    | 0,2678000 | 11,17      | 2,99              |
|                     |          |        |                                                                                        | MO sem LS =>                        | 4,18 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 4,18 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 104639   | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna                     | m²   | 1,0000000 | 12,05      | 12,05             |
| Composição Auxiliar | 88310    | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,2270000 | 31,73      | 7,20              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0757000 | 24,66      | 1,86              |
| Insumo              | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                          | Material                            | L    | 0,2678000 | 11,17      | 2,99              |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>                        | 5,82 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,82 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                      | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 104658   | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                     | Acessibilidade                      | m²    | 1,0000000 | 209,81     | 209,81             |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,6390000 | 30,16      | 19,27              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,2790000 | 24,66      | 31,54              |
| Insumo              | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                               | Material                            | KG    | 0,2400000 | 6,79       | 1,62               |
| Insumo              | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                        | Material                            | KG    | 8,6200000 | 2,15       | 18,53              |
| Insumo              | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material                            | UN    | 6,4375000 | 21,57      | 138,85             |
|                     |          |        |                                                                                                                                | MO sem LS =>                        | 32,84 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,84 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91278  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI  | 1,0000000 | 0,73       | 0,73              |
| Composição Auxiliar | 91273  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,58       | 0,58              |
| Composição Auxiliar | 91274  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,15       | 0,15              |
|                     |        |        |                                                                                                                                            | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 91277  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP | 1,0000000 | 10,96      | 10,96 |
| Composição Auxiliar | 91274  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 0,15       | 0,15  |
| Composição Auxiliar | 91276  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS               | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 9,50       | 9,50  |
| Composição Auxiliar | 91273  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 0,58       | 0,58  |
| Composição Auxiliar | 91275  | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015  | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H   | 1,0000000 | 0,73       | 0,73  |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |



| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |              |      |       |                        |
|-------------------------------|--|--|--------------|------|-------|------------------------|
| Composições Principais        |  |  |              |      |       |                        |
|                               |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91273    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -                                                                                                                          | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,58       | 0,58              |
| Insumo     | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000533 | 11.037,73  | 0,58              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91274    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                                                                                                        | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,15       | 0,15              |
| Insumo     | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000143 | 11.037,73  | 0,15              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91275    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015                                                                                                   | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,73       | 0,73              |
| Insumo     | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000667 | 11.037,73  | 0,73              |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                            | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição | 91276    | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 9,50       | 9,50              |
| Insumo     | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM                                                                                                                                       | Material                                                          | L    | 1,4400000 | 6,60       | 9,50              |
|            |          |        |                                                                                                                                                      | MO sem LS =>                                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 101618   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³    | 1,0000000 | 255,86     | 255,86             |
| Composição Auxiliar | 91533    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A                                                  | Custos Horários Produtivo               | CHP   | 0,0718000 | 49,93      | 3,58               |
| Composição Auxiliar | 91534    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A                                                  | Custos Horários Produtivo               | CHI   | 0,0666000 | 42,06      | 2,80               |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 2,0219000 | 30,16      | 60,98              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 3,0329000 | 24,66      | 74,79              |
| Insumo              | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                               | Material                                | m³    | 1,1000000 | 103,38     | 113,71             |
|                     |          |        |                                                                                                          | MO sem LS =>                            | 92,90 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 92,90 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                         | Tipo                                        | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total               |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|---------------------|
| Composição          | 101619   | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020          | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas     | m³     | 1,0000000 | 506,27     | 506,27              |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 3,7407000 | 24,66      | 92,24               |
| Composição Auxiliar | 88309    | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H      | 2,4938000 | 30,16      | 75,21               |
| Composição Auxiliar | 91533    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP    | 0,0718000 | 49,93      | 3,58                |
| Composição Auxiliar | 91534    | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI    | 0,0666000 | 42,06      | 2,80                |
| Insumo              | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                               | Material                                    | m³     | 1,1000000 | 302,22     | 332,44              |
|                     |          |        |                                                                                                                   | MO sem LS =>                                | 113,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 113,53 |

|            | Código | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 6235   | ORSE  | Perfuração Metassedimento alterado / Compacta DN 6" (Poço 120m)                            | Conversão InfoWOrca | m   | 1,0000000 | 146,90     | 146,90 |
| Item       | Código | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 5051   | ORSE  | Perfuração em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6" (poço 120m) | Serviços            | m   | 1,0000000 | 146,90     | 146,90 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                                                            |              |      |           |            |                   |
|------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                                                                  | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 5051   | ORSE  | Perfuração em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto dn 6" (poço 120m) | Serviços     | m    | 1,0000000 | 146,90     | 146,90            |
|                              |        |       |                                                                                            | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código           | Banco | Descrição                                                                                              | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2306             | ORSE  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | Esmalte Sintético / Óleo | m²  | 1,0000000 | 20,45      | 20,45 |
| Item       | Código           | Banco | Descrição                                                                                              | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     | 00004783/S INAPI | ORSE  | Pintor (horista)                                                                                       | Mão de Obra              | h   | 0,4000000 | 19,21      | 7,68  |
| Composição | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                     | Provisórios              | h   | 0,2000000 | 3,63       | 0,72  |
| Insumo     | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                            | Mão de Obra              | h   | 0,2000000 | 13,70      | 2,74  |
| Composição | 10553            | ORSE  | Encargos Complementares - Pintor                                                                       | Provisórios              | h   | 0,4000000 | 3,69       | 1,47  |
| Insumo     | 2226             | ORSE  | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)                                                           | Material                 | l   | 0,1800000 | 39,13      | 7,04  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                     |       |                                                                                        |              |       |           |            |              |       |
|-------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composições Principais        |                     |       |                                                                                        |              |       |           |            |              |       |
| Insumo                        | 00003768/S<br>INAPI | ORSE  | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                   | Material     | un    | 0,3000000 | 2,73       | 0,81         |       |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                     |       |                                                                                        |              |       |           |            |              |       |
| Item                          | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo         | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Insumo                        | 00004783/S<br>INAPI | ORSE  | Pintor (horista)                                                                       | Mão de Obra  | h     | 0,4000000 | 19,21      | 7,68         |       |
| Insumo                        | 10788               | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material     | un    | 0,0000400 | 34,68      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material     | un    | 0,0027000 | 4,52       | 0,01         |       |
| Insumo                        | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços     | un    | 0,0610800 | 4,70       | 0,28         |       |
| Insumo                        | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material     | un    | 0,0003600 | 12,69      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 158                 | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material     | un    | 0,0610800 | 13,16      | 0,80         |       |
| Insumo                        | 10517               | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços     | cj    | 0,0002400 | 281,95     | 0,06         |       |
| Insumo                        | 1651                | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material     | pr    | 0,0004800 | 5,64       | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10599               | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material     | un    | 0,0010800 | 16,92      | 0,01         |       |
| Insumo                        | 00012894/S<br>INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material     | un    | 0,0001200 | 18,90      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 00012892/S<br>INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material     | par   | 0,0013800 | 10,22      | 0,01         |       |
| Insumo                        | 941                 | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material     | un    | 0,0009000 | 181,42     | 0,16         |       |
| Insumo                        | 4728                | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material     | un    | 0,0000600 | 17,46      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 00012893/S<br>INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material     | par   | 0,0004800 | 69,48      | 0,03         |       |
| Insumo                        | 4729                | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material     | un    | 0,0000200 | 35,53      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 2378                | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material     | un    | 0,0449800 | 4,23       | 0,19         |       |
| Insumo                        | 00002711/S<br>INAPI | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material     | un    | 0,0000400 | 174,08     | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10362               | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços     | un    | 0,0027000 | 11,79      | 0,03         |       |
| Insumo                        | 10492               | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material     | un    | 0,0027000 | 192,66     | 0,52         |       |
| Insumo                        | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra  | h     | 0,2000000 | 13,70      | 2,74         |       |
| Insumo                        | 4725                | ORSE  | Espátula                                                                               | Material     | un    | 0,0001600 | 15,81      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11250               | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                               | Material     | un    | 0,0009200 | 16,45      | 0,01         |       |
| Insumo                        | 11252               | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                              | Material     | un    | 0,0000400 | 252,81     | 0,01         |       |
| Insumo                        | 11251               | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                      | Material     | un    | 0,0018000 | 25,62      | 0,04         |       |
| Insumo                        | 10583               | ORSE  | Trincha 3"                                                                             | Material     | un    | 0,0018000 | 11,26      | 0,02         |       |
| Insumo                        | 4174                | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | Material     | un    | 0,0002000 | 12,12      | 0,00         |       |
| Insumo                        | 2226                | ORSE  | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)                                           | Material     | l     | 0,1800000 | 39,13      | 7,04         |       |
| Insumo                        | 00003768/S<br>INAPI | ORSE  | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                   | Material     | un    | 0,3000000 | 2,73       | 0,81         |       |
|                               |                     |       |                                                                                        | MO sem LS => | 10,42 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 10,42 |

| Composição | Código              | Banco | Descrição                                                                 | Tipo                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|------------|-------|
|            | 3759                | ORSE  | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos | Pintura em Estrutura | m²  | 1,0000000 | 60,10      | 60,10 |
| Item       | Código              | Banco | Descrição                                                                 | Tipo                 | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo     |                     | ORSE  | Pintor (horista)                                                          | Mão de Obra          | h   | 0,6000000 | 19,21      | 11,52 |
| Insumo     | 2224                | ORSE  | Esmalte epóxi                                                             | Material             | l   | 0,2400000 | 166,73     | 40,01 |
| Insumo     | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                               | Mão de Obra          | h   | 0,3000000 | 13,70      | 4,11  |
| Composição | 10549               | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                        | Provisórios          | h   | 0,3000000 | 3,63       | 1,08  |
| Composição | 10553               | ORSE  | Encargos Complementares - Pintor                                          | Provisórios          | h   | 0,6000000 | 3,69       | 2,21  |
| Insumo     | 00005330/S<br>INAPI | ORSE  | Diluyente epoxi                                                           | Material             | l   | 0,0200000 | 58,05      | 1,16  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |                     |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
|------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código              | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00004783/S<br>INAPI | ORSE  | Pintor (horista)                                                                       | Mão de Obra | h   | 0,6000000 | 19,21      | 11,52 |
| Insumo                       | 2224                | ORSE  | Esmalte epóxi                                                                          | Material    | l   | 0,2400000 | 166,73     | 40,01 |
| Insumo                       | 00006111/S<br>INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                            | Mão de Obra | h   | 0,3000000 | 13,70      | 4,11  |
| Insumo                       | 10788               | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un  | 0,0000600 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                       | 10596               | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0040500 | 4,52       | 0,01  |
| Insumo                       | 10761               | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,0916200 | 4,70       | 0,43  |
| Insumo                       | 00012895/S<br>INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0005400 | 12,69      | 0,00  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |       |                                                                                    |          |       |           |        |              |       |
|-------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composições Principais        |            |       |                                                                                    |          |       |           |        |              |       |
| Insumo                        | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                | Material | un    | 0,0916200 | 13,16  | 1,20         |       |
| Insumo                        | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                         | Serviços | cj    | 0,0003600 | 281,95 | 0,10         |       |
| Insumo                        | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                             | Material | pr    | 0,0007200 | 5,64   | 0,00         |       |
| Insumo                        | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                    | Material | un    | 0,0016200 | 16,92  | 0,02         |       |
| Insumo                        | 00012894/S | INAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)         | Material | un    | 0,0001800 | 18,90  | 0,00         |       |
| Insumo                        | 00012892/S | INAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                     | Material | par   | 0,0020700 | 10,22  | 0,02         |       |
| Insumo                        | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                        | Material | un    | 0,0013500 | 181,42 | 0,24         |       |
| Insumo                        | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                               | Material | un    | 0,0000900 | 17,46  | 0,00         |       |
| Insumo                        | 00012893/S | INAPI | Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material | par   | 0,0007200 | 69,48  | 0,05         |       |
| Insumo                        | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material | un    | 0,0000300 | 35,53  | 0,00         |       |
| Insumo                        | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                    | Material | un    | 0,0674700 | 4,23   | 0,28         |       |
| Insumo                        | 00002711/S | INAPI | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un    | 0,0000600 | 174,08 | 0,01         |       |
| Insumo                        | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                 | Serviços | un    | 0,0040500 | 11,79  | 0,04         |       |
| Insumo                        | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                       | Material | un    | 0,0040500 | 192,66 | 0,78         |       |
| Insumo                        | 4725       | ORSE  | Espátula                                                                           | Material | un    | 0,0002400 | 15,81  | 0,00         |       |
| Insumo                        | 11250      | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                           | Material | un    | 0,0013800 | 16,45  | 0,02         |       |
| Insumo                        | 11252      | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                          | Material | un    | 0,0000600 | 252,81 | 0,01         |       |
| Insumo                        | 11251      | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                  | Material | un    | 0,0027000 | 25,62  | 0,06         |       |
| Insumo                        | 10583      | ORSE  | Trincha 3"                                                                         | Material | un    | 0,0027000 | 11,26  | 0,03         |       |
| Insumo                        | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | Material | un    | 0,0003000 | 12,12  | 0,00         |       |
| Insumo                        | 00005330/S | INAPI | Dilutente epoxi                                                                    | Material | l     | 0,0200000 | 58,05  | 1,16         |       |
| MO sem LS =>                  |            |       |                                                                                    |          | 15,63 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 15,63 |

|                              | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição                   | 4078       | ORSE  | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | Esmalte Sintético / Óleo | m²  | 1,0000000 | 8,92       | 8,92  |
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00003768/S | INAPI | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                                                | Material                 | un  | 0,2500000 | 2,73       | 0,68  |
| Composição                   | 10553      | ORSE  | Encargos Complementares - Pintor                                                                                                    | Provisórios              | h   | 0,2000000 | 3,69       | 0,73  |
| Insumo                       | 3204       | ORSE  | Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar                       | Material                 | l   | 0,0900000 | 22,09      | 1,98  |
| Insumo                       | 00004783/S | INAPI | Pintor (horista)                                                                                                                    | Mão de Obra              | h   | 0,2000000 | 19,21      | 3,84  |
| Insumo                       | 00006111/S | INAPI | Servente de obras (horista)                                                                                                         | Mão de Obra              | h   | 0,1000000 | 13,70      | 1,37  |
| Composição                   | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                  | Provisórios              | h   | 0,1000000 | 3,63       | 0,36  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                                                                     |                          |     |           |            |       |
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 00003768/S | INAPI | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                                                | Material                 | un  | 0,2500000 | 2,73       | 0,68  |
| Insumo                       | 4725       | ORSE  | Espátula                                                                                                                            | Material                 | un  | 0,0000800 | 15,81      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012892/S | INAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                      | Material                 | par | 0,0006900 | 10,22      | 0,00  |
| Insumo                       | 11250      | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                                            | Material                 | un  | 0,0004600 | 16,45      | 0,00  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |      |                                                                                                               |             |      |           |        |              |
|-------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|--------|--------------|
| Composições Principais        |            |      |                                                                                                               |             |      |           |        |              |
| Insumo                        | 158        | ORSE | Almoço (Participação do empregador)                                                                           | Material    | un   | 0,0305400 | 13,16  | 0,40         |
| Insumo                        | 00012895/S | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)                        | Material    | un   | 0,0001800 | 12,69  | 0,00         |
| Insumo                        | 10362      | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                            | Serviços    | un   | 0,0013500 | 11,79  | 0,01         |
| Insumo                        | 00012894/S | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)                                    | Material    | un   | 0,0000600 | 18,90  | 0,00         |
| Insumo                        | 941        | ORSE | Fardamento com mangas curta                                                                                   | Material    | un   | 0,0004500 | 181,42 | 0,08         |
| Insumo                        | 11252      | ORSE | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus                                                                     | Material    | un   | 0,0000200 | 252,81 | 0,00         |
| Insumo                        | 11251      | ORSE | Pincel de seda 2"                                                                                             | Material    | un   | 0,0009000 | 25,62  | 0,02         |
| Insumo                        | 10583      | ORSE | Trincha 3"                                                                                                    | Material    | un   | 0,0009000 | 11,26  | 0,01         |
| Insumo                        | 10599      | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                               | Material    | un   | 0,0005400 | 16,92  | 0,00         |
| Insumo                        | 10492      | ORSE | Cesta Básica                                                                                                  | Material    | un   | 0,0013500 | 192,66 | 0,26         |
| Insumo                        | 10517      | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                    | Serviços    | cj   | 0,0001200 | 281,95 | 0,03         |
| Insumo                        | 2378       | ORSE | Vale transporte                                                                                               | Material    | un   | 0,0224900 | 4,23   | 0,09         |
| Insumo                        | 4174       | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                           | Material    | un   | 0,0001000 | 12,12  | 0,00         |
| Insumo                        | 10761      | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                           | Serviços    | un   | 0,0305400 | 4,70   | 0,14         |
| Insumo                        | 10596      | ORSE | Protetor auricular                                                                                            | Material    | un   | 0,0013500 | 4,52   | 0,00         |
| Insumo                        | 00012893/S | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                  | Material    | par  | 0,0002400 | 69,48  | 0,01         |
| Insumo                        | 1651       | ORSE | Óculos branco proteção                                                                                        | Material    | pr   | 0,0002400 | 5,64   | 0,00         |
| Insumo                        | 3204       | ORSE | Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar | Material    | l    | 0,0900000 | 22,09  | 1,98         |
| Insumo                        | 00004783/S | ORSE | Pintor (horista)                                                                                              | Mão de Obra | h    | 0,2000000 | 19,21  | 3,84         |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE | Servente de obras (horista)                                                                                   | Mão de Obra | h    | 0,1000000 | 13,70  | 1,37         |
| Insumo                        | 10788      | ORSE | Pá quadrada                                                                                                   | Material    | un   | 0,0000200 | 34,68  | 0,00         |
| Insumo                        | 4728       | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                                                          | Material    | un   | 0,0000300 | 17,46  | 0,00         |
| Insumo                        | 4729       | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                                                         | Material    | un   | 0,0000100 | 35,53  | 0,00         |
| Insumo                        | 00002711/S | ORSE | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com câmara                            | Material    | un   | 0,0000200 | 174,08 | 0,00         |
| MO sem LS =>                  |            |      |                                                                                                               |             | 5,21 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => |
|                               |            |      |                                                                                                               |             |      |           |        | 5,21         |

|                              | Código     | Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição                   | 3738       | ORSE  | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | Outras Pinturas | m²  | 1,0000000 | 20,88      | 20,88 |
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição                   | 10553      | ORSE  | Encargos Complementares - Pintor                                                                                   | Provisórios     | h   | 0,3000000 | 3,69       | 1,10  |
| Insumo                       | 00003768/S | ORSE  | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                               | Material        | un  | 0,3000000 | 2,73       | 0,81  |
| Insumo                       | 2223       | ORSE  | Tinta fundo epóxi                                                                                                  | Material        | l   | 0,0900000 | 118,31     | 10,64 |
| Composição                   | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                 | Provisórios     | h   | 0,1500000 | 3,63       | 0,54  |
| Insumo                       | 00004783/S | ORSE  | Pintor (horista)                                                                                                   | Mão de Obra     | h   | 0,3000000 | 19,21      | 5,76  |
| Insumo                       | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                        | Mão de Obra     | h   | 0,1500000 | 13,70      | 2,05  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                                                    |                 |     |           |            |       |
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                          | Tipo            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       | 4725       | ORSE  | Espátula                                                                                                           | Material        | un  | 0,0001200 | 15,81      | 0,00  |
| Insumo                       | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                     | Material        | par | 0,0010350 | 10,22      | 0,01  |
| Insumo                       | 11250      | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                           | Material        | un  | 0,0006900 | 16,45      | 0,01  |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                | Material        | un  | 0,0458100 | 13,16      | 0,60  |
| Insumo                       | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)                             | Material        | un  | 0,0002700 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                       | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                 | Serviços        | un  | 0,0020250 | 11,79      | 0,02  |
| Insumo                       | 00012894/S | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)                                         | Material        | un  | 0,0000900 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                       | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                        | Material        | un  | 0,0006750 | 181,42     | 0,12  |
| Insumo                       | 11252      | ORSE  | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus                                                                          | Material        | un  | 0,0000300 | 252,81     | 0,00  |
| Insumo                       | 11251      | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                                                  | Material        | un  | 0,0013500 | 25,62      | 0,03  |
| Insumo                       | 10583      | ORSE  | Trincha 3"                                                                                                         | Material        | un  | 0,0013500 | 11,26      | 0,01  |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                    | Material        | un  | 0,0008100 | 16,92      | 0,01  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPOSITANTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                        | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |      |                                                                                    |             |              |           |        |       |                   |
|-------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------|-------------------|
| Composições Principais        |            |      |                                                                                    |             |              |           |        |       |                   |
| Insumo                        | 10492      | ORSE | Cesta Básica                                                                       | Material    | un           | 0,0020250 | 192,66 | 0,39  |                   |
| Insumo                        | 10517      | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                         | Serviços    | cj           | 0,0001800 | 281,95 | 0,05  |                   |
| Insumo                        | 2378       | ORSE | Vale transporte                                                                    | Material    | un           | 0,0337350 | 4,23   | 0,14  |                   |
| Insumo                        | 4174       | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                | Material    | un           | 0,0001500 | 12,12  | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 10761      | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                | Serviços    | un           | 0,0458100 | 4,70   | 0,21  |                   |
| Insumo                        | 10596      | ORSE | Protetor auricular                                                                 | Material    | un           | 0,0020250 | 4,52   | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 00012893/S | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                       | Material    | par          | 0,0003600 | 69,48  | 0,02  |                   |
| Insumo                        | 1651       | ORSE | Óculos branco proteção                                                             | Material    | pr           | 0,0003600 | 5,64   | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 00003768/S | ORSE | Lixa em folha para ferro, numero 150                                               | Material    | un           | 0,3000000 | 2,73   | 0,81  |                   |
| Insumo                        | 2223       | ORSE | Tinta fundo epóxi                                                                  | Material    | l            | 0,0900000 | 118,31 | 10,64 |                   |
| Insumo                        | 10788      | ORSE | Pá quadrada                                                                        | Material    | un           | 0,0000300 | 34,68  | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 4728       | ORSE | Talhadeira chata 10"                                                               | Material    | un           | 0,0000450 | 17,46  | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 4729       | ORSE | Marreta 1 kg com cabo                                                              | Material    | un           | 0,0000150 | 35,53  | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 00002711/S | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material    | un           | 0,0000300 | 174,08 | 0,00  |                   |
| Insumo                        | 00004783/S | ORSE | Pintor (horista)                                                                   | Mão de Obra | h            | 0,3000000 | 19,21  | 5,76  |                   |
| Insumo                        | 00006111/S | ORSE | Servente de obras (horista)                                                        | Mão de Obra | h            | 0,1500000 | 13,70  | 2,05  |                   |
|                               |            |      |                                                                                    |             | MO sem LS => | 7,81      | LS =>  | 0,00  | MO com LS => 7,81 |

|            | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 9072       | ORSE  | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr                                                                                            | Esquadrias de Alumínio | m²  | 1,0000000 | 841,30     | 841,30 |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo                   | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 8855       | ORSE  | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa                                                                                                     | Material               | un  | 1,0000000 | 39,13      | 39,13  |
| Insumo     | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                            | Mão de Obra            | h   | 1,5000000 | 13,70      | 20,55  |
| Composição | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                     | Provisórios            | h   | 1,5000000 | 3,63       | 5,44   |
| Insumo     | 9357       | ORSE  | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material               | m²  | 1,0000000 | 751,86     | 751,86 |
| Composição | 10550      | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                                                     | Provisórios            | h   | 1,0000000 | 3,51       | 3,51   |
| Insumo     | 00004750/S | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                                                     | Mão de Obra            | h   | 1,0000000 | 19,21      | 19,21  |
| Composição | 1903       | ORSE  | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte                          | Argamassas             | m³  | 0,0030000 | 501,18     | 1,50   |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                                                                                                        |             |     |           |            |        |
|------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|--------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo                       | 8855       | ORSE  | Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa                                                                                                     | Material    | un  | 1,0000000 | 39,13      | 39,13  |
| Insumo                       | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                            | Mão de Obra | h   | 1,5120000 | 13,70      | 20,71  |
| Insumo                       | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                                            | Material    | un  | 0,0003024 | 34,68      | 0,01   |
| Insumo                       | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0113040 | 4,52       | 0,05   |
| Insumo                       | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                    | Serviços    | un  | 0,2557216 | 4,70       | 1,20   |
| Insumo                       | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                 | Material    | un  | 0,0015072 | 12,69      | 0,01   |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                    | Material    | un  | 0,2557216 | 13,16      | 3,36   |
| Insumo                       | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                             | Serviços    | cj  | 0,0010048 | 281,95     | 0,28   |
| Insumo                       | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                                 | Material    | pr  | 0,0020096 | 5,64       | 0,01   |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                        | Material    | un  | 0,0045216 | 16,92      | 0,07   |
| Insumo                       | 00012894/S | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                             | Material    | un  | 0,0005024 | 18,90      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                                         | Material    | par | 0,0057776 | 10,22      | 0,05   |
| Insumo                       | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                            | Material    | un  | 0,0037680 | 181,42     | 0,68   |
| Insumo                       | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                                   | Material    | un  | 0,0004536 | 17,46      | 0,00   |
| Insumo                       | 00012893/S | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                           | Material    | par | 0,0020096 | 69,48      | 0,13   |
| Insumo                       | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                                                  | Material    | un  | 0,0001512 | 35,53      | 0,00   |
| Insumo                       | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                                        | Material    | un  | 0,2076792 | 4,23       | 0,87   |
| Insumo                       | ORSE       | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com                                                                                            | Material    | un  | 0,0003024 | 174,08     | 0,05   |
| Insumo                       | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                     | Serviços    | un  | 0,0113040 | 11,79      | 0,13   |
| Insumo                       | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                                           | Material    | un  | 0,0113040 | 192,66     | 2,17   |
| Insumo                       | 9357       | ORSE  | Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios | Material    | m²  | 1,0000000 | 751,86     | 751,86 |
| Insumo                       | 10282      | ORSE  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                                                                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 41,35      | 0,00   |
| Insumo                       | 11264      | ORSE  | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                                                                                                             | Material    | un  | 0,0002000 | 12,71      | 0,00   |
| Insumo                       | 10789      | ORSE  | Nível de bolha de madeira                                                                                                                                              | Material    | un  | 0,0002000 | 14,47      | 0,00   |
| Insumo                       | 10790      | ORSE  | Prumo de face                                                                                                                                                          | Material    | un  | 0,0001000 | 24,39      | 0,00   |
| Insumo                       | 4722       | ORSE  | Colher de pedreiro                                                                                                                                                     | Material    | un  | 0,0004000 | 17,67      | 0,00   |
| Insumo                       | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                                                                                    | Material    | un  | 0,0005000 | 12,12      | 0,00   |
| Insumo                       | 11246      | ORSE  | Escala métrica de bambú                                                                                                                                                | Material    | Un  | 0,0007000 | 9,60       | 0,00   |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |            |       |                                                                            |             |    |           |        |      |                    |
|-------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|--------|------|--------------------|
| Composições Principais        |            |       |                                                                            |             |    |           |        |      |                    |
| Insumo                        | 11243      | ORSE  | Martelo sem unha                                                           | Material    | un | 0,0001000 | 26,32  |      | 0,00               |
| Insumo                        | 11247      | ORSE  | Serra mármore                                                              | Material    | un | 0,0001000 | 300,65 |      | 0,03               |
| Insumo                        | 11265      | ORSE  | Martelo de borracha com cabo                                               | Material    | un | 0,0004000 | 17,62  |      | 0,00               |
| Insumo                        | 11245      | ORSE  | Desempoladeira de madeira 12x22                                            | Material    | un | 0,0007000 | 10,90  |      | 0,00               |
| Insumo                        |            | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                         | Mão de Obra | h  | 1,0000000 | 19,21  |      | 19,21              |
| Insumo                        |            | ORSE  | Cimento portland composto cp ii-32                                         | Material    | kg | 1,3566000 | 0,73   |      | 0,99               |
|                               | 00001379/S | INAPI |                                                                            |             |    |           |        |      |                    |
| Insumo                        |            | ORSE  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material    | m³ | 0,0032400 | 93,98  |      | 0,30               |
|                               | 00000370/S | INAPI |                                                                            |             |    |           |        |      |                    |
|                               |            |       |                                                                            | MO sem      |    | 39,92     | LS =>  | 0,00 | MO com LS => 39,92 |

|                     | Código | Banco | Descrição                                                    | Tipo        | Und    | Quant.     | Valor Unit   | Total    |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|
| Composição          | 170624 | SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico)         | 0           | un     | 1,0000000  | 2.508,34     | 2.508,34 |
| Composição Auxiliar | 040025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo                                   | 0           | m³     | 0,1250000  | 977,40       | 122,17   |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | 0           | h      | 2,0000000  | 30,18        | 60,36    |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | 0           | h      | 2,0000000  | 24,54        | 49,08    |
| Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade                | 0           | m³     | 0,1250000  | 98,24        | 12,28    |
| Composição Auxiliar | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0           | m³     | 0,1600000  | 95,69        | 15,31    |
| Insumo              | M00007 | SEDOP | Caminhão c/ munck                                            | Equipamento | h      | 1,0000000  | 317,19       | 317,19   |
| Insumo              | E00112 | SEDOP | Poste em concreto 600 DN, h=11m (circular)                   | Material    | un     | 1,0000000  | 1.931,95     | 1.931,95 |
|                     |        |       |                                                              | MO sem      | 117,98 | LS => 0,00 | MO com LS => | 117,98   |

|            | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 8646       | ORSE  | Poste galvanizado com 5m para instalação de câmera de segurança p/penitenciária                                                     | Diversos                        | un  | 1,0000000 | 393,35     | 393,35 |
| Item       | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                           | Tipo                            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Composição | 2306       | ORSE  | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                              | Esmalte Sintético / Óleo        | m²  | 1,1400000 | 20,45      | 23,31  |
| Insumo     |            | ORSE  | Pedreiro (horista)                                                                                                                  | Mão de Obra                     | h   | 1,5000000 | 19,21      | 28,81  |
|            | 00004750/S | INAPI |                                                                                                                                     |                                 |     |           |            |        |
| Insumo     | 2315       | ORSE  | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm ( 3/4"), e =                                                        | Material                        | m   | 6,0000000 | 22,38      | 134,28 |
| Composição | 4078       | ORSE  | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | Esmalte Sintético / Óleo        | m²  | 1,1400000 | 8,92       | 10,16  |
| Insumo     |            | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                         | Mão de Obra                     | h   | 1,5000000 | 13,70      | 20,55  |
|            | 00006111/S | INAPI |                                                                                                                                     |                                 |     |           |            |        |
| Composição | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                  | Provisórios                     | h   | 1,5000000 | 3,63       | 5,44   |
| Composição | 95         | ORSE  | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado                                                                | Alvenarias de Pedra e           | m³  | 0,2800000 | 537,70     | 150,55 |
| Composição | 10550      | ORSE  | Encargos Complementares - Pedreiro                                                                                                  | Provisórios                     | h   | 1,5000000 | 3,51       | 5,26   |
| Composição | 2497       | ORSE  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                | Escavação Manual em Área Urbana | m³  | 0,2800000 | 52,18      | 14,61  |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |            |       |                                                                                        |             |     |           |            |       |
|------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Item                         | Código     | Banco | Descrição                                                                              | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                       |            | ORSE  | Pintor (horista)                                                                       | Mão de Obra | h   | 0,6840000 | 19,21      | 13,13 |
|                              | 00004783/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo                       | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                            | Material    | un  | 0,0009631 | 34,68      | 0,03  |
| Insumo                       | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                     | Material    | un  | 0,0326322 | 4,52       | 0,14  |
| Insumo                       | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | Serviços    | un  | 0,7382129 | 4,70       | 3,46  |
| Insumo                       |            | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material    | un  | 0,0043510 | 12,69      | 0,05  |
|                              | 00012895/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo                       | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                    | Material    | un  | 0,7382129 | 13,16      | 9,71  |
| Insumo                       | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | Serviços    | cj  | 0,0029006 | 281,95     | 0,81  |
| Insumo                       | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                 | Material    | pr  | 0,0057912 | 5,64       | 0,03  |
| Insumo                       | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | Material    | un  | 0,0130529 | 16,92      | 0,22  |
| Insumo                       |            | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | Material    | un  | 0,0014503 | 18,90      | 0,02  |
|                              | 00012894/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo                       |            | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | Material    | par | 0,0166787 | 10,22      | 0,17  |
|                              | 00012892/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo                       | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                            | Material    | un  | 0,0108774 | 181,42     | 1,97  |
| Insumo                       | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                   | Material    | un  | 0,0014447 | 17,46      | 0,02  |
| Insumo                       |            | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | Material    | par | 0,0057912 | 69,48      | 0,40  |
| Insumo                       | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | Material    | un  | 0,0004816 | 35,53      | 0,01  |
| Insumo                       | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                        | Material    | un  | 0,6124624 | 4,23       | 2,59  |
| Insumo                       |            | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | Material    | un  | 0,0009631 | 174,08     | 0,16  |
|                              | 00002711/S | INAPI |                                                                                        |             |     |           |            |       |
| Insumo                       | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | Serviços    | un  | 0,0326322 | 11,79      | 0,38  |
| Insumo                       | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                           | Material    | un  | 0,0326322 | 192,66     | 6,28  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |      |                                                                                                               |             |        |            |        |              |        |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| Composições Principais        |                  |      |                                                                                                               |             |        |            |        |              |        |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE | Servente de obras (horista)                                                                                   | Mão de Obra | h      | 4,8156000  | 13,70  | 65,97        |        |
| Insumo                        | 4725 ORSE        |      | Espátula                                                                                                      | Material    | un     | 0,0002736  | 15,81  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11250 ORSE       |      | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                      | Material    | un     | 0,0015732  | 16,45  | 0,02         |        |
| Insumo                        | 11252 ORSE       |      | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus                                                                     | Material    | un     | 0,0000684  | 252,81 | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11251 ORSE       |      | Pincel de seda 2"                                                                                             | Material    | un     | 0,0030780  | 25,62  | 0,07         |        |
| Insumo                        | 10583 ORSE       |      | Trincha 3"                                                                                                    | Material    | un     | 0,0030780  | 11,26  | 0,03         |        |
| Insumo                        | 4174 ORSE        |      | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                           | Material    | un     | 0,0011424  | 12,12  | 0,01         |        |
| Insumo                        | 2226 ORSE        |      | Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)                                                                  | Material    | l      | 0,2052000  | 39,13  | 8,02         |        |
| Insumo                        | 00003768/S       | ORSE | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                          | Material    | un     | 0,6270000  | 2,73   | 1,71         |        |
| Insumo                        | 00004750/S INAPI | ORSE | Pedreiro (horista)                                                                                            | Mão de Obra | h      | 1,6008000  | 19,21  | 30,75        |        |
| Insumo                        | 2315 ORSE        |      | Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 26,9mm ( 3/4"), e = 2,25mm, l = 6000mm NBR 5580      | Material    | m      | 6,0000000  | 22,38  | 134,28       |        |
| Insumo                        | 3204 ORSE        |      | Tinta para aderência e proteção de superfícies galvanizadas, Super Galvite, marca Sherwin Williams ou similar | Material    | l      | 0,1026000  | 22,09  | 2,26         |        |
| Insumo                        | 00001213/S INAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista)                                                                 | Mão de Obra | h      | 0,1008000  | 19,21  | 1,93         |        |
| Insumo                        | 10585 ORSE       |      | Arco de serra                                                                                                 | Material    | un     | 0,0000101  | 18,75  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10586 ORSE       |      | Torquesa                                                                                                      | Material    | un     | 0,0000101  | 36,65  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10577 ORSE       |      | Serrote 40cm                                                                                                  | Material    | un     | 0,0000101  | 33,83  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11244 ORSE       |      | Martelo com unha                                                                                              | Material    | un     | 0,0000202  | 36,75  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10578 ORSE       |      | Formão grande                                                                                                 | Material    | un     | 0,0000202  | 20,02  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11249 ORSE       |      | Serra circular eletrica portatil                                                                              | Equipamento | un     | 0,0000101  | 920,70 | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10579 ORSE       |      | Chave de fenda chata 30 cm                                                                                    | Material    | un     | 0,0000202  | 25,27  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11248 ORSE       |      | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                                              | Equipamento | un     | 0,0000101  | 231,20 | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10282 ORSE       |      | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)                                                                    | Material    | un     | 0,0003202  | 41,35  | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11264 ORSE       |      | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                                                    | Material    | un     | 0,0003202  | 12,71  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10789 ORSE       |      | Nível de bolha de madeira                                                                                     | Material    | un     | 0,0003202  | 14,47  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 10790 ORSE       |      | Prumo de face                                                                                                 | Material    | un     | 0,0001601  | 24,39  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 4722 ORSE        |      | Colher de pedreiro                                                                                            | Material    | un     | 0,0006403  | 17,67  | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11246 ORSE       |      | Escala métrica de bambú                                                                                       | Material    | Un     | 0,0011206  | 9,60   | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11243 ORSE       |      | Martelo sem unha                                                                                              | Material    | un     | 0,0001601  | 26,32  | 0,00         |        |
| Insumo                        | 11247 ORSE       |      | Serra mármore                                                                                                 | Material    | un     | 0,0001601  | 300,65 | 0,04         |        |
| Insumo                        | 11265 ORSE       |      | Martelo de borracha com cabo                                                                                  | Material    | un     | 0,0006403  | 17,62  | 0,01         |        |
| Insumo                        | 11245 ORSE       |      | Desempoladeira de madeira 12x22                                                                               | Material    | un     | 0,0011206  | 10,90  | 0,01         |        |
| Insumo                        | 00000378/S INAPI | ORSE | Armador (horista)                                                                                             | Mão de Obra | h      | 0,0504000  | 19,21  | 0,96         |        |
| Insumo                        | 00004718/S INAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/forneador, sem frete                                              | Material    | m³     | 0,1755600  | 130,15 | 22,84        |        |
| Insumo                        | 00001379/S INAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32                                                                            | Material    | kg     | 71,4000000 | 0,73   | 52,12        |        |
| Insumo                        | 00000367/S INAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/forneador (retirado na jazida, sem transporte)                                    | Material    | m³     | 0,2640400  | 95,20  | 25,13        |        |
| Insumo                        | 00004721/S INAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/forneador, sem frete                                             | Material    | m³     | 0,0585200  | 129,46 | 7,57         |        |
| MO sem LS =>                  |                  |      |                                                                                                               |             | 112,74 | LS =>      | 0,00   | MO com LS => | 112,74 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                   |                     |      |           |            |              |      |
|------------------------------|--------|-------|-------------------|---------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Item                         | Código | Banco | Descrição         | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Composição                   | 6295   | ORSE  | Pré-Filtro Pérola | Conversão InfoWOrca | m³   | 1,0000000 | 0,00       | 0,00         |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição         | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição         | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| MO sem LS =>                 |        |       |                   |                     | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| Detalhamento de Cálculo SINAPI |        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |       |           |            |              |       |
|--------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
| Composição                     | 5679   | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI   | 1,0000000 | 74,96      | 74,96        |       |
| Composição Auxiliar            | 88294  | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 1,0000000 | 41,86      | 41,86        |       |
| Composição Auxiliar            | 88857  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,         | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                  | H     | 1,0000000 | 26,18      | 26,18        |       |
| Composição Auxiliar            | 88858  | SINAPI |                                                                                                                                                                                                                                         | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                  | H     | 1,0000000 | 6,92       | 6,92         |       |
| MO sem LS =>                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 33,55 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 33,55 |

| Detalhamento de Cálculo SINAPI |        |       |           |      |     |        |            |       |  |
|--------------------------------|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|--|
| Composição                     | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |

**LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025**  
**PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)**  
**PREPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 63.737.159/0001-03**  
**OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM**  
**ENDEREÇO:**



**IDEAL**  
CONSTRUTORA

### Composições Principais

|                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |       |           |        |              |       |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|-------|
| Composição          | 5678  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos                       | CHP   | 1,0000000 | 159,72 | 159,72       |       |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014      | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H     | 1,0000000 | 6,92   | 6,92         |       |
| Composição Auxiliar | 5664  | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,                                                                                                                         | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                                        | H     | 1,0000000 | 32,73  | 32,73        |       |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,                                                                                                                         | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                                        | H     | 1,0000000 | 26,18  | 26,18        |       |
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,                                                                                                                         | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                                        | H     | 1,0000000 | 52,03  | 52,03        |       |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                                            | H     | 1,0000000 | 41,86  | 41,86        |       |
|                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                         | MO sem LS =>                                                                   | 33,55 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 33,55 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total         |      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---------------|------|
| Composição | 88857    | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 26,18      | 26,18         |      |
| Insumo     | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000560 | 467.618,47 | 26,18         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | MO sem<br>LS ==>                                                               | 0,00 | LS ==>    | 0,00       | MO com LS ==> | 0,00 |

| Composição | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                           | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|------|
|            | 88858    | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,00000000 | 6,92       | 6,92         |      |
| Insumo     | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000148  | 467.618,47 | 6,92         |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                                                   | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                           | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 5664     | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H    | 1,0000000 | 32,73      | 32,73        |      |
| Insumo     | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente                                          | UN   | 0,0000700 | 467.618,47 | 32,73        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                                                   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo                                                                                        | Und  | Quant.     | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|--------------|------|
| Composição | 53786    | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H    | 1,00000000 | 52,03      | 52,03        |      |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                                                          | Material                                                                                    | L    | 8,53000000 | 6,10       | 52,03        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                                                                | 0,00 | LS =>      | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

| Composição | Código Banco        | Descrição | Tipo                                                                                                   | Und      | Quant. | Valor Unit | Total        |        |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------|--------|
|            | 01.28.260           | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO INTERNO DE POÇO PROFUNDO TUBO PVC GEOMECÂNICO NERVURADO STANDARD, DIÂMETRO DE 6" (150 MM) | 1,28     | m      | 1,0000000  | 430,81       | 430,81 |
| Insumo     | A.09.000.02<br>0449 | CPOS/CDHU | TUBO EM PVC GEOMECÂNICO NERVURADO TIPO STANDARD, DIÂMETRO 6" (150 MM) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO       | Material | m      | 1,0000000  | 430,81       | 430,81 |
|            |                     |           | MO sem                                                                                                 | 0,00     | LS =>  | 0,00       | MO com LS => | 0,00   |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 93244  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHI   | 1,0000000 | 72,43      | 72,43        |       |
| Composição Auxiliar | 88303  | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 32,65      | 32,65        |       |
| Composição Auxiliar | 73309  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 31,32      | 31,32        |       |
| Composição Auxiliar | 73313  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 8,46       | 8,46         |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                          | MO sem LS =>                                                      | 24,34 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 24,34 |

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 73436  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos          | CHP   | 1,0000000 | 169,88     | 169,88       |       |
| Composição Auxiliar | 73309  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 31,32      | 31,32        |       |
| Composição Auxiliar | 5089   | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 39,20      | 39,20        |       |
| Composição Auxiliar | 88303  | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 32,65      | 32,65        |       |
| Composição Auxiliar | 73313  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 8,46       | 8,46         |       |
| Composição Auxiliar | 73315  | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 58,25      | 58,25        |       |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                         | MO sem<br>LS =>                                                   | 24,34 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 24,34 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                               | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 73309    | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 31,32      | 31,32        |      |
| Insumo     | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE                                                       | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN   | 0,0000533 | 587.709,55 | 31,32        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                         | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                         | LS =>                                                             |      |           |            |              |      |

|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------|
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
| Composição | 73313    | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H  | 1,0000000 | 8,46       | 8,46 |
| Insumo     | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M                                  | Equipamento para Aquisição Permanente                             | UN | 0,0000144 | 587.709,55 | 8,46 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                    |                                                                   |    |           |            |      |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                      | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 5089     | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 39,20      | 39,20        |      |
| Insumo     | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M              | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000667 | 587.709,55 | 39,20        |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                | MO sem LS =>                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            |          |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                   |        |           |            |       |              |      |
|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| Composição | 73315    | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H      | 1,0000000 | 58,25      | 58,25 |              |      |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                          | Material                                                          | L      | 9,5500000 | 6,10       | 58,25 |              |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                   | MO sem | 0,00      | LS =>      | 0,00  | MO com LS => | 0,00 |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LS =>  |           |            |       |              |      |
|            |          |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                   |        |           |            |       |              |      |
|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                          | Tipo                                                              | Und    | Quant.    | Valor Unit | Total |              |      |

|            |              |                                               |        |       |            |        |              |       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------------|--------|--------------|-------|
| Composição | 110764 SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 0      | m³    | 0,03000000 | 494,73 | 14,84        |       |
| Auxiliar   | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          | 0      | h     | 0,67000000 | 30,18  | 20,22        |       |
| Composição |              |                                               | MO sem | 24,93 | LS =>      | 0,00   | MO com LS => | 24,93 |
| Auxiliar   |              |                                               | LS =>  |       |            |        |              |       |

|                              |        |       |                                                      |                     |      |           |            |              |      |
|------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição                   | 6269   | ORSE  | Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm | Conversão InfoWOrca | m    | 1,0000000 | 186,73     | 186,73       |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                            | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 5093   | ORSE  | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm   | Serviços            | m    | 1,0000000 | 186,73     | 186,73       |      |
| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                      |                     |      |           |            |              |      |
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                            | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 5093   | ORSE  | Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm   | Serviços            | m    | 1,0000000 | 186,73     | 186,73       |      |
|                              |        |       |                                                      | MO sem              | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |
|                              |        |       |                                                      | LS =>               |      |           |            |              |      |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LCITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                             | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Composições Principais

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 91693  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 1,0000000 | 41,06      | 41,06              |
| Composição Auxiliar | 91689  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015      | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97              |
| Composição Auxiliar | 91688  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                 |                                             | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,66 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 91692  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHP   | 1,0000000 | 42,37      | 42,37              |
| Composição Auxiliar | 91689  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,01       | 0,01               |
| Composição Auxiliar | 91688  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Composição Auxiliar | 91691  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H     | 1,0000000 | 1,25       | 1,25               |
| Composição Auxiliar | 88297  | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                               | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97              |
| Composição          | 91690  | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H     | 1,0000000 | 0,06       | 0,06               |
| MO sem LS =>        |        |        |                                                                                                                            |                                                                   | 32,66 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 32,66 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91688    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,08       | 0,08              |
| Insumo       | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)      | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000720 | 1.215,72   | 0,08              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                 |                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91689    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,01       | 0,01              |
| Insumo       | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)      | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000148 | 1.215,72   | 0,01              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                 |                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                       | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91690    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,06       | 0,06              |
| Insumo       | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)      | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000500 | 1.215,72   | 0,06              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                 |                                         | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|              | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                  | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição   | 91691    | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 1,25       | 1,25              |
| Insumo       | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                      | Franquia                                                          | KWH  | 1,3600000 | 0,92       | 1,25              |
| MO sem LS => |          |        |                                                                                                                            |                                                                   | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88315    | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 34,95      | 34,95              |
| Composição Auxiliar | 95377    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,29       | 0,29               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA)                                                               | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 25,24      | 25,24              |
| Insumo              | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,73       | 0,73               |
| Insumo              | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,23       | 1,23               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| MO sem LS =>        |          |        |                                                                                     |                                     | 25,53 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 25,53 |

|                     | Código   | Banco | Descrição                                                                           | Tipo        | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 280026   | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | 0           | h   | 1,0000000 | 24,56      | 24,56 |
| Composição Auxiliar | 295378   | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | 0           | h   | 1,0000000 | 0,33       | 0,33  |
| Insumo              | EC434670 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material    | h   | 1,0000000 | 0,57       | 0,57  |
| Insumo              | MO611100 | SEDOP | SERVENTE                                                                            | Mão de Obra | h   | 1,0000000 | 15,07      | 15,07 |
| Insumo              | EC434910 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | Material    | h   | 1,0000000 | 1,31       | 1,31  |
| Insumo              | EC373730 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                           | Material    | h   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |
| Insumo              | EC373710 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)                     | Material    | h   | 1,0000000 | 0,94       | 0,94  |
| Insumo              | EC373720 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)                           | Material    | h   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

Composições de Preço Unitário

|        |          |       |                                                                 |              |       |           |      |                    |
|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------|--------------------|
| Insumo | EC373700 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA) | Material     | h     | 1,0000000 | 4,92 | 4,92               |
|        |          |       |                                                                 | MO sem LS => | 15,40 | LS =>     | 0,00 | MO com LS => 15,40 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 24,66      | 24,66              |
| Composição Auxiliar | 95378    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 0,31       | 0,31               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,31       | 1,31               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                         | Mão de Obra              | H     | 1,0000000 | 15,01      | 15,01              |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                        | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,57       | 0,57               |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>             | 15,32 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 15,32 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                 | Tipo                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 86881    | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais          | UN   | 1,0000000 | 197,27     | 197,27            |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                      | Livro SINAPI: Cálculos e | H    | 0,0862000 | 24,66      | 2,12              |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              | Livro SINAPI: Cálculos e | H    | 0,2734000 | 29,48      | 8,05              |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                    | Material                 | UN   | 0,0332000 | 2,49       | 0,08              |
| Insumo              | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"                                  | Material                 | UN   | 1,0000000 | 187,02     | 187,02            |
|                     |          |        |                                                                                           | MO sem LS =>             | 6,97 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6,97 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                           | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição          | 88317    | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 34,46      | 34,46              |
| Composição Auxiliar | 95379    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 1,0000000 | 0,27       | 0,27               |
| Insumo              | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,71       | 1,71               |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 0,08       | 0,08               |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,34       | 1,34               |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0                        | H     | 1,0000000 | 4,88       | 4,88               |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,16       | 1,16               |
| Insumo              | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA)                                                                  | Mão de Obra              | H     | 1,0000000 | 23,88      | 23,88              |
| Insumo              | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                        | H     | 1,0000000 | 1,14       | 1,14               |
|                     |          |        |                                                                                     | MO sem LS =>             | 24,15 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 24,15 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                          | Tipo                                                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 91946    | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN   | 1,0000000 | 13,77      | 13,77             |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                            | Livro SINAPI: Cálculos e                                                | H    | 0,1280000 | 40,75      | 5,21              |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e                                                | H    | 0,1280000 | 26,43      | 3,38              |
| Insumo              | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)      | Material                                                                | UN   | 1,0000000 | 1,77       | 1,77              |
| Insumo              | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE                                                                            | Material                                                                | UN   | 1,0000000 | 3,41       | 3,41              |
|                     |          |        |                                                                                                                                    | MO sem LS =>                                                            | 6,17 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 6,17 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                           | Tipo                     | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total              |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|
| Composição | 86874    | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE -                                                                               | Louças e Metais          | UN    | 1,0000000 | 502,39     | 502,39             |
| Composição | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS                                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 0,8226000 | 29,48      | 24,25              |
| Composição | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e | H     | 0,3446000 | 24,66      | 8,49               |
| Insumo     | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material                 | UN    | 4,0000000 | 14,47      | 57,88              |
| Insumo     | 00010423 | SINAPI | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20" L                                                                                            | Material                 | UN    | 1,0000000 | 406,20     | 406,20             |
| Insumo     | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                         | Material                 | KG    | 0,0390000 | 142,96     | 5,57               |
|            |          |        |                                                                                                                                     | MO sem LS =>             | 22,27 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 22,27 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                     | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição          | 88323    | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e | H   | 1,0000000 | 29,49      | 29,49 |
| Composição Auxiliar | 95385    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e | H   | 1,0000000 | 0,23       | 0,23  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS                         | 0                        | H   | 1,0000000 | 4,88       | 4,88  |
| Insumo              | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS                  | 0                        | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |
| Insumo              | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)                                          | Mão de Obra              | H   | 1,0000000 | 20,05      | 20,05 |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)              | 0                        | H   | 1,0000000 | 1,34       | 1,34  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

| Composições Principais |          |        |                                                                                                  |              |       |           |
|------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| Insumo                 | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS                                                      | 0            | H     | 1,0000000 |
| Insumo                 | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | 0            | H     | 1,0000000 |
| Insumo                 | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0            | H     | 1,0000000 |
|                        |          |        |                                                                                                  | MO sem       | 20,28 | LS =>     |
|                        |          |        |                                                                                                  |              |       | 0,00      |
|                        |          |        |                                                                                                  | MO com LS => |       | 20,28     |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                           | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 91990    | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN    | 1,0000000 | 43,49      | 43,49 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5110000 | 26,43      | 13,50 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                       | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5110000 | 40,75      | 20,82 |
| Insumo              | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                         | Material                                       | UN    | 1,0000000 | 9,17       | 9,17  |
|                     |          |        |                                                                                                               | MO sem                                         | 24,66 | LS =>     | 0,00       | 24,66 |
|                     |          |        |                                                                                                               |                                                |       |           |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                           | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92002    | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN    | 1,0000000 | 56,75      | 56,75 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5720000 | 40,75      | 23,30 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5720000 | 26,43      | 15,11 |
| Insumo              | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                 | Material                                       | UN    | 2,0000000 | 9,17       | 18,34 |
|                     |          |        |                                                                                                       | MO sem                                         | 27,61 | LS =>     | 0,00       | 27,61 |
|                     |          |        |                                                                                                       |                                                |       |           |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                             | Tipo                                           | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 92003    | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, | UN    | 1,0000000 | 61,89      | 61,89 |
| Composição Auxiliar | 88247    | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5720000 | 26,43      | 15,11 |
| Composição Auxiliar | 88264    | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                               | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros            | H     | 0,5720000 | 40,75      | 23,30 |
| Insumo              | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)                                                                 | Material                                       | UN    | 2,0000000 | 11,74      | 23,48 |
|                     |          |        |                                                                                                       | MO sem                                         | 27,61 | LS =>     | 0,00       | 27,61 |
|                     |          |        |                                                                                                       |                                                |       |           |            |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                      | Tipo                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| Composição          | 86914    | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                | Louças e Metais                     | UN   | 1,0000000 | 133,87     | 133,87 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,1525000 | 29,48      | 4,49   |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H    | 0,0481000 | 24,66      | 1,18   |
| Insumo              | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO. SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material                            | UN   | 1,0000000 | 128,15     | 128,15 |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                         | Material                            | UN   | 0,0210000 | 2,49       | 0,05   |
|                     |          |        |                                                                                                                | MO sem                              | 3,88 | LS =>     | 0,00       | 3,88   |
|                     |          |        |                                                                                                                |                                     |      |           |            |        |

|            | Código      | Banco   | Descrição                                                                                                                              | Tipo                                 | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| Composição | TJAM/SERV-8 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN   | 1,0000000 | 205,71     | 205,71 |
| Composição | 88316       | SINAPI  | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H    | 0,0303000 | 24,66      | 0,74   |
| Composição | 88267       | SINAPI  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros  | H    | 0,0960000 | 29,48      | 2,83   |
| Insumo     | 00003146    | SINAPI  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                 | Material                             | UN   | 0,0210000 | 2,49       | 0,05   |
| Insumo     | 00036796    | SINAPI  | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,                                                                                     | Material                             | UN   | 1,0000000 | 202,09     | 202,09 |
|            |             |         |                                                                                                                                        | MO sem                               | 2,44 | LS =>     | 0,00       | 2,44   |
|            |             |         |                                                                                                                                        |                                      |      |           |            |        |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                   | Tipo                                                | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|
| Composição          | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | MXKM | 1,0000000 | 15,08      | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 88316  | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                 | H    | 0,6118000 | 24,66      | 15,08 |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                             | MO sem                                              | 9,37 | LS =>     | 0,00       | 9,37  |
|                     |        |        |                                                                                                                                                                             |                                                     |      |           |            |       |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------|
| Composição | 89031  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI   | 1,0000000 | 86,43      | 86,43 |
| Composição | 89030  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros,                         | Depreciação, Juros,                         | H     | 1,0000000 | 13,90      | 13,90 |
| Composição | 89029  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros,                         | Depreciação, Juros,                         | H     | 1,0000000 | 31,56      | 31,56 |
| Composição | 88324  | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97 |
|            |        |        |                                                                                                          | MO sem                                      | 32,66 | LS =>     | 0,00       | 32,66 |
|            |        |        |                                                                                                          |                                             |       |           |            |       |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                        | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------|
| Composição | 89032  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHP   | 1,0000000 | 206,54     | 206,54 |
| Composição | 89029  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros,                         | Depreciação, Juros,                         | H     | 1,0000000 | 31,56      | 31,56  |
| Composição | 5724   | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros      | H     | 1,0000000 | 56,43      | 56,43  |
| Composição | 89030  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros,                         | Depreciação, Juros,                         | H     | 1,0000000 | 13,90      | 13,90  |
| Composição | 53817  | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros,                         | Depreciação, Juros,                         | H     | 1,0000000 | 63,68      | 63,68  |
| Composição | 88324  | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros         | H     | 1,0000000 | 40,97      | 40,97  |
|            |        |        |                                                                                                          | MO sem                                      | 32,66 | LS =>     | 0,00       | 32,66  |
|            |        |        |                                                                                                          |                                             |       |           |            |        |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                        | Tipo                | Und  | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 89029    | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, Depreciação, Juros, | Depreciação, Juros, | H    | 1,0000000 | 31,56        | 31,56 |
| Insumo     | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE Equipamento para     | Equipamento para    | UN   | 0,0000311 | 1.014.930,15 | 31,56 |
|            |          |        |                                                                                  | MO sem              | 0,00 | LS =>     | 0,00         | 0,00  |
|            |          |        |                                                                                  |                     |      |           |              |       |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

Composições de Preço Unitário

Composições Principais

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                               | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 89030    | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014    | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 13,90        | 13,90 |
| Insumo     | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN    | 0,0000137 | 1.014.930,15 | 13,90 |
|            |          |        | MO sem                                                                                                  | 0,00                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                   |                                         |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                               | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição | 5724     | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014    | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000 | 56,43        | 56,43 |
| Insumo     | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN    | 0,0000556 | 1.014.930,15 | 56,43 |
|            |          |        | MO sem                                                                                                  | 0,00                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                   |                                         |       |           |              |       |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                            | Tipo                                    | Und   | Quant.     | Valor Unit   | Total |
|------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|--------------|-------|
| Composição | 53817    | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H     | 1,0000000  | 63,68        | 63,68 |
| Insumo     | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                            | Material                                | L     | 10,4400000 | 6,10         | 63,68 |
|            |          |        | MO sem                                                                                                               | 0,00                                    | LS => | 0,00       | MO com LS => | 0,00  |
|            |          |        | LS =>                                                                                                                |                                         |       |            |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                       | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 88324    | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 40,97        | 40,97 |
| Composição Auxiliar | 95386    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                        | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 1,0000000 | 0,37         | 0,37  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,08         | 0,08  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,16         | 1,16  |
| Insumo              | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,84         | 0,84  |
| Insumo              | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)                              | Mão de Obra                         | H     | 1,0000000 | 32,29        | 32,29 |
| Insumo              | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0                                   | H     | 1,0000000 | 0,01         | 0,01  |
| Insumo              | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | 0                                   | H     | 1,0000000 | 1,34         | 1,34  |
| Insumo              | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | 0                                   | H     | 1,0000000 | 4,88         | 4,88  |
|                     |          |        | MO sem                                                                                          | 32,66                               | LS => | 0,00      | MO com LS => | 32,66 |
|                     |          |        | LS =>                                                                                           |                                     |       |           |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                            | Tipo                                                     | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 92688    | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M     | 1,0000000 | 39,45        | 39,45 |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2970000 | 29,48        | 8,75  |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros                      | H     | 0,2970000 | 25,47        | 7,56  |
| Insumo              | 00007700 | SINAPI | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65" MM, PESO *1,58" KG/M (NBR 5580)                                                                  | Material                                                 | M     | 1,0390000 | 22,28        | 23,14 |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                                               | 11,07                                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 11,07 |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                                                |                                                          |       |           |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                             | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 97329    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025                                                        | Instalações de ar condicionado em cobre | M     | 1,0000000 | 55,64        | 55,64 |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,0627280 | 25,57        | 1,60  |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,0627280 | 33,46        | 2,09  |
| Insumo              | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material                                | M     | 1,0227270 | 10,40        | 10,63 |
| Insumo              | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                        | Material                                | M     | 1,0227270 | 40,41        | 41,32 |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                                                                                | 2,51                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 2,51  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                                                                                 |                                         |       |           |              |       |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                           | Tipo                                    | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 97327    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025                                                      | Instalações de ar condicionado em cobre | M     | 1,0000000 | 26,26        | 26,26 |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,0445260 | 25,57        | 1,13  |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H     | 0,0445260 | 33,46        | 1,48  |
| Insumo              | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material                                | M     | 1,0227270 | 3,76         | 3,84  |
| Insumo              | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                      | Material                                | M     | 1,0227270 | 19,37        | 19,81 |
|                     |          |        | MO sem                                                                                                                                                                                              | 1,78                                    | LS => | 0,00      | MO com LS => | 1,78  |
|                     |          |        | LS =>                                                                                                                                                                                               |                                         |       |           |              |       |

|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|
|--|--------|-------|-----------|------|-----|--------|------------|-------|

|                                                                             |                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |             |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |             |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |             |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |             |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |             |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: % |
|                                                                             | TABELA: SEM DESONERAÇÃO     |             |

| Composições de Preço Unitário |          |        |                                                                                                                                                                                                       |                                         |              |           |       |      |                   |
|-------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-------|------|-------------------|
| Composições Principais        |          |        |                                                                                                                                                                                                       |                                         |              |           |       |      |                   |
| Composição                    | 97328    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                         | Instalações de ar condicionado em cobre | M            | 1,0000000 | 43,29 |      | 43,29             |
| Composição Auxiliar           | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H            | 0,0536120 | 33,46 |      | 1,79              |
| Composição Auxiliar           | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H            | 0,0536120 | 25,57 |      | 1,37              |
| Insumo                        | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                        | Material                                | M            | 1,0227270 | 29,79 |      | 30,46             |
| Insumo                        | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material                                | M            | 1,0227270 | 9,46  |      | 9,67              |
|                               |          |        |                                                                                                                                                                                                       |                                         | MO sem LS => | 2,15      | LS => | 0,00 | MO com LS => 2,15 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                                             | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 97330    | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                         | Instalações de ar condicionado em cobre | M    | 1,0000000 | 68,35      | 68,35        |      |
| Composição Auxiliar | 88243    | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                    | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0718140 | 25,57      | 1,83         |      |
| Composição Auxiliar | 100308   | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros     | H    | 0,0718140 | 33,46      | 2,40         |      |
| Insumo              | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                        | Material                                | M    | 1,0227270 | 50,27      | 51,41        |      |
| Insumo              | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material                                | M    | 1,0227270 | 12,43      | 12,71        |      |
|                     |          |        |                                                                                                                                                                                                       | MO sem LS =>                            | 2,88 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 2,88 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                        | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Composição          | 89401    | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M    | 1,0000000 | 11,09      | 11,09             |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1367000 | 25,47      | 3,48              |
| Composição          | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,1367000 | 29,48      | 4,02              |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                                        | Material                                 | UN   | 0,0319000 | 1,42       | 0,04              |
| Insumo              | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                               | Material                                 | M    | 1,0493000 | 3,39       | 3,55              |
|                     |          |        |                                                                                                                  | MO sem LS =>                             | 5,09 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 5,09 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                         | Tipo                                     | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 89448    | SINAPI | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M    | 1,0000000 | 15,18      | 15,18        |      |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0282000 | 29,48      | 0,83         |      |
| Composição Auxiliar | 88248    | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros      | H    | 0,0282000 | 25,47      | 0,71         |      |
| Insumo              | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100                                                         | Material                                 | UN   | 0,0066000 | 1,42       | 0,00         |      |
| Insumo              | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                | Material                                 | M    | 1,0493000 | 13,00      | 13,64        |      |
|                     |          |        |                                                                                                   | MO sem LS =>                             | 1,04 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 1,04 |

|            | Código | Banco  | Descrição                                             | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 6294   | ORSE   | Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm | Conversão InfoWOrca | un  | 1,0000000 | 320,00     | 320,00 |
| Item       |        | Código | Descrição                                             | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 5117   | ORSE   | Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm | Serviços            | un  | 1,0000000 | 320,00     | 320,00 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                                       |              |      |           |            |                   |
|------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|
| Item                         | Código | Banco | Descrição                                             | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total             |
| Insumo                       | 5117   | ORSE  | Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm | Serviços     | un   | 1,0000000 | 320,00     | 320,00            |
|                              |        |       |                                                       | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => 0,00 |

|            | Código | Banco  | Descrição                       | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|--------|---------------------------------|---------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 6282   | ORSE   | Tampa de Poço Galvanizada DN 6" | Conversão InfoWOrca | un  | 1,0000000 | 100,82     | 100,82 |
| Item       |        | Código | Descrição                       | Tipo                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
| Insumo     | 5128   | ORSE   | Tampa de poço galvanizada em 6" | Serviços            | un  | 1,0000000 | 100,82     | 100,82 |

| Detalhamento de Cálculo ORSE |        |       |                                 |              |      |           |            |              |      |
|------------------------------|--------|-------|---------------------------------|--------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Item                         | Código | Banco | Descrição                       | Tipo         | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
| Insumo                       | 5128   | ORSE  | Tampa de poço galvanizada em 6" | Serviços     | un   | 1,0000000 | 100,82     | 100,82       |      |
|                              |        |       |                                 | MO sem LS => | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                          | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 12414  | ORSE   | Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte         | Estrutura Metálica            | m   | 1,0000000 | 84,67      | 84,67 |
| Item       |        | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Tipo                          | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Composição | 3759   | ORSE   | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1 | Pintura em Estrutura Metálica | m²  | 0,4600000 | 60,10      | 27,64 |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRAS: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM        | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |           |            |       |
|-------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composições Principais        |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |           |            |       |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra     | h   | 0,1900000 | 13,70      | 2,60  |
| Composição                    | 10549            | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                                                                  | Provisórios     | h   | 0,1900000 | 3,63       | 0,68  |
| Composição                    | 10603            | ORSE  | Encargos Complementares - Soldador                                                                                                                                                                                                  | Provisórios     | h   | 0,0900000 | 4,27       | 0,38  |
| Insumo                        | 8904             | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento     | h   | 0,0900000 | 3,76       | 0,33  |
| Composição                    | 3738             | ORSE  | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1                                                                                                                  | Outras Pinturas | m²  | 0,4600000 | 20,88      | 9,60  |
| Insumo                        | 13113            | ORSE  | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012                                                                                                                                                                       | Material        | kg  | 5,1300000 | 8,14       | 41,75 |
| Insumo                        | 00006160/S       | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra     | h   | 0,0900000 | 19,21      | 1,72  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE  |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |           |            |       |
| Item                          | Código           | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Tipo            | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |
| Insumo                        | 00004783/S INAPI | ORSE  | Pintor (horista)                                                                                                                                                                                                                    | Mão de Obra     | h   | 0,4140000 | 19,21      | 7,95  |
| Insumo                        | 2224             | ORSE  | Esmalte epóxi                                                                                                                                                                                                                       | Material        | l   | 0,1104000 | 166,73     | 18,40 |
| Insumo                        | 00006111/S INAPI | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra     | h   | 0,3970000 | 13,70      | 5,43  |
| Insumo                        | 10788            | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                                                                                                         | Material        | un  | 0,0000794 | 34,68      | 0,00  |
| Insumo                        | 10596            | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                  | Material        | un  | 0,0040545 | 4,52       | 0,01  |
| Insumo                        | 10761            | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                 | Serviços        | un  | 0,0917218 | 4,70       | 0,43  |
| Insumo                        | 00012895/S INAPI | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                              | Material        | un  | 0,0005406 | 12,69      | 0,00  |
| Insumo                        | 158              | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                 | Material        | un  | 0,0917218 | 13,16      | 1,20  |
| Insumo                        | 10517            | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                          | Serviços        | cj  | 0,0003604 | 281,95     | 0,10  |
| Insumo                        | 1651             | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                                                                                              | Material        | pr  | 0,0007208 | 5,64       | 0,00  |
| Insumo                        | 10599            | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                     | Material        | un  | 0,0016218 | 16,92      | 0,02  |
| Insumo                        | 00012894/S INAPI | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                                                                                          | Material        | un  | 0,0001802 | 18,90      | 0,00  |
| Insumo                        | 00012892/S INAPI | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                                                                                                      | Material        | par | 0,0020723 | 10,22      | 0,02  |
| Insumo                        | 941              | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                         | Material        | un  | 0,0013515 | 181,42     | 0,24  |
| Insumo                        | 4728             | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                                                                                                | Material        | un  | 0,0001191 | 17,46      | 0,00  |
| Insumo                        | 00012893/S INAPI | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                                                                                        | Material        | par | 0,0007208 | 69,48      | 0,05  |
| Insumo                        | 4729             | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                                                                                                               | Material        | un  | 0,0000397 | 35,53      | 0,00  |
| Insumo                        | 2378             | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                     | Material        | un  | 0,0703193 | 4,23       | 0,29  |
| Insumo                        | 00002711/S INAPI | ORSE  | Carinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                                                                                                                   | Material        | un  | 0,0000794 | 174,08     | 0,01  |
| Insumo                        | 10362            | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                  | Serviços        | un  | 0,0040545 | 11,79      | 0,04  |
| Insumo                        | 10492            | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                        | Material        | un  | 0,0040545 | 192,66     | 0,78  |
| Insumo                        | 4725             | ORSE  | Espátula                                                                                                                                                                                                                            | Material        | un  | 0,0001656 | 15,81      | 0,00  |
| Insumo                        | 11250            | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                                                                                                                                            | Material        | un  | 0,0009522 | 16,45      | 0,01  |
| Insumo                        | 11252            | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                                                                                                                                                                           | Material        | un  | 0,0000414 | 252,81     | 0,01  |
| Insumo                        | 11251            | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                                                                                                                                                                   | Material        | un  | 0,0018630 | 25,62      | 0,04  |
| Insumo                        | 10583            | ORSE  | Trincha 3"                                                                                                                                                                                                                          | Material        | un  | 0,0018630 | 11,26      | 0,02  |
| Insumo                        | 4174             | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar                                                                                                                                                                 | Material        | un  | 0,0002070 | 12,12      | 0,00  |
| Insumo                        | 00005330/S INAPI | ORSE  | Diluento epoxi                                                                                                                                                                                                                      | Material        | l   | 0,0092000 | 58,05      | 0,53  |
| Insumo                        | 11274            | ORSE  | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                                                                                                  | Material        | un  | 0,0000270 | 18,11      | 0,00  |
| Insumo                        | 11282            | ORSE  | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker                                                                                                                                          | Material        | un  | 0,0000180 | 340,22     | 0,00  |
| Insumo                        | 11270            | ORSE  | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                                                                                                                                   | Material        | un  | 0,0000270 | 44,67      | 0,00  |
| Insumo                        | 11277            | ORSE  | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore                                                                                                                                                                | Material        | un  | 0,0000180 | 192,87     | 0,00  |
| Insumo                        | 11279            | ORSE  | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar                                                                                                                                                | Material        | un  | 0,0000180 | 206,28     | 0,00  |
| Insumo                        | 11281            | ORSE  | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                                                                                                                       | Material        | un  | 0,0000720 | 335,98     | 0,02  |
| Insumo                        | 11272            | ORSE  | Alicate Climpador ( crípador )                                                                                                                                                                                                      | Material        | un  | 0,0000090 | 202,00     | 0,00  |
| Insumo                        | 11284            | ORSE  | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                                                                                                              | Material        | un  | 0,0000180 | 116,32     | 0,00  |
| Insumo                        | 11278            | ORSE  | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                           | Material        | un  | 0,0000180 | 30,42      | 0,00  |
| Insumo                        | 11286            | ORSE  | Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografit                                                                                                                                                                           | Material        | un  | 0,0000270 | 384,16     | 0,01  |
| Insumo                        | 11273            | ORSE  | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack                                                                                                                                     | Material        | un  | 0,0000180 | 210,96     | 0,00  |
| Insumo                        | 11271            | ORSE  | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer                                                                                                                                                                      | Material        | un  | 0,0000090 | 58,46      | 0,00  |
| Insumo                        | 11280            | ORSE  | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografit                                                                                                                                                                                        | Material        | un  | 0,0000180 | 56,86      | 0,00  |
| Insumo                        | 11275            | ORSE  | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                              | Material        | un  | 0,0000180 | 138,14     | 0,00  |
| Insumo                        | 11276            | ORSE  | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material        | un  | 0,0000180 | 172,44     | 0,00  |
| Insumo                        | 11283            | ORSE  | Selador horizontal para fita de aço 1"                                                                                                                                                                                              | Material        | un  | 0,0000090 | 696,49     | 0,00  |
| Insumo                        | 11285            | ORSE  | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED                                                                                                                                                                     | Material        | un  | 0,0000090 | 874,03     | 0,00  |
| Insumo                        | 8904             | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento     | h   | 0,0900000 | 3,76       | 0,33  |
| Insumo                        | 00003768/S INAPI | ORSE  | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                                                                                                                                                | Material        | un  | 0,1380000 | 2,73       | 0,37  |
| Insumo                        | 2223             | ORSE  | Tinta fundo epóxi                                                                                                                                                                                                                   | Material        | l   | 0,0414000 | 118,31     | 4,89  |
| Insumo                        | 13113            | ORSE  | Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012                                                                                                                                                                       | Material        | kg  | 5,1300000 | 8,14       | 41,75 |
| Insumo                        | 00006160/S INAPI | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra     | h   | 0,0900000 | 19,21      | 1,72  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |       |       |      |              |       |  |
|-------------------------------|-----------------|-------|-------|------|--------------|-------|--|
| Composições Principais        |                 |       |       |      |              |       |  |
|                               | MO sem<br>LS => | 15,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,10 |  |

|                                     |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              |               |
|-------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|                                     | Código  | Banco  | Descrição                                                              | Tipo       |            | Und         | Quant.        | Valor Unit   | Total         |
| Composição                          | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |            |            | tkm         | 1,0000000     | 1,29         | 1,29          |
| A                                   | Código  | Banco  | Equipamentos                                                           | Quantidade | Utilização |             | Custo Horário |              | Custo Horário |
|                                     |         |        |                                                                        |            | Operativa  | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva  | Total         |
| Insumo                              | E9579   | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW                   | #####      | 1,00       | 0,00        | 305,2800      | 84,2300      | 305,2800      |
| Custo horário total de equipamentos |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 305,28        |
| Custo horário total de execução     |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 305,28        |
| Produção de equipe                  |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 249           |
| Custo unitário de execução          |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 1,226         |
| Custo do FIC                        |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 0,0684        |
| Custo do FIT                        |         |        |                                                                        |            |            |             |               |              | 0             |
|                                     |         |        |                                                                        | MO sem     | 0,00       | LS =>       | 0,00          | MO com LS => | 0,00          |
|                                     |         |        |                                                                        | LS =>      |            |             |               |              |               |

|            | Código  | Banco  | Descrição                                                                      | Tipo       |              | Und         | Quant.                              | Valor Unit  | Total         |      |
|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------|
| Composição | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |            |              | tkm         | 1,0000000                           | 1,04        | 1,04          |      |
| A          | Código  | Banco  | Equipamentos                                                                   | Quantidade | Utilização   |             | Custo Horário                       |             | Custo Horário |      |
|            |         |        |                                                                                |            | Operativa    | Improdutiva | Operativa                           | Improdutiva | Total         |      |
| Insumo     | E9579   | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW                           | #####      | 1,00         | 0,00        | 305,2800                            | 84,2300     | 305,2800      |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Custo horário total de equipamentos |             | 305,28        |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Custo horário total de execução     |             | 305,28        |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Produção de equipe                  |             | 311,25        |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Custo unitário de execução          |             | 0,9808        |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Custo do FIC                        |             | 0,0548        |      |
|            |         |        |                                                                                |            |              |             | Custo do FIT                        |             | 0             |      |
|            |         |        |                                                                                |            | MO sem LS => | 0,00        | LS =>                               | 0,00        | MO com LS =>  | 0,00 |

|                                     |         |        |                                                                   |         |            |             |               |               |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|---------------|---------------|
|                                     | Código  | Banco  | Descrição                                                         | Tipo    | Und        | Quant.      | Valor Unit    | Total         |
| Composição                          | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |         | tkm        | 1,0000000   | 0,82          | 0,82          |
| A                                   | Código  | Banco  | Equipamentos                                                      | Quantid | Utilização |             | Custo Horário | Custo Horário |
|                                     |         |        |                                                                   | ade     | Operativa  | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva   |
| Insumo                              | E9579   | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW              | #####   | 1,00       | 0,00        | 305,2800      | 84,2300       |
| Custo horário total de equipamentos |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 305,28        |
| Custo horário total de execução     |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 305,28        |
| Produção de equipe                  |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 373,5         |
| Custo unitário de execução          |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 0,8173        |
| Custo do FIC                        |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 0             |
| Custo do FIT                        |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 0             |
| MO sem                              |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 0,00          |
| LS =>                               |         |        |                                                                   |         |            |             |               | LS =>         |
| 0,00                                |         |        |                                                                   |         |            |             |               | MO com LS =>  |
|                                     |         |        |                                                                   |         |            |             |               | 0,00          |

|                                     | Código  | Banco  | Descrição                                                             | Tipo    | Und        | Quant.      | Valor Unit    | Total         |          |
|-------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| Composição                          | 5914449 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural |         | tkm        | 1,0000000   | 1,15          | 1,15          |          |
| A                                   | Código  | Banco  | Equipamentos                                                          | Quantid | Utilização |             | Custo Horário | Custo Horário |          |
|                                     |         |        |                                                                       | ade     | Operativa  | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva   |          |
| Insumo                              | E9592   | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW                   | #####   | 1,00       | 0,00        | 281,5100      | 81,2300       | 281,5100 |
| Custo horário total de equipamentos |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 281,51        |          |
| Custo horário total de execução     |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 281,51        |          |
| Produção de equipe                  |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 259,04        |          |
| Custo unitário de execução          |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 1,0867        |          |
| Custo do FIC                        |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 0,0607        |          |
| Custo do FIT                        |         |        |                                                                       |         |            |             |               | 0             |          |
| MO sem                              |         |        |                                                                       |         | 0,00       | LS =>       | 0,00          | MO com LS =>  | 0,00     |
| LS =>                               |         |        |                                                                       |         |            |             |               |               |          |

|            | Código  | Banco  | Descrição                                                                     | Tipo    |                                     | Und         | Quant.        | Valor Unit  | Total         |      |
|------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------|
| Composição | 5914464 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário |         |                                     | tkm         | 1,0000000     | 0,92        | 0,92          |      |
| A          | Código  | Banco  | Equipamentos                                                                  | Quantid | Utilização                          |             | Custo Horário |             | Custo Horário |      |
|            |         |        |                                                                               | ade     | Operativa                           | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva | Total         |      |
| Insumo     | E9592   | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW                           | #####   | 1,00                                | 0,00        | 281,5100      | 81,2300     | 281,5100      |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Custo horário total de equipamentos |             |               |             | 281,51        |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Custo horário total de execução     |             |               |             | 281,51        |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Produção de equipe                  |             |               |             | 323,8         |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Custo unitário de execução          |             |               |             | 0,8694        |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Custo do FIC                        |             |               |             | 0,0485        |      |
|            |         |        |                                                                               |         | Custo do FIT                        |             |               |             | 0             |      |
|            |         |        |                                                                               |         | MO sem                              | 0,00        | LS =>         | 0,00        | MO com LS =>  | 0,00 |
|            |         |        |                                                                               |         | LS =>                               |             |               |             |               |      |

|                                     | Código  | Banco  | Descrição                                                        | Tipo           | Und        | Quant.      | Valor Unit    | Total        |               |
|-------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| Composição                          | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |                | tkm        | 1,0000000   | 0,72          | 0,72         |               |
| A                                   | Código  | Banco  | Equipamentos                                                     | Quantid<br>ade | Utilização |             | Custo Horário |              | Custo Horário |
|                                     |         |        |                                                                  |                | Operativa  | Improdutiva | Operativa     | Improdutiva  | Total         |
| Insumo                              | E9592   | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW              | #####          | 1,00       | 0,00        | 281,5100      | 81,2300      | 281,5100      |
| Custo horário total de equipamentos |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 281,51       |               |
| Custo horário total de execução     |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 281,51       |               |
| Produção de equipe                  |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 388,56       |               |
| Custo unitário de execução          |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 0,7245       |               |
| Custo do FIC                        |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 0            |               |
| Custo do FIT                        |         |        |                                                                  |                |            |             |               | 0            |               |
| MO sem                              |         |        |                                                                  |                | 0,00       | LS =>       | 0,00          | MO com LS => | 0,00          |
| LS =>                               |         |        |                                                                  |                |            |             |               |              |               |

|            | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo               | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |
|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 12384  | ORSE  | Trelça metálica Pratt, em perfis UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demãoepoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | Estrutura Metálica | m   | 1,0000000 | 342,42     | 342,42 |
| Item       | Código | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                    | Tipo               | Und | Quant.    | Valor Unit | Total  |

|                                                                             |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |            |            |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CITACÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                              |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | SINAPI - 09/2025 - Amazonas   |     |            |            |  |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas   |     |            |            |                                                                                     |  |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | ORSE - 09/2025 - Sergipe      |     |            |            |                                                                                     |  |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | SEDOP - 10/2025 - Pará        |     |            |            |                                                                                     |  |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | SIURB - 07/2025 - São Paulo   |     |            |            | BDI - II: %                                                                         |  |
| ENDEREÇO:                                                                   |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | BDI - I: 22,23%               |     |            |            |                                                                                     |  |
|                                                                             |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     | TABELA: SEM DESONERAÇÃO       |     |            |            |                                                                                     |  |
| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO                                               |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |            |            |                                                                                     |  |
| Composições Principais                                                      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |            |            |                                                                                     |  |
| Insumo                                                                      | 8904       | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento                   | h   | 1,6300000  | 3,76       | 6,12                                                                                |  |
| Composição                                                                  | 10549      | ORSE  | Encargos Complementares - Servente                                                                                                                                                                                                  | Provisórios                   | h   | 2,2500000  | 3,63       | 8,16                                                                                |  |
| Composição                                                                  | 10594      | ORSE  | Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve                                                                                                                                                               | Provisórios                   | h   | 0,6300000  | 3,48       | 2,19                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 13105      | ORSE  | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012                                                                                                                                                                        | Material                      | kg  | 17,2800000 | 8,14       | 140,65                                                                              |  |
| Composição                                                                  | 3738       | ORSE  | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1                                                                                                                  | Outras Pinturas               | m²  | 1,2500000  | 20,88      | 26,10                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 00006160/S | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra                   | h   | 1,6300000  | 19,21      | 31,31                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 4182       | ORSE  | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch                                                                                                                                                                                         | Equipamento                   | h   | 2,0000000  | 1,21       | 2,42                                                                                |  |
| Composição                                                                  | 10603      | ORSE  | Encargos Complementares - Soldador                                                                                                                                                                                                  | Provisórios                   | h   | 1,6300000  | 4,27       | 6,96                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00006110/S | ORSE  | Serralheiro (horista)                                                                                                                                                                                                               | Mão de Obra                   | h   | 0,6300000  | 19,21      | 12,10                                                                               |  |
| Composição                                                                  | 3759       | ORSE  | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel- R1                                                                      | Pintura em Estrutura Metálica | m²  | 1,2500000  | 60,10      | 75,12                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra                   | h   | 2,2500000  | 13,70      | 30,82                                                                               |  |
| Detalhamento de Cálculo ORSE                                                |            |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |     |            |            |                                                                                     |  |
| Item                                                                        | Código     | Banco | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Tipo                          | Und | Quant.     | Valor Unit | Total                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 8904       | ORSE  | Máquina de solda elétrica                                                                                                                                                                                                           | Equipamento                   | h   | 1,6300000  | 3,76       | 6,12                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10788      | ORSE  | Pá quadrada                                                                                                                                                                                                                         | Material                      | un  | 0,0005625  | 34,68      | 0,01                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10596      | ORSE  | Protetor auricular                                                                                                                                                                                                                  | Material                      | un  | 0,0278888  | 4,52       | 0,12                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10761      | ORSE  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                                                                                                                                                                 | Serviços                      | un  | 0,6309055  | 4,70       | 2,96                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00012895/S | ORSE  | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)                                                                                                                                              | Material                      | un  | 0,0037185  | 12,69      | 0,04                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 158        | ORSE  | Almoço (Participação do empregador)                                                                                                                                                                                                 | Material                      | un  | 0,6309055  | 13,16      | 8,30                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10517      | ORSE  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                                                                                                                                                                          | Serviços                      | cj  | 0,0024790  | 281,95     | 0,69                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 1651       | ORSE  | Óculos branco proteção                                                                                                                                                                                                              | Material                      | pr  | 0,0049580  | 5,64       | 0,02                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10599      | ORSE  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                                                                                                                                                                     | Material                      | un  | 0,0111555  | 16,92      | 0,18                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00012894/S | ORSE  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)                                                                                                                                                          | Material                      | un  | 0,0012395  | 18,90      | 0,02                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00012892/S | ORSE  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                                                                                                                                                                      | Material                      | par | 0,0142543  | 10,22      | 0,14                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 941        | ORSE  | Fardamento com mangas curta                                                                                                                                                                                                         | Material                      | un  | 0,0092963  | 181,42     | 1,68                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 4728       | ORSE  | Talhadeira chata 10"                                                                                                                                                                                                                | Material                      | un  | 0,0008438  | 17,46      | 0,01                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00012893/S | ORSE  | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                                                                                                                                                                        | Material                      | par | 0,0049580  | 69,48      | 0,34                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 4729       | ORSE  | Marreta 1 kg com cabo                                                                                                                                                                                                               | Material                      | un  | 0,0002813  | 35,53      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 2378       | ORSE  | Vale transporte                                                                                                                                                                                                                     | Material                      | un  | 0,4860353  | 4,23       | 2,05                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00002711/S | ORSE  | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara                                                                                                                                                  | Material                      | un  | 0,0005625  | 174,08     | 0,09                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10362      | ORSE  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                                                                                                                                                                  | Serviços                      | un  | 0,0278888  | 11,79      | 0,32                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10492      | ORSE  | Cesta Básica                                                                                                                                                                                                                        | Material                      | un  | 0,0278888  | 192,66     | 5,37                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10586      | ORSE  | Torquesa                                                                                                                                                                                                                            | Material                      | un  | 0,0001260  | 36,65      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10585      | ORSE  | Arco de serra                                                                                                                                                                                                                       | Material                      | un  | 0,0001260  | 18,75      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 13105      | ORSE  | Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012                                                                                                                                                                        | Material                      | kg  | 17,2800000 | 8,14       | 140,65                                                                              |  |
| Insumo                                                                      | 4725       | ORSE  | Espátula                                                                                                                                                                                                                            | Material                      | un  | 0,0004500  | 15,81      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11250      | ORSE  | Rolo lâ de carneiro 20cm                                                                                                                                                                                                            | Material                      | un  | 0,0025875  | 16,45      | 0,04                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11252      | ORSE  | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus                                                                                                                                                                                           | Material                      | un  | 0,0001125  | 252,81     | 0,02                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11251      | ORSE  | Pincel de seda 2"                                                                                                                                                                                                                   | Material                      | un  | 0,0050625  | 25,62      | 0,12                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 10583      | ORSE  | Trincha 3"                                                                                                                                                                                                                          | Material                      | un  | 0,0050625  | 11,26      | 0,05                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 4174       | ORSE  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                                                                                                                                                                 | Material                      | un  | 0,0005625  | 12,12      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 00003768/S | ORSE  | Lixa em folha para ferro, numero 150                                                                                                                                                                                                | Material                      | un  | 0,3750000  | 2,73       | 1,02                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 2223       | ORSE  | Tinta fundo epóxi                                                                                                                                                                                                                   | Material                      | l   | 0,1125000  | 118,31     | 13,30                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 00004783/S | ORSE  | Pintor (horista)                                                                                                                                                                                                                    | Mão de Obra                   | h   | 1,1250000  | 19,21      | 21,61                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 00006111/S | ORSE  | Servente de obras (horista)                                                                                                                                                                                                         | Mão de Obra                   | h   | 2,8125000  | 13,70      | 38,53                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 00006160/S | ORSE  | Soldador (horista)                                                                                                                                                                                                                  | Mão de Obra                   | h   | 1,6300000  | 19,21      | 31,31                                                                               |  |
| Insumo                                                                      | 4182       | ORSE  | Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch                                                                                                                                                                                         | Equipamento                   | h   | 2,0000000  | 1,21       | 2,42                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11274      | ORSE  | Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools                                                                                                                                                                                  | Material                      | un  | 0,0004890  | 18,11      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11282      | ORSE  | Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black e Decker                                                                                                                                          | Material                      | un  | 0,0003260  | 340,22     | 0,11                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11270      | ORSE  | Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm                                                                                                                                                                   | Material                      | un  | 0,0004890  | 44,67      | 0,02                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11277      | ORSE  | Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore                                                                                                                                                                | Material                      | un  | 0,0003260  | 192,87     | 0,06                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11279      | ORSE  | Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar                                                                                                                                                | Material                      | un  | 0,0003260  | 206,28     | 0,06                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11281      | ORSE  | Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm                                                                                                                                                                                       | Material                      | un  | 0,0013040  | 335,98     | 0,43                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11272      | ORSE  | Alicate Climpador ( cripador )                                                                                                                                                                                                      | Material                      | un  | 0,0001630  | 202,00     | 0,03                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11284      | ORSE  | Cavalete de ferro nº 1                                                                                                                                                                                                              | Material                      | un  | 0,0003260  | 116,32     | 0,03                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11278      | ORSE  | Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"                                                                                                                                                                                           | Material                      | un  | 0,0003260  | 30,42      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11286      | ORSE  | Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite                                                                                                                                                                          | Material                      | un  | 0,0004890  | 384,16     | 0,18                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11273      | ORSE  | Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack                                                                                                                                     | Material                      | un  | 0,0003260  | 210,96     | 0,06                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11271      | ORSE  | Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer                                                                                                                                                                      | Material                      | un  | 0,0001630  | 58,46      | 0,00                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11280      | ORSE  | Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite                                                                                                                                                                                       | Material                      | un  | 0,0003260  | 56,86      | 0,01                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11275      | ORSE  | Alicate de pressão 11"                                                                                                                                                                                                              | Material                      | un  | 0,0003260  | 138,14     | 0,04                                                                                |  |
| Insumo                                                                      | 11276      | ORSE  | Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore. | Material                      | un  | 0,0003260  | 172,44     | 0,05                                                                                |  |

|                                                                             |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas |                                                                                     |
| PROponente: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe    |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará      |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo |                                                                                     |
| Endereço:                                                                   | BDI - I: 22,23%             | BDI - II: %                                                                         |
| TABELA: SEM DESONERAÇÃO                                                     |                             |                                                                                     |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                     |      |                                                                 |             |        |           |        |              |        |
|-------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|--------------|--------|
| Composições Principais        |                     |      |                                                                 |             |        |           |        |              |        |
| Insumo                        | 11283               | ORSE | Selador horizontal para fita de aço 1"                          | Material    | un     | 0,0001630 | 696,49 | 0,11         |        |
| Insumo                        | 11285               | ORSE | Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED | Material    | un     | 0,0001630 | 874,03 | 0,14         |        |
| Insumo                        | 00006110/S<br>INAPI | ORSE | Serralheiro (horista)                                           | Mão de Obra | h      | 0,6300000 | 19,21  | 12,10        |        |
|                               |                     |      |                                                                 |             |        |           |        |              |        |
| Insumo                        | 2224                | ORSE | Esmalte epóxi                                                   | Material    | l      | 0,3000000 | 166,73 | 50,01        |        |
| Insumo                        | 00005330/S<br>INAPI | ORSE | Diluyente epoxi                                                 | Material    | l      | 0,0250000 | 58,05  | 1,45         |        |
|                               |                     |      |                                                                 |             |        |           |        |              |        |
|                               |                     |      |                                                                 | MO sem      | 103,55 | LS =>     | 0,00   | MO com LS => | 103,55 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit | Total        |       |
|---------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|
| Composição          | 95469    | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                 | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 297,65     | 297,65       |       |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                          | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,3495000 | 24,66      | 8,61         |       |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,4968000 | 29,48      | 14,64        |       |
| Insumo              | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material                            | UN    | 2,0000000 | 19,53      | 39,06        |       |
| Insumo              | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                   | Material                            | KG    | 0,0881000 | 142,96     | 12,59        |       |
| Insumo              | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                            | Material                            | UN    | 1,0000000 | 212,08     | 212,08       |       |
| Insumo              | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                   | Material                            | UN    | 1,0000000 | 10,67      | 10,67        |       |
|                     |          |        |                                                                                                                               | MO sem                              | 15,61 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 15,61 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                        | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90587  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015  | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos | CHI  | 1,0000000 | 0,53       | 0,53         |      |
| Composição Auxiliar | 90583  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015       | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,10       | 0,10         |      |
| Composição Auxiliar | 90582  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,     | H    | 1,0000000 | 0,43       | 0,43         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                     | MO sem                                      | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|                     | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|---------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição          | 90586  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015            | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos                       | CHP  | 1,0000000 | 1,34       | 1,34         |      |
| Composição Auxiliar | 90583  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015                 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H    | 1,0000000 | 0,10       | 0,10         |      |
| Composição Auxiliar | 90585  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,47       | 0,47         |      |
| Composição Auxiliar | 90582  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015           | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H    | 1,0000000 | 0,43       | 0,43         |      |
| Composição Auxiliar | 90584  | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015            | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,                           | H    | 1,0000000 | 0,34       | 0,34         |      |
|                     |        |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                           | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90582    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,43       | 0,43         |      |
| Insumo     | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                   | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0001280 | 3.408,23   | 0,43         |      |
|            |          |        |                                                                                                                     | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                     | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90583    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,10       | 0,10         |      |
| Insumo     | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)             | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0000296 | 3.408,23   | 0,10         |      |
|            |          |        |                                                                                                               | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                          | Tipo                                    | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90584    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, | H    | 1,0000000 | 0,34       | 0,34         |      |
| Insumo     | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                  | Equipamento para Aquisição Permanente   | UN   | 0,0001000 | 3.408,23   | 0,34         |      |
|            |          |        |                                                                                                                    | MO sem                                  | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|            | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                     | Tipo                                                              | Und  | Quant.    | Valor Unit | Total        |      |
|------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------|------|
| Composição | 90585    | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na | H    | 1,0000000 | 0,47       | 0,47         |      |
| Insumo     | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA                                                                         | Franquia                                                          | KWH  | 0,5200000 | 0,92       | 0,47         |      |
|            |          |        |                                                                                                                               | MO sem                                                            | 0,00 | LS =>     | 0,00       | MO com LS => | 0,00 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                | Tipo                                | Und | Quant.    | Valor Unit | Total |  |
|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|------------|-------|--|
| Composição          | 88325    | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 27,60      | 27,60 |  |
| Composição Auxiliar | 95387    | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H   | 1,0000000 | 0,26       | 0,26  |  |
| Insumo              | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)              | 0                                   | H   | 1,0000000 | 0,08       | 0,08  |  |
| Insumo              | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)          | 0                                   | H   | 1,0000000 | 1,16       | 1,16  |  |

|                                                                             |                                            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                            | SINAPI - 09/2025 - Amazonas                |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866) | SICRO3 - 07/2025 - Amazonas                |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA                                          | ORSE - 09/2025 - Sergipe                   |                                                                                     |
| CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                    | SEDOP - 10/2025 - Pará                     |                                                                                     |
| OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM         | SIURB - 07/2025 - São Paulo                |                                                                                     |
| ENDEREÇO:                                                                   | BDI - I: 22,23%<br>TABELA: SEM DESONERAÇÃO | BDI - II: %                                                                         |

| COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO |                 |                                                                                     |              |       |           |       |              |       |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|
| Composições Principais        |                 |                                                                                     |              |       |           |       |              |       |
| Insumo                        | 00037370 SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | 0            | H     | 1,0000000 | 4,88  | 4,88         |       |
| Insumo                        | 00043465 SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0            | H     | 1,0000000 | 0,73  | 0,73         |       |
| Insumo                        | 00010489 SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                | Mão de Obra  | H     | 1,0000000 | 17,92 | 17,92        |       |
| Insumo                        | 00037372 SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | 0            | H     | 1,0000000 | 1,34  | 1,34         |       |
| Insumo                        | 00043489 SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | 0            | H     | 1,0000000 | 1,23  | 1,23         |       |
|                               |                 |                                                                                     | MO sem LS => | 18,18 | LS =>     | 0,00  | MO com LS => | 18,18 |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                                    | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 86877    | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 65,41        | 65,41 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                         | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0548000 | 24,66        | 1,35  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                 | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1740000 | 29,48        | 5,12  |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                       | Material                            | UN    | 0,0480000 | 2,49         | 0,11  |
| Insumo              | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO                                 | Material                            | UN    | 1,0000000 | 58,83        | 58,83 |
|                     |          |        | MO sem LS =>                                                                                                                 | 4,42                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 4,42  |

|                     | Código   | Banco  | Descrição                                                                                                | Tipo                                | Und   | Quant.    | Valor Unit   | Total |
|---------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Composição          | 86878    | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais                     | UN    | 1,0000000 | 70,45        | 70,45 |
| Composição Auxiliar | 88316    | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                     | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,0548000 | 24,66        | 1,35  |
| Composição Auxiliar | 88267    | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                             | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H     | 0,1740000 | 29,48        | 5,12  |
| Insumo              | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                   | Material                            | UN    | 0,0480000 | 2,49         | 0,11  |
| Insumo              | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"                                               | Material                            | UN    | 1,0000000 | 63,87        | 63,87 |
|                     |          |        | MO sem LS =>                                                                                             | 4,42                                | LS => | 0,00      | MO com LS => | 4,42  |

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de  
forma digital por  
LUCAS ALENCAR  
MARTINS:5293455  
1253  
Dados: 2025.12.19  
07:08:38 -04'00'

|                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025                                                                                                             |                                                                        |  |
| PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 63.737.159/0001-03                                                                                                  |                                                                        |                                                                                     |
| COMPOSIÇÃO DO B.D.I. (SERVIÇOS) - SEM DESONERAÇÃO                                                                                                            |                                                                        |                                                                                     |
| ITEM                                                                                                                                                         | DESCRIÇÃO                                                              | %                                                                                   |
| 1.0                                                                                                                                                          | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC                                    | 4,00%                                                                               |
| 1.1                                                                                                                                                          | Escritório Central                                                     | 4,00%                                                                               |
| 2.0                                                                                                                                                          | CUSTO DE MARGEM DE INCERTEZA DO EMPREENDIMENTO (Seguro+Garantia+Risco) | 2,07%                                                                               |
| 3.0                                                                                                                                                          | CUSTO FINANCEIRO - CF                                                  | 1,23%                                                                               |
| 3.1                                                                                                                                                          | Custo financeiro                                                       | 1,23%                                                                               |
| 4.0                                                                                                                                                          | CUSTOS TRIBUTÁRIOS - T                                                 | 5,65%                                                                               |
| 4.1                                                                                                                                                          | PIS                                                                    | 0,65%                                                                               |
| 4.2                                                                                                                                                          | ISS*                                                                   | 2,00%                                                                               |
| 4.3                                                                                                                                                          | CONFINS                                                                | 3,00%                                                                               |
| 4.4                                                                                                                                                          | CPRB                                                                   | 0,00%                                                                               |
| 5.0                                                                                                                                                          | MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - MC                                            | 7,40%                                                                               |
| 5.1                                                                                                                                                          | Benefício/Lucro                                                        | 7,40%                                                                               |
| CÁLCULO DO BDI $(( (1 + (AC + S + G + R)) * (1 + CF) * (1 + MC) ) / (1 - T)) - 1$                                                                            |                                                                        | 22,23%                                                                              |
| <p><b>FÓRMULA TCU (Acórdão 2622/2013-Plenário:</b></p> $BDI = \left\{ \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1 \right\} * 100$ |                                                                        |                                                                                     |

LUCAS  
 ALENCAR  
 MARTINS:52  
 934551253

Assinado de forma  
 digital por LUCAS  
 ALENCAR  
 MARTINS:529345512  
 53  
 Dados: 2025.12.19  
 07:09:00 -04'00'

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025

PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)

PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 63.737.159/0001-03

OBJETO: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM



| ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI 2025 AMAZONAS |                                                                                                            |                 |              |                 |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| CÓDIGO                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                  | COM DESONERAÇÃO |              | SEM DESONERAÇÃO |              |
|                                         |                                                                                                            | Horista %       | Mensalista % | Horista %       | Mensalista % |
| GRUPO A                                 |                                                                                                            |                 |              |                 |              |
| A1                                      | INSS                                                                                                       | 5,00%           | 5,00%        | 20,00%          | 20,00%       |
| A2                                      | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%        | 1,50%           | 1,50%        |
| A3                                      | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%        | 1,00%           | 1,00%        |
| A4                                      | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%        | 0,20%           | 0,20%        |
| A5                                      | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%           | 0,60%        | 0,60%           | 0,60%        |
| A6                                      | Salário Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%        | 2,50%           | 2,50%        |
| A7                                      | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%        | 3,00%           | 3,00%        |
| A8                                      | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%        | 8,00%           | 8,00%        |
| A9                                      | SECONCI                                                                                                    | 1,00%           | 1,00%        | 1,00%           | 1,00%        |
| A                                       | Total                                                                                                      | 22,80%          | 22,80%       | 37,80%          | 37,80%       |
| GRUPO B                                 |                                                                                                            |                 |              |                 |              |
| B1                                      | Repouso semanal remunerado                                                                                 | 17,96%          | não incide   | 17,96%          | não incide   |
| B2                                      | Feriados                                                                                                   | 4,01%           | não incide   | 4,01%           | não incide   |
| B3                                      | Auxílio Enfermidade                                                                                        | 0,86%           | 0,65%        | 0,86%           | 0,65%        |
| B4                                      | 13º salário                                                                                                | 10,99%          | 8,33%        | 10,99%          | 8,33%        |
| B5                                      | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%           | 0,05%        | 0,07%           | 0,05%        |
| B6                                      | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,73%           | 0,56%        | 0,73%           | 0,56%        |
| B7                                      | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,96%           | não incide   | 1,96%           | não incide   |
| B8                                      | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,10%           | 0,07%        | 0,10%           | 0,07%        |
| B9                                      | Férias gozadas                                                                                             | 10,71%          | 8,13%        | 10,71%          | 8,13%        |
| B10                                     | Salário maternidade                                                                                        | 0,03%           | 0,03%        | 0,03%           | 0,03%        |
| B                                       | Total                                                                                                      | 47,42%          | 17,82%       | 47,42%          | 17,82%       |
| GRUPO C                                 |                                                                                                            |                 |              |                 |              |
| C1                                      | Aviso prévio indenizado                                                                                    | 4,39%           | 3,33%        | 4,39%           | 3,33%        |
| C2                                      | Aviso prévio trabalhado                                                                                    | 0,10%           | 0,08%        | 0,10%           | 0,08%        |
| C3                                      | Férias indenizadas                                                                                         | 2,54%           | 1,92%        | 2,54%           | 1,92%        |
| C4                                      | Depósito rescisão sem justa causa                                                                          | 2,62%           | 1,99%        | 2,62%           | 1,99%        |
| C5                                      | Indenização adicional                                                                                      | 0,37%           | 0,28%        | 0,37%           | 0,28%        |
| C                                       | Total                                                                                                      | 10,02%          | 7,60%        | 10,02%          | 7,60%        |
| GRUPO D                                 |                                                                                                            |                 |              |                 |              |
| D1                                      | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 10,26%          | 3,65%        | 17,92%          | 6,74%        |
| D2                                      | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado | 0,37%           | 0,28%        | 0,39%           | 0,30%        |
| D                                       | Total                                                                                                      | 10,63%          | 3,93%        | 18,31%          | 7,04%        |
| TOTAL (A+B+C+D)                         |                                                                                                            | 90,87%          | 52,15%       | 113,55%         | 70,26%       |

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de forma digital por LUCAS ALENCAR MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.19 07:09:12 -04'00'

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025  
PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)  
PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 63.737.159/0001-03  
OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM  
ENDEREÇO:

SINAPI - 09/2025 - Amazonas  
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas  
ORSE - 09/2025 - Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará  
SIURB - 07/2025 - São Paulo  
BDI - I: 22,23% BDI - II: %  
TABELA: SEM DESONERAÇÃO



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                          |                 |            |            |            |           |           |            |            |           |           |           |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Item                         | Descrição                                | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS  | 150 DIAS  | 180 DIAS   | 210 DIAS   | 240 DIAS  | 270 DIAS  | 300 DIAS  |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                      | 100,00%         | 3,00%      | 8,50%      | 9,50%      | 10,00%    | 14,50%    | 14,50%     | 14,50%     | 12,50%    | 8,50%     | 4,50%     |
|                              |                                          | 528.075,11      | 15.842,25  | 44.886,38  | 50.167,14  | 52.807,51 | 76.570,89 | 76.570,89  | 76.570,89  | 66.009,39 | 44.886,38 | 23.763,38 |
| 2                            | SERVIÇOS INICIAIS                        | 100,00%         | 3,00%      | 8,50%      | 9,50%      | 10,00%    | 14,50%    | 14,50%     | 14,50%     | 12,50%    | 8,50%     | 4,50%     |
|                              |                                          | 98.935,42       | 2.968,06   | 8.409,51   | 9.398,86   | 9.893,54  | 14.345,64 | 14.345,64  | 14.345,64  | 12.366,93 | 8.409,51  | 4.452,09  |
| 3                            | MOVIMENTO DE TERRA                       | 100,00%         | 40,00%     | 60,00%     |            |           |           |            |            |           |           |           |
|                              |                                          | 126.937,86      | 50.775,14  | 76.162,72  |            |           |           |            |            |           |           |           |
| 4                            | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA          | 100,00%         | 25,00%     | 25,00%     | 50,00%     |           |           |            |            |           |           |           |
|                              |                                          | 805.023,87      | 201.255,97 | 201.255,97 | 402.511,94 |           |           |            |            |           |           |           |
| 5                            | COBERTURA E PLATIBANDA                   | 100,00%         |            | 30,00%     | 30,00%     | 30,00%    | 10,00%    |            |            |           |           |           |
|                              |                                          | 313.672,41      |            | 94.101,72  | 94.101,72  | 94.101,72 | 31.367,24 |            |            |           |           |           |
| 6                            | IMPERMEABILIZAÇÃO                        | 100,00%         |            |            |            | 20,00%    | 40,00%    | 40,00%     |            |           |           |           |
|                              |                                          | 226.042,84      |            |            |            | 45.208,57 | 90.417,14 | 90.417,14  |            |           |           |           |
| 7                            | PAREDES E PAINÉIS                        | 100,00%         |            |            |            |           |           | 50,00%     | 50,00%     |           |           |           |
|                              |                                          | 357.480,06      |            |            |            |           |           | 178.740,03 | 178.740,03 |           |           |           |
| 8                            | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA                    | 100,00%         |            |            |            | 10,00%    | 20,00%    | 20,00%     | 30,00%     | 20,00%    |           |           |
|                              |                                          | 13.339,16       |            |            |            | 1.333,92  | 2.667,83  | 2.667,83   | 4.001,75   | 2.667,83  |           |           |
| 9                            | INSTALAÇÕES DE ESGOTO                    | 100,00%         |            |            |            |           | 5,00%     | 15,00%     | 20,00%     | 30,00%    | 30,00%    |           |
|                              |                                          | 69.388,42       |            |            |            |           | 3.469,42  | 10.408,26  | 13.877,68  | 20.816,53 | 20.816,53 |           |
| 10                           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                    | 100,00%         |            |            |            |           | 5,00%     | 15,00%     | 20,00%     | 30,00%    | 30,00%    |           |
|                              |                                          | 329.612,56      |            |            |            |           | 16.480,63 | 49.441,88  | 65.922,51  | 98.883,77 | 98.883,77 |           |
| 11                           | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV        | 100,00%         |            |            |            |           |           | 10,00%     | 25,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 5,00%     |
|                              |                                          | 108.061,87      |            |            |            |           |           | 10.806,19  | 27.015,47  | 32.418,56 | 32.418,56 | 5.403,09  |
| 12                           | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO        | 100,00%         |            |            |            |           |           | 10,00%     | 25,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 5,00%     |
|                              |                                          | 80.023,42       |            |            |            |           |           | 8.002,34   | 20.005,86  | 24.007,03 | 24.007,03 | 4.001,17  |
| 13                           | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM | 100,00%         |            |            |            |           |           |            |            | 40,00%    | 40,00%    | 20,00%    |
|                              |                                          | 44.734,83       |            |            |            |           |           |            |            | 17.893,93 | 17.893,93 | 8.946,97  |
| 14                           | REVESTIMENTO DE PAREDE E PISO            | 100,00%         |            |            |            |           |           |            | 20,00%     | 20,00%    | 30,00%    | 30,00%    |
|                              |                                          | 248.118,05      |            |            |            |           |           |            | 49.623,61  | 49.623,61 | 74.435,42 | 74.435,42 |
| 15                           | CLIMATIZAÇÃO                             | 100,00%         |            |            |            |           |           | 10,00%     | 20,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 10,00%    |
|                              |                                          | 323.893,50      |            |            |            |           |           | 32.389,35  | 64.778,70  | 97.168,05 | 97.168,05 | 32.389,35 |
| 16                           | FORRO                                    | 100,00%         |            |            |            |           |           |            | 25,00%     | 25,00%    | 25,00%    | 25,00%    |
|                              |                                          | 73.574,76       |            |            |            |           |           |            | 18.393,69  | 18.393,69 | 18.393,69 | 18.393,69 |
| 17                           | ESQUADRIAS                               | 100,00%         |            |            |            |           |           | 10,00%     | 20,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 10,00%    |
|                              |                                          | 198.287,45      |            |            |            |           |           | 19.828,75  | 39.657,49  | 59.486,24 | 59.486,24 | 19.828,75 |
| 18                           | PINTURA                                  | 100,00%         |            |            |            |           |           | 10,00%     | 20,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 10,00%    |
|                              |                                          | 104.656,09      |            |            |            |           |           | 10.465,61  | 20.931,22  | 31.396,83 | 31.396,83 | 10.465,61 |
| 19                           | ACESSIBILIDADE                           | 100,00%         |            |            |            |           | 5,00%     | 10,00%     | 15,00%     | 30,00%    | 30,00%    | 10,00%    |
|                              |                                          | 54.099,73       |            |            |            |           | 2.704,99  | 5.409,97   | 8.114,96   | 16.229,92 | 16.229,92 | 5.409,97  |

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de forma digital por LUCAS ALENCAR MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.19 07:09:32 -04'00'

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2025  
PREPONENTE/TOMADOR: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (UASG 925866)  
PROPONENTE: IDEAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 63.737.159/0001-03  
OBRA: Obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM  
ENDEREÇO:

SINAPI - 09/2025 - Amazonas  
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas  
ORSE - 09/2025 - Sergipe  
SEDOP - 10/2025 - Pará  
SIURB - 07/2025 - São Paulo  
BDI - I: 22,23% BDI - II: %  
TABELA: SEM DESONERAÇÃO



| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                   |                 |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Item                         | Descrição                         | Total Por Etapa | 30 DIAS    | 60 DIAS    | 90 DIAS      | 120 DIAS     | 150 DIAS     | 180 DIAS     | 210 DIAS     | 240 DIAS     | 270 DIAS     | 300 DIAS     |
| 20                           | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS         | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              | 40,00%       | 40,00%       | 20,00%       |
|                              |                                   | 81.088,23       |            |            |              |              |              |              |              | 32.435,29    | 32.435,29    | 16.217,65    |
| 21                           | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              | 40,00%       | 40,00%       | 20,00%       |
|                              |                                   | 113.632,98      |            |            |              |              |              |              |              | 45.453,19    | 45.453,19    | 22.726,60    |
| 22                           | COMUNICAÇÃO VISUAL                | 100,00%         |            |            |              |              |              |              | 30,00%       | 30,00%       | 30,00%       | 10,00%       |
|                              |                                   | 25.787,36       |            |            |              |              |              |              | 7.736,21     | 7.736,21     | 7.736,21     | 2.578,74     |
| 23                           | RESERVATÓRIO ELEVADO              | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |
|                              |                                   | 189.365,34      |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 189.365,34   |
| 24                           | MURO / MURETA / LIXEIRA           | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |
|                              |                                   | 328.432,14      |            |            |              |              |              |              |              |              | 164.216,07   | 164.216,07   |
| 25                           | COBERTURA ESTACIONAMENTO          | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              | 40,00%       | 40,00%       | 20,00%       |
|                              |                                   | 43.096,24       |            |            |              |              |              |              |              | 17.238,50    | 17.238,50    | 8.619,25     |
| 26                           | SERVIÇOS DIVERSOS                 | 100,00%         |            |            |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |
|                              |                                   | 103.175,15      |            |            |              |              |              |              |              |              | 51.587,58    | 51.587,58    |
| Custo                        |                                   | 4.988.534,85    | 270.841,43 | 424.816,30 | 556.179,66   | 203.345,26   | 238.023,77   | 509.493,88   | 609.715,70   | 650.225,48   | 863.092,68   | 662.800,70   |
| BDI (22,23%)                 |                                   | 1.108.951,29    | 60.208,05  | 94.436,66  | 123.638,74   | 45.203,65    | 52.912,68    | 113.260,49   | 135.539,80   | 144.545,12   | 191.865,50   | 147.340,60   |
| Total com BDI                |                                   | 6.097.486,14    | 331.049,48 | 519.252,97 | 679.818,40   | 248.548,91   | 290.936,46   | 622.754,37   | 745.255,50   | 794.770,60   | 1.054.958,18 | 810.141,29   |
| Total acumulado              |                                   |                 | 331.049,48 | 850.302,44 | 1.530.120,84 | 1.778.669,75 | 2.069.606,21 | 2.692.360,57 | 3.437.616,07 | 4.232.386,68 | 5.287.344,85 | 6.097.486,14 |
| Porcentagem                  |                                   |                 | 5,43%      | 8,52%      | 11,15%       | 4,08%        | 4,77%        | 10,21%       | 12,22%       | 13,03%       | 17,30%       | 13,29%       |
| Porcentagem Acumulado        |                                   |                 | 5,43%      | 13,95%     | 25,09%       | 29,17%       | 33,94%       | 44,16%       | 56,38%       | 69,41%       | 86,71%       | 100,00%      |

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de forma digital por LUCAS ALENCAR MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.19 07:09:45 -04'00'

## DECLARAÇÕES

Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 – TJAM

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A IDEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 63.737.159/0001-03, estabelecida na Travessa do Caxangá, nº 28, Sala 02, Centro, Cep 69.020-301, Manaus/AM, DECLARA:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 009/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 009/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 009/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica nº. 009/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 18 de dezembro de 2025

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.18  
08:45:38 -04'00'

---

LUCAS ALENCAR MARTINS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 529.345.512-53

## DECLARAÇÕES

Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 – TJAM

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A IDEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 63.737.159/0001-03, estabelecida na Travessa do Caxangá, nº 28, Sala 02, Centro, Cep 69.020-301, Manaus/AM, DECLARA:

- 8.2.1. Que está ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- 8.2.2. Que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 8.2.3. Que elaborou de maneira independente sua proposta de preço para participar desta licitação;
- 8.2.4. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
- 8.2.5. Que, por ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na legislação;
- 8.2.6. Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;
- 8.2.7. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;
- 8.2.8. Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal.

Manaus, 18 de dezembro de 2025

LUCAS  
ALENCAR

MARTINS:5293  
4551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.18  
08:45:48 -04'00'

---

LUCAS ALENCAR MARTINS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 529.345.512-53

Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 – TJAM

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A IDEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 63.737.159/0001-03, estabelecida na Travessa do Caxangá, nº 28, Sala 02, Centro, Cep 69.020-301, Manaus/AM, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Manaus, 18 de dezembro de 2025

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:529  
34551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52934551253  
Dados: 2025.12.18  
08:46:14 -04'00'

---

LUCAS ALENCAR MARTINS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 529.345.512-53

Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM

EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 – TJAM

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia e construção civil, com objetivo de executar obra do novo Fórum de Justiça da Comarca de Boca do Acre – AM, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A IDEAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 63.737.159/0001-03, estabelecida na Travessa do Caxangá, nº 28, Sala 02, Centro, Cep 69.020-301, Manaus/AM, **DECLARA** que optou pela não vistoria técnica e que conhece as condições locais para a execução do objeto, em conformidade com o artigo 18 da Resolução nº 114, de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Manaus, 18 de dezembro de 2025

LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:52  
934551253

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
ALENCAR  
MARTINS:529345512  
53  
Dados: 2025.12.18  
08:46:24 -04'00'

---

LUCAS ALENCAR MARTINS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
CPF Nº 529.345.512-53