


01/72



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



REFORMA E AMPLIAÇÃO - PRÉDIO 2H			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	1,00
01.02	Projetos complementares	un.	1,00
01.03	Mobilização de máquinas, equipamentos e transporte de material	un.	1,00
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01	Construção e demolição de andaime p/ m² de revestimento interno de forro - reaproveitamento 6 vezes	m²	448,40
02.02	Andaime metálico de encaixe	m²	67,50
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.01	Demolição de estruturas metálicas de pequeno e médio porte	kg	5.070,00
03.02	Demolição de cobertura construída c/ telhas cerâmicas	m²	338,00
03.03	Demolição de forro pré-fabricado	m²	192,00
03.04	Demolição de concreto simples	m³	1,70
03.05	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m³	0,80
03.06	Demolição de alvenaria s/ reaproveitamento	m³	7,05
03.07	Demolição de divisórias de banheiros	m²	44,20
03.08	Demolição de revestimento de argamassa de cimento e areia	m²	198,55
03.09	Demolição de revestimento de azulejos	m²	111,20
03.10	Demolição de piso cerâmico	m²	47,10
03.11	Demolição de piso de alta resistência	m²	40,25
03.12	Demolição de calçadas	m²	21,05
03.13	Retirada de esquadrias de madeira	m²	141,63
03.14	Remoção ou raspagem de pintura pva	m²	94,00
03.15	Retirada de esquadrias metálicas	m²	2,40
03.16	Retirada de louças sanitárias	un.	12,00
03.17	Remoção de bancada	un.	2,00
04	TRABALHO EM TERRA		
04.01	Raspagem e limpeza do terreno	m²	1.658,96
04.02	Locação da obra	m²	1.012,45
04.03	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	87,05
04.04	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m³	52,88
04.05	Reaterro apiloado de valas	m³	13,06
04.06	Aterro c/ fornecimento de material	m³	265,62
05	FUNDAÇÕES SIMPLES		
05.01	Concreto magro	m³	2,65
05.02	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m³	28,55
05.03	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	661,72
05.04	Ferragem CA-50 A D= 10mm a 25mm	kg	4.460,00
05.05	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	44,60
05.06	Desforma	m²	661,72
06	SUPERESTRUTURA		



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16.11.2017

.....

[Handwritten signatures and initials]



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



06.01	Forma e desforma de tábuas aproveitamento 3 vezes	m ²	592,80
06.02	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm	kg	4.180,00
06.03	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em estrutura (preparo, lançamento e aplicação)	m ³	41,80
06.02	Verga reta de concreto armado controle tipo "B" FCK= 13,5 MPA	m ³	3,90
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.01	Alvenaria de tijo furado (10x20x20) ½ vez	m ²	1.009,65
07.02	Divisória de granito	m ²	46,40
08	COBERTURA		
08.01	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	1.349,37
08.02	Cobertura em telhas cerâmicas	m ²	1.349,37
08.03	Cumeeira p/ telha cerâmica	m	171,10
08.04	Revisão geral no telhamento existente, com substituição de telhas que se encontram em mau estado, rachadas, ou quebradas	m ²	1.242,16
08.05	Calha em concreto	m	34,00
08.06	Condutor de tubo pvc e conexões	m	39,00
08.07	Impermeabiliz. de lajes e calhas c/ manta asfáltica polister 3mm	m ²	49,00
09	FORRO		
09.01	Forro PVC	m ²	384,00
09.02	Forro tipo CEL	m ²	291,98
09.03	Revisão geral em forro pvc existente, c/ substituição das peças que se encontram em mau estado, rachadas e ou quebradas	m ²	565,68
09.04	Limpeza de forro de PVC c/ solução de água e sabão em pó	m ²	565,68
09.05	Forro em laje pré-fabricada, treliçada 3 e 4m	m ²	11,86
10	ESQUADRIAS		
10.01	Porta de ferro em venez. e moldura p/ vidro de abrir - 01 folha	m ²	0,00
10.02	Janela de ferro c/ bandeja e parte inferior tipo maxim-ar	m ²	111,75
10.03	Janela de ferro tipo maxim-ar	m ²	79,80
10.04	Porta de alumínio veneziana	m ²	15,30
10.05	Porta de madeira de 1ª almofada c/ relevo, duas folhas	m ²	6,00
10.06	Colocação de porta duas folhas e ferragem tipo superior	cj	2,00
10.07	Chumbagem e acabamento de caixilho de ferro, basculante ou fixo	m ²	191,55
10.08	Chumbagem e acabamento de portas de ferro tipo caixilho com uma ou duas folhas	m ²	39,48
11	VIDRO		
11.01	Vidro liso transparente - 5mm	m ²	191,55
12	REVESTIMENTO		
12.01	Chapisco traço 1:3	m ²	2.031,16
12.02	Emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	111,20
12.03	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m ²	1.919,96
12.04	Azulejo branco 20x20cm tipo A (extra)	m ²	111,20
12.05	Rejuntamento p/ azulejo ou cerâmica c/ cimento branco e= 3mm	m ²	111,20
12.06	Limpeza de revestimentos	m ²	111,20
13	PAVIMENTAÇÃO		
13.01	Lastro impermeab. de concreto não estrutural	m ²	86,57
13.02	Argamassa de regularização - 3 cm	m ²	906,80
13.03	Cerâmica anti-derrapante (20x20) cm	m ²	47,10



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16.11.2012



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



13.04	Recuperação de piso korudur	m ²	50,40
13.05	Piso vinil paviflex 2,00mm	m ²	291,30
13.06	Piso korudur 10mm	m ²	723,65
13.07	Rejuntamento de piso cerâmico	m ²	47,10
13.08	Limpeza de pisos revestidos c/ materiais cerâmicos	m ²	47,10
13.09	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m ²	710,12
13.10	Calçada 8cm	m ²	129,10
14 PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPES			
14.01	Peitoril em granito l = 0,20m	m	134,60
14.02	Soleira de granito	m	23,10
14.03	Rodapé de korudur	m	291,30
14.04	Rodapé de madeira de cedro 20 x 2,5cm	m	86,50
14.05	Protetor de madeira p/ parede	m	615,00
15 PINTURA			
15.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	1.919,96
15.02	Massa corrida acrílica	m ²	1.847,26
15.03	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	1.847,26
15.04	Pintura novacor em piso de concreto	m ²	250,92
15.05	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m ²	1.433,80
15.06	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/ zarcão comum	m ²	508,27
15.07	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m ²	508,27
15.08	Pintura acrílica em telhas de fibrocimento - 2 demãos	m ²	0,00
15.09	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m ²	15,15
15.10	Pintura esmalte em madeira - 2 demãos	m ²	15,15
15.11	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m ²	73,80
15.12	Aparelhamento em estrutura metálica c/ zarcão comum	m ²	2.024,06
15.13	Pintura esmalte em estrutura metálica	m ²	2.024,06
16 APARELHOS E METAIS			
16.01	Porta papel branco - 15x15 em louça	un.	12,00
16.02	Vaso sanitário branco c/ caixa de descarga acoplada/completo	un.	12,00
16.03	Bancada em granito p/ lavatório c/ 08 cubas de sobrepor (3,00x0,60) m	un.	2,00
16.04	Porta papel em folhas, metálico p/ parede	un.	2,00
16.05	Porta sabão líquido	un.	8,00
16.06	Suporte metálico em aço inox p/ deficiente	un.	4,00
16.07	Lavatório de louça branco s/ coluna c/ acessórios	un.	2,00
17 INSTALAÇÕES			
17.01	Revisão geral e ampliação da rede elétrica c/ capacidade p/ atender as novas finalidades e substit. de cabos, aparelhos, peças e acess. que se encontram em mau estado, rachados e ou quebrados	un.	1,00
17.02	Revisão geral e ampliação da rede hidráulica c/ substituição das peças ou acessórios em mau estado rachados ou quebrados	un.	1,00
17.03	Revisão geral e ampliação da rede de esgotos sanitários c/ substituição das peças e acess. que estiverem em mau estado, rachados e ou quebrados	un.	1,00
17.04	Revisão geral e ampliação da rede de telefone/lógica/tv, c/ substituição das peças ou acessórios em mau estado, rachados e ou quebrados	un.	1,00
17.05	Combate a Incêndio (sistema misto)		
17.05.01	Rede hidráulica de incêndio	un.	1,00
17.05.02	Extintor - pó químico 12kg	un.	4,00
17.05.03	Extintor - CO2 - 6kg	un.	4,00
17.06	Sistema de som	un.	1,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16.11.2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

64/92



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



17.07	Revisão e ampliação da rede de drenagem	un.	1,00
18	PASSARELA METÁLICA - PRÉDIO 2H		
18.01	Andaime metálico de encaixe	m²	0,00
18.02	Locação da obra	m²	0,00
18.03	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	0,00
18.04	Apiloamento de fundo de valas e pisos à maço	m³	0,00
18.05	Reaterro apiloado de valas	m³	0,00
18.06	Aterro c/ fornecimento de material	m³	0,00
18.07	Concreto magro	m³	0,00
18.08	Concreto ciclópico c/ 30% de pedra de mão	m³	0,00
18.09	Forma de tábuas p/ concreto aproveit. 2 vezes	m²	0,00
18.10	Desforma	m²	0,00
18.11	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	0,00
18.12	Pilares metálica	un.	0,00
18.13	Cobertura em telhas cerâmicas	m²	0,00
18.14	Cumeeira p/ telha cerâmica	m	0,00
18.15	Chapisco traço 1:3	m²	0,00
18.16	Reboco inclusive emboço traço 1:2:4 (e= 0,02m)	m²	0,00
18.17	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m²	0,00
18.18	Argamassa de regularização p/ impermeab. (e= 1,5cm)	m²	0,00
18.19	Piso korudur 10mm	m²	0,00
18.20	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	0,00
18.21	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	0,00
18.22	Aparelhamento em pilares e estrutura metálica c/ zarcão comum	m²	0,00
18.23	Pintura esmalte em pilares e estrutura metálica - 2 demãos	m²	0,00
18.24	Pintura TELHACRYL p/ telha de barro	m²	0,00
18.25	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	0,00
18.26	Rede elétrica	un.	0,00
18.27	Ferragem CA - 50A D= 10mm a 25mm	kg	0,00
18.28	Concreto estrutural Fck= 20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m³	0,00
19	PAISAGISMO		
19.01	Limpeza e regularização do terreno	m²	987,96
19.02	Locação dos serviços	m²	987,96
19.03	Concreto estampado sobre lastro	m²	197,05
19.04	Placas em concreto (0,40 x 2,40 x 0,10)m	m²	9,92
19.05	Carnada de pedras brancas (seixo ralado) para paisagismo	m²	31,65
19.06	Banco em concreto formato U (1,50 x 1,80 x 1,50)m	un.	25,00
19.07	Banco em concreto formato U (1,50 x 2,80 x 1,50)m	un.	4,00
19.08	Jardineira circular, D= 2,20m	un.	9,00
19.09	Jardineira circular, D= 1,30m	un.	4,00
19.10	Mudas de pinquintinho	m²	15,20
19.11	Mudas de clorofito	m²	11,90
19.12	Mudas de duranta	m²	5,40
19.13	Árvore eugenia mini	un.	36,00
19.14	Árvore eugenia grande	un.	8,00
19.15	Palmeira fenix	un.	14,00
19.16	Palmeira areca	un.	16,00
19.17	Gramada esmeralda	m²	504,85
19.18	Filete de concreto (10x15)cm, para separação de materiais do piso	m	58,10
19.19	Luminária externa com braço de iluminação, lâmpada vapor de sódio, poste em aço galvanizado pintado h= 8,00m, inclusive fiação	un.	6,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 11/1/2012

Assinaturas manuscritas em azul



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.01	Caixa e grade p/ ar condicionado 18.000 BTU's	un.	12,00
20.02	Canaleta em alvenaria de 0,25m larg. Interna, c/ grelha	m	66,40
20.03	Quadro branco de fórmica (lousa) 3,00 x 1,25m p/ pincel	un.	5,00
20.04	Placas indicativas de acrílico (prog. Visual)	un.	18,00
20.05	Limpeza da obra	un.	1,00
20.06	Remoção dos entulhos	un.	1,00

REFORMA DA LANCHONETE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	1,00
02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01	Andaime metálico de encaixe	m ²	50,00
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.01	Demolição de cobertura construída c/ telhas fibrocimento ou alumínio	m ²	252,00
03.02	Demolição manual de concreto armado e preparo p/ remoção	m ²	11,00
03.03	Demolição de estrutura de madeira tipo kalhetão	m ²	252,00
03.04	Demolição de piso de alta resistência	m ²	220,20
03.05	Demolição de concreto simples	m ³	1,06
04	TRABALHO EM TERRA		
04.01	Locação da obra	m ²	220,20
04.02	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m ³	33,92
04.03	Remoção de entulhos DMT 50km e carga manual	m ³	39,00
05	INFRA-ESTRUTURA		
05.01	Concreto magro	m ³	1,40
06	SUPRA-ESTRUTURA		
06.01	Concreto estrutural Fck= 15 Mpa em fundações (preparo, lançamento e aplicação)	m ²	0,00
06.02	Pilar de madeira d= 0.50 h= 8.00m	un.	0,00
06.03	Pilar de madeira d= 0.50 h= 6.30m	un.	0,00
06.04	Pilar de madeira d= 0.30 h= 8.15	un.	0,00
06.05	Pilar de madeira d= 0.30 h= 6.60m	un.	0,00
06.06	Pilar de madeira d= 0.30 h= 4.70m	un.	0,00
07	COBERTURA		
07.01	Estrutura de madeira p/ telha tipo cavaco	m ²	0,00
07.02	Cobertura em cavaco	m ²	0,00
07.03	Cumeeira em chapa galvanizada	m	0,00
07.04	Imunização de madeiramento c/ pentox	m ²	0,00
08	PAVIMENTAÇÃO		
08.01	Argamassa de regularização - 3 cm	m ²	220,20
08.02	Rodapé de korudur	m	32,34
08.03	Piso korudur 10mm	m ²	220,20



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2017

[Handwritten signatures and initials]

66/92



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura




09	PINTURA		
09.01	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	218,82
09.02	Aparelhamento em madeira p/ pintura óleo/esmalte	m²	0,00
09.03	Verniz poliuretano sobre madeira - 2 demãos	m²	0,00
09.04	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	957,63
10	ESQUADRIAS		
10.01	Estrutura de madeira p/ fixação dos brises de madeira	m²	83,05
10.02	Brises de madeira	m²	83,05
11	INSTALAÇÕES		
11.01	Elétrica	un.	1,00
12	LIMPEZA		
12.01	Limpeza permanente e final da obra	un.	1,00

RECUPERAÇÃO CHAPÉU DE PALHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un.	1,00
1.2	Mobiliz. De maquinas, equipamentos e transporte de material	un.	1,00
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
2.1	Retirada da cobertura em palha existente	m²	319,00
3.0	COBERTURA / MEZANINO		
3.1	Revisão geral nos pilares em madeira c/ substituição das peças em mau estado, rachados e ou quebrados	un.	12,00
3.2	Revisão geral nas estrutura em madeira da cobertura e do mezanino c/ substituição das peças em mau estado, rachados e ou quebrados	m²	414,17
3.3	Revisão geral no piso em madeira do mezanino c/ substituição das peças em mau estado, rachados e ou quebrados	m²	95,70
3.4	Cobertura em palha tipo Caranaí	m²	0,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Revisão e recuperação em piso korudur	m²	319,00
4.2	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m²	319,00
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura acrílica em calçada / baldrame	m²	218,64
5.2	Pintura com resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	319,00
5.3	Verniz poliuretano s/ madeira - 2 demãos	m²	853,84
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Limpeza da obra	un.	1,00
6.2	Remoção dos entulhos	un.	1,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da obra	un.	1,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2017

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

67/72



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura



1.2	Mobiliz. De máquinas, equipamentos e transporte de material	un.	1,00
1.3	Placa da obra	m²	20,00
1.4	Barracão de obra c/ um pavimento	m²	48,00
1.5	Cobertura p/ arnação e carpintaria	m²	24,00
2.0	PASSARELA COBERTA (CIRCULAÇÃO)		
2.1	Revisão e recuperação em pilares e estrutura de amdeira p/ cobertura c/ substituição de peças em mau estado rachados e ou quebrados	m²	333,25
2.2	Revisão e recuperação do telhamento, c/ substituição das peças em mau estado rachados e ou quebrados	m²	404,40
2.3	Recuperação de piso korodur	m²	73,40
2.4	Lixamento e polimento de piso de alta resistência	m²	367,00
2.5	Verniz poliuretano em madeira p/ cobertura	m²	333,25
2.6	Pintura acrílica em telhas fibrocimento - 2 demãos	m²	808,80
2.7	Pintura c/ resina acrílica em piso - 3 demãos	m²	367,00
2.8	Revisão geral nas instalações elétricas, c/ substituição das peças e acessórios em mau estado e ou quebrados	un.	1,00
3.0	MURO PERIMETRAL		
3.1	Limpeza e lavagem de muro	m²	2.685,00
3.2	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	2.685,00
3.3	Aparelhamento de gradil e portões metálico c/ zarcão comum	m²	180,20
3.4	Pintura esmalte em gradil e portões metálicos - 2 demãos	m²	901,00
4.0	INSTALAÇÕES		
4.1	ELÉTRICA		
4.1.1	Subestação de 150kva - Abrigada	un.	1,00
4.1.2	Grupo gerador 160 kva	un.	1,00
4.2	HIDRÁULICA		
4.2.1	Limpeza, higienização da caixa d'água de fibrocimento de 3.000 l	un.	4,00
4.2.2	Limpeza, higienização e pintura esmalte em caixa d'água metálica padrão	un.	1,00
4.2.3	Poço de capacitação d'água subterrânea, 120m c/d-6" e selo c/ 60,00m	un.	1,00
4.3	ESGOTO SANITÁRIOS		
4.3.1	Limpeza e esgotamento de fossa/sumidoro	car.	11,50
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Limpeza da obra	un.	1,00

CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	Administração da obra	un.	1,00
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
2.1	Adalme metálico de encaixe	m²	20,00
3.0	TRABALHO EM TERRA		
3.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	689,08
3.2	Locação da obra	m²	689,08
3.3	Escavação manual (até 2,00m), exceto rocha	m³	11,95
3.4	Aterro c/ fornecimento de material	m³	60,91
3.5	Aterro c/ material disponível na obra	m³	11,95



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2012

[Handwritten signatures and initials]



SEINF

Secretaria de Estado de Infraestrutura



4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	Concreto estrutural Fck=20 Mpa em fundação (preparo, lançamento e aplicação)	m²	3,50
4.2	Chumbador	cj	53,00
5.0	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica c/ cobertura tipo sombrite	m²	489,58
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Portão de ferro tipo grade	m²	0,00
6.2	Estrutura de ferro para icicletas	kg	630,00
7.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Lastro impermeab. De concreto não estrutural	m³	55,12
7.2	Argamassa de regularização - 3 cm	m³	689,08
7.3	Cimentado esp. 1,5cm c/impermeab.	m²	689,08
7.4	Meio fio de concreto pré-moldado	m	141,00
8.0	PINTURA		
8.1	Aparelhamento em esquadrias de ferro c/zarcão comum	m²	100,00
8.2	Pintura esmalte em esquadrias de ferro - 2 demãos	m²	100,00
8.3	Pintura de faixa em piso	m	100,00
9.0	LIMPEZA		
9.1	Limpeza permanente e final da obra	un.	1,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO		
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES		
03.08	Demolição de cobertura	m²	164,85
08	TELHAMENTO		
08.02	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	164,85
08.03	Cobertura com telha cerâmica	m²	164,85
08.04	Cumeeira para telha cerâmica	m	17,30
10	ESQUADRIAS		
10.10	Brize Metálico	m²	23,78
15	PINTURA		
15.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	290,75
15.02	Massa corrida acrílica	m²	290,75
15.10	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	164,85
15.11	Pintura em estrutura metálica	m²	164,85
15.12	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	164,85
15.13	Aparelhamento dos brizes metálicos com primer	m²	23,78
15.14	Pintura esmalte dos brizes metálicos	m²	23,78

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16/11/2017



290,75
290,75
164,85
164,85
164,85
23,78
23,78

Handwritten signatures and initials are present on the page, including a large signature on the left, a signature at the top right, and several initials and smaller signatures on the right side.



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura




REFORMA E AMPLIAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO			
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
03.05	Demolição de cobertura	m²	303,63
05 TELHAMENTO			
05.02	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	303,63
05.03	Cobertura com telha cerâmica	m²	303,63
05.04	Cumeeira para telha cerâmica	m	33,65
07 ESQUADRIAS			
07.07	Brizes metálicos	m²	18,69
12 PINTURA			
12.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	853,05
12.02	Massa corrida acrílica	m²	853,05
12.03	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	12,20
12.10	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	303,63
12.11	Pintura em estrutura metálica	m²	303,63
12.12	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	303,63
12.13	Aparelhamento dos brizes metálicos com primer	m²	18,69
12.14	Pintura esmalte dos brizes metálicos	m²	18,69

REFORMA E AMPLIAÇÃO - LABORATÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO			
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
03.04	Demolição de cobertura	m²	455,90
05 TELHAMENTO			
05.3	Estrutura metálica p/ cobertura	m²	455,90
05.4	Cobertura com telha cerâmica	m²	455,90
05.5	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,00
07 ESQUADRIAS			
07.05	Brizes metálicos	m²	110,63
12 PINTURA			
12.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m²	1.469,60
12.02	Massa corrida acrílica	m²	1.469,60
12.03	Pintura acrílica - 2 demãos	m²	1.045,10
12.10	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m²	455,90
12.11	Pintura em estrutura metálica	m²	455,90
12.12	Pintura com resina acrílica em cobertura	m²	455,90
12.13	Aparelhamento de brizes metálicos com primer	m²	110,63



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 16 JUL 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



SEINF
Secretaria de Estado de Infraestrutura




12.14 Pintura esmalte dos brizes metálicos m² 110,63

REFORMA E AMPLIAÇÃO - BANHEIROS - CP. D

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
03.05	Demolição de cobertura	m ²	115,20
05 TELHAMENTO			
05.02	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	144,00
05.03	Cobertura com telha cerâmica	m ²	144,00
05.04	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,00
07 ESQUADRIAS			
07.08	Brizes metálicos	m ²	13,90
12 PINTURA			
12.01	Aparelhamento em paredes c/ selador acrílico	m ²	107,60
12.02	Massa corrida acrílica	m ²	107,60
12.03	Pintura acrílica - 2 demãos	m ²	133,60
12.10	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	115,20
12.11	Pintura em estrutura metálica	m ²	115,20
12.12	Pintura com resina acrílica em cobertura	m ²	115,20
12.13	Aparelhamento de brizes metálicos com primer	m ²	27,80
12.14	Pintura esmalte em brizes metálicos	m ²	27,80

CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE LIGAÇÃO DOS PRÉDIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01 ADMINISTRAÇÃO			
01.01	Administração da obra	un.	0,50
03 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES			
03.01	Demolição de cobertura	m ²	390,00
03.02	Demolição de estrutura de madeira	m ²	390,00
03.03	Retirada de pilares de madeira	un.	70,00
06 SUPRA-ESTRUTURA			
06.03	Pilar de concreto d= 0.50 h= 4.20m	un.	70,00
07 COBERTURA			
07.05	Estrutura metálica p/ cobertura	m ²	400,00
07.06	Cobertura com telha cerâmica	m ²	400,00
07.07	Cumeeira para telha cerâmica	m	80,00
09 PINTURA			
09.04	Aparelhamento em estrutura metálica com primer	m ²	400,00
09.05	Pintura em estrutura metálica	m ²	400,00
09.06	Pintura com resina acrílica em cobertura	m ²	400,00



Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 16 JUN 2017

.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]