

Manaus, 05 de novembro de 2012

AO
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - TJAM
Presidente da CPL
Sr. Adriano Luiz do Vale Soares


Ref.: Tomada de Preços nº 001/2012-TJAM

Pelo presente, D.H. Engenharia e Construção Civil Ltda. firma estabelecida na Rua Herman Lima nº 186, Conjunto Aruanã – Compensa, CEP 69.036-500, Manaus/AM, CNPJ nº 03.865.348/0001-30 vem através desta, com base no art. 109, I, "a", da Lei nº 8.666/93, Interpor Recurso contra a decisão lavrada no Relatório de Sessão da Comissão Permanente de Licitação, realizada em 01/11/2012, que desclassificou esta Empresa, com base na Análise Técnica da Divisão de Engenharia, por não apresentar os custos de mão de obra no serviço de "Fossa Séptica em Alvenaria":

1. No que diz respeito à análise efetuada pela Divisão de Engenharia, tal informação não procede, uma vez que em todos os serviços foram previstos os custos com mão de obra, bem como os respectivos encargos sociais. Ocorre que por se tratar de um software de execução de orçamentos, e o serviço de "Fossa Séptica em Alvenaria" ser composto de outros sub-serviços, estes foram impressos diretamente com seus valores unitários, compostos de material e mão de obra. Segue em anexo os sub-serviços impressos de forma aberta, para análise técnica;
2. Pode-se verificar que todos os preços unitários dos sub-serviços de "Fossa Séptica em Alvenaria", são exequíveis, e contemplam material, mão de obra e encargos sociais;
3. O valor do serviço de "Fossa Séptica em Alvenaria" representa 0,35%, do valor total da obra em questão;
4. Ainda que prevalecesse o entendimento da Divisão de Engenharia, entendemos que a Comissão de Licitação desclassificou esta Empresa por excesso de formalismo, frustrando o caráter competitivo da licitação, pois considerando tratar-se de Tomada de Preços do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, não foi observado o princípio da economicidade, previsto no art. 3º, da Lei 8.666/93, onde deve-se selecionar "a proposta mais vantajosa do ponto de vista econômico para a Administração".

Finalmente esta Empresa requer que sejam recebidas e providas as considerações apresentadas, reformando a decisão, e julgar classificada a mesma.

No aguardo de uma resposta, desde já agradecemos


Eng.º Daniel Herszon
Sócio-Gerente

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO UNITÁRIO

1 Locação de obra: execução de gabarito

1.1 co_0501	m²	Locação de obra: execução de gabarito			
003524	0,075 m²	Tábua de azimbre de 1x8" de primeira	15,28	1,14	
003521	0,040 m	Pontaleta de pinho de 3" 3x3" (7,5x7,5cm)	2,52	0,10	
002235	0,010 kg	Prego 2½" x 10	4,15	0,04	
001702	0,020 kg	Arame galvanizado 14BWG	5,40	0,11	
mo_000250	0,130 h	Servente	3,04	0,40	
mo_000212	0,130 h	Carpinteiro	4,12	0,54	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	0,94	1,23	
Preço total por m²			3,57		

2 Escavação manual de valas, solo de 1a. categoria, exceto rocha, até 2m profundidade

2.1 mt_0101	m³	Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2 m profundidade			
mo_000250	3,250 h	Servente	3,04	9,88	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	9,88	12,91	
Preço total por m³			22,79		

3 Reaterro de valas

3.1 le_0209	m³	Reaterro de valas			
mo_000250	0,450 h	Servente	3,04	1,37	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	1,37	1,79	
Preço total por m³			3,16		

4 Concreto aparente armado para Lajes e Cintas

4.1 68645_1	m³	Concreto aparente armado para Lajes e Cintas			
003520	7,800 m	Tábua de azimbre de 3" 1"x12"	3,08	24,02	
002235	2,000 kg	Prego 2½" x 10	4,15	8,30	
003527	18,200 m	Sarrafo de 2,5x10cm (1"x 3")	1,38	25,12	
003528	15,000 m	Pontaleta de 3x3"	1,60	24,00	
001027	324,000 kg	Cimento Portland CP II E-32	0,63	204,12	
003506	4,300 m²	Chapa compensada de 12mm resinada	16,12	69,32	
001003	0,642 m³	Areia média	30,00	19,26	
001701	1,200 kg	Arame recozido nº18	5,20	6,24	
001015	0,878 m³	Brita 2	115,00	100,97	
002813	69,000 kg	Aço CA 50 12.5 a 25 mm	2,90	200,10	
mo_000258	5,400 h	Ajudante geral	3,04	16,42	
mo_000250	38,000 h	Servente	3,04	115,52	
mo_000259	6,000 h	Pedreiro	4,12	24,72	
mo_000215	2,000 h	Operador de betoneira	3,58	7,16	
mo_000212	15,600 h	Carpinteiro	4,12	64,27	
mo_000225	5,400 h	Ferreiro	4,12	22,25	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	250,34	327,19	
Preço total por m³			1.258,98		

5 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e ...

5.1 pr_0129	m²	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)			
001146	25,000 un	Tijolo comum 10x20x20	0,50	12,50	
001003	0,014 m³	Areia média	30,00	0,42	
001027	3,640 kg	Cimento Portland CP II E-32	0,63	2,29	
mo_000259	0,800 h	Pedreiro	4,12	3,30	
mo_000250	0,860 h	Servente	3,04	2,61	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	5,91	7,72	
Preço total por m²			28,84		

6 Chapisco sobre superfícies verticais no traço 1:2, espessura 5mm

6.1 re_01a	m²	Chapisco sobre superfícies verticais no traço 1:2, espessura 5mm			
004038	0,100 L	Impermeabilizante tipo sika 1	3,44	0,34	
001027	3,210 kg	Cimento Portland CP II E-32	0,63	2,02	
001003	0,005 m³	Areia média	30,00	0,15	
mo_000250	0,150 h	Servente	3,04	0,46	
mo_000259	0,100 h	Pedreiro	4,12	0,41	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	0,87	1,14	
Preço total por m²			4,52		

7 Emboço para parede, empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:4, espe...

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO UNITÁRIO

7.1 re_0405	m²	Emboço para parede, empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço 1:4, espessura 20mm			
sg_0831	0,020 m³	Argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:4	290,69	5,81	
mo_000259	0,550 h	Pedreiro	4,12	2,27	
mo_000250	0,550 h	Servente	3,04	1,67	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	3,94	5,14	
Preço total por m²					14,90

8 Tubo de PVC ríg. branco p/ esgoto primário, juntas soldadas, ø 100 mm (4")

8.1 ih_2606	m	Tubo de PVC rígido branco para esgoto primário, juntas soldadas, ø 100 mm (4")			
0019262	1,010 m	Tubo de PVC rígido branco, ø 100 mm (4")	7,28	7,35	
0019006	0,030 L	Adesivo para PVC	21,00	0,63	
0019224	0,040 l	Solução limpadora	17,00	0,68	
mo_000221	0,500 h	Encanador	4,12	2,06	
mo_000258	0,500 h	Ajudante geral	3,04	1,52	
mo_%	130,700 %	Encargos Sociais	3,58	4,68	
Preço total por m					16,92