

MAN



ENVELOPE Nº 02

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015-TJAM

ABERTURA: 13/03/15 ÀS 09:00hs.

ALANK BATISTA VIANA-ME
CNPJ nº. 19.911.286/0001-95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

ADEQUAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE LANCHONETE
NO FORUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR MÁRIO VERÇOSA,
LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE AMORIM, 285 – APARECIDA
MANAUS/AM.

Handwritten scribbles and symbols at the top of the page, including a large 'V' shape, the word 'Laws', and various loops and lines.

Handwritten scribbles and symbols in the upper right quadrant.

Handwritten scribbles and symbols in the middle right area.

Handwritten scribbles and symbols in the lower right quadrant.

Handwritten scribbles and symbols in the lower middle area.

Handwritten scribbles and symbols in the bottom right corner.

Handwritten scribbles and symbols in the bottom right area.

Handwritten scribbles and symbols in the bottom center area.

AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

Execução de obras de adequação de local para instalação de lanchonete no Fórum de Justiça Desembargador Mário Verçosa, localizado na rua Alexandre Amorim, nº 285, Aparecida, Manaus/AM

Prezados Senhores.

A empresa ALANK BATISTA VIANA – ME, estabelecida no Município de Manaus/AM, sito à Rua. B, 132 – Bairro: Lago Azul, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.911.286/0001-95, email – alankviana@gmail.com, telefone (92) 9330-0543 por intermédio de seu representante legal, o Sr. Alank Batista Viana, portador (a) do documento de identidade nº 2415642 6 SSP/AM e do CPF nº. 003.453.992-18, apresentam a sua Proposta de Preços para os serviços da Tomada de Preços nº.003/2015.

Valor Global da Proposta: R\$34.597,96(Trinta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos).

Declaráramos que nos preços das obras/serviços, Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

O prazo para a completa execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data de expedição, pelo Contratante, da Ordem de Serviço, conforme Cláusula 15 da Minuta de Contrato e item 16 do Projeto Básico.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

Dados Bancário: Caixa Econômica Federal Ag.1766 Op.003 C/C.131-0

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto do processo em causa, a comparecer na data, horário e local estabelecido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus/AM, 13 de Março de 2015.



Alank Batista Viana – ME
CNPJ nº. 19.911.286/0001-95
Alank Batista Viana
CPF. 003.453.992-18

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

SINTÉTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
001. - SERVIÇOS INICIAIS						
37900	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	SERV.CG	m2	37,000	42,50	1.572,50
20052GS	MESTRE DE OBRAS	SERV.CG	mes	1,000	3.669,51	3.669,51
002. - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
37901	Retirada de esquadrias metálicas	SERV.CG	m2	5,400	7,58	40,93
40077	Demolição de Alvenaria c/ Reaproveitamento	SERV.CG	m3	2,000	25,81	51,62
40081	Demolição de Concreto Armado c/ Utilização de Martelo Rompedor	SERV.CG	m3	0,910	112,24	102,13
003. - PAREDE						
37902	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive	SERV.CG	ml	5,400	13,34	72,03
40382	Alvenaria de Vedação c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	SERV.CG	m2	4,500	35,68	160,56
40416	Divisória de Granito E=3Cm	SERV.CG	m2	1,250	244,86	306,07
40425	Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. cor Duplo c/ Pannel em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm	SERV.CG	m2	9,000	103,00	927,00
004. - ESQUADRIAS						
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	SERV.CG	un	1,000	265,82	265,82
40660	Porta de Ferro de Abrir Veneziana	SERV.CG	m2	1,680	177,09	297,51
37908	Porta de correr em vidro temp. incolor 10mm, sendo 2 fixos e 2 móveis. Com suas ferragens cromadas e devidamente instalada	MAT.	un	1,000	1.746,31	1.746,31
37903	Janela de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, uma fixa e uma movel. Incluso quarnição e vidro liso incolor	SERV.CG	m2	1,320	292,02	385,46
40694	Vidro Liso Transparente - 5mm	SERV.CG	m2	1,310	139,32	182,50
005. - PEITORIL E SOLEIRA						
40821	Peitoril em granito l=15cm	SERV.CG	un	1,700	78,48	133,41
40824	Soleira de granito l=15cm	SERV.CG	un	3,000	95,04	285,12
006. - COBERTURA E PROTEÇÕES						
40524	Cobertura em policarbonato fume com estrutura metálica galvanizada instalada	SERV.CG	m2	23,700	230,00	5.451,00
007. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	SERV.CG	un	22,500	17,58	395,55
41047	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	SERV.CG	pt	3,000	155,46	466,38
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	SERV.CG	pt	10,000	171,56	1.715,60
37905	Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	415,99	415,99
41016	Disjuntor a seco - din - 1P10A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	16,39	16,39
41102	Disjuntor a seco - din - 1P25A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	16,39	16,39
41101	Disjuntor a seco - din - 1P20A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	3,000	16,39	49,17
41013	Disjuntor a seco - din - 3P40A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	66,19	66,19
41017	Disjuntor a seco - din - 3P50A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	66,19	66,19
41048	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	SERV.CG	pt	7,000	173,36	1.213,52
41023	Luminária circular de embutir com 2 lamp. compactas 16W	SERV.CG	un	7,000	83,11	581,77
41089	Cabo # 10 Mm2 (Instalação e fornecimento)	SERV.CG	un	90,000	7,99	719,10
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulacoes de 1 1/2	SERV.CG	m	20,000	2,91	58,20
40974	Hastes p/ Alterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	SERV.CG	un	1,000	127,66	127,66
008. - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						
41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm	SERV.CG	un	1,000	46,42	46,42
41327	Ponto de Água Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	SERV.CG	un	1,000	74,37	74,37
37910	Caixa de Gordura 30x30x30cm - Alvenaria e tampa de concreto	SERV.CG	un	1,000	46,14	46,14
009. - REVESTIMENTO DE PAREDE						
40716	Chapisco Traço 1:3	SERV.CG	m2	9,000	4,06	36,54
40719	Emboço Traço 1:2,4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	SERV.CG	m2	9,000	16,07	144,63
37909	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	SERV.CG	m2	9,000	15,91	143,19
40735	Azulejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	SERV.CG	m2	11,000	27,69	304,59
010. - REVESTIMENTO DE PISO						
40198	Baldrame em Alvenaria de 1 vez com argamassa mista de cimento, saibro e aeria 1:0,5:2,5	SERV.CG	m2	2,740	64,60	177,00
40196	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	SERV.CG	m2	25,940	46,49	1.205,95
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	SERV.CG	m2	25,940	20,96	543,70
40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	SERV.CG	m2	25,940	25,20	653,68
40729	Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica	SERV.CG	m2	20,000	4,80	96,00
40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	SERV.CG	m2	20,000	48,11	962,20
011. - PINTURA						
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	SERV.CG	m2	86,180	7,49	645,48
40859	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demaos	SERV.CG	m2	86,180	11,47	988,48

383



Strato 10 [ORC00300] [WILSON] Hora Emissão: 18:29:10 10.0.8-6a

Pág.: 002 / 002
Data: 12/03/2015

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

SINTÉTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
 ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N
 BAIRRO: ALEIXO
 CIDADE: MANAUS AM
 ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA
 BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014
 OBSERVAÇÃO:

ÁREA: 0,0000m2

CEP:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
012. - APARELHOS E METAIS						
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba	SERV.CG	un	1,000	418,05	418,05
40905	Bancada de Granito e= 0,02	SERV.CG	m2	2,450	230,63	565,04
013. - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						
41534	Limpeza Geral da Edificacao	SERV.CG	m2	42,000	5,30	222,60

Sub-Total

28.831,64

BDI 20.0%

5.766,32

Total do Orçamento

34.597,96

trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos

Alank Batista Viana
 Alank Batista Viana
 Cnpj: 19.911.286/0001-95
 Alank Batista Viana
 003.543.992-18

W
lung

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
001. - SERVIÇOS INICIAIS						
37900	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	SERV.CG	m2	37,000	42,50	1.887,00
10557	Prego de Aço 18 X 27 mm - 2 1/2 X 10 c/ Cab.	MAT.	kg	0,150000	6,15	0,92
20066	Pintor	M.O.	h	0,300000	10,26	3,07
17703	Peça de madeira de lei aparelhada 20 X 2,5cm	MAT.	un	1,580000	10,00	15,80
15659	Óleo de Linhaca	MAT.	l	0,022000	12,81	0,28
10594	Chapa de Compensado Resinada 2,44 X 1,22 m X 6 mm	MAT.	un	0,227272	60,00	13,63
20031	Carpinteiro de Forma	M.O.	h	0,800000	10,25	8,20
10153	Cal Hidratada p/ Argamassa	MAT.	kg	0,600000	1,00	0,60
Sub-total					Unitário	42,50
					Total	1.572,50
					BDI 20.0%	314,50
					Sub-total	1.887,00
20052GS	MESTRE DE OBRAS	SERV.CG	mes	1,000	3.669,51	4.403,41
37912	MESTRE DE OBRAS C/ ENCARGOS DE 48,37%	M.O.	mes	1,000000	3.669,51	3.669,51
Sub-total					Unitário	3.669,51
					Total	3.669,51
					BDI 20.0%	733,90
					Sub-total	4.403,41
002. - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
37901	Retirada de esquadrias metálicas	SERV.CG	m2	5,400	7,58	49,11
20000	Ajudante	M.O.	h	1,000000	7,58	7,58
Sub-total					Unitário	7,58
					Total	40,93
					BDI 20.0%	8,18
					Sub-total	49,11
40077	Demolição de Alvenaria s/ Reaproveitamento	SERV.CG	m3	2,000	25,81	61,94
20073	Servente	M.O.	h	3,000000	7,58	22,74
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,300000	10,25	3,07
Sub-total					Unitário	25,81
					Total	51,62
					BDI 20.0%	10,32
					Sub-total	61,94
40081	Demolição de Concreto Armado c/ Utilização de Martelo Rompedor	SERV.CG	m3	0,910	112,24	122,55
30315	Ponteiro Para Rompedor 1 1/4 (32Mm) , Sextavado, Tipo Tomibrás Ref. 3083.3047-00 ou Similar	EQ.LOC	h	0,080000	83,45	6,67
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,500000	10,25	15,37
30266	Martelete ou Rompedor Pneumatico Tipo Atlas Copco Tex-32 32,6 kg ou Equiv	EQ.LOC	h	15,000000	2,68	40,20
30131	Compressor de ar Diesel Rebocavel 125 a 134Pcm	EQ.LOC	h	5,000000	10,00	50,00
Sub-total					Unitário	112,24
					Total	102,13
					BDI 20.0%	20,42
					Sub-total	122,55
003. - PAREDE						
37902	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive	SERV.CG	ml	5,400	13,34	86,43
10782	Tabua Madeira 2a Qualidade 2,5 X 20,0cm (1 X 8) nao Aparelhada	MAT.	m2	0,221900	7,73	1,71
20073	Servente	M.O.	h	0,060000	7,58	0,45
10554	Prego de Aço 17 X 27 mm - 2 1/2 X 11C/ Cab.	MAT.	kg	0,010000	6,62	0,06
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,020000	10,25	0,20
40345	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Estrutura (Preparo, Lancamento e Aplicacao)	SERV.CG	m3	0,010000	430,64	4,30
20031	Carpinteiro de Forma	M.O.	h	0,075000	10,25	0,76
20001	Ajudante de Armador	M.O.	h	0,123000	7,58	0,93
10814	Aço CA - 60 de - 6,0 mm	MAT.	kg	0,720000	6,86	4,93
Sub-total					Unitário	13,34
					Total	72,03
					BDI 20.0%	14,40
					Sub-total	86,43
40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	SERV.CG	m2	4,500	35,68	192,67
11235	Tijolo Ceramico Furado 8 Furos 10 X 20 X 20cm	MAT.	un	27,000000	0,51	13,77
20073	Servente	M.O.	h	1,120000	7,58	8,48
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,000000	10,25	10,25
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	4,040000	0,68	2,74
10138	Barro p/ Argamassa	MAT.	m3	0,000000	20,28	0,00
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,010000	44,00	0,44

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
				Sub-total	Unitário	35,68
					Total	160,56
					BDI 20.0%	32,11
					Sub-total	192,67
40416	Divisória de Granito E=3Cm	SERV.CG	m2	1,250	244,86	367,28
20073	Servente	M.O.	h	4,800000	7,58	36,38
20065	Pedreiro	M.O.	h	2,400000	10,25	24,60
11274	Divisória em Granito Cinza Esp=3cm com Duas Faces Polidas Levigado	MAT.	m2	1,000000	180,00	180,00
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	1,600000	0,68	1,08
10228	Cimento Branco	MAT.	kg	0,700000	4,00	2,80
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,000000	44,00	0,00
				Sub-total	Unitário	244,86
					Total	306,07
					BDI 20.0%	61,21
					Sub-total	367,28
40425	Divisória Estruturada em Perfil de Alumínio anod. cor Duplo c/ Painel em Laminado Melamínico Colmeia E=35mm	SERV.CG	m2	9,000	103,00	1.112,40
11264	Divisória Cega (N1) - Painel Mso/Colmeia E=35mm - Montante/Rodape Duplo Alumínio Anod cor -Colocada	MAT.	m2	1,000000	103,00	103,00
				Sub-total	Unitário	103,00
					Total	927,00
					BDI 20.0%	185,40
					Sub-total	1.112,40
						3.453,11
004. - ESQUADRIAS						
40431	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa	SERV.CG	un	1,000	265,82	318,98
17600	Porta para divisória tipo PP de 0,80x2,10m	MAT.	un	1,000000	102,00	102,00
11595	Ferragens p/ divisórias inclus. fechadura E dobradiças	MAT.	cj	1,000000	92,50	92,50
20030	Carpinteiro de Esquadria	M.O.	h	4,000000	10,25	41,00
20002	Ajudante de Carpinteiro	M.O.	h	4,000000	7,58	30,32
				Sub-total	Unitário	265,82
					Total	265,82
					BDI 20.0%	53,16
					Sub-total	318,98
40660	Porta de Ferro de Abrir Veneziana	SERV.CG	m2	1,680	177,09	357,01
20073	Servente	M.O.	h	1,100000	7,58	8,33
17531	Porta de ferro de abrir veneziana tipo sasazaki	MAT.	m2	1,000000	154,00	154,00
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,000000	10,25	10,25
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	4,580000	0,68	3,11
10154	Cal Hidratada p/ Pintura	MAT.	kg	0,960000	1,00	0,96
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,010000	44,00	0,44
				Sub-total	Unitário	177,09
					Total	297,51
					BDI 20.0%	59,50
					Sub-total	357,01
37908	Porta de correr em vidro temp. incolor 10mm, sendo 2 fixos e 2 móveis. Com suas ferragens cromadas e devidamente instalada	MAT.	un	1,000	1.746,31	2.095,57
20084	Vidraceiro	M.O.	h	2,500000	9,43	23,57
37907	Porta de correr em vidro temp. incolor 10mm, sendo 2 fixos e 2 móveis. Com suas ferragens cromadas e devidamente instalada	MAT.	un	1,000000	1.700,00	1.700,00
20000	Ajudante	M.O.	h	3,000000	7,58	22,74
				Sub-total	Unitário	1.746,31
					Total	1.746,31
					BDI 20.0%	349,26
					Sub-total	2.095,57
37903	Janela de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, uma fixa e uma móvel, incluso guarnição e vidro liso incolor	SERV.CG	m2	1,320	292,02	462,55
20073	Servente	M.O.	h	1,900000	7,58	14,40
20072	Serralheiro	M.O.	h	1,100000	12,89	14,17
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,500000	10,25	5,12
37904	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR) M² 1,00 255,60 255,60 SINAPI 74131/004 Quadro Parcial de luz e força (18	MAT.	m2	1,000000	255,36	255,36
40740	Argamassa de cimento e areia 1:4	SERV.CG	m3	0,006000	495,06	2,97
				Sub-total	Unitário	292,02
					Total	385,46

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N
BAIRRO: ALEIXO
CIDADE: MANAUS AM
ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA
BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014
OBSERVAÇÃO:

ÁREA: 0,0000m2

CEP:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
				Sub-total	Unitário	292,02
					Total	385,46
					BDI 20.0%	77,09
					Sub-total	462,55
40694	Vidro Liso Transparente - 5mm	SERV.CG	m2	1,310	139,32	219,00
15599	Vidro Liso Incolor 5mm - sem Colocacao	MAT.	m2	1,000000	103,35	103,35
20084	Vidracheiro	M.O.	h	1,220000	9,43	11,50
20073	Servente	M.O.	h	2,200000	7,58	16,67
10342	Massa Para Vidro	MAT.	kg	2,000000	3,90	7,80
				Sub-total	Unitário	139,32
					Total	182,50
					BDI 20.0%	36,50
					Sub-total	219,00
005. - PEITORIL E SOLEIRA						502,23
40821	Peitoril em granito l=15cm	SERV.CG	un	1,700	78,48	160,09
20073	Servente	M.O.	h	0,880000	7,58	6,67
15520	Peitoril em granito l=15cm	MAT.	un	1,000000	62,00	62,00
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,800000	10,25	8,20
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	1,370000	0,68	0,93
10153	Cal Hidratada p/ Argamassa	MAT.	kg	0,680000	1,00	0,68
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,000000	44,00	0,00
				Sub-total	Unitário	78,48
					Total	133,41
					BDI 20.0%	26,68
					Sub-total	160,09
40824	Soleira de granito l=15cm	SERV.CG	un	3,000	95,04	342,14
15510	Soleira Granito 15 X 3cm	MAT.	un	1,000000	86,00	86,00
20073	Servente	M.O.	h	0,440000	7,58	3,33
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,400000	10,25	4,10
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	1,370000	0,68	0,93
10153	Cal Hidratada p/ Argamassa	MAT.	kg	0,680000	1,00	0,68
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,000000	44,00	0,00
				Sub-total	Unitário	95,04
					Total	285,12
					BDI 20.0%	57,02
					Sub-total	342,14
006. - COBERTURA E PROTEÇÕES						6.541,20
40524	Cobertura em policarbonato fume com estrutura metálica galvanizada instalada	SERV.CG	m2	23,700	230,00	6.541,20
11190	Cobertura em policarbonato fume com estrutura metálica Galvanizadoanizada instalada	MAT.	m2	1,000000	230,00	230,00
				Sub-total	Unitário	230,00
					Total	5.451,00
					BDI 20.0%	1.090,20
					Sub-total	6.541,20
007. - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						7.089,66
40948	Eletroduto pvc rígido rosqueavel 40 mm (1 1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	SERV.CG	un	22,500	17,58	474,66
12134	Eletroduto PVC Rosca S/Luva 40mm - 1 1/2	MAT.	un	1,100000	5,90	6,49
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,450000	17,08	7,68
20000	Ajudante	M.O.	h	0,450000	7,58	3,41
				Sub-total	Unitário	17,58
					Total	395,55
					BDI 20.0%	79,11
					Sub-total	474,66
41047	Ponto de Interruptor Simples, Inclusive Fiação	SERV.CG	pl	3,000	155,46	559,65
12323	Luva PVC Roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	un	1,000000	1,28	1,28
12227	Interruptor Simples Embutir 10A/250V C/Placa, Tipo Silentoque Pial ou Equivalente	MAT.	un	1,000000	4,00	4,00
12131	Eletroduto PVC Rosca S/Luva 20mm - 3/4	MAT.	un	15,000000	1,91	28,65
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	3,500000	17,08	59,78
12049	Curva PVC 90° p/ Eletroduto Roscavel 3/4	MAT.	un	1,000000	2,22	2,22
11807	Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto	MAT.	un	1,000000	1,66	1,66
11732	Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 1,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	un	33,000000	0,72	23,76
20000	Ajudante	M.O.	h	4,500000	7,58	34,11

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO		TOTAL
					Sub-total	Unitário	
						Total	155,46
						BDI 20.0%	466,38
							93,27
						Sub-total	559,65
41049	Ponto de Tomada 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive Fiação	SERV.CG	pt	10,000	171,56		2.058,72
12493	Tomada Embutir 2p + T 15A/250V C/Placa, Tipo Silentoque ou Equivalente	MAT.	un	1,000000	10,53		10,53
12323	Luva PVC Roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	un	1,000000	1,28		1,28
12131	Eletroduto PVC Rosca S/Luva 20mm - 3/4	MAT.	un	15,000000	1,91		28,65
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	3,500000	17,08		59,78
12049	Curva PVC 90° p/ Eletroduto Roscavel 3/4	MAT.	un	1,000000	2,22		2,22
11807	Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto	MAT.	un	1,000000	1,66		1,66
11741	Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 2,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	un	33,000000	1,01		33,33
20000	Ajudante	M.O.	h	4,500000	7,58		34,11
					Sub-total	Unitário	171,56
						Total	1.715,60
						BDI 20.0%	343,12
						Sub-total	2.058,72
37905	Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	415,99		499,18
37906	Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 175A - Instalação e Fornecimento	MAT.		1,000000	354,34		354,34
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	2,500000	17,08		42,70
20003	Ajudante de Eletricista	M.O.	h	2,500000	7,58		18,95
					Sub-total	Unitário	415,99
						Total	415,99
						BDI 20.0%	83,19
						Sub-total	499,18
41016	Disjuntor a seco - din - 1P10A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	16,39		19,66
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,300000	17,08		5,12
12051	Disjuntor Monofasico 10A, 2ka	MAT.	un	1,000000	9,00		9,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,300000	7,58		2,27
					Sub-total	Unitário	16,39
						Total	16,39
						BDI 20.0%	3,27
						Sub-total	19,66
41102	Disjuntor a seco - din - 1P25A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	16,39		19,66
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,300000	17,08		5,12
12054	Disjuntor Monofasico 25A, 2ka	MAT.	un	1,000000	9,00		9,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,300000	7,58		2,27
					Sub-total	Unitário	16,39
						Total	16,39
						BDI 20.0%	3,27
						Sub-total	19,66
41101	Disjuntor a seco - din - 1P20A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	3,000	16,39		59,00
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,300000	17,08		5,12
12054	Disjuntor Monofasico 25A, 2ka	MAT.	un	1,000000	9,00		9,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,300000	7,58		2,27
					Sub-total	Unitário	16,39
						Total	49,17
						BDI 20.0%	9,83
						Sub-total	59,00
41013	Disjuntor a seco - din - 3P40A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	66,19		79,42
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,900000	17,08		15,37
12081	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 40A	MAT.	un	1,000000	44,00		44,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,900000	7,58		6,82
					Sub-total	Unitário	66,19
						Total	66,19
						BDI 20.0%	13,23
						Sub-total	79,42
41017	Disjuntor a seco - din - 3P50A - Instalação e Fornecimento	SERV.CG	un	1,000	66,19		79,42
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,900000	17,08		15,37
12082	Disjuntor Termomagnetico Tripolar 50A	MAT.	un	1,000000	44,00		44,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,900000	7,58		6,82

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
				Sub-total	Unitário	66,19
					Total	66,19
					BDI 20.0%	13,23
					Sub-total	79,42
41048	Ponto de Luz em Teto - Elétrica e Fiação	SERV.CG	pt	7,000	173,36	1.456,22
12323	Luva PVC Roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	un	1,000000	1,28	1,28
12131	Eletroduto PVC Rosca S/Luva 20mm - 3/4	MAT.	un	15,000000	1,91	28,65
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	4,000000	17,08	68,32
12049	Curva PVC 90° p/ Eletroduto Roscavel 3/4	MAT.	un	1,000000	2,22	2,22
11807	Caixa PVC 4 X 2 p/ Eletroduto	MAT.	un	1,000000	1,66	1,66
11741	Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 450/750V 2,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	un	33,000000	1,01	33,33
20000	Ajudante	M.O.	h	5,000000	7,58	37,90
				Sub-total	Unitário	173,36
					Total	1.213,52
					BDI 20.0%	242,70
					Sub-total	1.456,22
41023	Luminária circular de embutir com 2 lamp. compactas 16W	SERV.CG	un	7,000	83,11	698,12
12267	Luminaria Calha Sobrepor em Chapa aço c/ 2 Lampadas. Fluorescentes 20w Tipo TMS 500 Philips / Similar	MAT.	un	1,000000	56,00	56,00
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	1,100000	17,08	18,78
20003	Ajudante de Eletricista	M.O.	h	1,100000	7,58	8,33
				Sub-total	Unitário	83,11
					Total	581,77
					BDI 20.0%	116,35
					Sub-total	698,12
41089	Cabo # 10 Mm2 (Instalação e fornecimento)	SERV.CG	un	90,000	7,99	862,92
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	0,140000	17,08	2,39
11705	Cabo de Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1Kv 10mm2 (1 Condutor) TP Sintenax Pirelli ou Equivalente	MAT.	un	1,020000	4,46	4,54
20000	Ajudante	M.O.	h	0,140000	7,58	1,06
				Sub-total	Unitário	7,99
					Total	719,10
					BDI 20.0%	143,82
					Sub-total	862,92
40939	Abertura de Rasgos em Alvenaria de Tijolos p/ Passagem de Tubulações de 1 1/2	SERV.CG	m	20,000	2,91	69,84
20088	Oficial	M.O.	h	0,100000	10,25	1,02
20000	Ajudante	M.O.	h	0,250000	7,58	1,89
				Sub-total	Unitário	2,91
					Total	58,20
					BDI 20.0%	11,64
					Sub-total	69,84
40974	Hastes p/ Aterramento, inclusive Cabeamento e Conexões	SERV.CG	un	1,000	127,66	153,19
14738	Haste de Terra em Aço Revestido de Cobre DN 3/4 X 3000mm c/ Conector	MAT.	un	1,000000	35,00	35,00
20036	Eletricista ou Oficial Eletricista	M.O.	h	1,000000	17,08	17,08
11757	Cabo de Cobre nu 10mm2 Meio-Duro	MAT.	un	4,000000	17,00	68,00
20003	Ajudante de Eletricista	M.O.	h	1,000000	7,58	7,58
				Sub-total	Unitário	127,66
					Total	127,66
					BDI 20.0%	25,53
					Sub-total	153,19
						200,30
						200,30
41572	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100mm	SERV.CG	un	1,000	46,42	55,70
14628	Tubo PVC p/ esgoto Predial DN 100mm	MAT.	un	4,000000	5,36	21,44
20073	Servente	M.O.	h	0,400000	7,58	3,03
14321	Junção Invertida PVC Sold p/ esgoto Predial Redução 100 X 50mm	MAT.	un	1,000000	8,17	8,17
14225	Joelho PVC Sold 90° PB p/ esgoto Predial DN 100mm	MAT.	un	2,000000	4,43	8,86
17431	Estopa	MAT.	kg	0,050000	5,36	0,26
20038	Encanador ou Bombeiro Hidraulico	M.O.	h	0,400000	10,25	4,10
10448	Adesivo para tubo PVC	MAT.	kg	0,020000	28,22	0,56
				Sub-total	Unitário	46,42
					Total	46,42
					BDI 20.0%	9,28
					Sub-total	55,70
41327	Ponto de Agua Fria embutido, c/ material em Tubo PVC Soldavel Ø 25mm	SERV.CG	un	1,000	74,37	89,24

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
13516	Tubo PVC Soldavel EB-892 P/Água Fria Predial DN 25mm	MAT.	un	8,000000	2,01	16,08
13730	Te PVC Sold 90° c/ Rosca na Bolsa Central 25mm X 3/4"	MAT.	un	1,000000	7,97	7,97
10450	Solução Limpadora Frasco Plástico c/ 1000cm3	MAT.	l	0,135000	28,32	3,82
20073	Servente	M.O.	h	2,100000	7,58	15,91
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,750000	10,25	7,68
15632	Lixa Papel p - 100	MAT.	un	1,000000	0,42	0,42
13025	Joelho Redução 90° PVC Sold c/ Bucha de Latao 32mm X 3/4"	MAT.	un	1,000000	7,94	7,94
13017	Joelho PVC Sold/Rosca 90° P/Água Fria Pred 25mm X 3/4"	MAT.	un	3,000000	1,45	4,35
17431	Estopa	MAT.	kg	0,250000	5,36	1,34
20038	Encanador ou Bombeiro Hidraulico	M.O.	h	0,835000	10,25	8,55
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	0,185000	0,68	0,12
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,001200	44,00	0,05
10448	Adesivo para tubo PVC	MAT.	kg	0,005000	28,22	0,14
				Sub-total	Unitário	74,37
					Total	74,37
					BDI 20,0%	14,87
				Sub-total		89,24
37910	Caixa de Gordura 30x30x30cm - Alvenaria e tampa de concreto	SERV.CG	un	1,000	46,14	55,36
40382	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	SERV.CG	m2	0,500	35,68	17,84
11235	Tijolo Ceramico Furado 8 Furos 10 X 20 X 20cm	MAT.	un	27,000000	0,51	13,77
20073	Servente	M.O.	h	1,120000	7,58	8,48
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,000000	10,25	10,25
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	4,040000	0,68	2,74
10138	Barro p/ Argamassa	MAT.	m3	0,000000	20,28	0,00
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,010000	44,00	0,44
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,800000	10,25	18,45
20000	Ajudante	M.O.	h	1,300000	7,58	9,85
				Sub-total	Unitário	46,14
					Total	46,14
					BDI 20,0%	9,22
				Sub-total		55,36
009. - REVESTIMENTO DE PAREDE						754,71
40716	Chapisco Traço 1:3	SERV.CG	m2	9,000	4,06	43,84
20073	Servente	M.O.	h	0,150000	7,58	1,13
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,100000	10,25	1,02
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	2,430000	0,68	1,65
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,006100	44,00	0,26
				Sub-total	Unitário	4,06
					Total	36,54
					BDI 20,0%	7,30
				Sub-total		43,84
40719	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	SERV.CG	m2	9,000	16,07	173,55
20073	Servente	M.O.	h	0,800000	7,58	6,06
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,600000	10,25	6,15
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	4,100000	0,68	2,78
10138	Barro p/ Argamassa	MAT.	m3	0,010000	20,28	0,20
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,020000	44,00	0,88
				Sub-total	Unitário	16,07
					Total	144,63
					BDI 20,0%	28,92
				Sub-total		173,55
37909	Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa	SERV.CG	m2	9,000	15,91	171,82
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,500000	10,25	5,12
40742	Argamassa de cimento, barro e areia 1:2:8	SERV.CG	m3	1,000000	7,00	7,00
20000	Ajudante	M.O.	h	0,500000	7,58	3,79
				Sub-total	Unitário	15,91
					Total	143,19
					BDI 20,0%	28,63
				Sub-total		171,82
40735	Azelejo 20x20 tipo A (extra) - c/ argamassa mista de cimento / barro / areia e rejuntamento de cimento branco	SERV.CG	m2	11,000	27,69	365,50
20073	Servente	M.O.	h	0,200000	7,58	1,51
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	4,000000	0,68	2,72
10228	Cimento Branco	MAT.	kg	0,250000	4,00	1,00
15331	Ceramica Esmaltada Extra ou 1a Qualid p/ Parede 20 X 20cm PEI-4 - Linha Padrao Medio	MAT.	m2	1,050000	15,60	16,38

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
10138	Barro p/ Argamassa	MAT.	m3	0,010000	20,28	0,20
20027	Azulejista ou Ladrilhista	M.O.	h	0,400000	12,50	5,00
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,020000	44,00	0,88
				Sub-total	Unitário	27,69
					Total	304,59
					BDI 20,0%	60,91
					Sub-total	365,50
010. - REVESTIMENTO DE PISO						4.366,23
40198	Baldrame em Alvenaria de 1 vez com argamassa mista de cimento, saibro e areia 1:0,5:2,5	SERV.CG	m2	2,740	64,60	212,40
11235	Tijolo Ceramico Furado 8 Furos 10 X 20 X 20cm	MAT.	un	51,000000	0,51	26,01
20073	Servente	M.O.	h	1,920000	7,58	14,55
10388	Saibro (Coletado no Comércio)	MAT.	m3	0,000000	20,50	0,00
20065	Pedreiro	M.O.	h	1,500000	10,25	15,37
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	11,460000	0,68	7,79
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,020000	44,00	0,88
				Sub-total	Unitário	64,60
					Total	177,00
					BDI 20,0%	35,40
					Sub-total	212,40
40196	Lastro de Concreto Simples (Contrapiso) Incluindo Preparo e Lançamento	SERV.CG	m2	25,940	46,49	1.447,14
20073	Servente	M.O.	h	0,600000	7,58	4,54
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,200000	10,25	2,05
10957	Concreto Convencional fck = 13,5 mpa c/ Seixo em Fundações (Preparo, Virado na Obra) Controle (A)	MAT.	m3	0,100000	399,00	39,90
				Sub-total	Unitário	46,49
					Total	1.205,95
					BDI 20,0%	241,19
					Sub-total	1.447,14
40743	Argamassa de Regularização - 3cm	SERV.CG	m2	25,940	20,96	652,44
20073	Servente	M.O.	h	1,050000	7,58	7,95
20065	Pedreiro	M.O.	h	0,750000	10,25	7,68
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	5,480000	0,68	3,72
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,036600	44,00	1,61
				Sub-total	Unitário	20,96
					Total	543,70
					BDI 20,0%	108,74
					Sub-total	652,44
40549	Impermeabilização com Tres Demãos de Emulsão Asfáltica	SERV.CG	m2	25,940	25,20	784,41
20073	Servente	M.O.	h	0,400000	7,58	3,03
17368	Emulsao Asfaltica c/ Elastomero Vedapren, Preto, Tipo Otto Baumgart ou Marca Equivalente	MAT.	kg	2,300000	9,64	22,17
				Sub-total	Unitário	25,20
					Total	653,68
					BDI 20,0%	130,73
					Sub-total	784,41
40729	Rejuntamento p/ Azulejo ou Cerâmica	SERV.CG	m2	20,000	4,80	115,20
20073	Servente	M.O.	h	0,200000	7,58	1,51
10230	Cimento Portland Comum CP I- 32	MAT.	kg	0,250000	0,68	0,17
20027	Azulejista ou Ladrilhista	M.O.	h	0,250000	12,50	3,12
				Sub-total	Unitário	4,80
					Total	96,00
					BDI 20,0%	19,20
					Sub-total	115,20
40708	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	SERV.CG	m2	20,000	48,11	1.154,64
20073	Servente	M.O.	h	0,200000	7,58	1,51
15368	Piso ceramico 30x30cm	MAT.	m2	1,050000	38,16	40,06
20027	Azulejista ou Ladrilhista	M.O.	h	0,400000	12,50	5,00
15367	Argamassa pré-fabricada p/ rejuntamento ceramico	MAT.	kg	0,500000	0,53	0,26
15317	Argamassa ou Cimento Colante em po Para Fixacao de Pecas Ceramicas	MAT.	kg	4,000000	0,32	1,28
				Sub-total	Unitário	48,11
					Total	962,20
					BDI 20,0%	192,44
					Sub-total	1.154,64
011. - PINTURA						1.960,74
40855	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	SERV.CG	m2	86,180	7,49	774,57

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

ANALÍTICO

OBRA: 37 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS

ÁREA: 0,0000m2

ENDEREÇO: AV ANDRE ARAUJO S/N

BAIRRO: ALEIXO

CIDADE: MANAUS AM

CEP:

ORÇAMENTO: 262 - LANCHONETE FÓRUM MÁRIO VERÇOSA

BASE DE PREÇO: SEINFRA - OUTUBRO/2014

OBSERVAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	ESPÉCIE	UND.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
20073	Servente	M.O.	h	0,250000	7,58	1,89
20066	Pintor	M.O.	h	0,350000	10,26	3,59
15647	Massa Acrilica - Lata 18 L / 38kg	MAT.	kg	0,700000	2,28	1,59
15639	Lixa Dágua GR - 80	MAT.	un	0,500000	0,85	0,42
				Sub-total	Unitário	7,49
					Total	645,48
					BDI 20.0%	129,09
					Sub-total	774,57
40859	Pintura Acrilica com aparelhamento - 3 Demaos	SERV.CG	m2	86,180	11,47	1.186,17
15707	Tinta Latex Acrilica Semi Brilho - Suvilil	MAT.	l	0,240000	11,00	2,64
20073	Servente	M.O.	h	0,400000	7,58	3,03
15672	Selador Acrilico	MAT.	l	0,120000	3,90	0,46
20066	Pintor	M.O.	h	0,500000	10,26	5,13
15639	Lixa Dágua GR - 80	MAT.	un	0,250000	0,85	0,21
				Sub-total	Unitário	11,47
					Total	988,48
					BDI 20.0%	197,69
					Sub-total	1.186,17
012. - APARELHOS E METAIS						1.179,70
40922	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba	SERV.CG	un	1,000	418,05	501,66
15244	Valvula em Metal Cromado Tipo Americana 3.1/2 X 1.1/2"p/ pia de Cozinha	MAT.	un	1,000000	38,33	38,33
15197	Torneira Cromada 1/2"ou 3/4"de Parede Bica Móvel p/ Cozinha	MAT.	un	1,000000	49,36	49,36
15164	Sifao em Metal Cromado 1 1/2 X 1 1/2	MAT.	un	1,000000	89,75	89,75
20073	Servente	M.O.	h	3,500000	7,58	26,53
14916	Pia aço Inoxidável 160 X 60cm c/1 Cuba	MAT.	un	1,000000	178,05	178,05
14644	Fita Veda Rosca em Rolos 18mmx10m	MAT.	un	1,130000	0,15	0,16
20038	Encanador ou Bombeiro Hidraulico	M.O.	h	3,500000	10,25	35,87
				Sub-total	Unitário	418,05
					Total	418,05
					BDI 20.0%	83,61
					Sub-total	501,66
40905	Bancada de Granito e= 0,02	SERV.CG	m2	2,450	230,63	678,04
20073	Servente	M.O.	h	2,000000	7,58	15,16
20065	Pedreiro	M.O.	h	2,000000	10,25	20,50
15764	Granito Preto Tijuca Polido Para Bancada esp = 2 cm	MAT.	m2	0,600000	322,03	193,21
10230	Cimento Portland Comum CPI-32	MAT.	kg	2,270000	0,68	1,54
10107	Areia Media	MAT.	m3	0,005200	44,00	0,22
				Sub-total	Unitário	230,63
					Total	565,04
					BDI 20.0%	113,00
					Sub-total	678,04
013. - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA						267,12
41534	Limpeza Geral da Edificacao	SERV.CG	m2	42,000	5,30	267,12
20073	Servente	M.O.	h	0,700000	7,58	5,30
				Sub-total	Unitário	5,30
					Total	222,60
					BDI 20.0%	44,52
					Sub-total	267,12

Sub-Total 28.831,64

BDI 20.0% 5.766,32

Total do Orçamento 34.597,96

trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa e seis centavos

Alank Batista Viana

Alank Batista Viana
Cnpj: 19.911.286/0001-95
Alank Batista Viana
003.543.992-18



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
TOMADA DE PREÇO nº 003/2015

SERVIÇOS		TOTAL DO GRUPO	1º (45 DIAS)
SERVIÇOS INICIAIS	%	18,18%	
	R\$	R\$ 5.242,01	
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	%	0,68%	
	R\$	R\$ 194,68	
PAREDE	%	5,08%	
	R\$	R\$ 1.465,66	
ESQUADRIAS	%	9,98%	
	R\$	R\$ 2.877,60	
PEITORIL E SOLEIRA	%	1,45%	
	R\$	R\$ 418,53	
COBERTURA E PROTEÇÃO	%	18,91%	
	R\$	R\$ 5.451,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICA	%	20,49%	
	R\$	R\$ 5.908,10	
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	%	0,58%	
	R\$	R\$ 166,93	
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	2,18%	
	R\$	R\$ 628,95	
REVESTIMENTO DE PISO	%	12,62%	
	R\$	R\$ 3.638,53	
PINTURA	%	5,67%	
	R\$	R\$ 1.633,96	
APARELHOS E METAIS	%	3,41%	
	R\$	R\$ 983,09	
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	%	0,77%	
	R\$	R\$ 222,60	
VALOR PARCIAL	%	100,00%	
	R\$	R\$ 28.831,64	
BDI 20%	%	100,00%	
	R\$	R\$ 5.766,32	
VALOR ACUMULADO C/ BDI	%	100,00%	
	R\$	R\$ 34.597,96	

Alank Batista Viana - ME

CNPJ: 19.911.286/0001-95

Alank Batista Viana

CPF: 003.453.992-18

Manaus/Am 13 de Março de 2015

CNPJ: 19.911.286/0001-95

RUA B. Nº 132 - LAGO AZUL - MANAUS/AM FONE: (92)99330-0543 / 98278-8910

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	
ITENS QUE COMPÕEM O BDI	PERCENTUAIS
ADM - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
DEF - DESPESAS FINANCEIRAS E DE SEGUROS	0,50%
RIS - RISCOS E IMPREVISTOS	0,50%
LB - LUCRO BRUTO	8,10%
IMP - IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO* • ISS 2% • INSS 2% • COFINS 3% • PIS 0,65%	7,65%
BDI**	20%

*Soma dos impostos (ISS, INSS, COFINS e PIS)

**Aplicação da fórmula

A formula proposta pelo Tribunal para calculo do BDI é:

$$BDI = [(1/(1-IMP)) * (1+ADM) * (1+DEF) * (1+RIS) * (1+LB)) - 1] * 100$$

Onde:

IMP = Imposto incidente sobre o faturamento;

ADM = Despesas Administrativas (Administração Central);


DEF = Despesas Financeiras e Seguros;

RIS = Riscos e imprevistos;

LB = Lucro Bruto.

A parcela IMP devera considerar os valores de PIS, COFINS, ISS e INSS.

Manaus/AM, 13 de Março de 2015

Alank Batista Viana – ME
CNPJ nº. 19.911.286/0001-95
Alank Batista Viana
CPF. 003.453.992-18

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM)

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

Tomada de Preços nº.003/2015

Manaus/AM, 13/03/2015

CÓD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	SESI	1,50	1,50
A2	SENAI	1,00	1,00
A3	INCRA	0,20	0,20
A4	SEBRAE	0,60	0,60
A5	Salário Educação	2,50	2,50
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A7	FGTS	8,00	8,00
A8	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	-
B2	Feriados	4,01	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,76	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,79	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,14	15,76
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,62	3,57
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,28	0,21
C3	Férias Indenizadas	5,18	4,00
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,65	3,60
C5	Indenização Adicional	0,39	0,30
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	15,12	11,68
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86	2,81
D2	Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,28	3,13
TOTAL (A+B+C+D)		85,34	48,37

Alank Batista Viana

Alank Batista Viana – ME
CNPJ nº. 19.911.286/0001-95
Alank Batista Viana
CPF. 003.453.992-18