



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

Proposta de Preços

RAZÃO SOCIAL: GML CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.151.742/0001-92

TELEFONE(S): 092 9388-7558 / 3878-2614

ENDEREÇO: Rua N, Casa 06, Shangrilá VII – Parque 10

BANCO: Bradesco

AGÊNCIA: 2467

CONTA CORRENTE: 38418-6

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
01	Serviços de reforma , com fornecimento de material e mão-de-obra, no Fórum da Comarca de Parintins-AM , de acordo com o Edital da Tomada de Preços nº. 001/2014 do Tribunal de Justiça do Amazonas, Anexos e Apêndices.	Unidade	01	121.740,64

Valor por extenso: Cento e vinte e um mil setecentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Observação: Estão inclusos nos preços supramencionados todos os custos diretos e indiretos, inclusive de fretes ou os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito.

Manaus, 31 de Janeiro de 2014.


Saullo Velame Vianna
Representante Credenciado
RG: 1807658-0

Saullo
H



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

Planilha Orçamentária

OBRA: REFORMA DO FORUM DE PARINTINS.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ETAPA
1.0		SERVIÇOS TÉCNICOS						29.603,20
1.01	2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO/PLENO - DE OBRA	M.O.	H	220,00	100,50	22.110,00	
1.02	4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	M.O.	H	440,00	17,03	7.493,20	
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						933,90
2.1	74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2	3,00	115,12	345,36	
2.2	73896/001U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILOS E	SER.CG	M2	27,84	21,14	588,54	
3.0		TRABALHOS EM TERRA						2.400,00
3.1	73822/001U	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	SER.CG	M2	1.500,00	1,60	2.400,00	
4.0		PARQUES E PAINÉIS						1.768,80
		DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/ CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EML "T"OU "X"INCL PORTAS EXCL. SUAS FERRAGENS	SER.CG	M2	22,00	80,40	1.768,80	
4.1	73862/003U	ESQUEDEIRAS						1.138,90
5.0		TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	SER.CG	UN	212,00	4,10	869,20	
5.1	74046/001U	PORTA DE COMPENSADO, INTERNA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO, E= 35MM	SER.CG	UN	2,00	134,85	269,70	
5.2	73910/016.T.J	VIDRO						232,56
6.0		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	SER.CG	M2	3,60	64,60	232,56	
6.1	72117U	COBERTURA						13.112,82
7.0		CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR. DE TELHAS ROMANAS	SER.CG	M2	199,77	19,87	3.969,43	
7.1	76455/003U	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE MATA-LON	SER.CG	M2	167,40	54,62	9.143,39	
7.2	41668.T.J	APARELHOS E METAIS						3.978,26
8.0		MICRÓRIO CALHA INOX	SER.CG	M	3,00	440,04	1.320,12	
8.1	40920.T.J	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	6,00	238,05	1.904,40	
8.2	73947/011U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00	44,50	222,50	
8.3	73949/009U	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	6,00	88,54	531,24	
8.4	74057/002U	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						3.916,73
9.0		CANAleta EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DINENSÕES 50X10MM	SER.CG	M	55,00	13,75	756,25	
9.1	1008.8.002.T.J	TOMADA UNIVERSAL 10A/220V MODULO NA COR BRANCA	SER.CG	UN	20,00	11,78	235,20	
9.2	010.8.001.T.J	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W	SER.CG	UN	68,00	4,30	292,40	
9.3	41066.T.J	SUBSTITUIÇÃO DE REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	SER.CG	UN	22,00	40,97	901,34	
9.4	41067.T.J	SUBSTITUIÇÃO DE REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	SER.CG	UN	34,00	42,56	1.447,04	
9.5	41068.T.J	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	SER.CG	UN	44,00	4,30	189,20	
9.6	41072.T.J	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	6,00	7,55	45,30	
9.7	72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00	10,00	50,00	
9.8	72332U	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						774,20
10.0		PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	PT	6,00	58,06	348,36	
10.1	73959/001U	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	PT	8,00	53,23	425,84	
10.2	73959/002U	INSTALAÇÃO SANITÁRIA						1.930,00
11.0		LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO	SER.MO	M3	32,00	50,00	1.600,00	
11.1	1008.6.001.T.J	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	SER.MO	UN	2,00	165,00	330,00	
11.2	1008.6.002.T.J	REVESTIMENTO						1.636,86
12.0		EMBOCO CIMENTO AREIA 1:3 ESP=1,5CM INCL. CHAPISCO 1:3 E=9MM	SER.MO	M2	27,84	19,36	538,98	
12.1	73397U	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	SER.MO	M2	27,84	34,78	968,28	
12.2	73925/002U	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	12,45	10,41	129,60	
12.3	75481U	PINTURA						35.831,10
13.0		EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	566,19	9,04	5.118,36	
13.1	4134/002U	PINTURA LATEX ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	1.887,30	11,02	20.798,05	
13.2	3954/002U	PINTURA EM VERNIZ/SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	976,08	9,80	9.565,58	
13.3	6082U	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	SER.CG	M2	18,80	18,57	349,12	
13.4	6067U	DIVERSOS						163,84
14.0		TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	SER.CG	UN	8,00	20,48	163,84	
14.1	6087U	URBANIZAÇÃO						3.093,55
15.0		EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK-12MPA) PREPARO MECÂNICO, E=7CM	SER.CG	M2	100,44	30,80	3.093,55	
15.1	3892/002U	SERVIÇOS FINAIS						2.437,19
16.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	1.997,70	1,22	2.437,19	
16.1	9537U							
TOTAL GERAL:							102.951,92	
TOTAL GERAL (c/ BDI de 18,25%):							121.740,64	

Saulo

MANOEL JOSEVALDO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1503-D/HM-RR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVÇOS TÉCNICOS					
2707	ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA	M.O.	H			
					PREÇO (mão-de-obra):	46,92
					PREÇO (material):	0,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	46,92
					LS(%): 114,22%	53,59
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	53,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	100,50
					QUANTIDADE:	220,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	22.110,00
4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	M.O.	H			
					PREÇO (mão-de-obra):	7,95
					PREÇO (material):	0,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	7,95
					LS(%): 114,22%	9,08
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,08
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,03
					QUANTIDADE:	440,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	7.493,20
2	SERVÇOS PRELIMINARES					
73896/001U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	H			
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	41,76	5,849127066	244,26
6111	SERVENTE	M.O.	H	41,76	3,547754645	148,15
					PREÇO (mão-de-obra):	9,87
					PREÇO (material):	0,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,87
					LS(%): 114,22%	11,27
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	11,27
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	21,14
					QUANTIDADE:	27,84
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	588,54
74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	H			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	3,0000	4,798804967	14,40
4417	PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA	MAT.	M	3,0000	3,020000000	9,06
4491	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA	MAT.	M	12,0000	4,770000000	57,24
4813	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO)	MAT.	M2	3,0000	113,4600000	340,38
5075	PREGO DE ACO 18 X 30	MAT.	KG	0,330000	6,050000000	2,00
5652U	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA	SER.CG	M3	0,030000	249,846528	7,50
6111	SERVENTE	M.O.	H	6,000000	3,547754645	21,29
					PREÇO (mão-de-obra):	11,00
					PREÇO (material):	90,29
					PREÇO TOTAL (unit.):	101,29
					LS(%): 114,22%	13,83
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	13,83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	115,12
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	345,36
3	TRABALHOS EM TERRA					
73822/001U	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSE (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	SER.CG	M2			
6111	SERVENTE	M.O.	H	450,000000	3,547754645	1.596,49
					PREÇO (mão-de-obra):	0,75
					PREÇO (material):	0,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	0,75
					LS(%): 114,22%	0,85
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	0,85
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1,60
					QUANTIDADE:	1.500,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4	PAREDES E PAINÉIS					
73862/003U	DIVISÓRIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EML "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	SER.CG	M2			
2417	DIVISÓRIA CEGA (NI) - PAINEL M50/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	SER.MO	H	22,000000	114,85	2.526,70
PREÇO (mão-de-obra):						0,00
PREÇO (material):						80,40
PREÇO TOTAL (unit.):						80,40
LS(%): 114,22%						0,00
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						0,00
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						80,40
QUANTIDADE:						22,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.768,80
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5	ESQUADRIAS					
73910/016.TJ	PORTA DE COMPENSADO, 0,80 X 2,10 M, INTERNA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL PRÉ-FABRICADO, E=35 MM	SER.CG	UM			
2418	DOBRADIÇA DE 3 X 2 1/2 EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, PINO E PARAFUSOS, SEM ANEIS, PARA PORTA INTERNA.	MAT.	UM	6,000000	4,09	24,54
2700	MONTADOR	M.O.	H	3,000000	7,300905611	21,90
3093	FECHADURA EMBUTIR TP GORGES (CHAVE GRANDE) P/PORTA INTERNA, COMPLETA - ACAB PADRAO MEDIO	MAT.	CJ	2,000000	48,51	97,02
6115	AJUDANTE	M.O.	H	3,000000	3,547754645	10,64
73910.3.016.TJ	PORTA DE COMPENSADO, 0,80 X 2,10 M, INTERNA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL PRÉ-FABRICADO, E=35 MM COM BATENTE	MAT.	UN	2,000000	97,0000000	194,00
PREÇO (mão-de-obra):						15,00
PREÇO (material):						102,72
PREÇO TOTAL (unit.):						117,72
LS(%): 114,22%						17,13
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						17,13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						134,85
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						269,70
74046/001U	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"	SER.CG	UM			
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	53,000000	4,798804967	254,34
3118	FERRILHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" SOBREPOR FERRO CROMADO	MAT.	UM	212,000000	1,22	258,64
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M.O.	H	53,000000	3,846512931	203,87
PREÇO (mão-de-obra):						1,68
PREÇO (material):						0,50
PREÇO TOTAL (unit.):						2,18
LS(%): 114,22%						1,92
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1,92
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						4,10
QUANTIDADE:						212,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						869,20
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6	VIDRO					
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	1,620000	4,798804967	7,77
10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	MAT.	M2	3,600000	78,00000000	280,80
10498	MASSA PARA VIDRO	MAT.	KG	5,760000	3,90000000	22,46
6115	AJUDANTE	M.O.	H	1,620000	3,54775465	5,75
PREÇO (mão-de-obra):						3,76
PREÇO (material):						56,55
PREÇO TOTAL (unit.):						60,31
LS(%): 114,22%						4,29
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						64,60
QUANTIDADE:						3,60
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						232,56

MANOEL JOSE ALBO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 150594-1/RR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7	COBERTURA					
41668 TJ	FORRO EM LAMBRI DE PVC 100 MM - INCLUSIVE ESTRUTURA DE METALON	SER.CG	M2			
11950	BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM	MAT.	UM	10,040000	0,18	1,81
15386	METALON 20 X 20 X 6,0 M	MAT.	PC	66,960000	21,90	1.466,42
15387	METALON 50 X 20 X 6,00 M	MAT.	PC	23,440000	45,90	1.075,90
15388	PERFIL PVC TIPO H EMENDA	MAT.	PC	66,960000	19,13	1.280,94
2700	MONTADOR	M.O.	H	167,400000	7,3009056	1.222,17
41602U	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCL COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTR DE SUPORTE)	SER.CG	M2	184,140000	12,99	2.391,98
4377	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB CHATA FENDA SIMPLES 4,2 X 30MM	MAT.	UM	1674,000000	0,1200000	200,88
6110	SERRALHEIRO	M.O.	H	267,840000	4,798804967	1.285,31
		M.O.	H	167,400000	3,5477546	593,89
PREÇO (mão-de-obra):						15,00
PREÇO (material):						22,49
PREÇO TOTAL (unit.):						37,49
LS(%): 114,22%						17,13
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						17,13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						54,62
QUANTIDADE:						167,40
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						9.143,39
76455/003U	CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS ROMANAS	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	59,930000	4,798804967	287,59
3997	MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA	MAT.	M3	1,260000	1.800,00	2.268,00
4750	PEDREIRO	M.O.	H	20,380000	4,798804967	97,80
5061	PREGO DE ACO 18 X 27	MAT.	KG	14,380000	6,5	93,47
6058U	CUMEIEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	SER.CG	M	9,590000	7,754772	74,37
6111	SERVENTE	M.O.	H	50,340000	3,547754645	178,59
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M.O.	H	59,930000	3,846512931	230,52
7175	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA COMP = 41CM - 18UN/M2	MAT.	UM	799,080000	1,59	1.270,54
73938/006U	CORDAO DE ARREIMATE EM BEIRAS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8(CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	M	19,180000	6,584772	126,30
PREÇO (mão-de-obra):						4,00
PREÇO (material):						11,30
PREÇO TOTAL (unit.):						15,30
LS(%): 114,22%						4,57
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						19,87
QUANTIDADE:						199,77
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.969,43

efaxad


MANOEL JOSE NALDO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1503-D / AM-RR

APARELHOS E METAIS						
40920	MICRÓRIO CALHA INOX	SER.CG	M			
001.001.001.007.MDO	AJUDANTE DE ENCANADOR	M.O.	H	7,500000	3,770000000	28,28
11683	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM	MAT.	UN	3,000000	21,790000000	65,37
11099	MICRÓRIO ACO INOX 50 X50 X45CM	MAT.	UN	3,000000	284,420000000	793,26
11955	PARAFUSO LATAO ACAB CROMADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-10	MAT.	UN	6,000000	1,880000000	11,28
21112	VALVULA DESCARGA P/ MICRÓRIO	MAT.	UN	1,500000	117,190000000	175,79
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	7,500000	4,798804967	35,99
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MAT.	UN	1,410000	1,500000000	2,12
6136	SIFAO EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2"	MAT.	UN	1,500000	89,750000000	134,63
PREÇO (mão-de-obra):						21,42
PREÇO (material):						394,15
PREÇO TOTAL (unit):						415,57
LS(%): 114,22						24,47
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						24,47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						440,04
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.320,11
73947/011U						
VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X55X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO						
10422	VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO	MAT.	UN	8,000000	198,560000000	1.588,48
11684	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM	MAT.	UN	8,000000	23,980000000	191,84
377	TAMPO PLASTICO STANDARD P/ VASO SANITARIO	MAT.	UN	8,000000	15,510000000	124,08
PREÇO (mão-de-obra):						0,00
PREÇO (material):						238,05
PREÇO TOTAL (unit):						238,05
LS(%): 114,22						0,00
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						0,00
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						238,05
QUANTIDADE:						8,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.904,40
73949/009U						
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO						
13415	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	MAT.	UN	5,000000	29,950000000	149,75
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	3,250000	4,798804967	15,60
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MAT.	UN	0,140000	1,500000000	0,21
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	M.O.	H	3,250000	3,916534404	12,73
6141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	MAT.	UN	5,000000	2,370000000	11,85
PREÇO (mão-de-obra):						5,66
PREÇO (material):						32,36
PREÇO TOTAL (unit):						38,03
LS(%): 114,22						6,47
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						6,47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						44,50
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						222,49
74057/002U						
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,8CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO						
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,8CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	MAT.	UN	5,000000	35,470000000	177,35
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	10,500000	4,798804967	50,39
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MAT.	UN	0,200000	1,500000000	0,30
4351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	MAT.	UN	10,000000	1,920000000	19,20
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	M.O.	H	10,500000	3,916534404	41,12
6149	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1"	MAT.	UN	5,000000	7,750000000	38,75
6158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO	MAT.	UN	5,000000	2,210000000	11,05
PREÇO (mão-de-obra):						18,30
PREÇO (material):						49,33
PREÇO TOTAL (unit):						67,63
LS(%): 114,22						20,90
BDI(%): 0,00						0,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						20,90
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						88,54
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						442,68

faxal

MANOEL JOSE LUIZ FIGUEIRA DE ARAUJO
Eng. de Operacão - Const. Civil
CREA 1403-D/144-92



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
1008.8.002.TJ	CANAleta EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 60X10MM	SER.CG	M				
1007.3.003.TJ	CANAleta EM PVC (LARGURA 50 MM/ALTURA 10 MM)	MAT.	M	55,000000	10,240000000		563,20
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	8,800000	6,357949771		55,95
6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	8,800000	3,888525815		34,22
PREÇO (mão-de-obra):							1,84
PREÇO (material):							10,24
PREÇO TOTAL (unit.):							11,88
LS(%): 114,22							1,87
BDI(%): 0,00							0,00
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							1,87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							13,75
QUANTIDADE:							55,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):							756,36
1010.8.001.TJ	TOMADA UNIVERSAL 10A/250V MÓDULO NA COR BRANCA	SER.CG	UN				
1010.3.001.TJ	TOMADA UNIVERSAL 10A/250V MÓDULO NA COR BRANCA	MAT.	UN	20,000000	7,300000000		146,00
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	4,200000	6,357949771		26,70
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,200000	3,547754645		14,90
PREÇO (mão-de-obra):							2,08
PREÇO (material):							7,30
PREÇO TOTAL (unit.):							9,38
LS(%): 114,22							2,38
BDI(%): 0,00							0,00
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							2,38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							11,76
QUANTIDADE:							20,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):							235,12
41066.TJ	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W	SER.CG	UN				
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	5,440000	6,357949771		34,59
3754	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	MAT.	UN	68,000000	2,600000000		176,80
6115	AJUDANTE	M.O.	H	5,440000	3,547754645		19,30
PREÇO (mão-de-obra):							0,79
PREÇO (material):							2,60
PREÇO TOTAL (unit.):							3,39
LS(%): 114,22							0,91
BDI(%): 0,00							0,00
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							0,91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							4,30
QUANTIDADE:							68,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):							292,24
41067.TJ	SUBSTITUIÇÃO DE REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	SER.CG	UN				
1084	REATOR PARTIDA RÁPIDA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W/220V	MAT.	UN	22,000000	25,060000000		551,32
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	16,500000	6,357949771		104,91
6115	AJUDANTE	M.O.	H	16,500000	3,547754645		58,54
PREÇO (mão-de-obra):							7,43
PREÇO (material):							25,06
PREÇO TOTAL (unit.):							32,49
LS(%): 114,22							8,49
BDI(%): 0,00							0,00
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							8,49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							40,97
QUANTIDADE:							22,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):							901,45
41068.TJ	SUBSTITUIÇÃO DE REATOR P/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	SER.CG	UN				
1085	REATOR PARTIDA RÁPIDA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W/220V	MAT.	UN	34,000000	26,650000000		906,10
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	25,500000	6,357949771		162,13
6115	AJUDANTE	M.O.	H	25,500000	3,547754645		90,47
PREÇO (mão-de-obra):							7,43
PREÇO (material):							26,65
PREÇO TOTAL (unit.):							34,08
LS(%): 114,22							8,49
BDI(%): 0,00							0,00
ADM(%): 0,00							0,00
TOTAL TAXA:							8,49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):							42,56
QUANTIDADE:							34,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):							1.447,21
41072.TJ	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W	SER.CG	UN				
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	3,520000	6,357949771		22,38
3753	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	MAT.	UN	44,000000	2,600000000		114,40
6115	AJUDANTE	M.O.	H	3,520000	3,547754645		12,49
PREÇO (mão-de-obra):							0,79
PREÇO (material):							2,60
PREÇO TOTAL (unit.):							3,39
LS(%): 114,22							0,91

Handwritten signature

Handwritten signature
MANOEL JOSE DO NOGUEIRA DE ANDRADE
 Eng. de Operação - Constr. Civil
 CREA 1302-D/MA-RR

				BDI(%)	0,00	0,00
				ADM(%)	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		0,91
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		4,30
				QUANTIDADE:		44,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		189,09
72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	1,500000	6,357949771	9,54
6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,900000	3,888525815	3,50
7564	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	MAT.	UN	6,000000	2,900000000	17,40
				PREÇO (mão-de-obra):		2,17
				PREÇO (material):		2,90
				PREÇO TOTAL (unit):		5,07
				LS(%)	114,22	2,48
				BDI(%)	0,00	0,00
				ADM(%)	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		2,48
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		7,55
				QUANTIDADE:		6,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		45,33
72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA	M.O.	H	1,500000	6,357949771	9,54
6113	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,000000	3,888525815	3,89
7563	INTERRUPTOR PARALELO EMBUTIR 10A/250V S/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	MAT.	UN	5,000000	4,250000000	21,25
				PREÇO (mão-de-obra):		2,89
				PREÇO (material):		4,25
				PREÇO TOTAL (unit):		6,94
				LS(%)	114,22	3,07
				BDI(%)	0,00	0,00
				ADM(%)	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		3,07
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		10,00
				QUANTIDADE:		5,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		50,01
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	SER.CG	PT			
73959/001U	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	11,400000	4,798804967	54,71
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MAT.	UN	0,580000	1,500000000	0,86
3505	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	MAT.	UN	12,000000	1,220000000	14,64
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	M.O.	H	13,800000	3,916534404	54,05
9859	TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 3/4"	MAT.	M	30,000000	3,330000000	99,90
				PREÇO (mão-de-obra):		18,13
				PREÇO (material):		19,23
				PREÇO TOTAL (unit):		37,36
				LS(%)	114,22	20,70
				BDI(%)	0,00	0,00
				ADM(%)	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		20,70
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		58,06
				QUANTIDADE:		6,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		346,38
73959/002U	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	PT			
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	15,200000	4,798804967	72,94
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	MAT.	UN	0,770000	1,500000000	1,15
3543	JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2"	MAT.	UN	16,000000	0,880000000	14,08
6116	AJUDANTE DE ENCANADOR	M.O.	H	18,400000	3,916534404	72,06
9856	TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 1/2"	MAT.	M	40,000000	2,500000000	100,00
				PREÇO (mão-de-obra):		18,13
				PREÇO (material):		14,40
				PREÇO TOTAL (unit):		32,53
				LS(%)	114,22	29,70
				BDI(%)	0,00	0,00
				ADM(%)	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		20,70
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		53,23
				QUANTIDADE:		8,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		425,86
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	SER.MO	M3			
1008.8.001.TJ	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO					
				PREÇO (mão-de-obra):		0,00
				PREÇO (material):		50,00
				PREÇO TOTAL (unit):		50,00
				LS(%)	114,22	0,00

efacep

MANOEL JOSEVALDO MACHADO DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1533-0 / AM-PR

					BDI(%)	0,00	0,00
					ADM(%)	0,00	0,00
					TOTAL TAXA:		0,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		50,00
					QUANTIDADE:		32,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):		1.600,00
1008.6.002.TJ	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	SER.MO	UN				
					PREÇO (mão-de-obra):		0,00
					PREÇO (material):		165,00
					PREÇO TOTAL (unit):		165,00
					LS(%)	114,22	0,00
					BDI(%)	0,00	0,00
					ADM(%)	0,00	0,00
					TOTAL TAXA:		0,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		165,00
					QUANTIDADE:		2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):		330,00
12	REVESTIMENTO						
73397U	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL	SER.CG	M2				
	CHAPISCO 1:3 E=9MM						
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MAT.	KG	292,680000	0,700000000		204,88
367	AREIA GROSSA	MAT.	M3	0,890000	48,120000000		42,79
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,470000	7,800392120		3,67
4750	PEDREIRO	M.O.	H	15,310000	4,798804967		73,48
6111	SERVENTE	M.O.	H	16,150000	3,547754645		57,29
73294U	BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP)	SER.CG	H	0,470000	6,500109000		3,06
	CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL						
	OPERADOR						
73295U	BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI)	SER.CG	H	0,140000	1,134237000		0,16
	CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL						
	OPERADOR						
					PREÇO (mão-de-obra):		4,83
					PREÇO (material):		9,01
					PREÇO TOTAL (unit):		13,84
					LS(%)	114,22	5,52
					BDI(%)	0,00	0,00
					ADM(%)	0,00	0,00
					TOTAL TAXA:		5,52
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		19,36
					QUANTIDADE:		27,84
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):		538,89
73925/002U	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2				
1380	CIMENTO BRANCO	MAT.	KG	6,960000	2,320000000		16,15
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	MAT.	KG	125,280000	0,360000000		45,10
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	10,020000	5,849127066		58,62
536	AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA OU 1A QUALIDADE	MAT.	M2	29,230000	25,000000000		730,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	6,680000	3,547754645		23,70
					PREÇO (mão-de-obra):		2,96
					PREÇO (material):		28,45
					PREÇO TOTAL (unit):		31,41
					LS(%)	114,22	3,38
					BDI(%)	0,00	0,00
					ADM(%)	0,00	0,00
					TOTAL TAXA:		3,38
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		34,78
					QUANTIDADE:		27,84
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):		968,41
75481U	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2				
4750	PEDREIRO	M.O.	H	6,230000	4,798804967		29,87
6022U	ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL	SER.CG	M3	0,060000	430,573264000		26,80
6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	M.O.	H	4,110000	3,846512931		15,80
					PREÇO (mão-de-obra):		4,01
					PREÇO (material):		1,81
					PREÇO TOTAL (unit):		5,82
					LS(%)	114,22	4,59
					BDI(%)	0,00	0,00
					ADM(%)	0,00	0,00
					TOTAL TAXA:		4,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		10,41
					QUANTIDADE:		12,45
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):		129,56
13	PINTURA						
6067U	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAIO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	SER.CG	M2				
3768	LIXA P/ FERRO	MAT.	UN	5,840000	1,400000000		7,90
4783	PINTOR	M.O.	H	15,040000	4,798804967		72,17
50228	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0,560000	8,400000000		4,74
6115	AJUDANTE	M.O.	H	15,040000	3,547754645		53,36
7294	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO	MAT.	GL	0,750000	50,480000000		37,96
7308	FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV	MAT.	GL	0,530000	47,090000000		29,48
					PREÇO (mão-de-obra):		6,68
					PREÇO (material):		4,26
					PREÇO TOTAL (unit):		10,94
					LS(%)	114,22	7,63

efaxel

MANOEL JOSE INACIO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1503-D/AM-RR



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	18,56
					QUANTIDADE:	18,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	348,99
6082U	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SER.CG	M2			
10472	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	MAT.	GL	73,210000	35,760000000	2.617,85
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAT.	UN	976,080000	0,310000000	302,58
4783	PINTOR	M.O.	H	390,430000	4,798804967	1.873,61
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	48,800000	8,400000000	409,95
6115	AJUDANTE	M.O.	H	292,820000	3,547754645	1.038,87
					PREÇO (mão-de-obra):	2,98
					PREÇO (material):	3,41
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,40
					LS(%): 114,22	3,41
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,41
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,80
					QUANTIDADE:	976,08
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	9.569,49
73954/002U	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2			
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAT.	UN	754,920000	0,310000000	234,03
4783	PINTOR	M.O.	H	849,290000	4,798804967	4.075,55
6115	AJUDANTE	M.O.	H	754,920000	3,547754645	2.678,27
7396	TINTA LATEX ACRILICA	MAT.	L	452,950000	13,460000000	6.096,73
					PREÇO (mão-de-obra):	3,58
					PREÇO (material):	3,35
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,93
					LS(%): 114,22	4,09
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,09
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	11,02
					QUANTIDADE:	1.887,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	20.798,80
74134/002U	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2			
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAT.	UN	283,100000	0,310000000	87,76
4056	MASSA ACRILICA P/ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	MAT.	GL	113,240000	16,910000000	1.914,85
4783	PINTOR	M.O.	H	198,170000	4,798804967	950,96
6115	AJUDANTE	M.O.	H	141,550000	3,547754645	502,18
					PREÇO (mão-de-obra):	2,57
					PREÇO (material):	3,54
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,10
					LS(%): 114,22	2,93
					BDI(%): 0,00	0,00
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	2,93
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,04
					QUANTIDADE:	566,19
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	5.115,53
14	DIVERSOS					
6087U	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICX	SER.CG	UN			
10532	INSPECAO/FOSSA SEPTICA	EQ.LOC	H	0,100000	1,800000000	0,19
1213	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO	M.O.	H	0,800000	4,798804967	3,84
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MAT.	KG	44,320000	0,700000000	31,02
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,80 G/M	MAT.	KG	0,230000	8,000000000	1,86
37	ACO CA-60 - 4,6MM	MAT.	KG	11,520000	4,370000000	50,34
370	AREIA MEDIA	MAT.	M3	0,130000	45,000000000	5,76
378	ARMADOR	M.O.	H	0,800000	4,798804967	3,84
4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	MAT.	M	20,000000	1,510000000	30,20
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE)	MAT.	M3	0,120000	100,000000000	12,00
5069	PREÇO DE ACO 17 X 27	MAT.	KG	0,640000	6,010000000	3,85
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,600000	3,547754645	5,68
					PREÇO (mão-de-obra):	1,67
					PREÇO (material):	16,90
					PREÇO TOTAL (unit.):	18,57
					LS(%): 114,22	1,91

MANOEL JOSE ALDO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1503-DIAM-RR



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

				BDI(%): 0,00	0,00
				ADM(%): 0,00	0,00
				TOTAL TAXA:	1,91
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	20,48
				QUANTIDADE:	8,00
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):	163,82
15	URBANIZAÇÃO				
73892/002U	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E=7CM	SER.CG	M2		
10531	BETONEIRA 320L ELÉTRICA TRIFÁSICA 3HP C/ CARREGADOR MECÂNICO	EQ.LOC	H	5,020000	4,2000000000
1379	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32	MAT.	KG	1,610,050000	0,7000000000
370	AREIA MÉDIA	MAT.	M3	4,370000	45,0000000000
4505	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NÃO APARELHADA	MAT.	M	200,880000	1,8900000000
4718	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE)	MAT.	M3	2,860000	100,0000000000
4721	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE)	MAT.	M3	2,860000	103,5400000000
4750	PEDREIRO	M.O.	H	20,090000	4,798804967
6111	SERVENTE	M.O.	H	76,330000	3,547754645
				PREÇO (mão-de-obra):	3,66
				PREÇO (material):	22,97
				PREÇO TOTAL (unit.):	26,63
				LS(%): 114,22	4,18
				BDI(%): 0,00	0,00
				ADM(%): 0,00	0,00
				TOTAL TAXA:	4,18
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	30,80
				QUANTIDADE:	100,44
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.093,69
16	SERVIÇOS FINAIS				
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2		
3	ACIDO MURIÁTICO (SOLUÇÃO ÁCIDA)	MAT.	L	99,890000	3,1500000000
6111	SERVENTE	M.O.	H	279,680000	3,547754645
				PREÇO (mão-de-obra):	0,50
				PREÇO (material):	0,16
				PREÇO TOTAL (unit.):	0,66
				LS(%): 114,22	0,57
				BDI(%): 0,00	0,00
				ADM(%): 0,00	0,00
				TOTAL TAXA:	0,57
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1,22
				QUANTIDADE:	1,997,70
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.440,19
				TOTAL GERAL:	116.474,58
				TOTAL GERAL C/ BDI 20%:	139.769,50

Volare 15 - PINI

efaxal

MANOEL JOSE ALDO NOGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Operação - Const. Civil
CREA 1503-D/AM-RR

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Bonificação de Despesas Indiretas - BDI

ADM - Administração Central.....	1,50%
DEF - Despesas Financeiras e de Seguros.....	0,50%
RIS - Riscos e Imprevistos.....	0,50%
LB - Lucro Bruto.....	8,10%
IMP - Imposto Sobre Faturamento.....	
ISS.....	2,00%
INSS.....	2,00%
PIS.....	0,65%
COFINS.....	3,00%
BDI % =	18,25%
$BDI = [((1/(1-IMP)) * (1+ADM) * (1+DEF) * (1+RIS) * (1+LB))) - 1] \times 100$	
BDI = 18,25%	

efaxal


MANOEL JOSÉ NOGUEIRA DE ANDRADE
 Eng. de Operação - Const. Civil
 CREA 1503-U7-M-RR

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS			
Grupo A		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI ou SESC	1,50%	1,50%
A3	SENAI ou SENAC	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	Salário Educação	2,50%	2,50%
A6	FGTS	8,00%	8,00%
A7	Seguro Acidente do trabalho/SAT	3,00%	3,00%
A8	SEBRAE	0,60%	0,60%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A - Total dos Encargos Sociais Básicos		37,80%	37,80%
Grupo B		HORISTA %	MENSALISTA %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	0,00%
B2	Feriados	4,01%	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,79%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,76%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,79%	6,01%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B - Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A		44,14%	15,76%
Grupo C		HORISTA %	MENSALISTA %
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,62%	3,57%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,28%	0,21%
C3	Férias Indenizadas	5,18%	4,00%
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,65%	3,60%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,30%
C - Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência global de A		15,12%	11,68%
Grupo D		HORISTA %	MENSALISTA %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,68%	5,96%
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio	0,48%	0,36%
D - Total das Taxas incidências e reincidências		17,16%	6,32%
Total de Encargos Sociais (A + B + C + D)		114,22%	71,56%

efinal


MANOEL JOSE NALDO RIGUEIRA DE ANDRADE
Eng. de Obra - Const. Civil
CRE- 000-0-14411-1P

GML CONSTRUÇÕES LTDA

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014-TJAM

OBRA: REFORMA DO FORUM DE PARINTINS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO GRUPO	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL SEM BDI		TOTAL COM BDI (18,25%)
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	VALOR
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	29.603,20	50,00%	14.801,60	50,00%	14.801,60	28,75%	29.603,20	35.005,78
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	933,90	100,00%	933,90	0,00%	0,00	0,91%	933,90	1.104,33
3.0	TRABALHOS EM TERRA	2.400,00	100,00%	2.400,00	0,00%	0,00	2,33%	2.400,00	2.838,00
4.0	PAREDES E PAINÉIS	1.768,80	100,00%	1.768,80	0,00%	0,00	1,72%	1.768,80	2.091,61
5.0	ESQUEDRIAS	1.138,90	70,00%	797,23	30,00%	341,67	1,11%	1.138,90	1.346,75
6.0	VIDRO	232,56	100,00%	232,56	0,00%	0,00	0,23%	232,56	275,00
7.0	COBERTURA	13.112,82	50,00%	6.556,41	50,00%	6.556,41	12,74%	13.112,82	15.505,91
8.0	APARELHOS E METAIS	3.978,26	90,00%	3.580,43	10,00%	397,83	3,86%	3.978,26	4.704,29
9.0	INSTALACAO ELÉTRICA	3.916,73	20,00%	783,35	80,00%	3.133,38	3,80%	3.916,73	4.631,53
10.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	774,20	100,00%	774,20	0,00%	0,00	0,75%	774,20	915,49
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.930,00	100,00%	1.930,00	0,00%	0,00	1,87%	1.930,00	2.282,23
12.0	REVESTIMENTO	1.636,86	40,00%	654,74	60,00%	982,12	1,59%	1.636,86	1.935,59
13.0	PINTURA	35.831,10	70,00%	25.081,77	30,00%	10.749,33	34,80%	35.831,10	42.370,28
14.0	DIVERSOS	163,84	100,00%	163,84	0,00%	0,00	0,16%	163,84	193,74
15.0	URBANIZAÇÃO	3.093,55	0,00%	0,00	100,00%	3.093,55	3,00%	3.093,55	3.658,13
16.0	SERVIÇOS FINAIS	2.437,19	0,00%	0,00	100,00%	2.437,19	2,37%	2.437,19	2.881,96
	Valor dos serviços por mês		59,58%	60.458,83	40,42%	42.493,08			
	Valor dos serviços por mês (acumulado)		59,58%	60.458,83	100,00%	102.951,92	100,00%	102.951,92	121.740,64


MANOEL JOSE NALDO DE ANDRADE
 Eng. de Operação - Const. Civil
 CREA 1503-D/AM-RR

CNPJ: 09.151.742/0001-92 - INSC. ESTADUAL 04.224.077-8 END. Rua N, Casa 06, Shangrilá VII - Parque 10
 FONE: (92) 9388-7558 (92) 3878-2614 e-mail: saulioviana@gmail.com


 Saulio Viana




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DOS AUTORES DA PLANILHA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

Declaramos que os quantitativos e os custos relativos a esta planilha orçamentária nos serviços de engenharia civil, estão compatíveis com os projetos de engenharia e com os custos dos sistemas, SINAPI e TJ respectivamente.

Atenciosamente,


João L.B. Dumont
Engº. Civil





O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ROMMEL PINHEIRO AKEL.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://saad.tjam.jus.br/atendimento/> e informe o processo TJ/AM 2013/018710 e o código **VWZBQ8H4C**.



	CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	ART Nº: 29819/2013 Cadastro: 21/10/2013 Início da Obra: 21/10/2013 Assinatura Contrato: 21/10/2013 ABERTA
---	---	---

Contratado	Nome do Profissional Responsável JOAO LUIZ BENAION DUMONT	Título do Profissional Responsável ENGENHEIRO CIVIL	Nº Reg. no CREA-AM 6018-D/AM-RR
	Endereço do Profissional Responsável/CEP RUA 06,20-B,CONJ.JARD. PRIMAVERA - PARQUE 10 DE NOVEMBRO - MANAUS/AM		Telefone Profissional 92-3634-8685
	Nome da Empresa Contratada	Nº Reg./Visto no CREA-AM	Telefone Empresa

Contra- tante	Nome do Contratante FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM	CPF ou CGC 06.083.087/0001-94
	Endereço para Correspondência AV. ANDRÉ ARAÚJO, s/n, EDIFÍCIO ARNALDO PERES - ALEIXO - MANAUS/AM	Telefone 92-2129-6835

Descrição	Resumo do Contrato: Descrito da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. Orçamento Sintético e analítico referente ao Projeto básico de reforma do Fórum da Comarca de Parintins INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		
	Característica Contrato	Valor da Obra/Serviço 1.000,00	Valor do Honorário 1.000,00

Assinaturas	Assinaturas <i>MANAUS, 22/10/13</i> Local e Data	<i>[Assinatura]</i> Profissional Responsável	<i>[Assinatura]</i> Contratante
	Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas neste ART, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto) Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 5.496/77)		

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM		CPF ou CGC 06.083.087/0001-94		
	Endereço da Obra e/ou Serviço Estrada Parintins Macurany, 159, Conjunto João Novo - Centro - PARINTINS/AM		CEP 69.152-240		
	Atividade CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	Quantidade 1.000,00	Unid. R\$	Reduções	Especificação
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço				
	Participação Individual	Tipo Normal	Vínculo Funcionário	Entidade de Classe A.R.T. SEM ENTIDADE INFORMADA	
	Vinculada à ART nº 20966/2013 Do Profissional: JOAO LUIZ BENAION DUMONT				

Valor R\$ 60,00

 CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		ART Nº: 20966/2013 Cadastro: 29/07/2013 Início da Obra: 29/07/2013 Assinatura Contrato: 29/08/2013 ABERTA	
Contratado	Nome do Profissional Responsável	Título do Profissional Responsável	Nº Reg. no CREA-AM
	Endereço do Profissional Responsável/CEP	Telefone Profissional	
	Nome da Empresa Contratada	Nº Reg. Visto no CREA-AM	Telefone Empresa
Nome do Contratante FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM		CPF ou CGC 06.083.087/0001-94	
Endereço para Correspondência AV. ANDRÉ ARAÚJO, s/n, EDIFÍCIO ARNALDO PERES - ALEIXO - MANAUS/AM		Telefone 92-2129-6835	
Descrição	Resumo do Contrato: Descrito da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. Projeto básico para reforma do Fórum da comarca de Parintins INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		
	Característica	Valor da Obra/Serviço	Valor do Honorário
Contrato		1.000,00	1.000,00
Assinaturas	Assinaturas MANAUS/AM 30/07/13 Local e Data		
	Profissional Responsável Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas nesta ART, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto) Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 6.496/77)		
Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário		CPF ou CGC
	Endereço da Obra e/ou Serviço		CEP
	Atividade	Quantidade	Unid.
	CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	1.000,00	R\$
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço		
Participação	Tipo	Vínculo	Entidade de Classe
Individual	Normal	Funcionário	A.R.T., SEM ENTIDADE INFORMADA
Vinculada à ART nº	Do Profissional		
Valor R\$ 60,00			



GML CONSTRUÇÕES LTDA.

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO

Tomada de Preço nº. 001/2014 - TJAM

Razão Social da Empresa:

GML CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: 09.151.742/0001-92

Data da abertura: 31/01/2014

