



AG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Travessa Turmalina, nº 25 – Com. Manauense – Bairro N. S. das Graças.
CEP: 69053-630 – Manaus / Amazonas
Fone: (92) 3342-8584 E-mail: a.r.g_construcoes@hotmail.com




Formulário de Proposta de Preços

AG CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME		
10.357.764/0001-92	FONE: 3342-8584/993290156	
Travessa Turmalina nº 25- Conjunto Manauense Bairro Nossa Senhora das Graças		
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 2690-0	CONTA CORRENTE 0019807-2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)
1	Execução de serviços de engenharia para a implantação da Sala de Depoimento Especial , no Fórum Ministro Henoch Reis do Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Projeto Básico do edital do Pregão Eletrônico nº. 007/2015.	Unidade	1	R\$ 23.000,00

Manaus, 26 de fevereiro de 2015.


ANDERSON RODRIGO DA SILVA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 000.235.712-76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SIASG/SEPRO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UN.	PREÇO PARCIAL	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
1.0	00001818-0		DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					186,53	186,53	0,89
1.1		SINAPI / 72236	Retirada de forro de madeira em tabuas	m2	37,01	5,04	186,53			
2.0	00001270-0		P AREDES E P AINEIS					9759,86	9759,86	55,02
2.1		SINAPI / TJ-01	Parede de Gesso Acartonado ST Duplo-esp. 125mm e Alt. 3,75m	m2	37,01	178,51	6606,75			
2.2		SINAPI / TJ-02	Parede de Gesso Acartonado ST Simples-esp. 125mm e Alt. 3,75m	m2	25,99	121,32	3153,11			
3.0	00000224-0		ISOLAMENTO ACÚSTICO					2541,52	2541,52	12,15
3.1		SINAPI / 73833/001	Isolamento em Paredes com Lã de Vidro	m2	37,01	56,03	2073,67			
3.2		SINAPI / 73833/001	Isolamento em Forro com Lã de Vidro	m2	8,35	56,03	467,85			
4.0	00001270-0		FORRO					723,41	723,41	3,46
4.1		SINAPI 73792/001	Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central, 12cm e nas bordas 3,0cm incluso fixação com arame e estrutura de madeira	m2	16,8	43,06	723,41			
5.0	00001345-5		PINTURA INTERNA					2240,53	2240,53	10,71
5.1		SINAPI 73955/002	Emassamento com massa PVA. Duas demãos	m2	142,8	6,55	935,34			
5.2		SINAPI 73954/001	Pintura latex acrílica, tres demãos	m2	142,8	9,14	1305,19			
6.0	00001992-5		ESQUADRIA						1047,28	5,01
6.1			MADEIRA					1047,28		
6.1.1		INAPI 84868	Porta de madeira almofadada semioca 1A, 120x120x3cm, duas folhas, incluso aduela 1A, Alizar e dobradiça com aneis	un	2	523,64	1047,28			
7.0	00000153-8		INST ALAÇÕES PREDIAIS						2643,14	12,64
7.1		SINAPI / TJ - 03	ELETRICA B.T					2400,90		
7.1.1		SINAPI / TJ - 03	Ponto de tomada de 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive fiação	pt	4	211,09	844,36			
7.1.2		SINAPI / TJ - 04	Ponto de tomada de 2500W - inclusive fiação	Pt	2	255,97	511,94			
7.1.3		SINAPI / TJ - 05	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	Pt	2	194,1	388,20			
7.1.4		SINAPI / TJ - 06	Ponto de luz em teto - Elétrica e Fiação	Pt	2	207,08	414,16			
7.1.5		SINAPI / TJ - 07	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4	Pt	2	121,12	242,24			
7.2	00000194-5		LÓGICA e TELECOMUNICAÇÕES					242,24		
7.2.1		SINAPI / TJ - 07	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4	Pt	2	121,12	242,24			
8.0	00000399-9							24,40	24,40	0,12
8.1		SINAPI / 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	20	1,22	24,40			
9.0			CUSTO DA OBRA						19166,67	
10.0			CUSTO FINAL DA OBRA COM BDI 20%						23.000,00	100,00


Michel da Mota Nunes
CREA-7075 D/AM
Engenheiro Civil


Kariny Pacheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CRBA: 029947-D - PE



CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Planilha de Orçamento Sintético

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

		30 DIAS	60 DIAS	TOTAL	%
1.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	186,53		186,53	123,305
2.0	PAREDES E PAINEIS	4.879,93	4.879,93	9759,86	2,36
3.0	ISOLAMENTO ACÚSTICO		2541,52	2541,52	9,05
4.0	FORRO		723,41	723,41	31,79
5.0	PINTURA INTERNA		2240,53	2240,53	10,27
6.0	ESQUADRIA		1047,28	1047,28	5,01
7.0	INSTALAÇÕES PREDIAIS		2643,14	2643,14	12,64
8.0	LIMPEZA DA OBRA	12,2	12,20	24,4	0,12
9.0	TOTAL DA OBRA			19.166,67	
10.0	TOTAL DA OBRA COM BDI			23.000,00	194,54

Alcineia da Mota Nunes
CREA-7075 D/AM
Engenheiro Civil

Karinny Pucheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 029947-D - PE

TIAM Orçamento Analítico					
		SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.
72236	Retirada de forro de madeira em tabuas	M.O.	H	0,2000	4,73
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	0,5000	3,55
6111	SERVENTE				2,72
					0
					2,72
					2,32
					0
					0
					2,32
					5,04


TJ - 01	Parede de gesso acartonado ST dupla interna e= 125mm h= 3,15m	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.
248	Ajudante	M.O.	H	2,6402	13,93
2700	Montador	M.O.	H	5,5680	16,76
	Fita para juntas	MAT.	m	1,0100	1,41
	Guia metalico de 75x25x3 p/ parede Drywall	MAT.	m	2,0100	3,4
	massa para rejunte entre os painéis	MAT.	Kg	3,0100	2,44
	Montante metalico M-75x35x3	MAT.	m	1,0000	4,22
	Painel de gesso acartonado RU de 1,20x2,40m	MAT.	m2	1,00	9,86
	Parafuso RT 421x9,5	MAT.	unid	10,00	0,07
	Parafuso RT 212x25	MAT.	unid	1,00	0,03
	Parafuso RT 212x45	MAT.	unid	1,00	0,05
					130,10
					30,46
					160,56
					17,95
					0,00
					0,00
					17,95
					178,51

TJ - 02	Parede de gesso acartonado ST simples interna e= 125mm h= 3,15m	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.
248	Ajudante	M.O.	H	2,5052	13,93
2700	Montador	M.O.	H	2,0540	16,76
	Fita para juntas	MAT.	m	3,0000	1,41
	Guia metalico de 75x25x3 p/ parede Drywall	MAT.	m	0,9000	3,40
	massa para rejunte entre os painéis	MAT.	KG	0,9000	2,44
	Montante metalico M-75x35x3	MAT.	m	2,3000	4,22
	Painel de gesso acartonado RU de 1,20x2,40m	MAT.	m2	2,1000	9,86
	Parafuso RT 421x9,5	MAT.	Unid	2,0000	0,07
	Parafuso RT 212x25	MAT.	Unid	25,0000	0,03
					69,32
					40,79
					110,11
					11,20
					0,00
					0,00
					11,20
					121,32

73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	0,6000	5,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,6000	3,55
509	ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE	MAT.	KG	3,0000	4,36
3412	LA DE VIDRO E = 2,5CM - PLACA 120 X 60CM	MAT.	M2	1,0500	31,8
					5,16
					46,47
					51,63
					4,4
					0
					0
					4,4
					56,03

73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	0,6000	5,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,6000	3,55
509	ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COEFICIENTE DE	MAT.	KG	3,0000	4,36
3412	LA DE VIDRO E = 2,5CM - PLACA 120 X 60CM	MAT.	M2	1,0500	31,8
					5,16
					46,47
					51,63
					4,4
					0
					0
					4,4
					56,03

73792/1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M.O.	H	1,2000	3,61	4,33
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,5000	4,81	2,40
12872	GESSEIRO	M.O.	H	0,7000	4,25	2,97
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,1000	8,5	0,85
3315	GESSO	MAT.	KG	1,5000	0,57	0,86
4415	PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 5* CM, NÃO APARELHADA, (RIPÃO/P TELHADO)	MAT.	M	2,0000	2,31	4,62
4425	PECA DE MADEIRA DE LEI *6 X 12* CM, NÃO APARELHADA, (VIGA -P/TELHADO)	MAT.	M	0,5000	12,55	6,28
4812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60"	MAT.	M2	1,0800	11,11	12,00
	CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) (SEM COLOCACAO)					
5064	PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10	MAT.	KG	0,0500	7,16	0,36
5065	PREGO POLIDO COM CABECA 10 X 10	MAT.	KG	0,0100	11,17	0,11
				PREÇO (mão-de-obra):		9,71
				PREÇO (material):		25,07
				PREÇO TOTAL (unit.):		34,78
				LS(%): 85,34%		8,28
				BDI(%): 0,00		0
				ADM(%): 0,00		0
				TOTAL TAXA:		8,28
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		43,06


 Alcinyda da Mota Nunes
 CREA-7075 D/AM
 Engenheiro Civil


Kariny Pacheco de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA: 029947-D - PB

73955/1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAT.	UN	0,4000	0,53	0,21
4048	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	MAT.	L	0,7000	3,36	2,35
4783	PINTOR	M.O.	H	0,3000	4,8	1,44
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,2000	3,55	0,71
					PREÇO (mão-de-obra):	2,15
					PREÇO (material):	2,56
					PREÇO TOTAL (unit.):	4,71
					LS(%): 85,34%	1,84
					BDI(%): 0,00	0
					ADM(%): 0,00	0
					TOTAL TAXA:	1,84
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	6,55

73954/1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,3000	3,55	1,07
4783	PINTOR	M.O.	H	0,4000	4,8	1,92
3767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	MAT.	UN	0,2500	0,53	0,13
7356	TINTA LATEX ACRILICA	MAT.	L	0,2400	14,51	3,48
					PREÇO (mão-de-obra):	2,98
					PREÇO (material):	3,61
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,60
					LS(%): 85,34%	2,55
					BDI(%): 0,00	0
					ADM(%): 0,00	0
					TOTAL TAXA:	2,55
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,14

84868	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
73449	ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL-P	MAT.	M3	0,0180	372,1	6,70
183	ADUELA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAO) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE *13 X 3* CM	MAT.	JG.	1,0000	40	40
187	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	MAT.	M	10,8000	2,93	31,64
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	M.O.	H	2,1900	4,72	10,35
4378	TEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM	MAT.	UN	6,0000	0,51	3,06
4419	PECA DE MADEIRA DE LEI ATIVA/REGIONAL 10 X 10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU RODAPE	MAT.	UN	6,0000	0,56	3,36
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,5120	4,8	7,26
6111	SERVENTE	M.O.	H	3,7020	3,55	13,14
11447	DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS	MAT.	UN	6,0000	12,86	77,16
20247	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA	MAT.	UN	0,6480	7,57	4,91
20322	PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 60 X 210 X 3CM	MAT.	UN	2,0000	149,92	299,84
					PREÇO (mão-de-obra):	30,74
					PREÇO (material):	466,67
					PREÇO TOTAL (unit.):	497,41
					LS(%): 85,34%	26,23
					BDI(%): 0,00	0
					ADM(%): 0,00	0
					LS(%): 85,34%	26,23
					TOTAL TAXA:	26,23
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	523,64


Alameia da Mota Nunes
CREA-7075/D/AM
Engenheiro Civil


Kariny Pacheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 029947-D - PE

TJ - 03	Ponto de tomada de 100W, 200W, 300W, 600W - Inclusive fiação	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
248	Ajudante	M.O.	H	4,50	13,93	62,69
2436	Eletricista ou oficial eletricista	M.O.	H	3,50	14,57	51,00
984	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 1,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	m	33,00	1,14	37,62
1873	Caixa de PVC 4x2 p/ Eletroduto	MAT.	unid	1,00	2,65	2,65
1885	Curva de PVC 90° p/ eletroduto roscavel 3/4	MAT.	unid	1,00	2,05	2,05
2671	Eletroduto PVC rosca S/ Luva 20mm - 3/4	MAT.	M	15,00	2,10	31,50
1891	Luva PVC roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	unid	1,00	1,28	1,28
83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MAT.	unid	1,00	9,33	9,33
					PREÇO (mão-de-obra):	113,68
					PREÇO (material):	84,43
					PREÇO TOTAL (unit.):	198,11
					LS(%):	114,22 12,98
					BDI(%):	0,00 0,00
					ADM(%):	0,00 0,00
					TOTAL TAXA:	12,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	211,09

TJ - 04	Ponto de tomada de 2500W - inclusive fiação	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
248	Ajudante	M.O.	H	4,50	13,93	62,69
2436	Eletricista ou oficial eletricista	M.O.	H	3,50	14,57	51,00
1008	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 6,0mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	m	33,00	2,50	82,50
1873	Caixa de PVC 4x2 p/ Eletroduto	MAT.	unid	1,00	2,65	2,65
1885	Curva de PVC 90° p/ eletroduto roscavel 3/4	MAT.	unid	1,00	2,05	2,05
2671	Eletroduto PVC rosca S/ Luva 20mm - 3/4	MAT.	M	15,00	2,10	31,50
1891	Luva PVC roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	unid	1,00	1,28	1,28
83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	MAT.	unid	1,00	9,33	9,33
					PREÇO (mão-de-obra):	113,68
					PREÇO (material):	129,31
					PREÇO TOTAL (unit.):	242,99
					LS(%):	114,22 12,98
					BDI(%):	0,00 0,00
					ADM(%):	0,00 0,00
					TOTAL TAXA:	12,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	255,97

TJ - 05	Ponto de interruptor simples, inclusive fiação	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
248	Ajudante	M.O.	H	4,50	13,93	62,69
2436	Eletricista ou oficial eletricista	M.O.	H	3,50	14,57	51,00
983	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 1,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	m	33,00	0,82	27,06
1873	Caixa de PVC 4x2 p/ Eletroduto	MAT.	unid	1,00	2,65	2,65
1885	Curva de PVC 90° p/ eletroduto roscavel 3/4	MAT.	unid	1,00	2,05	2,05
2671	Eletroduto PVC rosca S/ Luva 20mm - 3/4	MAT.	M	15,00	2,10	31,50
7561	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	MAT.	unid	1,00	2,90	2,90
1891	Luva PVC roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	unid	1,00	1,28	1,28
					PREÇO (mão-de-obra):	113,68
					PREÇO (material):	67,44
					PREÇO TOTAL (unit.):	181,12
					LS(%):	114,22 12,98
					BDI(%):	0,00 0,00
					ADM(%):	0,00 0,00
					TOTAL TAXA:	12,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	194,1

TJ - 06	Ponto de luz em teto - Elétrica e Fiação	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
248	Ajudante	M.O.	H	5,00	13,93	69,65
2436	Eletricista ou oficial eletricista	M.O.	H	4,00	14,57	58,28
983	Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 1,5mm2, TP Pirastic Pirelli ou Equivalente	MAT.	m	33,00	0,82	27,06
1873	Caixa de PVC 4x2 p/ Eletroduto	MAT.	unid	1,00	2,65	2,65
1885	Curva de PVC 90° p/ eletroduto roscavel 3/4	MAT.	unid	1,00	2,05	2,05
2671	Eletroduto PVC rosca S/ Luva 20mm - 3/4	MAT.	M	15,00	2,10	31,5
1891	Luva PVC roscavel p/ Eletroduto 3/4	MAT.	unid	1,00	1,28	1,28
					PREÇO (mão-de-obra):	127,93
					PREÇO (material):	64,54
					PREÇO TOTAL (unit.):	192,47
					LS(%):	114,22 14,61
					BDI(%):	0,00 0,00
					ADM(%):	0,00 0,00
					TOTAL TAXA:	14,61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	207,08

Alcineia da Costa Nunes
CREA-7075-D/AM
Engenheiro Civil

Kariny Pacheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 029947-D - PR

TJ - 07	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto PVC rígido embutido de 3/4	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
2436	Eletricista ou oficial eletricista	M.O.	H	2,93	14,57	42,76
6111	Servente	M.O.	H	2,5	7,60	19,00
345	Arame recozido n° 18 bwg - 1,24mm - 9,00g/m	MAT.	Kg	0,01	7,23	0,07
83387	Caixa de PVC 4x2 p/ Eletroduto	MAT.	unid	1,00	5,29	5,29
2674	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA	MAT.	m	10,00	2,18	21,80
17745	Tomada para lógica, RJ -45, c/ placa	MAT.	unid	1,00	32,20	32,20
				PREÇO (mão-de-obra):		61,76
				PREÇO (material):		59,36
				PREÇO TOTAL (unit.):		121,12

9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	UN	CONSUMO	VALOR UNIT.	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,1400	4,02	0,56
3	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	MAT.	L	0,0500	3,56	0,18
				PREÇO (mão-de-obra):		0,56
				PREÇO (material):		0,18
				PREÇO TOTAL (unit.):		0,74
				LS(%): 85,34%		0,48
				BDI(%): 0,00		0
				ADM(%): 0,00		0
				TOTAL TAXA:		0,48
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):		1,22

Alcineida Mota Nunes
CREA-7075 D/AM
Engenheiro Civil

Korinny Pacheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA-029947-D-PE



CONSTRUÇÕES
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

COFINS = 3,00 %.

PIS = 0,65 %


6.3 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	SESI	1,50	1,50
A2	SENAI	1,00	1,00
A3	INCRA	0,20	0,20
A4	SEBRAE	0,60	0,60
A5	Salário-Educação	2,50	2,50
A6	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A7	FGTS	8,00	8,00
AB	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio-enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,79	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,76	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,79	6,01
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	44,14	15,76
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,62	3,57
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,28	0,21
C3	Férias Indenizadas	5,18	4,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,65	3,60
C5	Indenização Adicional	0,39	0,30
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência global de A	15,12	11,68
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86	2,81
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso	0,42	0,32



CONSTRUÇÕES 
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

	Prévio Trabalhado e Reincidência do		
	FGTS sobre Aviso Prévio		
D	Total das Taxas incidências e reincidências	8,28	3,13
TOTAL (A+B+C+D)		85,34	48,37


Alcineia da Mota Nunes
CREA-7075 D/AM
Engenheiro Civil


Kariny Pereira de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 029947-D - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI	
ADM- administração	1,50%
DEF = despesas financeiras e de seguros	0,50%
RIS = risco e imprevistos	0,50%
LB = lucro bruto	8,10%
IMP = imposto sobre faturamento*	7,65%
ISS	2,00%
INSS	2,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
	7,7%


Alcineia da Mota Nunes
CREA-7075 D/AM
Engenheiro Civil


Kariny Pucheco de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA 029947-D - PE