

DVTIC	Fls. Nº

1) IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS

- FORMATO: PT-RRPPEEE/TPC
- CODIFICAÇÃO

CÓDIGO	PARA CABO UTP	PARA CABO FIBRA ÓPTICA	PARA CABO TELEFÔNICO
PT	PT=Ponto de Telemática	PT=Ponto de Telemática	PT=Ponto de Telemática
RR	99 = Rack de Origem	99 = Rack de Origem	99 = Rack de Origem
PP	99 = Número do Patch-Panel	99 = Número do Patch-Panel	99 = Número do Patch-Panel
EEE	999 = Número do Ponto Físico	999 = Número do Ponto Físico	999 = Número do Ponto Físico
TPC	UTP = Cabo Par-Trançado 4 Pares	CFM-SM = cabo óptico interno MONOMODO 3 pares - 62,5 x 125 microns	CTP-APL 50-20: cabo Par Metálico
		CFM-SM = cabo optico externo MONOMODO 6 pares - 62,5 x 125 microns	CI 50-20 cabo Par Metálico
			CI 50-50 cabo Par Metálico

2) IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS

- FORMATO: PT-RRPPEEE
- CODIFICAÇÃO

CÓDIGO	TOMADA TETO/PAREDE
PT	PT=Ponto de Telemática
RR	99 = Rack de Origem
PP	99 = Número do Patch-Panel
EEE	99 = Número do Ponto Físico

DVTIC	ENGENHARIA	CONTROLE INTENO	PRESIDENCIA

DVTIC	Fls. Nº

2.2. Descrição:

- Deverá atender plenamente às características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B.2; categoria 6 a FCC part 68.5 (Interferência Eletromagnética);
- Deverá apresentar Certificação UL;
- O fabricante deverá apresentar certificação ISO 9001;
- Deve ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);
- Deve possuir protetores traseiros para as conexões (dust cover) e tampa de proteção frontal removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), de ícones de identificação segundo a norma ANSI EIA/TIA 606;
- Deve possuir contatos em níquel e camada protetora com 2,54µm em ouro;
- O keystone deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, segundo a ANSI EIA/TIA 568B.2;
- Deve possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão traseira) e permitir inserção de condutores de até 1,27 mm de diâmetro (22 awg à 26 awg);
- Possuir identificação do conector como categoria 6, gravado na parte frontal do conector;
- Possuir logotipia do fabricante impressa no corpo do acessório.

3. PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO - PATCH PANEL MODULAR - CATEGORIA 6

3.1. Aplicabilidade:

- Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6, uso interno, para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) para distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurança sobre as especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações como Gigabit Ethernet 1000 Mbps (em modo half ou full-duplex e ATM CBIG).

3.2. Descrição:

- Deve atender plenamente às características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 categoria 5e e a FCC part. 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética);
- O fabricante deverá apresentar certificação ISO 9001;
- Apresentar Certificação UL;
- Apresentar largura de 19", e altura de 1 U ou 44,5mm;
- Deve possuir 24 portas com conectores RJ-45 fêmea na parte frontal;
- Estes RJ-45 devem possuir as seguintes características:
- Atender a ANSI/TIA/EIA-568B.2 e a FCC part. 68.5 (Interferência Eletromagnética), ter corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade), possuir contatos em níquel e camada protetora com no mínimo 2,54µm de ouro, possuir terminação do tipo 110 IDC (conexão

DVTIC	ENGENHARIA	CONTROLE INTERNO	PRESIDENCIA

DVTIC	Fls. Nº

13.1 Aplicabilidade

- Equipamento utilizado para passagem de cabos de telemática.

13.2 Descrição

- Deverá possuir dimensões de 60x60 centímetros, com 50 centímetros de profundidade;
- As caixas de passagem deverão ser interligadas através de tubos PVC rígido de no mínimo 75 mm (3");
- Deve possuir o fundo sem concretagem, somente com pedra brita ou seixo;
- Os tubos de PVC de interligação deverão ser instalados a 25 cm de altura em relação ao fundo da caixa;
- Deverá possuir tampa em chapa de ferro.

DVTIC	ENGENHARIA	CONTROLE INTERNO	PRESIDENCIA

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBT

ANEXO III (TR) - PLANILHA DE LAYOUT DE PONTOS DE TELEMÁTICA - FORUM										
PATCH PAN	POSIÇÃO (numero do ponto)						TIPO DE TOMADA	LOCAL		
P P A N E L 1	CVZ	R	1	P	1	T	1	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 01	
	CVZ	R	1	P	1	T	2			
	CVZ	R	1	P	1	T	3	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 01	
	CVZ	R	1	P	1	T	4			
	CVZ	R	1	P	1	T	5	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 01	
	CVZ	R	1	P	1	T	6			
	CVZ	R	1	P	1	T	7	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 02	
	CVZ	R	1	P	1	T	8			
	CVZ	R	1	P	1	T	9	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 02	
	CVZ	R	1	P	1	T	10			
	CVZ	R	1	P	1	T	11	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Gabinete 02	
	CVZ	R	1	P	1	T	12			
	CVZ	R	1	P	1	T	13	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	14			
	CVZ	R	1	P	1	T	15	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	16			
	CVZ	R	1	P	1	T	17	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	18			
	CVZ	R	1	P	1	T	19	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	20			
	CVZ	R	1	P	1	T	21	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	22			
	CVZ	R	1	P	1	T	23	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala de Audiência	
	CVZ	R	1	P	1	T	24			
P A N E L 2	CVZ	R	1	P	2	T	1	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	2			
	CVZ	R	1	P	2	T	3	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	4			
	CVZ	R	1	P	2	T	5	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	6			
	CVZ	R	1	P	2	T	7	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	8			
	CVZ	R	1	P	2	T	9	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	10			
	CVZ	R	1	P	2	T	11	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Promotor	
	CVZ	R	1	P	2	T	12			
	CVZ	R	1	P	2	T	13	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	14			
	CVZ	R	1	P	2	T	15	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	16			
	CVZ	R	1	P	2	T	17	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	18			
	CVZ	R	1	P	2	T	19	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	20			
	CVZ	R	1	P	2	T	21	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	22			
	CVZ	R	1	P	2	T	23	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Refeitório	
	CVZ	R	1	P	2	T	24			
P A N E L 3	CVZ	R	1	P	3	T	1	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	CPD	
	CVZ	R	1	P	3	T	2			
	CVZ	R	1	P	3	T	3	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	CPD	
	CVZ	R	1	P	3	T	4			
	CVZ	R	1	P	3	T	5	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	CPD	
	CVZ	R	1	P	3	T	6			
	CVZ	R	1	P	3	T	7	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Circulação	
	CVZ	R	1	P	3	T	8			
	CVZ	R	1	P	3	T	9	EMBTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria	

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBT

PATCH PANEL 3	CVZ	R	1	P	3	T	10	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	11	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	12	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	13	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	14	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	15	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	16	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	17	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	18	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	19	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	20	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	21	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	22	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	23	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	3	T	24	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
PATCH PANEL 4	CVZ	R	1	P	4	T	1	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	2	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	3	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	4	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	5	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	6	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Sala Escrivão
	CVZ	R	1	P	4	T	7	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	8	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	9	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	10	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	11	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	12	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	13	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	14	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Secretaria
	CVZ	R	1	P	4	T	15	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	16	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	17	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	18	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	19	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	20	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	21	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	22	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	23	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 2,6 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	Recepção
	CVZ	R	1	P	4	T	24	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 2,6 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	Recepção
	CVZ	R	1	P	5	T	1	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 4 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	ÁREA EXTERNA FÓRUM / LADO DIREITO / PAREDE SALA DE AUDIÊNCIA
	CVZ	R	1	P	5	T	2	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 4 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	ÁREA EXTERNA FÓRUM / LADO DIREITO / PAREDE SALA DE AUDIÊNCIA
	CVZ	R	1	P	5	T	3	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 2,6 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	Varanda Forum
	CVZ	R	1	P	5	T	4	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 2,6 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	Varanda Forum

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBT

PATCH PANEL 5	CVZ	R	1	P	5	T	5	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 4 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	ÁREA EXTERNA FÓRUM / FRENTE / PAREDE SALA SECRETARIA
	CVZ	R	1	P	5	T	6		
	CVZ	R	1	P	5	T	7	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 4 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	ÁREA EXTERNA FÓRUM / LADO ESQUERDO / PAREDE CPD
	CVZ	R	1	P	5	T	8		
	CVZ	R	1	P	5	T	9	EMBUTIDA/PAREDE / DUPLA / INSTALADA A 4 METROS EM RELAÇÃO AO PISO / (WIFI/CFTV)	ÁREA EXTERNA FÓRUM / FUNDOS / PAREDE REFEITORIO
	CVZ	R	1	P	5	T	10		
	CVZ	R	1	P	5	T	11	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	12		
	CVZ	R	1	P	5	T	13	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	14		
	CVZ	R	1	P	5	T	15	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	16		
	CVZ	R	1	P	5	T	17	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	18		
	CVZ	R	1	P	5	T	19	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	20		
	CVZ	R	1	P	5	T	21	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	22		
	CVZ	R	1	P	5	T	23	NÃO INSTALADA	
	CVZ	R	1	P	5	T	24		

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBT

[illegible]

ANEXO III

LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBT

[illegible]

ANEXO III
LAYOUT DE PONTOS DE REDE TELEMÁTICA - SBTB

[illegible]

ANEXO IV

	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CAREIRO DA VÁRZEA CAREIRO DA VÁZEA - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE: FOLHA: DATA :
---	---	--

OBRA/SERV.:	REDE TELEMÁTICA PARA ATENDIMENTO AO FORUM DE CAREIRO DA VÁRZEA
-------------	--


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
				0,00			0,00
	REDE DE TELEMÁTICA			0,00			0,00
				0,00			0,00
	TELEMÁTICA						0,00
1.1	Fornecimento e instalação de Organizador de Cabos Horizontal para Rack de 19" com 1 UA de altura.	pc	10,00				
1.2	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 5e na cor cinza. (conforme descrição ANEXO II)	pc	30,00				
1.3	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição ANEXO II)	pc	76,00				
1.4	Fornecimento e instalação de Line Cord - 2,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição do ANEXO II)	pc	76,00				
1.5	Fornecimento e instalação de Blocos de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares	pc	3,00				
1.6	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico de 19" para bloco de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares. (conforme ANEXO II)	pc	1,00				
1.7	Fornecimento e instalação de protetores MINIPEI-R, kit composto por 10 protetores + 1 barra terra, Módulo protetor MINIPEI-R, proteção contra sobretensão via estado sólido (PSST) e sobrecorrentes / aquecimento via bobina térmica, corrente nominal 150 mA, Tensão de corte 200/300 vCC – (Referência BARGOA);	pc	3,00				
1.8	Fornecimento e instalação de Materiais de acabamento e identificação de cabeamento, como etiqueta, anilhas, braçadeiras, placas, etc.	cj	1,00				
1.9	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40.	un	5,00				
1.10	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Voice Panel 30 Portas Cat. 3 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm).(conforme ANEXO II).	pc	1,00				
1.11	Fornecimento e instalação de Rack de Piso 44 UAs , 19 Polegadas, para servidores, conforme características descritas no item 12 do ANEXO II.	pc	1,00				

	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CAREIRO DA VÁRZEA CAREIRO DA VÁZEA - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE: FOLHA: DATA :
--	--	---

OBRA/SERV.:	REDE TELEMATICA PARA ATENDIMENTO AO FORUM DE CAREIRO DA VARZEA
-------------	--

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
1.12	Fornecimento de Certificação do Cabeamento metálico: Todo o cabamento será feito o teste de NEXT, atenuação, comprimento do cabo, resistência, impedância, capacitância, de acordo com a norma EIA/TIA TSB – 95 ou norma vigente a época da finalização da instalação.	cj	1,00				


	Tribunal de Justiça do Amazonas FÓRUM DE CAREIRO DA VÁRZEA CAREIRO DA VÁZEA - AM	ORÇAMENTO : PREÇO BASE:		FOLHA: DATA :			
OBRA/SERV.: REDE TELEMATICA PARA ATENDIMENTO AO FORUM DE CAREIRO DA VARZEA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. A	VR. UNIT. MATERIAIS B	VR. TOTAL MATERIAIS C = A * B	VR. TOTAL SERVIÇOS D	VR. TOTAL C + D
VR. TOTAL:							



- Telhado em estrutura de madeira e telha fibrocimento
- PILAR E VIGA DE CONCRETO
- PINTURA ACRÍLIA BRANCA
- ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLIA FOSCA NA COR BRANCA
- Esquadria de Alumínio e Vidro Temperado Incolor 8mm.
- Porta de Alumínio e Vidro Temperado Incolor 10mm.
- ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLIA FOSCA NA COR AZUL

FACHADA FRONTAL

ESC: 1/50



- BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 8mm
- PILAR E VIGA DE CONCRETO
- PINTURA ACRÍLIA BRANCA

- Esquadria de Alumínio e Vidro Temperado Incolor 8mm.

- ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLIA FOSCA NA COR AZUL

FACHADA LATERAL

ESC: 1/50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL CAU A83493-9

OBRA:
CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
JAN/2015
ESCALA:
INDICADA

CONTEUDO:


FACHADA 01 02

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA 1º DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VÁRZEA

PRANCHA:

4/5



B

B

QUADRO DE ESQUADRIAS:

JANELAS

DENOM.	DIM(m)	QUANT.	MATERIAL	OBS.	Área(m2)
J1	2,35 X 1,20/0,90	2	ALUMÍNIO E VIDRO	CORRER	5,64
J2	1,50 X 1,20/0,90	9	ALUMÍNIO E VIDRO	CORRER	16,20
J3	2,00 X 1,20/0,90	1	ALUMÍNIO E VIDRO	CORRER	2,40
B1	0,50 X 0,80/1,50	1	ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	0,40
B1	0,60 X 0,80/1,50	3	ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	1,44
B1	0,90 X 0,80/1,50	1	ALUMÍNIO E VIDRO	BASCULANTE	0,72

PORTAS

P1	1,20x2,10	2	ALUMÍNIO E VIDRO	ABRIR	5,04
P2	0,80x2,10	11	MADEIRA	ABRIR	18,48
P3	0,60x2,10	5	MADEIRA	ABRIR	6,30
P4	0,80x2,10	2	MELANIMICO	ABRIR	3,36

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL CAU A83493-9

OBRA:
CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

DATA:
JAN/2015

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA


ESCALA:
INDICADA

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA 1ª DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VARZEA


PRANCHA:

2/5



CORTE TRANSVERSAL- AA

ESC: 1/50



CORTE LONGITUDINAL

ESC: 1/50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	
---------------------	--

AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL CAU A83493-9

OBRA: CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO


CONTEUDO:
CORTES AA - BB

ENDEREÇO DA OBRA:



RUA 1º DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VÁRZEA

DATA:
JAN/2015
ESCALA:
INDICADA

PRANCHA	3/5
---------	-----



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	
DIVISÃO DE ENGENHARIA	
DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	
AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL CAU A83493-9	
OBRA:	
CAREIRO DA VARZEA	
PROPRIETÁRIO:	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	
ETAPA:	DATA:
PROJETO EXECUTIVO	JAN/2015
CONTEÚDO:	ESCALA:
PLANTA DEMOLIR/ CONSTRUIR/ PERMANECER	
ENDEREÇO DA OBRA:	
RUA 1ª DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VARZEA	PRANCHA:
	5/5



Det. Caixa d'água

Esc: 1/25

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO: ROMMEL PINHEIRO AKEL CAU A83493-9

OBRA:
CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:

PLANTA DE COBERTURA

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA 1ª DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VARZEA



DATA:
JAN/2015

ESCALA:

INDICADA


PRANCHA:

1/5



PLANTA DE COBERTURA

ESC: 1/50



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUTOR DO PROJETO: RICARDO CORREIA DA COSTA - CREA 15826/AM

OBRA:
CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA 1ª DE JANEIRO, S/N, CENTRO - CAREIRO DA VÁRZEA

DATA:
JAN/2015

ESCALA:




INDICADA

PRANCHA:

1/2

Quadro de Cargas																
QDLT																
Circ.	Descrição	Iluminação			Tomadas		Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
		2x14W	40W	2x32W	100W	200W										
L1	Iluminação		2	12			848.0	937.5	100%	0.90	7.38	1	15A	2.5	B	Obs.:
L2	Iluminação	6		7			616.0	684.4	100%	0.90	5.39	1	15A	2.5	A	Obs.:
L3	Iluminação	2		15			1016.0	1128.9	100%	0.90	8.89	1	15A	2.5	B	Obs.:
L4	Iluminação	2		9			632.0	702.2	100%	0.90	5.53	1	15A	2.5	A	Obs.:
T1	Tomadas				3	9	2100.0	2333.3	75%	0.90	18.37	1	20A	4	C	Obs.:
T2	Tomadas				2	3	800.0	888.9	75%	0.90	7.00	1	20A	4	B	Obs.:
T3	Tomadas				3	9	2100.0	2333.3	75%	0.90	18.37	1	20A	4	C	Obs.:
T4	Tomadas				4	9	2200.0	2444.4	75%	0.90	19.25	1	20A	4	A	Obs.:
T5	Tomadas				2	3	800.0	888.9	75%	0.90	7.00	1	20A	4	B	Obs.:
Total		10	2	43	14	33	11112.0	12342.0								
Potência Total (11112.0 W) (12342.0 V.A) Potência Demandada: 82% (9112.0 W) (10119.8 V.A)																
Corrente nas Fases: A=25.4A B=26.8A C=27.6A																

Quadro de Cargas														
QDAR														
Circ.	Descrição	Ar Cond.		Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.	
		2000W	2500W											
AR01	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	AB	Obs.:	
AR02	Ar Condicionado			2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	BC	Obs.:	
AR03	Ar Condicionado		1	2500.0	3125.0	90%	0.80	14.21	2	20A	4	AB	Obs.:	
AR04	Ar Condicionado		1	2500.0	3125.0	90%	0.80	14.21	2	20A	4	AB	Obs.:	
AR05	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	BC	Obs.:	
AR06	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	CA	Obs.:	
AR07	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	CA	Obs.:	
AR08	Ar Condicionado		1	2500.0	3125.0	90%	0.80	14.21	2	20A	4	CA	Obs.:	
AR09	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	AB	Obs.:	
AR10	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	BC	Obs.:	
AR11	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	BC	Obs.:	
AR12	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	BC	Obs.:	
AR13	Ar Condicionado	1		2000.0	2500.0	90%	0.80	11.37	2	20A	4	CA	Obs.:	
Total		10	3	27500.0	34375.0									
Potência Total (27500.0 W) (34375.0 V.A) Potência Demandada: 90% (24750.0 W) (30937.5 V.A)														
Corrente nas Fases: A=89.5A B=97.2A C=94.6A														




TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA

DESEMBARGADORA PRESIDENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUTOR DO PROJETO: RICARDO CORREA DA COSTA - CREA 15826/AM

OBRA:
CAREIRO DA VARZEA

PROPRIETÁRIO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

ETAPA: DATA: JAN/2015
CONTEUDO: ESCALA: INDICADA
QUADROS E DIAGRAMAS
ENDEREÇO DA OBRA: PRANCHA: 2/2





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

APÊNDICE

PLANILHA DE VALOR ESTIMADO

REDE DE TELEMÁTICA – CAREIRO DA VÁRZEA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD (A)	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO MATERIAIS (B)	VALOR ESTIMADO TOTAL MATERIAIS C=(A*B)	VALOR ESTIMADO TOTAL DE SERVIÇOS (D)	VALOR ESTIMADO TOTAL (C+D)
1	Fornecimento e instalação de Organizador de Cabos Horizontal para Rack de 19" com 1 UA de altura.	PC	10	48,83	488,30	350,00	838,30
2	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 5e na cor cinza. (conforme descrição ANEXO II)	PC	30	16,26	487,80	480,00	967,80
3	Fornecimento e instalação de Patch Cord - 1,5 metros - Categoria 6 na cor azul.(conforme descrição ANEXO II)	PC	76	21,26	1.615,76	1.216,00	2.831,76
4	Fornecimento e instalação de Line Cord - 2,5 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição do ANEXO II)	PC	76	25,64	1.948,64	1.976,00	3.924,64
5	Fornecimento e instalação de Blocos de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares	PC	03	29,30	87,90	142,95	230,85
6	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico de 19" para bloco de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC) para 10 pares. (conforme ANEXO II)	PC	01	34,18	34,18	52,84	87,02
7	Fornecimento e instalação de protetores MINIPEI-R, kit composto por 10 protetores + 1 barra terra, Módulo protetor MINIPEI-R, proteção contra sobretensão via estado sólido (PSST) e sobrecorrentes / aquecimento via bobina térmica, corrente nominal 150 mA, Tensão de corte 200/300 vCC – (Referência BARGOA);	PC	03	202,65	607,95	450,00	1.057,95
8	Fornecimento e instalação de Materiais de acabamento e identificação de cabeamento, como etiqueta, anilhas, braçadeiras, placas, etc	CJ	01	1.530,00	1.530,00	870,00	2.400,00
9	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40.	UN	05	700,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00
10	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição:Voice Panel 30 Portas Cat. 3 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm).(conforme ANEXO II).	PC	01	660,00	660,00	250,00	910,00
11	Fornecimento e instalação de Rack de Piso 44 UAs , 19 Polegadas, para servidores, conforme características descritas no item 12 do ANEXO II.	PC	01	4.200,00	4.200,00	1.700,00	5.900,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

12	Fornecimento de Certificação do Cabeamento metálico: Todo o cabamento será feito o teste de NEXT, atenuação, comprimento do cabo, resistência, impedância, capacitância, de acordo com a norma EIA/TIA TSB – 95 ou norma vigente a época da finalização da instalação	CJ	01	APENAS SERVIÇO		3.019,68	3.019,68
----	---	----	----	----------------	--	----------	----------

VALOR TOTAL						R\$ 27.168,00
-------------	--	--	--	--	--	---------------

Manaus, 30 de abril de 2015.

Cotado por
Hélida Valéria M. Telles de Souza
Chefe do Setor de Compras

Mauro Saraiva Barros Lima
Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística