



PROPOSTA DE PREÇO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 602017

Nome de Fantasia: A4 Assessoria, Terceirização e Serviços.

Razão Social: V DA CUNHA VASCONCELOS ME

CNPJ: 27.091.967/0001-82

Endereço: Rua Baía de São Marcos, nº 1A - Gilberto Mestrinho

CEP: 69086-127 - Telefone: (92) 4104-4004

E-mail: a4.assessoria17@hotmail.com

Banco: SANTANDER

AGENCIA 4411

CONTA: 13001559-4

ITEM 01	Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado para rede de dados e de telefonia do Novo Fórum Cível - Manaus/AM, compreendendo os seguintes serviços: Fornecimento e Lançamento de cabos UTP; Fornecimento e Lançamento e fusão de cabo óptico monomodo e multimodo; Fornecimento e Lançamento de Cabo Telefônico CIT; Fornecimento e Lançamento de Cabo Telefônico CTP-APL; Organização e identificação de cabeamento; Execução de infraestrutura;							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VR. UNIT. MATERIAIS	VR. TOTAL MATERIAIS	VR. TOTAL SERVIÇOS	VR. TOTAL
1.1	Fornecimento e instalação de Eletrocalha metálica sem tampa de 200	ELETROPOLL	peça	336	R\$ 135,00	R\$ 45.360,00	R\$ 35.000,00	R\$ 80.360,00
1.2	Fornecimento e instalação de Eletrocalha metálica sem tampa de 200 (A) x 500 (L) x 3000 (C) mm perfurada, com tirantes, suporte, porcas, parafusos, buchas, emendas, descidas e demais componentes ("T", "L", derivações para tubulação PVC de 25 mm e tubulação de PVC de 75 mm, etc.) e acessórios necessários a sua instalação, conforme layout de pontos de telemática descritas no ANEXO 1.	ELETROPOLL	peça	7	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.050,00

1.3	Fornecimento e instalação Eletrocalha tipo Aramada 100 (A) x 500 (L) mm , com tirantes, suporte, porcas, parafusos, buchas, emendas, descidas e demais componentes ("T", "L", derivações, etc.) e acessórios necessários a sua instalação na Sala Datacenter, conforme layout descritos no ANEXO 1,	ELETROPOLL	metros	10	R\$ 239,50	R\$ 2.395,00	R\$ 2.500,00	R\$ 4.895,00
1.4	Fornecimento e instalação de Duto Flexível Corrugado de 100 mm com, Tipo S, componentes e acessórios necessários à sua instalação na alvenaria e/ou piso conforme layout de encaminhamento do ANEXO1.	DUTOPLAST	metros	307	R\$ 25,00	R\$ 7.675,00	R\$ 10.000,00	R\$ 17.675,00
1.5	Fornecimento e instalação de Eletroduto PVC rígido, 4 polegadas (100 mm), deverá atender a NBR 15465, não propagação de chama, dimensões 100x3000 mm (diâmetro x Comprimento)	DUTOPLAST	peça	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00
1.6	Fornecimento e instalação de CURVA 90o. LONGA em PVC Rígido, 4 polegadas (100 mm),	DUTOPLAST	peça	4	R\$ 72,00	R\$ 288,00	R\$ 293,44	R\$ 581,44
1.7	Fornecimento e instalação de LUVA em PVC Rígido, 4 polegadas (100 mm),	DUTOPLAST	peça	6	R\$ 64,50	R\$ 387,00	R\$ 120,00	R\$ 507,00
1.8	Fornecimento e instalação de Caixa de passagem para cabos de Telemática com tampa de ferro e dreno com as dimensões de 600x600x500 mm, com identificação em alto relevo com a inscrição na tampa "INFORMÁTICA", conforme característica descritas no ANEXO 5 e layout do ANEXO 1.	SERVIÇO/ TIGRE	peça	6	R\$ 541,66	R\$ 3.249,96	R\$ 1.436,36	R\$ 4.686,32

1.9	Fornecimento e instalação de cabo Óptico 12 fibras ópticas monomodo com revestimento em acrilato curado com UV, com núcleo resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico, com certificação da ANATEL.	FURUKAWA	metros	30	R\$ 15,27	R\$ 458,10	R\$ 1.170,00	R\$ 1.628,10
1.10	Fornecimento e instalação de cabo Óptico 24 fibras ópticas monomodo com revestimento em acrilato curado com UV, com núcleo resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico, com certificação da ANATEL.	FURUKAWA	metros	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00	R\$ 1.094,06	R\$ 3.469,06
1.11	Fornecimento e instalação de etiqueta de identificação de cabo óptico, na cor amarela, fabricado em material termoplásticos de alto impacto, com as medida de até medida 5x9cm, com a inscrição "CUIDADO FIBRA OPTICA, ROTA" , para ser instalada nas 6 (seis) caixas de passagem, que interliga os prédios até os racks de 19".	DUTOPLAST	peça	18	R\$ 4,24	R\$ 76,32	R\$ 72,00	R\$ 148,32
1.12	Fornecimento e instalação de cabo Óptico Multimodo MM 50/125, 4 (quatro) fibras ópticas, Indoor/Outdoor.	FURUKAWA	metros	400	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4.200,00
1.13	Fornecimento e instalação Distribuidor Óptico Interno, para Rack de 19 polegadas, constituído por Módulo Básico, Kit Bandeja de Emenda para 48 (quarenta e oito) Fibras monomodo, extensões e acoplamento Ópticos conectorizados tipo SC. (a ser instalado no Rack 00-D Sala Conectividade – Prédio Fórum Cível)	FURUKAWA	peça	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 650,00	R\$ 2.350,00

1.14	Fornecimento e instalação Distribuidor Óptico Interno, para Rack de 19 polegadas, constituído por Módulo Básico, Kit Bandeja de Emenda para 24 (vinte e quatro) Fibras monomodo, extensões e acoplamento Ópticos conectorizados tipo SC. (a ser instalado no Datacenter 2 – Prédio Henoch Reis.)	FURUKAWA	peça	1	R\$ 1.361,65	R\$ 1.361,65	R\$ 752,36	R\$ 2.114,01
1.15	Fornecimento e instalação Distribuidor Óptico Interno, para Rack de 19 polegadas, constituído por Módulo Básico, Kit Bandeja de Emenda para 12 (doze) Fibras monomodo e Extensões Ópticas conectorizadas tipo SC. (Para o Rack 00-A Sala Datacenter 01 no Prédio Fórum Cível e no Datacenter 01 no Prédio do Fórum Henoch Reis)	FURUKAWA	peça	2	R\$ 959,76	R\$ 1.919,52	R\$ 2.027,23	R\$ 3.946,75
1.16	Fornecimento e instalação Distribuidor Óptico Interno, para Rack de 19 polegadas, constituído por Módulo Básico, Kit Bandeja de Emenda para 28 (vinte e oito) Fibras Multimodo e Extensões Ópticas conectorizadas tipo SC, a ser instalado Rack 00-D na Sala de conectividade no Térreo do Prédio Fórum Cível (para terminação das fibras multimodo oriundas dos 1o. andar ao 7o. andar).	FURUKAWA	peça	1	R\$ 1.686,91	R\$ 1.686,91	R\$ 1.398,43	R\$ 3.085,34
1.17	Fornecimento e instalação Distribuidor Óptico Interno, para Rack de 19 polegadas, constituído por Módulo Básico, Kit Bandeja de Emenda para 4 (fibras) Fibras Multimodo e Extensões Ópticas conectorizadas tipo SC. (Para ser instalados nas salas de conectividade do 1o.andar, 2o. Andar, 3o. Andar, 4o. Andar, 5o. Andar, 6o. Andar e 7o. Andar.)	FURUKAWA	peça	7	R\$ 544,72	R\$ 3.813,04	R\$ 3.204,39	R\$ 7.017,43
1.18	Fornecimento e instalação de Patch Cord – 3,0 metros - Categoria 5e na cor cinza. (conforme descrição ANEXO 5)	FURUKAWA	peça	768	R\$ 11,00	R\$ 8.448,00	R\$ 3.840,00	R\$ 12.288,00

1.19	Fornecimento e instalação de Patch Cord – 3,0 metros - Categoria 6 na cor azul. (conforme descrição ANEXO 5)	FURUKAWA	peça	4624	R\$ 28,00	R\$ 129.472,00	R\$ 18.000,00	R\$ 147.472,00
1.20	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico tipo Suporte de fixação para 10 (dez) blocos de engate rápido IDC em armários telecom, 50mm de altura, em aço inoxidável - (Referência BARGOA, ABENPAR, etc), a ser instalado no DG principal no datacenter 1 do Prédio Henocho Reis. (características no ANEXO 5)	BARGOA	peça	6	R\$ 32,00	R\$ 192,00	R\$ 220,00	R\$ 412,00
1.21	Fornecimento e instalação de Bloco de engate rápido IDC tipo M10 B sem corte, para 10 pares, com contato de Conexão Permanente (CP), – (Referência BARGOA, ABENPAR, etc) (para instalação/espelhamento entre os bastidores instalados no Rack 19" ao DG principal do Prédio Henocho Reis).	BARGOA	peça	60	R\$ 22,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
1.22	Fornecimento e instalação de Bloco de engate rápido IDC com Corte para Comutação IDC com Proteção (Bloco M10B com Corte) para 10 pares – (Referência BARGOA, ABENPAR, etc) (a ser instalados nos bastidores 19 polegadas, item 1.22, no predio henocho reis e fórum cível.	BARGOA	peça	130	R\$ 22,00	R\$ 2.860,00	R\$ 2.860,00	R\$ 5.720,00
1.23	Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo (50/125), com 2,5 metros de comprimento, com terminação óptica SC/LC	FURUKAWA	peça	28	R\$ 140,00	R\$ 3.920,00	R\$ 560,00	R\$ 4.480,00
1.24	Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex monomodo (9/125), com 2,5 metros de comprimento, com terminação óptica SC/LC	FURUKAWA	peça	74	R\$ 142,00	R\$ 10.508,00	R\$ 1.480,00	R\$ 11.988,00
1.25	Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex monomodo (9/125), com 2,5 metros de comprimento, com terminação óptica SC/SC	FURUKAWA	peça	10	R\$ 134,82	R\$ 1.348,20	R\$ 200,00	R\$ 1.548,20

1.26	Fornecimento e instalação de Bastidor Telefônico para Rack de 19" com a capacidade de 25 (vinte e cinco) blocos de engate rápido IDC – (Referência BARGOA M10 SC, ABENPAR, etc.) para 10 pares. (conforme ANEXO 5)	BARGOA	peça	7	R\$ 500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 560,00	R\$ 4.060,00
1.27	Fornecimento e instalação de protetores MINIPEI-R, proteção contra sobretensão via estado sólido (PSST) e sobrecorrentes / aquecimento via bobina térmica, corrente nominal 150 mA, Tensão de corte 200/300 VCC – (Referência BARGOA, ABENPAR, etc.);	BARGOA	peça	1210	R\$ 16,00	R\$ 19.360,00	R\$ 7.000,00	R\$ 26.360,00
1.28	Fornecimento e instalação de Materiais de acabamento e identificação de cabeamento, como etiqueta, anilhas, braçadeiras, placas, etc.	VELCRO	cj	1	R\$ 4.428,45	R\$ 4.428,45	R\$ 9.240,00	R\$ 13.668,45
1.29	Fornecimento e instalação de Conector Fêmea RJ-45 Cat 6 - cor Bege (conforme características descritas no ANEXO 5)	FURUKAWA	peça	3080	R\$ 22,00	R\$ 67.760,00	R\$ 24.640,00	R\$ 92.400,00
1.30	Fornecimento e instalação de Cabo UTP de Par Trançado – 4 pares:Cabo 24 AWG não blindado, com 4 pares categoria 6, aferido até 250 MHz, seguindo os requisitos físicos e elétricos da norma EIA/TIA 568-A, com proteção em PVC. (conforme características do ANEXO 5 e layout do ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7 e ANEXO 8)	HELLERMANN	metros	99675	R\$ 1,60	R\$ 159.480,00	R\$ 70.000,00	R\$ 229.480,00
1.31	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 5e, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40.	FURUKAWA	peça	89	R\$ 120,00	R\$ 10.680,00	R\$ 15.000,00	R\$ 25.680,00

1.32	Fornecimento e instalação de Painéis de Distribuição: Patch Panel modular de 24 portas RJ-45 por 1 (uma) Unidade de Altura (1 UA = 445 mm), 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A, conexões do tipo 110. Todos conectores RJ-45 devem possuir o revestimento dos contatos com banho de ouro com espessura mínima de 50 micropolegadas, em conformidade com o boletim técnico EIA/TIA TSB 40.	FURUKAWA	peça	134	R\$ 485,00	R\$ 64.990,00	R\$ 20.000,00	R\$ 84.990,00
1.33	Fornecimento e instalação de Cabo telefônico do tipo CIT 50x100 pares, constituídos por condutores de cobre eletrolítico, estanhados e isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC). O conjunto de condutores isolados é agrupado e blindado com uma fita de alumínio, aplicada helicoidalmente e protegido por uma capa externa de composto de cloreto de polivinila (PVC), para espelhamento entre patch painel CAT 5e do andares e os 28 (vinte e oito) patch painel instalado no Rack 00-D na Sala de Conectividade (ANEXO 1)	FURUKAWA	metros	415	R\$ 36,00	R\$ 14.940,00	R\$ 3.320,00	R\$ 18.260,00

1.34	Fornecimento e instalação de Cabo telefônico do tipo CIT 50x600 pares, constituídos por condutores de cobre eletrolítico, estanhados e isolados com composto de cloreto de polivinila (PVC). O conjunto de condutores isolados é agrupado e blindado com uma fita de alumínio, aplicada helicoidalmente e protegido por uma capa externa de composto de cloreto de polivinila (PVC), para espelhamento entre patch painel CAT 5e, Bastidores Telefônicos, Blocos IDC de Engate Rápido, Dgs, etc..	FURUKAWA	metros	60	R\$ 162,00	R\$ 9.720,00	R\$ 720,00	R\$ 10.440,00
1.35	Fornecimento e instalação de Cabo CTP-APL de 50x600 pares, deve atender a norma ABNT NBR 9124, deve possuir isolação em polietileno sólido, blindagem em fita APL, capa externa em polietileno, deve possuir o diâmetro do condutor de 0,5 mm, diâmetro externo máximo de 56,0 mm,	FURUKAWA	peça	180	R\$ 60,00	R\$ 10.800,00	R\$ 4.394,57	R\$ 15.194,57
1.36	Fornecimento e instalação de Tomadas: caixa tipo X, espelho e suporte para tomada de sobrepor para 2 conectores fêmea RJ-45 (item 1.16), em 8 vias, categoria 6, padrão EIA/TIA 568-A e conexões do tipo 110.	DUTOPLAST	peça	1540	R\$ 15,00	R\$ 23.100,00	R\$ 12.000,00	R\$ 35.100,00

1.37	Fornecimento e instalação de Rack de Piso 44 UAs, 19 Polegadas, estrutura em chapa de aço em ABS preto, • Rack torre com chapa de aço # 14 (1,9mm), com base reforçada para fixação no piso, abertura para passagem de cabos nas colunas laterais, base, teto, top cable superior para acomodação de cabos metálicos e fibras óticas, passa cabos laterais, com alça de fixação e porta para melhor acesso aos cabos, de Capacidade mínima de carga de 20kg / finger, deve possuir organizadores laterais, com alça de fixação e porta para melhor acesso aos cabos, deve possuir organizadores laterais com Fingers, deve possuir Altura de 44UAs (1956 mm), deve ser da cor preta, deve possuir 2 (duas) régua elétrica (PDU) de 1 UAs para Rack, com saída de 20 tomadas 2p+T (NBR 13249) de 16 ampéres cada, tensão nominal de saída 120/240 Volts, deve possuir proteção contra sobre corrente; Deve possuir suporte de apoio para fixação no piso.	TRIUNFO	peça	19	R\$ 1.600,00	R\$ 30.400,00	R\$ 8.000,00	R\$ 38.400,00
1.38	Fornecimento, fusão e certificação do Cabeamento óptico: Todo o cabeamento será feito o teste de atenuação, comprimento dos cabos ópticos instalados de acordo com a norma vigente a época da finalização da instalação. Os relatórios devem ser apresentados em arquivo PDF e deverá ser entregue gravados em DVD.	SERVIÇO / FUJIKURA	cj	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.240,00	R\$ 18.240,00

1.39	Fornecimento de Certificação completa do Cabeamento metálico: Todo o cabeamento será feito o teste de NEXT e demais como, atenuação, comprimento do cabo, resistência, impedância, capacitância, de acordo com a norma EIA/TIA TSB – 95 ou norma vigente a época da finalização da instalação. Os relatórios dever ser apresentado em arquivo PDF e deverá ser entregue gravados em DVD.	FLUKE	cj	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
1.40	Fornecimento e Elaboração de DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA e Projeto executivo as-built de manutenção, especificações técnicas e desenhos.	SERVIÇO	cj	1	R\$ 0	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
1.41	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú e seus acessórios de instalação (terminais, etc) com o diameantro nominal de 7,5 mm (Classe NBR 6524= 2A) a ser instaladoentre o Rack como CPD 1 do Prédio Henock Reis, percorrendo o encaminhamento do duto e caixas de passagens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 até a sala DATACENTER do Prédio Fórum Cível, obedecendo o encaminhamento da eletrocalha (item 1.1 e item 1.2) e deverá ser interligado ao Rack 00-B e Rack 00-E e interligado à malha de aterramento do Prédio do Forum Cível).	PRYSMIAN	metros	185	R\$ 16,00	R\$ 2.960,00	R\$ 1.850,00	R\$ 4.810,00
1.42	Fornecimento e instalação de haste de cobre para aterramento (deve atender a norma Norma NBR 13571) com acessórios, a ser instalada cada unidade das caixas de passagens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, interligadas ao cabo de cobre nú que percorre o duto que interliga o Prédio Henoch Reis e Prédio Fórum Cível.	PRYSMIAN	peças	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00	R\$ 80,00	R\$ 560,00

VALOR TOTAL	R\$ 658.022,15	R\$ 315.422,84	R\$ 973.444,99
--------------------	----------------	----------------	----------------

O valor total da proposta é de **R\$ 973.444,99**
(Novecentos e setenta e tres mil Reais e quatrocentos e quarenta e quatro mil e noventa e nove centavos).

Manaus Amazonas 26 de Janeiro de 2018

A empresa V DA CUNHA VASCONCELOS ME declara expressamente:

- a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
- b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
- c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
- d) A Validade da Proposta de Preços. Ressalva-se que a Validade da Proposta é de: 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão da mesma.
- e) O Prazo de entrega / execução e demais especificações de acordo com as previsões do edital.


DANIEL SANTOS DA SILVA
CPF: 705.671.152-91 RG: 16341188-0

DANIEL SANTOS DA SILVA
Representante Legal
CPF: 705.671.152-91 RG: 16341188-0

A4 – ASSESSORIA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ: 27.091.967/0001-82 IE: 05.394.906-4 IM: 23223101

Endereço: Rua Baia de São Marcos, nº 1A - Gilberto Mestrinho CEP: 69086-127.

Email: a4.assessoria17@gmail.com / a4.assessoria17@hotmail.com


Fone: (92) 4104-4004

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: V DA CUNHA VASCONCELOS ME, empresa estabelecida a Rua Baía de São Marcos, nº 1A - Gilberto Mestrinho CEP: 69086-127, inscrita no CNPJ sob o nº 27.091.967/0001-82, representada pelo empresário: **Vanderley da Cunha Vasconcelos**, brasileiro, CASADO, portador do CPF nº 441.625.102-53 e RG nº 1109807-4.

OUTORGADO: DANIEL SANTOS DA SILVA, brasileiro, CASADO, Representante Legal, portador do CPF n. 705.671.152-91 e RG n. 16341880, domiciliado nesta cidade a rua Dra. Dídia 07, Zumbi dos Palmares 1, Manaus –Am.

PODERES: Representar a outorgante junto aos órgãos Estadual, Federal e Municipal, requerendo pesquisas fiscais e cadastrais, correção de documentos, emissão de certidões, solicitações, negociações, assinar Atas de Registro de Preços, cadastramento, recadastramento, assinando tudo que se fizer necessário para o acompanhamento de licitações.



Vanderley da Cunha Vasconcelos

CPF nº 441.625.102-53

7º TABELIONATO
DE NOTAS
Hitallo Junio Socorro Pereira
Escrevente Autorizado

7º TABELIA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
St. Carolina Joazeira, 15 - Pq. 10 de novembro - Manaus/AM - PABX: (92) 3611.3610
Site: www.cartoriofioretti.com.br

Recebo por SEMELHANÇA a firma de
VANDERLEY DA CUNHA VASCONCELOS
Dou fé Em Testemunho da Verdade SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
TJ-AM RECIR000451WSZG81J0189BYZ74 Data/Hora 12/01/2018 10:35:34
Emitido por HITALLO JUNIO SOCORRO PEREIRA - ESCRIVENTE TOTAL P
8,00 Valide em cidade: portalseioam.com.br

Manaus/Am, 12 de Janeiro de 2018.

A4 – ASSESSORIA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ: 27.091.967/0001-82 IE: 05.394.906-4 IM: 23223101

Endereço: Rua Baía de São Marcos, nº 1A - Gilberto Mestrinho CEP: 69086-127.

Email: a4.assessoria17@gmail.com / a4.assessoria17@hotmail.com

Fone: (92) 4104-4004

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
763146479

THOMAS GREGO & SOUS

PROIBIDO PLASTIFICAR
763146479

NOME
DANIEL SANTOS DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
16341880 SSP AM

CPF
705.671.152-91

DATA NASCIMENTO
01/10/1983

FILIAÇÃO
SALOMAO MORAES DA SILV
A
ROCILDA SANTOS DA SILV
A

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC
ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06004673972

VALIDADE
20/02/2015

1ª HABILITAÇÃO
20/02/2014

OBSERVAÇÕES
Apto para Transporte Remunerado

Daniel Santos da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MANAUS, AMAZONAS

DATA EMISSÃO
20/02/2014

Roberto Brito Góes
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

98591400524
AM017249759

DETRAN - AM (AMAZONAS)